

Behoort bij: BI7797-01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	GEDETAILLEERDE WERKPLAN				
101010	Opstellen gedetailleerd werkplan.	EUR		N	
11	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
111	VOORAANKONDIGING				
111010	Toepassen informatiebebording.	EUR		N	
112	VERKEERS- EN FASERINGSPLAN				
112010	Maken verkeers- en faseringsplan incl. tekeningen.	EUR		N	
113	AFZETTINGEN				
113010	Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg.	EUR		N	
113020	Instandhouden afzettingen.	EUR		N	
113030	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
114	OMLEIDINGSROUTES				
114010	Aanbrengen omleidingsroutes.	EUR		N	
114020	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
114030	Verwijderen omleidingsroutes.	EUR		N	
115	INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN				
115010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
116	TEKSTBORDEN				
116010	Aanbrengen teksbebording incl. palen.	st	40,00V		
116020	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	40,00V		
116030	Aanbrengen verkeersborden.	st	40,00V		
116040	Instandhouden tijdelijke bebording.	EUR		N	
116050	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	40,00V		
12	V&G PLAN				
121010	Opstellen V&G Plan.	EUR		N	
121020	Uitvoeren V&G-COORDINATIE.	EUR		N	
121030	Uitvoeren V&G-TAKEN.	EUR		N	
121040	Actualiseren KENNISGEVING.	EUR		N	
121050	Opstellen V&G-RAPPORTAGE.	EUR		N	
121060	Samenstellen V&G-DOSSIER.	EUR		N	
13	ARCHEOLOGIE				
130010	Uitvoeren archeologische begeleiding conform PvE.	EUR		N	
130020	Stagnatiekosten t.g.v. archeologische werkzaamheden.	dag	5,00V		
14	PROEFSLEUVEN				
141010	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
15	WION				
151010	Uitvoeren van een WION- melding / KLIC melding.	EUR		N	
151020	Melding grondverzet.	EUR		N	
16	BOUWKUNDIGE VOOROPNAME				
161010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
17	OMGEVINGSMANAGEMENT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171010	Verzorgen omgevingsmanagement.	EUR		N	
171020	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR		N	
171030	Garanderen toegankelijkheid voor derden.	EUR		N	
18	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
180010	Schoonhouden van de openbare wegen.	EUR		N	
180020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
180030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
180040	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
180050	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
180060	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00	V	
2	REPARATIEVAKKEN, OVERHAKKERS EN SCHEURVORMING				
201	REPARATIEVAKKEN EN OVERHAKKERS				
2011	<u>OVERHAKKERS BREEDTE 0-1,00M</u>				
201110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	V	
201120	Ontgraven straatlaag.	m2	100,00	V	
201130	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	32,50	V	
201140	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	285,00	V	
201150	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	285,00	V	
201160	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	25,00	V	
201170	Vervoeren teerhoudend freesasfalt.	ton	25,00	V	
2012	<u>OVERHAKKERS BREEDTE 1,00-2,50M</u>				
201210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	95,00	V	
201220	Ontgraven straatlaag.	m2	95,00	V	
201230	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	31,00	V	
201240	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	160,00	V	
201250	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	160,00	V	
201260	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	14,00	V	
201270	Vervoeren teerhoudend freesasfalt.	ton	14,00	V	
2013	<u>REPARATIEVAK BREEDTE 0-1,00M</u>				
201310	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	52,00	V	
201320	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	52,00	V	
201330	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	4,55	V	
201340	Vervoeren teerhoudend freesasfalt.	ton	5,00	V	
2014	<u>REPARATIEVAK BREEDTE 1,00-2,50M</u>				
201410	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	270,00	V	
201420	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	270,00	V	
201430	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	24,00	V	
201440	Vervoeren teerhoudend freesasfalt.	ton	24,00	V	
202	SCHEURVORMING				
2021	<u>VOORBEREIDEND WERK</u>				
202110	Toepassen rijdende afzetting 30 km/uur wegen	EUR		N	
202120	Toepassen rijdende afzetting 50 km/uur wegen	EUR		N	
202130	Toepassen rijdende afzetting 60 km/uur wegen	EUR		N	
202140	Toepassen rijdende afzetting 80 km/uur wegen	EUR		N	
2022	<u>AANBRENGEN V-FLEX SCHEURVULLING BITUMEN</u>				
202220	Repareren van scheuren in asfalt.	m	3.100,00	V	
3	PERCEEL 1: KANTHUISSTRAAT				
30	VOORBEREIDEND WERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300010	Schonen terrein.	EUR	N		
31	OPBREEKWERK				
311	VERWIJDEREN VERHARDING				
3110	<u>ZAGEN</u>				
311010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	12,00V		
3111	<u>FREZEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
311110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,00V		
3112	<u>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
311210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	505,00V		
311220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1.095,00V		
311230	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	106,00V		
3113	<u>VERVOEREN ASFALT</u>				
311300	Vervoeren teervrij freesasfalt, afvoeren.	ton	5,00V		
311310	Vervoeren teervrij opbrekasfalt, afvoeren.	ton	573,00V		
311320	Vervoeren teerhoudend opbrekasfalt, afvoeren.	ton	50,00V		
3114	<u>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
311410	Opbreken betonstraatstenen overhakker	m2	3,00V		
311420	Opbreken betonstraatstenen rijbaan	m2	175,00V		
311440	Opbreken betonstraatstenen parkeerstrook	m2	51,00V		
311450	Opbreken betonstraatstenen inritten	m2	70,00V		
3115	<u>OPBREKEN BETONTEGELS</u>				
311510	Opbreken betontegels, trottoirtegels.	m2	650,00V		
311530	Opbreken betontegels, trottoirtegels	m2	11,00V		
3116	<u>VERWIJDEREN BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOT</u>				
311610	Opbreken betonbanden 180/200x250mm	m	520,00V		
311620	Opbreken betonbanden 100x200mm	m	32,00V		
311630	Opbreken betonbanden 60x200mm	m	455,00V		
311640	Opbreken molgoot, bss, kf, 5 streks	m	50,00V		
311650	Opbreken kantlaag, bss, kf, 2 streks	m	1.260,00V		
312	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
312010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	625,00V		
312020	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	380,00V		
312030	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	120,00V		
312040	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	13,00V		
312120	Vervoeren funderingsmateriaal.	ton	679,00V		
313	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
313010	Volledig verwijderen markering.	m2	10,25V		
313020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00V		
313030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief straatnaambord.	st	1,00V		
313040	Verwijderen straatnaambord, van lichtmast	st	2,00V		
314	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
314010	Verwijderen haag.	m	1,00V		
314020	Verwijderen begroeiing.	are	0,10V		
32	GRONDWERK				
321	GROND ONTGRAVEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3211	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET</u>				
321110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,5m, L/N.	m3	35,00V		
3212	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL</u>				
321210	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Ind.	m3	131,00V		
321220	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Won.	m3	403,00V		
321230	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.	m3	393,00V		
321240	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.	m3	57,00V		
321250	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00V		
3213	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN</u>				
321310	Grond ontgr., sleuf huis- en kolkaansl., onder verh., Landbouw/natuur.	m3	90,00V		
321320	Grond ontgr., sleuf huis- en kolkaansl., onder verh., Ind.	m3	25,00V		
3214	<u>GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAAANLEG</u>				
321410	Grond ontgraven uit groenstroken, L/N	m3	37,00V		
321420	Grond ontgraven uit groenstroken, Won.	m3	6,00V		
321430	Grond ontgraven uit groenstroken, Ind.	m3	4,00V		
322	GROND VERWERKEN				
3221	<u>CUNET</u>				
322110	Grond verwerken in cunet trottoir h=0,2m tot 0,5m.	m3	50,00V		
322120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	140,00V		
3222	<u>SLEUF</u>				
322210	Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding.	m3	715,00V		
322220	Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.	m3	115,00V		
3223	<u>GROENVAKKEN</u>				
322310	Leveren BSI boomgranulaat.	ton	62,00V		
322320	Aanbrengen BSI Boomgranulaat.	m3	35,00V		
322330	Grond verwerken in plantvakken teelgrond.	m3	35,00V		
322340	Profileren van oppervlakken	m2	70,00V		
323	GROND VERVOEREN				
3230	<u>Grond vervoeren naar inrichting.</u>				
323010	Grond vervoeren naar inrichting, zand Industrie.	m3	256,90V		
323040	Grond vervoeren naar inrichting, grind Wonen.	m3	55,00V		
323050	Grond vervoeren naar inrichting, leem Landbouw/natuur.	m3	85,00V		
323060	Grond vervoeren naar inrichting, klei Landbouw/natuur.	m3	101,00V		
323070	Grond vervoeren naar inrichting, kalksteen Wonen.	m3	60,00V		
323080	Grond vervoeren naar inrichting, grind Landbouw/natuur.	m3	245,00V		
323090	Grond vervoeren naar inrichting, uiterst kolengruishoudend Landbouw/natuur.	m3	57,00V		
323100	Grond vervoeren naar inrichting, zand Wonen.	m3	294,00V		
323110	Grond vervoeren naar inrichting, zand Landbouw/Natuur.	m3	34,00V		
323120	Grond vervoeren naar inrichting, grind Industrie.	m3	6,90V		
325	STEMPELEN SLEUVEN				
325010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	160,00V		
33	RIOLERING				
330	VERWIJDEREN RIOLERINGEN				
3301	<u>Verwijderen betonbuizen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
330110	Verwijderen betonbuis ø 400 mm.	m	30,00V		
3302	<u>Verwijderen kunststofbuizen.</u>				
330210	Verwijderen kunststofbuis.	m	35,00V		
330220	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00V		
3303	<u>Verwijderen putranden, putten en kolken en goten</u>				
330310	Verwijderen putrand met deksel.	st	11,00V		
330320	Verwijderen put.	st	1,00V		
330340	Verwijderen kolk.	st	11,00V		
330350	Verwijderen lijngoot.	m	2,00V		
331	PUTTEN				
3310	<u>Prefab HWA-putten</u>				
331010	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H01	st	1,00V		
331020	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 1,50 m, HWA put H02	st	1,00V		
331030	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,75 x 1,75 m, HWA put H03	st	1,00V		
331040	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,75 x 1,75 m, HWA put H04	st	1,00V		
331050	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 2,00 m, HWA put H05	st	1,00V		
331060	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H06	st	1,00V		
331070	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H07	st	1,00V		
331080	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H08	st	1,00V		
331090	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H10	st	1,00V		
331100	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H11	st	1,00V		
331110	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H12	st	1,00V		
3312	<u>Prefab DWA-putten</u>				
331210	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put 22117	st	1,00V		
3313	<u>Lamellenafscheider</u>				
331310	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen inclusief lamellenafscheider , HWA put H09	st	1,00V		
3314	<u>Voorbereidende werkzaamheden putdeksels</u>				
331410	Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.	st	4,00V		
331420	Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.	st	4,00V		
3315	<u>Putdeksels HWA</u>				
331510	Aanbrengen putrand met deksel. RW 2710/2709	st	4,00V		
331530	Aanbrengen putrand type 2714, RW, met ontluuchting.	st	8,00V		
3316	<u>Putdeksels DWA</u>				
331610	Aanbrengen putrand type 2715, VW, zonder ontluuchting.	st	10,00V		
332	AANBRENGEN HOOFDRIOOL				
3320	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332010	Aanbr. betonbuis ø 500 mm.	m	43,20V		
332020	Aanbr. betonbuis ø 500 mm passtuk 1,00 m.	m	2,00V		
332030	Aanbr. betonbuis ø 500 mm passtuk 1,80 m.	m	3,60V		
332040	Maken passtuk uit betonbuis ø 500 mm.	st	2,00V		
332050	Aanbr. betonbuis ø 1000 mm.	m	62,40V		
332060	Aanbr. betonbuis ø 1000 mm passtuk 1,00 m.	m	2,00V		
332070	Aanbr. betonbuis ø 1000 mm passtuk 1,80 m.	m	3,60V		
332080	Maken passtuk uit betonbuis ø 1000 mm.	st	2,00V		
3321	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool PVC en toebehoren</u>				
332110	Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm, grijs.	m	45,00V		
332150	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm, grijs.	m	10,00V		
3322	<u>Aanbrengen DWA hoofdriool PVC en toebehoren</u>				
332210	Aanbrengen PVC-buis ø 400 mm, bruin.	m	30,00V		
333	KOLKEN				
3331	<u>Kolk aansluitingen</u>				
333120	Aanbrengen PVC-buis Ø160mm.	m	130,00V		
333130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flexibel stroom T-stuk 90°.	st	9,00V		
333140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flexibel stroom T-stuk 45°.	st	6,00V		
333150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°.	st	52,00V		
333160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	52,00V		
333170	Maken inlaat, Ø160 mm, in beton-riool.	st	5,00V		
333180	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool.	st	2,00V		
3332	<u>Kolken</u>				
333210	Aanbrengen trottoirkolk type G 127 LD WADI	st	9,00V		
333220	Aanbrengen straatkolk D 1300 DR-(V) WADI.	st	17,00V		
334	HUISAANSLUITINGEN (DWA)				
334010	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur roodbruin.	m	5,00V		
334020	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur roodbruin.	m	6,00V		
334030	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool.	st	1,00V		
334040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 45°.	st	2,00V		
334050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, ontstoppingsst.	st	1,00V		
334060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, PVC-verloop.	st	1,00V		
335	AFKOPPELEN HUISAANSLUITINGEN (RWA)				
335010	Aanbrengen PVC-buis, kleur grijs.	m	90,00V		
335020	Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool.	st	5,00V		
335030	Maken inlaat, Ø125 mm, in Beton-riool.	st	5,00V		
335040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 45°.	st	32,00V		
335050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, ontstoppingsst.	st	16,00V		
335060	Aanbrengen PVC-buis, kleur grijs.	m	45,00V		
336	DRAINAGE				
336010	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	85,00V		
336020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	85,00V		
336030	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	85,00V		
337	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
337000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
337020	Toepassen ondersteuningsconstructie hoofdriool.	EUR		N	
337030	Toepassen ondersteuningsconstructie K&L	EUR		N	
338	BIJKOMENDE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
338010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	30,00V		
338020	Rioolslib vervoeren.	ton	0,35V		
338030	Aanbrengen terugslagklep, Ø 250 mm	st	1,00V		
338040	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00V		
339	CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING				
339010	Riolering reinigen, hoofdriool, beton.	m	105,00V		
339020	Riolering reinigen, hoofdriool, PVC.	m	75,00V		
339030	Rioolput reinigen.	st	12,00V		
339040	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	1,00V		
339050	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, PVC-riool.	m	75,00V		
339060	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, Beton-riool.	m	104,00V		
339070	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR	N		
34	VERHARDING				
341	FUNDERING				
341010	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm >2m.	m2	1.760,00V		
342	BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOTEN				
3421	<u>TROTTOIRBAND 180/200</u>				
342110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	570,00V		
342120	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	109,20V		
3422	<u>OPSLUITBANDEN 60X200</u>				
342210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, recht	m	530,00V		
3423	<u>OPSLUITBANDEN 100X200</u>				
342310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht	m	35,00V		
3424	<u>KANTLAGEN, GOTEN, INRITTEN</u>				
342410	Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 2 streks, grijs	m	660,00V		
342420	Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 1 streks, antraciet	m	117,00V		
342430	Aanbrengen betonstraatstenen, df, half, grijs, <1,5m	m2	72,50V		
343	BETONSTRAATSTENEN				
343010	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.640,00V		
343040	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan	m2	1.425,00V		
343050	Aanbrengen betonstraatstenen parkeerstroken	m2	195,00V		
343060	Aanbrengen betonstraatstenen parkeerstroken thv inrit	m2	20,00V		
343070	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating blokmarkering	m2	15,00V		
343080	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	30,00V		
343090	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, drempel.	m2	10,00V		
344	BETONTEGELS				
344010	Aanbrengen straatlaag.	m2	740,00V		
344040	Aanbrengen betontegels trottoirs, kort	m2	570,00V		
344050	Aanbrengen betontegels inritten, lang	m2	170,00V		
345	ASFALTVERHARDING				
345010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	19,95V		
345020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	18,75V		
345030	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	11,65V		
345050	Aanbrengen kleeftlaag, bitumenemulsie type 1.	m2	305,00V		
35	WEGBEBAKENING				
351	BEBORDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
351020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
351040	Aanbrengen verkeersbord(en) op lichtmast	st	2,00V		
352	MARKERING				
352020	Aanbrengen markering, drempelfiguratie.	m2	5,00V		
352030	Aanbrengen blokmarkering 0,50 x 0,50m	m2	5,00V		
36	BEMALING				
3601	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
360110	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
360120	Opstellen monitoringsplan.	EUR		N	
3602	<u>Bronbemaling</u>				
360210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
360220	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
360230	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
360240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.	EUR		N	
360250	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
360260	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
3603	<u>Monitoring</u>				
360310	Aanbrengen peilbuizen.	st	1,00V		
360320	Verwijderen peilbuizen.	st	1,00V		
360330	Verrichten van metingen uit grondwater.	EUR		N	
4	PERCEEL 2: PUNTELSTRAAT				
40	VOORBEREIDEND WERK				
400010	Schonen terrein.	EUR		N	
41	OPBREEKWERK				
411	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
4110	<u>ZAGEN</u>				
411010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	220,00V		
4111	<u>FREZEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
411110	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,00V		
411120	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	2.500,00V		
411130	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	50,00V		
4112	<u>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
411220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.500,00V		
411230	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	300,00V		
411240	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00V		
4113	<u>VERVOEREN ASFALT</u>				
411310	Vervoeren teerhoudend freesasfalt, afvoeren.	ton	262,00V		
411320	Vervoeren teervrij opbreekasfalt, afvoeren.	ton	438,00V		
411330	Vervoeren teerhoudend opbreekasfalt, afvoeren.	ton	111,00V		
4114	<u>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
411410	Opbreken betonstraatstenen langspaarkeerplaatsen	m2	142,00V		
411420	Opbreken betonstraatstenen haakspaarkeerplaatsen	m2	410,00V		
411430	Opbreken betonstraatstenen	m2	70,00V		
411440	Opbreken betonstraatstenen inritten	m2	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4115	<u>OPBREKEN BETONTEGELS</u>				
411510	Opbreken betontegels trottoir	m2	1.155,00V		
411520	Opbreken betontegels trottoir	m2	170,00V		
411530	Opbreken betontegels steeg	m2	60,00V		
4116	<u>VERWIJDEREN BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOT</u>				
411610	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm	m	695,00V		
411620	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm	m	870,00V		
411630	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	520,00V		
411640	Opbreken kantopsluiting van goottegels.	m	895,00V		
411650	Opbreken molgoot steeg	m	30,00V		
411660	Opbreken molgoot.	m	40,00V		
412	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</u>				
412010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	245,00V		
412020	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	300,00V		
412030	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	41,00V		
412040	Vervoeren funderingsmateriaal.	ton	84,00V		
412050	Vervoeren funderingsmateriaal.	ton	123,00V		
413	<u>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</u>				
413020	Volledig verwijderen markering.	m2	2,50V		
413030	Volledig verwijderen markering.	m2	15,80V		
413040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief straatnaambord.	st	1,00V		
414	<u>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</u>				
414010	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
414020	Verwijderen begroeiing.	are	7,00V		
42	<u>GRONDWERK</u>				
421	<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
4211	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET</u>				
421110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,35m, L/N.	m3	650,00V		
421120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,33m, L/N.	m3	79,00V		
421130	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,25m, L/N.	m3	105,00V		
421140	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,35m, L/N.	m3	250,00V		
421150	Grond ontgraven uit cunet parkeerstrook h=0,42m, L/N.	m3	35,00V		
4212	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL</u>				
421210	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Ind.	m3	32,00V		
421220	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Won.	m3	40,00V		
421230	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.	m3	252,00V		
4213	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. HUIS-, KOLK- EN LIJNGOOTAANSLUITINGEN</u>				
421310	Grond ontgr., sleuf huis- en kolkaansl., onder verh., Ind.	m3	33,40V		
4214	<u>GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAANLEG</u>				
421410	Grond ontgraven uit cunet h=0,50 tot 1,00m, L/N.	m3	87,70V		
422	<u>GROND VERWERKEN</u>				
4221	<u>CUNET</u>				
422110	Grond verwerken in cunet trottoir h=0,2m tot 0,5m.	m3	70,00V		
422120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	200,00V		
422130	Grond verwerken in cunet steeg h=0,05 m.	m3	15,00V		
422140	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	250,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4222	<u>SLEUF</u>				
422210	Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding.	m3	715,00V		
422220	Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.	m3	115,00V		
4223	<u>GROENVAKKEN</u>				
422310	Leveren BSI boomgranulaat.	ton	62,00V		
422320	Aanbrengen BSI Boomgranulaat.	m3	35,00V		
422330	Grond verwerken in plantvakken teelgrond.	m3	35,00V		
422340	Profileren van oppervlakken	m2	70,00V		
423	GROND VERVOEREN				
4230	<u>Grond vervoeren naar inrichting.</u>				
423010	Grond vervoeren naar inrichting, zand Industrie.	m3	79,00V		
423020	Grond vervoeren naar inrichting, leem Industrie.	m3	198,00V		
423030	Grond vervoeren naar inrichting, leem Landbouw/natuur.	m3	304,10V		
423040	Grond vervoeren naar inrichting, klei Landbouw/natuur.	m3	100,00V		
423050	Grond vervoeren naar inrichting, leem Wonen.	m3	276,00V		
423060	Grond vervoeren naar inrichting, zand Landbouw/Natuur.	m3	1.175,10V		
423070	Grond vervoeren naar inrichting, veen Wonen.	m3	29,00V		
425	STEMPELEN SLEUVEN				
425010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	100,00V		
43	RIOLERING				
431	VERWIJDEREN RIOLERING				
431010	Verwijderen kolk.	st	15,00V		
431020	Verwijderen kunststofbuis.	m	125,00V		
431030	Verwijderen putrand met deksel.	st	11,00V		
431040	Verwijderen kunststofbuis - duiker buffer	m	10,00V		
432	PUTTEN				
4320	<u>Prefab HWA-putten</u>				
432010	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H01	st	1,00V		
432020	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H02	st	1,00V		
432030	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H03	st	1,00V		
432040	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H04	st	1,00V		
432050	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H05	st	1,00V		
432060	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H06	st	1,00V		
4321	<u>Voorbereidende werkzaamheden putdeksels</u>				
432110	Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.	st	13,00V		
432120	Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.	st	13,00V		
4322	<u>Putdeksels HWA</u>				
432210	Aanbrengen putrand type 2710, RW, zonder ontluuchting.	st	2,00V		
432230	Aanbrengen putrand type 2714, RW, met ontluuchting.	st	4,00V		
4323	<u>Putdeksels DWA</u>				
432310	Aanbrengen putrand type 2710, VW, zonder ontluuchting.	st	11,00V		
433	LEIDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4330	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren</u>				
433010	Aanbr. betonbuis ø 400 mm.	m	4,80V		
433020	Aanbr. betonbuis ø 400 mm passtuk 1,00 m.	m	2,00V		
4331	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool PVC en toebehoren</u>				
433110	Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm, grijs.	m	6,00V		
433130	Aanbrengen PVC-buis ø 400 mm, grijs.	m	50,00V		
433150	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm, grijs.	m	30,00V		
433170	Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm, grijs.	m	10,00V		
434	LIJNGOTEN & KOLKEN				
4341	<u>Lijngoten</u>				
434110	Aanbrengen lijnafwateringselementen van beton.	m	120,00V		
4342	<u>Lijngootaansluitingen</u>				
434210	Aanbrengen PVC-buis Ø200mm.	m	130,00V		
434220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, flexibel stroom T-stuk 45°.	st	2,00V		
434230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 90°.	st	52,00V		
434240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 45°.	st	12,00V		
434250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 15°.	st	2,00V		
434260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 30°.	st	2,00V		
434270	Maken inlaat, Ø200 mm, in PVC-riool.	st	2,00V		
4343	<u>Kolken</u>				
4344	<u>Kolkaansluitingen</u>				
434410	Aanbrengen PVC-buis Ø160mm.	m	33,00V		
434420	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flexibel stroom T-stuk 45°.	st	3,00V		
434430	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 30°.	st	3,00V		
434440	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	11,00V		
436	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
436000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
436020	Toepassen ondersteuningsconstructie hoofdriool.	EUR		N	
436030	Toepassen ondersteuningsconstructie K&L	EUR		N	
437	CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING				
437010	Riolering reinigen, hoofdriool, beton.	m	7,00V		
437020	Riolering reinigen, hoofdriool, PVC.	m	86,00V		
437030	Rioolput reinigen.	st	6,00V		
437040	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	0,50V		
437050	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, PVC-riool.	m	86,00V		
437060	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, BETON-riool.	m	7,00V		
437070	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR		N	
44	BUFFER PUNTELSTRAAT				
441	GRONDWERK				
4410	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. BUFFER</u>				
441010	Grond ontgraven uit buffer h=2,00 m, L/N.	m3	144,00V		
441020	Grond ontgraven uit buffer h=2,00 m, Wonen.	m3	260,00V		
441030	Grond ontgraven uit buffer h=2,00 m, Industrie.	m3	166,00V		
441040	Grond ontgraven uit greppel h=0,50 m, Wonen.	m3	5,00V		
442	UITSTROOMCONSTRUCTIE BODEMBESCHERMING				
442010	Aanbrengen straatlaag..	m2	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442020	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	4,00V		
443	UITSTROOMBAK				
443010	Aanbrengen uitstroombak van prefab beton ø400mm	st	1,00V		
443020	Aanbrengen uitstroombak van prefab beton ø315mm	st	1,00V		
444	INZAAIEN BUFFER				
444010	Frezen.	are	6,15V		
444020	Egaliseren.	are	6,15V		
444030	Zaaien, buffer en greppel.	are	6,15V		
45	VERHARDING				
451	FUNDERING				
451010	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm >2m.	m2	3.500,00V		
451020	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm >2m.	m2	250,00V		
452	BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOTEN				
4521	<u>TROTTOIRBAND 180/200</u>				
452110	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, recht	m	570,00V		
452120	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, bocht	m	168,48V		
452130	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, verlaagd	m	30,00V		
4522	<u>OPSLUITBANDEN 60X200</u>				
452210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, recht	m	1.165,00V		
4523	<u>OPSLUITBANDEN 100X200</u>				
452310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht	m	65,00V		
452320	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, bocht	m	7,80V		
4524	<u>STREKLAGEN, GOTEN</u>				
452410	Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 2 streks, grijs	m	330,00V		
452420	Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 1 streks, antraciet	m	185,00V		
452430	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, half, grijs, <1,5m	m2	90,00V		
452440	Aanbrengen molgoot, bss, kf, 5 streks, grijs	m	120,00V		
452450	Aanbrengen molgoot, bss, kf, 7 streks, grijs	m	590,00V		
452460	Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 1 streks, grijs	m	230,00V		
4525	<u>INRITBLOKKEN</u>				
452510	Aanbr. inritblokken 500 x 500 mm.	m	5,00V		
453	BETONSTRAATSTENEN				
453010	Aanbrengen straatlaag.	m2	560,00V		
453040	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	240,00V		
453050	Aanbrengen betonstraatstenen langspaarkeerplaatsen	m2	180,00V		
453060	Aanbrengen betonstraatstenen haakspaarkeerplaatsen	m2	140,00V		
453070	Herstraten betonstraatstenen.	m2	80,00V		
453080	Bestekspost vervallen		V		
453090	Bestekspost vervallen		V		
454	BETONTEGELS				
454010	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.310,00V		
454040	Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, kort	m2	965,00V		
454060	Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, lang	m2	345,00V		
455	ASFALTVERHARDING				
4550	<u>Puntelstraat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
455010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	318,00V		
455020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	293,00V		
455030	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	161,00V		
455050	Aanbrengen kleeftlaag, bitumenemulsie type 1.	m2	4.275,00V		
4551	<u>Kloosterstraat</u>				
455110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
455120	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	8,00V		
455130	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	8,00V		
455150	Aanbrengen kleeftlaag, bitumenemulsie type 1.	m2	155,00V		
4552	<u>Pad nabij Kloosterstraat</u>				
455210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	7,50V		
455220	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	6,20V		
455230	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	3,00V		
455250	Aanbrengen kleeftlaag, bitumenemulsie type 1.	m2	85,00V		
46	WEGBEBAKENING				
461	BEBORDING				
461020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
462	MARKERING				
462020	Aanbrengen markering, drempelfiguratie.	m2	10,00V		
462030	Aanbrengen blokmarkering 0,50 x 0,50m	m2	5,00V		
462040	Aanbrengen streep b=0,10m.	m	265,00V		
462050	Aanbrengen cijfers 30	m2	2,50V		
5	PERCEEL 3: STAMPSTRAAT				
50	VOORBEREIDEND WERK				
500010	Schonen terrein.	EUR		N	
51	OPBREEKWERK				
511	VERWIJDEREN VERHARDING				
5110	<u>ZAGEN</u>				
511010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	60,00V		
5111	<u>FREZEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
511120	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,25V		
5112	<u>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
511210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	610,00V		
511220	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	2.650,00V		
5113	<u>VERVOEREN ASFALT</u>				
511310	Vervoeren teerhoudend freesasfalt, afvoeren.	ton	6,00V		
511320	Vervoeren teervrij opbrekasfalt, afvoeren.	ton	209,00V		
511330	Vervoeren teerhoudend opbrekasfalt, afvoeren.	ton	696,00V		
5114	<u>OPBREKEN BETON- EN STRAATBAKSTENEN</u>				
511410	Opbreken betonstraatstenen overhakkers	m2	45,00V		
511420	Opbreken betonstraatstenen rijbaan	m2	150,00V		
511430	Opbreken betonstraatstenen drempel	m2	30,00V		
511450	Opbreken betonstraatstenen inritten	m2	70,00V		
511460	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5115	<u>OPBREKEN BETONTEGELS</u>				
511510	Opbreken betontegels.	m2	500,00V		
511520	Opbreken betontegels.	m2	425,00V		
511530	Opbreken betontegels.	m2	520,00V		
511540	Opbreken grasbetontegels.	m2	75,00V		
5116	<u>VERWIJDEREN BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOT</u>				
511610	Opbreken betonbanden 130/150	m	725,00V		
511620	Opbreken betonbanden 60x200	m	130,00V		
511630	Opbreken molgoot.	m	20,00V		
511640	Opbreken inritbanden 500x500mm	m	10,00V		
511650	Opbreken inritbanden 300x600mm	m	10,00V		
512	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</u>				
512010	Verwijderen teervrije funderingslaag rijbaan	m2	905,00V		
512020	Verwijderen teervrije funderingslaag rijbaan	m2	25,00V		
512030	Vervoeren funderingsmateriaal.	ton	750,00V		
513	<u>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</u>				
513010	Volledig verwijderen markering.	m2	10,00V		
513020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	12,00V		
513030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief straatnaambord.	st	1,00V		
513040	Verwijderen straatnaambord.	st	2,00V		
513050	Verwijderen ANWB bord	st	1,00V		
513060	Verwijderen verkeersborden.	st	15,00V		
514	<u>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</u>				
514010	Verwijderen bomen.	st	4,00V		
514020	Verwijderen begroeiing.	are	15,00V		
515	<u>VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR</u>				
515010	Verwijderen diamantkoppaal	st	14,00V		
515020	Verwijderen amsterdammertje	st	9,00V		
515030	Verwijderen plantenbak	st	6,00V		
52	<u>GRONDWERK</u>				
521	<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
5211	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET</u>				
521110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,35m, >I.	m3	44,00V		
521120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,35m, >T.	m3	265,00V		
521130	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,35m, Industrie.	m3	559,00V		
521140	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,35m, Landbouw/natuur.	m3	324,00V		
5212	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL STAMPSTRAAT</u>				
521210	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Industrie.	m3	84,00V		
521220	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., L/N	m3	2.622,00V		
521230	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., Wonen.	m3	2,00V		
5213	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL SCHEELENSTRAAT</u>				
521320	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., L/N	m3	945,00V		
5214	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN</u>				
521410	Grond ontgr., sleuf huisaansluitingen HWA/DWA, onder	m3	171,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521420	verh., L/N. Grond ontgr., sleuf huisaansluitingen HWA/DWA, onder verh., L/N.	m3	143,00V		
521430	Grond ontgr., sleuf kolkaansluitingen, onder verh., L/N.	m3	62,00V		
5215	<u>GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAANLEG</u>				
521510	Grond ontgraven uit cunet h=0,50 m, L/N.	m3	42,00V		
522	GROND VERWERKEN				
5221	<u>CUNET</u>				
522110	Grond verwerken in cunet trottoir h=0,2m tot 0,5m.	m3	50,00V		
522120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	140,00V		
5222	<u>SLEUF</u>				
522210	Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding.	m3	2.875,00V		
522220	Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.	m3	250,00V		
522230	Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.	m3	110,00V		
5223	<u>GROENVAKKEN</u>				
522310	Grond verwerken in plantvakken teelgrond.	m3	35,00V		
522320	Profileren van oppervlakken	m2	70,00V		
523	GROND VERVOEREN				
5230	<u>Grond vervoeren naar inrichting.</u>				
523010	Grond vervoeren naar inrichting, zand Landbouw/natuur	m3	1.062,00V		
523020	Grond vervoeren naar inrichting, leem Landbouw/natuur	m3	2.935,00V		
523030	Grond vervoeren naar inrichting, klei Landbouw/natuur.	m3	890,00V		
523040	Grond vervoeren naar inrichting, veen Landbouw/natuur.	m3	41,00V		
523050	Grond vervoeren naar inrichting, grind Industrie.	m3	489,00V		
523060	Grond vervoeren naar inrichting, grind >T.	m3	142,00V		
523070	Grond vervoeren naar inrichting, grind >I.	m3	44,00V		
523080	Grond vervoeren naar inrichting, mergelhoudend Landbouw/natuur.	m3	96,00V		
523090	Grond vervoeren naar inrichting, zand Industrie.	m3	154,00V		
523100	Grond vervoeren naar inrichting, zand >T.	m3	132,00V		
523110	Grond vervoeren naar inrichting, zand Wonen.	m3	2,00V		
524	STEMPELEN SLEUVEN				
524010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	135,00V		
53	RIOLERING				
531	VERWIJDEREN RIOLERINGEN				
5311	<u>Verwijderen betonbuizen.</u>				
531100	Verwijderen betonbuizen ø 300 mm.	m	95,00V		
531110	Verwijderen betonbuizen ø 500 mm.	m	105,00V		
531120	Verwijderen betonbuizen ø 900 mm.	m	15,00V		
531130	Verwijderen betonbuizen ø 1250 mm.	m	30,00V		
531140	Verwijderen betonbuizen ø 900 mm.	m	30,00V		
5312	<u>Verwijderen kunststofbuizen.</u>				
531210	Verwijderen kunststofbuis ø 125 mm, PVC.	m	100,00V		
531220	Verwijderen kunststofbuis ø 125 mm, PVC.	m	95,00V		
5313	<u>Verwijderen putranden, putten en kolken.</u>				
531310	Verwijderen putrand met deksel.	st	22,00V		
531320	Verwijderen gehele put: opp. 1,00 - 1,50 m².	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531330	Verwijderen gehele put: opp. 1,50 - 2,00 m².	st	1,00V		
531340	Verwijderen gehele put: opp. 2,00 - 4,00 m².	st	3,00V		
531350	Verwijderen kolk.	st	29,00V		
5314	<u>Verwijderen gres huisaansluitingen</u>				
531410	Verwijderen gres buis, Ø180 mm, afv. verw.	m	115,00V		
532	PUTTEN				
5320	<u>Prefab RWA-putten</u>				
532010	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 27227R	st	1,00V		
532020	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 26493R	st	1,00V		
532030	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 26500R	st	1,00V		
532040	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 26508	st	1,00V		
532050	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 26509R	st	1,00V		
532060	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put 26510R	st	1,00V		
532070	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 2,00 x 2,00 m, HWA stuwput 26488R	st	1,00V		
532080	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 2,00 x 2,00 m, HWA put 26513R	st	1,00V		
532090	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,25 x 1,25 m, HWA put 26532R	st	1,00V		
5321	<u>Prefab RWA-putten</u>				
532100	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 1,50 m, HWA put 26531R	st	1,00V		
532110	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 1,50 m, HWA put 26550R	st	1,00V		
532120	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 1,50 m, HWA put 26552R	st	1,00V		
532130	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 1,50 m, HWA put 26565R	st	1,00V		
5322	<u>Prefab DWA-putten</u>				
532200	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 1,50 m, DWA put 26512	st	1,00V		
532210	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 1,50 m, DWA put 26513	st	1,00V		
532220	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 1,50 m, DWA put 26514	st	1,00V		
532240	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put D01	st	1,00V		
532250	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put D02	st	1,00V		
532260	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put D03	st	1,00V		
5324	<u>HWA rioolput metselwerk 26535R</u>				
532410	Maken metselwerkput 26535R.	st	1,00V		
5325	<u>HWA rioolput metselwerk 27235R</u>				
532510	Maken metselwerkput 27235R.	st	1,00V		
5326	<u>Putranden</u>				
532610	Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.	st	4,00V		
532620	Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5327	<u>Putdeksels HWA</u>				
532710	Aanbrengen putrand type 2709, RW, met ontluchting.	st	8,00V		
532730	Aanbrengen putrand type 2714, RW, met ontluchting.	st	9,00V		
5328	<u>Putdeksels DWA</u>				
532810	Aanbrengen putrand type 2710, VW, zonder ontluchting.	st	14,00V		
532830	Aanbrengen putrand type 2715, VW, zonder ontluchting.	st	10,00V		
533	AANBRENGEN HOOFDRIOOL				
5330	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren</u>				
533000	Aanbr. betonbuis ø 700 mm.	m	96,00V		
533010	Aanbr. betonbuis ø 700 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	2,00V		
533020	Aanbr. betonbuis ø 700 mm passtuk 1,80 m (spie).	m	3,60V		
533030	Maken passtuk uit betonbuis ø 700 mm.	st	2,00V		
533040	Aanbr. betonbuis ø 1250 mm.	m	38,40V		
533050	Aanbr. betonbuis ø 1250 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	2,00V		
533060	Aanbr. betonbuis ø 1250 mm passtuk 1,80 m (spie).	m	3,60V		
533070	Maken passtuk uit betonbuis ø 1250 mm.	st	2,00V		
5332	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren</u>				
533210	Aanbr. betonbuis ø 900 mm.	m	57,60V		
533220	Aanbr. betonbuis ø 900 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	4,00V		
533230	Aanbr. betonbuis ø 900 mm passtuk 1,80 m (spie).	m	7,20V		
533240	Maken passtuk uit betonbuis ø 900 mm.	st	4,00V		
5333	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool PVC en toebehoren</u>				
533310	Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm, grijs.	m	115,00V		
533350	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm, grijs.	m	65,00V		
5334	<u>Aanbrengen DWA hoofdriool beton en toebehoren</u>				
533410	Aanbr. betonbuis ø 1000 mm.	m	105,60V		
533420	Aanbr. betonbuis ø 1000 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	4,00V		
533430	Aanbr. betonbuis ø 1000 mm passtuk 1,8 m (vlak).	m	7,20V		
533440	Maken passtuk uit betonbuis ø 1000 mm.	st	4,00V		
533450	Aanbr. betonbuis ø 900 mm.	m	14,40V		
533460	Aanbr. betonbuis ø 900 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	2,00V		
533470	Aanbr. betonbuis ø 900 mm passtuk 1,8 m (vlak).	m	3,60V		
533480	Maken passtuk uit betonbuis ø 900 mm.	st	2,00V		
5335	<u>Aanbrengen DWA hoofdriool PVC en toebehoren</u>				
533550	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm, grijs.	m	250,00V		
534	KOLKEN				
5341	<u>Kolk aansluitingen</u>				
534120	Aanbrengen PVC-buis Ø160mm.	m	200,00V		
534140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flexibel stroom T-stuk 45°.	st	10,00V		
534160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	150,00V		
534170	Maken inlaat, Ø160 mm, in beton-riool.	st	18,00V		
534180	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool.	st	18,00V		
5342	<u>Kolken</u>				
534210	Aanbrengen trottoirkolk type G 127 LD WADI	st	15,00V		
534220	Aanbrengen straatkolk D 1300 DR-(V) WADI.	st	21,00V		
535	HUISAANSLUITINGEN				
535010	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur roodbruin.	m	220,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
535020	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur roodbruin.	m	20,00V		
535030	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool.	st	45,00V		
535040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 45°.	st	90,00V		
535050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, onstopningsst.	st	35,00V		
535060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, PVC-verloop.	st	30,00V		
536	AFKOPPELEN HUISAANSLUITINGEN				
536010	Aanbrengen PVC-buis, kleur grijs.	m	260,00V		
536020	Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool.	st	24,00V		
536030	Maken inlaat, Ø125 mm, in Beton-riool.	st	18,00V		
536040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 90°.	st	84,00V		
536050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, onstopningsst.	st	42,00V		
536060	Aanbrengen PVC-buis, kleur grijs.	m	65,00V		
537	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
537000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
537020	Toepassen ondersteuningsconstructie hoofdriool.	EUR	N		
537030	Toepassen ondersteuningsconstructie K&L	EUR	N		
538	BIJKOMENDE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
538010	Te verwijderen betonnen rioolleiding reinigen.	m	236,00V		
538020	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00V		
538040	Maken aansluiting op rioolput.	st	7,00V		
539	CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING				
539010	Riolering reinigen, hoofdriool, beton.	m	310,00V		
539020	Riolering reinigen, hoofdriool, PVC.	m	236,00V		
539030	Rioolput reinigen.	st	17,00V		
539040	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	4,50V		
539050	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, PVC-riool.	m	236,00V		
539060	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, Beton-riool.	m	310,00V		
539070	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR	N		
539080	Rioolput reinigen.	st	2,00V		
54	BUFFER SCHEELENSTRAAT				
541	GRONDWERK				
5410	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. BUFFER</u>				
541010	Grond ontgraven uit buffer h=2,00 m, L/N.	m3	716,00V		
542	UITSTROOMCONSTRUCTIE BODEMBESCHERMING				
542010	Aanbrengen straatlaag..	m2	4,00V		
542020	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	4,00V		
543	UITSTROOMBAK				
543000	Aanbrengen uitstroombak van prefab beton ø315mm	st	1,00V		
543020	Aanbrengen uitstroombak van prefab beton ø900mm	st	1,00V		
544	OVERSTORT EYSERBEEK				
544010	Aanbrengen taludstenen.	m2	100,00V		
545	INZAAIEN BUFFER				
545010	Frezen.	are	8,00V		
545020	Egaliseren.	are	8,00V		
545030	Zaaien, buffer en greppel.	are	8,00V		
55	VERHARDING				
551	FUNDERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
551010	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm >2m.	m2	3.750,00V		
552	BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOTEN				
5520	<u>TROTTOIRBAND 130/150</u>				
552010	Aanbrengen trottoirbanden van beton recht	m	30,00V		
552020	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.	m	4,68V		
552030	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x200mm, eindverl.	m	1,00V		
5521	<u>TROTTOIRBAND 180/200</u>				
552110	Aanbrengen trottoirbanden van beton recht	m	670,00V		
552120	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht.	m	148,20V		
552130	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, verlaagd	m	8,00V		
552140	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, eindverl.	m	20,00V		
5522	<u>OPSLUITBANDEN 60X200</u>				
552210	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, recht	m	185,00V		
5523	<u>OPSLUITBANDEN 100X200</u>				
552310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht	m	10,00V		
5524	<u>STREKLAGEN, GOTEN, INRITTEN</u>				
552410	Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 2 streks, grijs	m	1.025,00V		
552420	Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 1 streks, antraciet	m	270,00V		
552430	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, half, grijs, <1,5m	m2	85,00V		
553	BETONSTRAATSTENEN				
5530	<u>RIJBAAN & PARKEERSTROKEN</u>				
553010	Aanbrengen straatlaag.	m2	890,00V		
553040	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan	m2	415,00V		
553050	Aanbrengen betonstraatstenen parkeerstroken	m2	335,00V		
553060	Aanbrengen betonstraatstenen parkeerstroken inritten	m2	95,00V		
553070	Aanbrengen betonstraatstenen vop	m2	30,00V		
553080	Aanbrengen betonstraatstenen verkeersgeleider	m2	15,00V		
5531	<u>MARKERING</u>				
553110	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, blokmarkering	m2	10,00V		
553120	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, 0,2 - 0,2	m	40,00V		
553140	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, drempel.	m2	25,00V		
553150	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, VOP	m2	10,00V		
5532	<u>HERSTRATEN PRIVAAT TERREINEN</u>				
553240	Herstraten sierbestrating cobblestones.	m2	80,00V		
553280	Herstraten sierbestrating abbeystones.	m2	120,00V		
5533	<u>GRASBETONTEGELS</u>				
553310	Aanbrengen straatlaag.	m2	120,00V		
553320	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	120,00V		
554	BETONTEGELS				
554010	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.370,00V		
554040	Aanbrengen betontegels trottoirs, kort	m2	1.200,00V		
554050	Aanbrengen betontegels inritten, lang	m2	300,00V		
555	ASFALTVERHARDING				
555010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	487,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
555020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	397,50V		
555030	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	202,50V		
555050	Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.	m2	5.350,00V		
56	WEGBEBAKENING & OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
561	BEBORDING				
561010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	4,00V		
561020	Aanbrengen straatnaambord met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
561040	Aanbrengen straatnaambord op lichtmast	st	2,00V		
561050	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
561060	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
561070	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
561080	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
562	MARKERING				
562000	Aanbrengen cijfers 30	m2	2,50V		
562010	Aanbrengen markering, drempelfiguratie.	m2	25,00V		
562020	Aanbrengen blokmarkering 0,50 x 0,50m	m2	20,00V		
562030	Aanbrengen streep b=0,10m.	m	85,00V		
562040	Aanbrengen streep b=0,10 1 x 1 m.	m	250,00V		
562060	Aanbrengen puntstuk markering	m2	8,00V		
562070	Aanbrengen haaiantanden 0,50 x 0,50m	m2	1,25V		
562080	Aanbrengen markering voetgangersoversteekplaats.	m2	10,00V		
562090	Aanbrengen rood vlak t.h.v. voetgangersoversteekplaats.	m2	30,00V		
563	STRAATMEUBILAIR				
563010	Aanbrengen diamantkoppaal.	st	29,00V		
563020	Terugplaatsen plantenbak	st	6,00V		
57	BEMALING				
5701	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
570110	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
570120	Opstellen monitoringsplan.	EUR		N	
5702	<u>Bronbemaling</u>				
570210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
570220	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
570230	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
570240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.	EUR		N	
570250	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
570260	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
5703	<u>Monitoring</u>				
570310	Aanbrengen peilbuizen.	st	1,00V		
570320	Verwijderen peilbuizen.	st	1,00V		
570330	Verrichten van metingen uit grondwater.	EUR		N	
6	Perceel 4: STEVENSWEG/PRINS HENDRIKSTRAAT				
60	VOORBEREIDEND WERK				
600010	Schonen terrein.	EUR		N	
61	OPBREEKWERK				
611	VERWIJDEREN VERHARDING				
6111	<u>VOORBEREIDEND WERK</u>				
611110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	28,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6112	<u>OPBREKEN/FREZEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
611210	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	785,00V		
611220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	65,00V		
611230	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.345,00V		
611240	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.400,00V		
611250	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,00V		
6113	<u>VERVOEREN ASFALT</u>				
611320	Vervoeren teervrij opbreekasfalt, afvoeren.	ton	26,00V		
611330	Vervoeren teerhoudend opbreekasfalt, afvoeren.	ton	1.110,00V		
611340	Vervoeren teervrij freesasfalt, afvoeren.	ton	5,00V		
611350	Vervoeren teerhoudend freesasfalt, afvoeren.	ton	12,00V		
6114	<u>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</u>				
611410	Opbreken betonstraatstenen inritten	m2	64,00V		
611420	Opbreken betonstraatstenen middengeleider	m2	27,00V		
611430	Opbreken betonstraatstenen overhakkers	m2	50,00V		
611440	Opbreken betonstraatstenen rijbaan	m2	32,00V		
611450	Opbreken betonstraatstenen parkeerstrook	m2	10,50V		
611460	Opbreken molgoot.	m	6,00V		
611470	Opbreken betonstraatstenen plateaudrempel	m2	18,00V		
6115	<u>OPBREKEN BESTRATINGEN</u>				
611510	Opbreken betontegels, trottoirtegels <1,5m	m2	618,00V		
611520	Opbreken betontegels, trottoirtegels 1,5-3,0m	m2	88,00V		
611530	Opbreken betontegels, trottoirtegels >3,0m	m2	72,00V		
611540	Opbreken betontegels, trottoirtegels <1,5m	m2	126,00V		
6116	<u>VERWIJDEREN BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOT</u>				
611610	Opbreken betonbanden 180/200	m	520,00V		
611620	Opbreken betonbanden 60x200	m	145,00V		
611630	Opbreken kantopsluiting van goottegels	m	620,00V		
612	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</u>				
612010	Verwijderen teervrije funderingslaag rijbaan	m2	350,00V		
612030	Vervoeren funderingsmateriaal.	ton	175,00V		
613	<u>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</u>				
613000	Volledig verwijderen markering.	m2	80,00V		
613040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	17,00V		
613060	Verwijderen verkeersborden.	st	18,00V		
62	<u>GRONDWERK</u>				
621	<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
6211	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET</u>				
621110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,35m, >1.	m3	125,00V		
621120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,35m, >1.	m3	475,00V		
6212	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL</u>				
621210	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., >1.	m3	243,00V		
621220	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., L/N	m3	1.676,00V		
621230	Grond ontgr., sleuf riool duiker rond 300, onder verh., l.	m3	28,00V		
6213	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN</u>				
621310	Grond ontgr., sleuf huisaansluitingen HWA/DWA, onder verh., L/N.	m3	171,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621320	Grond ontgr., sleuf huisaansluitingen HWA/DWA, onder verh., L/N.	m3	143,00V		
621330	Grond ontgr., sleuf kolkaansluitingen, onder verh., L/N.	m3	62,00V		
6214	<u>GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENAAANLEG</u>				
621410	Grond ontgraven uit cunet h=0,50 tot 1,00m, L/N.	m3	16,00V		
6215	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. FIETSPADEN</u>				
621510	Grond ontgraven uit cunet h=0,30 , L/N.	m3	459,00V		
621530	Grond ontgraven uit te verruimen greppel.	m	336,00V		
621540	Profileren van oppervlakken	m2	2.840,00V		
622	GROND VERWERKEN				
6221	<u>CUNET</u>				
622110	Grond verwerken in cunet trottoir h=0,2m tot 0,5m.	m3	50,00V		
622120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	140,00V		
6222	<u>SLEUF</u>				
622210	Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding.	m3	1.700,00V		
622220	Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.	m3	246,00V		
622230	Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verharding.	m3	106,00V		
6223	<u>GROENVAKKEN</u>				
622310	Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 500 mm.	m3	17,50V		
622320	Profileren van oppervlakken	m2	35,00V		
623	GROND VERVOEREN				
6230	<u>Grond vervoeren naar inrichting.</u>				
623010	Grond vervoeren naar inrichting, zand >1.	m3	229,00V		
623020	Grond vervoeren naar inrichting, grind >1.	m3	614,00V		
623030	Grond vervoeren naar inrichting, leem Landbouw/natuur.	m3	575,00V		
623040	Grond vervoeren naar inrichting, klei Landbouw/natuur.	m3	533,00V		
623050	Grond vervoeren naar inrichting, zand Landbouw/Natuur.	m3	1.034,00V		
623060	Grond vervoeren naar inrichting, leem Industrie.	m3	102,00V		
623070	Grond vervoeren naar inrichting, grind Landbouw/Natuur.	m3	382,00V		
624	STEMPELEN SLEUVEN				
624010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	190,00V		
63	RIOLERING				
631	VERWIJDEREN RIOLERING				
6310	<u>Verwijderen kunststofbuizen.</u>				
631010	Verwijderen kunststofbuis ø 125 mm, PVC.	m	70,00V		
631020	Verwijderen kunststofbuis ø 125 mm, PVC.	m	70,00V		
6311	<u>Verwijderen betonbuizen.</u>				
631110	Verwijderen betonbuizen ø 400 mm.	m	180,00V		
631120	Verwijderen betonbuizen ø 300 mm. (Duiker)	m	55,00V		
6313	<u>Verwijderen putranden, putten en kolken.</u>				
631310	Verwijderen putrand met deksel.	st	15,00V		
631320	Verwijderen gehele put: opp. 1,00 - 1,50 m².	st	4,00V		
631350	Verwijderen kolk.	st	18,00V		
6314	<u>Verwijderen gres huisaansluitingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631410	Verwijderen gres buis, Ø180 mm, afv. verw.	m	91,00V		
632	PUTTEN				
6320	<u>Prefab RWA-putten</u>				
632010	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H01	st	1,00V		
632020	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H02	st	1,00V		
632030	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HHWA put H03	st	1,00V		
632040	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H04	st	1,00V		
632050	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, RWA put H05	st	1,00V		
632060	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, RWA put H06	st	1,00V		
632070	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, RWA put H07	st	1,00V		
632080	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, RWA put H08	st	1,00V		
632090	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 2,00 x 2,00 m, RWA put H09	st	1,00V		
632100	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, RWA put H10	st	1,00V		
632110	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,50 x 1,50 m, RWA put H11	st	1,00V		
632120	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 2,00 x 2,00 m, RWA put 15020	st	1,00V		
6322	<u>Prefab DWA-putten</u>				
632200	Bestekspost vervallen		V		
632210	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put 13797	st	1,00V		
632220	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, DWA put 13798	st	1,00V		
632240	Maken metselwerkput 13808	st	1,00V		
632250	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	1,00V		
6323	<u>Putranden</u>				
632310	Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.	st	22,00V		
632320	Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.	st	22,00V		
6324	<u>Putdeksels HWA</u>				
632410	Aanbrengen putrand type 2709, RW, met ontluchting.	st	9,00V		
632430	Aanbrengen putrand type 2714, RW, met ontluchting.	st	3,00V		
6325	<u>Putdeksels DWA</u>				
632510	Aanbrengen putrand type 2710, VW, zonder ontluchting.	st	13,00V		
633	AANBRENGEN HOOFDRIOOL				
6330	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren</u>				
633000	Aanbr. betonbuis ø 700 mm.	m	9,60V		
633010	Aanbr. betonbuis ø 700 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	1,00V		
633020	Aanbr. betonbuis ø 700 mm passtuk 1,80 m (spie).	m	1,80V		
633030	Maken passtuk uit betonbuis ø 700 mm.	st	1,00V		
633040	Aanbr. betonbuis ø 600 mm.	m	43,20V		
633050	Aanbr. betonbuis ø 600 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	2,00V		
633060	Aanbr. betonbuis ø 600 mm passtuk 1,80 m (spie).	m	3,60V		
633070	Maken passtuk uit betonbuis ø 600 mm.	st	2,00V		
633080	Aanbr. betonbuis ø 300 mm.	m	55,20V		
633090	Aanbr. betonbuis ø 300 mm passtuk 1,00 m.	m	14,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6331	<u>Aanbrengen DWA hoofdriool beton en toebehoren</u>				
633100	Aanbr. betonbuis ø 400 mm.	m	292,00V		
633110	Aanbr. betonbuis ø 400 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	3,00V		
633120	Aanbr. betonbuis ø 400 mm passtuk 1,80 m (spie).	m	5,40V		
633130	Maken passtuk uit betonbuis ø 400 mm.	st	3,00V		
6332	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool PVC en toebehoren</u>				
633210	Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm, grijs.	m	60,00V		
633250	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm, grijs.	m	130,00V		
634	KOLKEN				
634010	Aanbrengen trottoirkolk type G 127 LD WADI	st	18,00V		
634020	Aanbrengen PVC-buis Ø160mm.	m	260,00V		
634030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flexibel stroom T-stuk 45°.	st	10,00V		
634050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°.	st	22,00V		
634060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	44,00V		
634070	Maken inlaat, Ø160 mm, in beton-riool.	st	4,00V		
634080	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool.	st	7,00V		
634090	Aanbrengen straatkolk D 1300 DR-(V) WADI.	st	4,00V		
634100	Aanbrengen Slokop	st	2,00V		
635	HUISAANSLUITINGEN				
635010	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur roodbruin.	m	150,00V		
635020	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur roodbruin.	m	100,00V		
635030	Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool.	st	26,00V		
635040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°.	st	26,00V		
635050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, ontstopningsst.	st	26,00V		
635060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, PVC-gres.	st	26,00V		
636	AFKOPPELEN HUISAANSLUITINGEN				
636010	Aanbrengen PVC-buis, kleur grijs.	m	50,00V		
636020	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool.	st	20,00V		
636030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 45°.	st	50,00V		
637	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
637000	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
637020	Toepassen ondersteuningsconstructie hoofdriool.	EUR		N	
637030	Toepassen ondersteuningsconstructie K&L	EUR		N	
638	CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING				
638010	Riolering reinigen, hoofdriool, beton.	m	345,00V		
638020	Riolering reinigen, hoofdriool, PVC.	m	178,00V		
638030	Rioolput reinigen.	st	12,00V		
638040	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	2,00V		
638050	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, PVC-riool.	m	178,00V		
638060	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, Beton-riool.	m	345,00V		
638070	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR		N	
64	VERHARDING				
641	FUNDERING				
641020	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250mm.	m2	2.700,00V		
641030	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250mm.	m2	1.600,00V		
642	BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOTEN				
6421	<u>TROTTOIRBAND 180/200</u>				
642110	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht.	m	415,00V		
642120	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht.	m	130,26V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6422	<u>OPSLUITBANDEN 60X200</u>				
642210	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht.	m	165,00V		
6423	<u>OPSLUITBANDEN 100X200</u>				
642310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht	m	10,00V		
6424	<u>STREKLAGEN, GOTEN, INRITTEN</u>				
642410	Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, kl. Grijs.	m	615,00V		
642420	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, half, grijs, <1,5m	m2	70,00V		
643	BETONSTRAATSTENEN				
643010	Aanbrengen straatlaag.	m2	110,00V		
643040	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	110,00V		
6431	<u>GRASBETONTEGELS</u>				
643110	Aanbrengen straatlaag.	m2	30,00V		
643120	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	30,00V		
644	BETONTEGELS				
644010	Aanbrengen straatlaag.	m2	920,00V		
644040	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs <1,5m	m2	430,00V		
644050	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs 1,5-3,0m	m2	180,00V		
644060	Aanbr. betontegels, 150 x 300 x 45 mm, kl. grijs <1,5m	m2	60,00V		
644070	Aanbr. betontegels, 150 x 300 x 45 mm, kl. grijs 1,5-3,0m	m2	60,00V		
644080	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs <1,5m	m2	115,00V		
644090	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs 1,5-3,0m	m2	42,00V		
644100	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs >3,0m	m2	38,00V		
645	ASFALTVERHARDING				
6450	<u>RIJBAAN STEVENSWEG</u>				
645010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, rijbaan.	ton	366,00V		
645020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, rijbaan.	ton	338,00V		
645030	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	169,00V		
645040	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	4.500,00V		
6451	<u>FIETSPAD STEVENSWEG</u>				
645110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	222,00V		
645120	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00V		
645140	Aanbrengen kleeftlaag, bitumenemulsie type 1	m2	1.330,00V		
6452	<u>DEKLAAG QUELLE</u>				
645210	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	150,00V		
645220	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	11,25V		
645230	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	150,00V		
65	WEGBEBAKENING & OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
651	BEBORDING				
651010	Aanbrengen verkeerszuil BB21.	st	4,00V		
651020	Opnemen en terugplaatsen komborden.	EUR	N		
652	MARKERING				
652020	Aanbrengen markering, drempelfiguratie.	m2	5,00V		
652030	Aanbrengen haaiantanden 0,50 x 0,50m	m2	2,00V		
652040	Aanbrengen streep b=0,10m.	m	150,00V		
652050	Aanbrengen streep b=0,10m.	m	35,00V		
652060	Aanbrengen puntstuk markering	m2	85,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
652070	Aanbrengen markering voetgangersoversteekplaats.	m2	15,00V		
653	INZAAIEN BERMEN				
653010	Frezen.	are	15,00V		
653020	Egaliseren.	are	15,00V		
653030	Zaaien, bermen	are	15,00V		
654	PREFAB STUW				
654010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 100 mm.	m2	15,00V		
654020	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	21,00V		
66	BEMALING				
6601	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
660110	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
660120	Opstellen monitoringsplan.	EUR	N		
6602	<u>Bronbemaling</u>				
660210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR	N		
660220	Instandhouden bronbemaling.	EUR	N		
660230	Verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
660240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.	EUR	N		
660250	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
660260	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR	N		
6603	<u>Monitoring</u>				
660310	Aanbrengen peilbuizen.	st	1,00V		
660320	Verwijderen peilbuizen.	st	1,00V		
660330	Verrichten van metingen uit grondwater.	EUR	N		
7	PERCEEL 5: NIJSWILLERWEG				
70	VOORBEREIDEND WERK				
700010	Schonen terrein.	EUR	N		
71	OPBREEKWERK				
711	VERWIJDEREN VERHARDING				
7110	<u>ZAGEN</u>				
711010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	120,00V		
7111	<u>FREZEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
711110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,00V		
7112	<u>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
711210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.216,00V		
711220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	836,00V		
711230	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	1.810,00V		
711240	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	61,00V		
711250	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	945,00V		
711260	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	400,00V		
711270	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.075,00V		
711280	Frezen teervrij asfalt.	m2	945,00V		
7113	<u>VERVOEREN ASFALT</u>				
711300	Vervoeren teervrij freesasfalt, afvoeren.	ton	312,00V		
711310	Vervoeren teervrij opbrekasfalt, afvoeren.	ton	2.657,00V		
711320	Vervoeren teerhoudend opbrekasfalt, afvoeren.	ton	671,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7114	<u>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</u>				
711410	Opbreken betonstraatstenen kf, af. verw.	m2	105,00V		
711420	Opbreken betonstraatstenen kf, afv. verw.	m2	150,00V		
711430	Opbreken betonstraatstenen kf, afv. verw.	m2	50,00V		
711440	Opbreken betonstraatstenen df, afv. verw.	m2	75,00V		
7115	<u>OPBREKEN BESTRATINGEN</u>				
711510	Opbreken grasbetontegels	m2	90,00V		
7116	<u>VERWIJDEREN BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOT</u>				
711610	Opbreken betonbanden 110/220	m	225,00V		
711620	Opbreken betonbanden 100x200	m	225,00V		
711630	Opbreken betonbanden 250/130	m	70,00V		
712	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</u>				
712010	Verwijderen teervrije funderingslaag rijbaan	m2	1.620,00V		
712020	Verwijderen teervrije funderingslaag fietspad	m2	500,00V		
712030	Verwijderen teervrije funderingslaag fietspad	m2	1.145,00V		
712040	Vervoeren funderingsmateriaal.	ton	1.124,00V		
713	<u>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</u>				
7131	<u>BEBORDING</u>				
713100	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	30,00V		
713140	Verwijderen vlaggenmast.	st	3,00V		
713150	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	4,00V		
7132	<u>MARKERING</u>				
713200	Volledig verwijderen markering.	m2	250,00V		
72	<u>GRONDWERK</u>				
721	<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
7211	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET VAK 1a</u>				
721110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, L/N.	m3	62,00V		
721120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, >T	m3	395,00V		
721130	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, Ind.	m3	5,30V		
7212	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET VAK 1b-a</u>				
721210	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, L/N.	m3	7,40V		
721220	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, >T	m3	90,00V		
721230	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, Ind.	m3	106,00V		
721240	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, Wo.	m3	45,00V		
7213	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET VAK 1b-b1</u>				
721310	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, >T	m3	110,00V		
721320	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, Ind.	m3	55,00V		
721330	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, Wo.	m3	119,00V		
7214	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET VAK 1b-b2</u>				
721420	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, >T	m3	5,40V		
7215	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. HOOFDRIOOL</u>				
721510	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., >I.	m3	14,00V		
721520	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.	m3	70,00V		
721530	Grond ontgraven, sleuf duiker, onder verh., <L/N.	m3	23,00V		
721540	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.	m3	57,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721550	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., <L/N.	m3	57,00V		
7216	<u>GROND ONTGRAVEN KOLKAANSLUITINGEN</u>				
721610	Grond ontgr., sleuf kolkaansl., onder verh., Ind.	m3	3,00V		
721620	Grond ontgr., sleuf kolkaansl., onder verh., <L/N.	m3	6,00V		
7217	<u>GROND ONTGRAVEN T.B.V. GREPPELS</u>				
721710	Grond ontgraven uit te verruimen greppel.	m	650,00V		
721720	Grond ontgraven uit greppel	m3	112,00V		
721730	Profileren van oppervlakken	m2	3.055,00V		
7218	<u>GROND ONTGRAVEN T.P.V. CUNET FIETSPADEN</u>				
721810	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, >T	m3	66,00V		
721820	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,30m, Ind.	m3	31,00V		
722	GROND VERWERKEN				
7221	<u>CUNET</u>				
722110	Grond verwerken in cunet berm h=0,2m tot 0,5m.	m3	110,00V		
722120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	140,00V		
7222	<u>SLEUF</u>				
722210	Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding.	m3	71,00V		
722220	Aanvullen sleuf kolkaansl. onder verharding.	m3	8,00V		
723	GROND VERVOEREN				
7230	<u>Grond vervoeren naar inrichting</u>				
723010	Grond vervoeren naar inrichting, zand Industrie.	m3	407,00V		
723020	Grond vervoeren naar inrichting, leem Wonen.	m3	300,00V		
723040	Grond vervoeren naar inrichting, zand >T.	m3	340,40V		
723050	Grond vervoeren naar inrichting, zand Wonen.	m3	452,00V		
723060	Grond vervoeren naar inrichting, grind >T.	m3	260,00V		
723070	Grond vervoeren naar inrichting, mergel Landbouw/natuur.	m3	62,00V		
723080	Grond vervoeren naar inrichting, klei Industrie.	m3	5,30V		
723090	Grond vervoeren naar inrichting, leem Landbouw/natuur.	m3	867,40V		
723100	Grond vervoeren naar inrichting, grind Won	m3	55,00V		
723110	Grond vervoeren naar inrichting, kalksteen Won	m3	60,00V		
723120	Grond vervoeren naar inrichting, grind L/N	m3	245,00V		
723130	Grond vervoeren naar inrichting, klei L/N	m3	88,00V		
723140	Grond vervoeren naar inrichting, uiterst kolengruishoudend L/N	m3	57,00V		
724	STEMPELEN SLEUVEN				
724010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	190,00V		
73	RIOLERING				
731	VERWIJDEREN RIOLERING				
731010	Verwijderen kunststofbuis Ø200mm	m	33,50V		
731020	Verwijderen gehele put: opp. 1,00 - 1,50 m².	st	2,00V		
731030	Verwijderen betondeuiker.	m	52,00V		
732	PUTTEN				
732010	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H01	st	1,00V		
732020	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 1,00 x 1,00 m, HWA put H02	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
733	LEIDINGEN				
7330	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool beton en toebehoren</u>				
733010	Aanbr. betonbuis ø 300 mm.	m	74,40V		
733020	Aanbr. betonbuis ø 300 mm passtuk 1,00 m.	m	10,00V		
7331	<u>Aanbrengen RWA hoofdriool PVC en toebehoren</u>				
733110	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm, grijs.	m	20,00V		
734	INSTROOM CONSTRUCTIES				
734010	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	54,00V		
734020	Aanbrengen stapelwerkmuur van Ardenner Grès.	ton	31,20V		
734030	Aanbrengen silex achter stapelmuur.	ton	15,20V		
734040	Aanbrengen beton achter stapelmuur.	m3	9,60V		
735	CONTROLE VRIJVERVALRIOLERING				
735010	Rioolput reinigen.	st	3,00V		
735020	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	0,50V		
735030	Riolering reinigen, hoofdriool, beton.	m	20,00V		
735040	Riolering reinigen, hoofdriool, PVC.	m	85,00V		
735050	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, PVC-riool.	m	85,00V		
735060	Video-opnamen vanuit riool, oplevering, BETON-riool.	m	20,00V		
74	VERHARDING				
741	FUNDERING				
741010	Aanbrengen ongebonden wegfundering, rijbaan	m2	7.500,00V		
742	BANDEN, KANTOPSLUITING EN GOTEN				
7421	<u>RWS-BAND 110/220 x 250mm</u>				
742110	Aanbr. RWS-band 110/220 x 250 mm, recht.	m	270,00V		
742120	Aanbr. RWS-band 110/220 x 250 mm, bocht.	m	59,28V		
742130	Aanbrengen trottoirbanden 110/220 x 250 mm, divers.	m	12,00V		
7422	<u>SCHEIDINGSBAND 220/440 x 250mm</u>				
742210	Aanbr. RWS-band 220/240 x 250 mm, recht.	m	45,00V		
7423	<u>OPSLUITBANDEN 100X200</u>				
742310	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	1.390,00V		
742320	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht.	m	155,22V		
7425	<u>STREKLAGEN, GOTEN</u>				
742510	Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 1 streks, grijs	m	1.000,00V		
742540	Aanbrengen molgoot, bss, kf, 5 streks, grijs	m	30,00V		
743	BETONSTRAATSTENEN				
743000	Aanbrengen straatlaag.	m2	600,00V		
743010	Aanbrengen betonstraatstenen, bss, kf, grijs.	m2	250,00V		
743020	Aanbrengen betonstraatstenen, bss, kf, grijs.	m2	350,00V		
743050	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating blokmarkering	m2	10,00V		
744	GRASBETONTEGELS				
744110	Aanbrengen straatlaag.	m2	85,00V		
744120	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	85,00V		
745	ASFALTVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7451	<u>RIJBAAN NIJSWILLERWEG</u>				
745110	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B d=75 mm.	ton	1.306,00V		
745120	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B d=60 mm.	ton	1.048,00V		
745130	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11A d=30mm.	ton	525,00V		
745140	Aanbrengen kleeftlaag, bitumenemulsie type 1	m2	13.990,00V		
7452	<u>FIETSPAD NIJSWILLERWEG</u>				
745210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, fietspad	ton	102,00V		
745220	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	46,00V		
745230	Aanbrengen kleeftlaag, bitumenemulsie type 1	m2	610,00V		
75	WEGBEBAKENING & OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
751	MARKERING				
751010	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	55,00V		
751020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	700,00V		
751030	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	200,00V		
751040	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	100,00V		
751050	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	100,00V		
751060	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	20,00V		
751070	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	100,00V		
751080	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	25,00V		
751090	Aanbrengen markering, drempelfiguratie.	m2	10,00V		
751100	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	5,00V		
752	BEBORDING				
752010	Aanbrengen verkeerszuil BB22-D02-RO incl. Pipe-lock.	st	6,00V		
752020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00V		
753	INZAAIEN				
753010	Frezen.	are	35,00V		
753020	Egaliseren.	are	35,00V		
753030	Zaaien, buffer en greppel.	are	35,00V		
754	GELEIDRAIL				
754010	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m	65,00V		
755	PREFAB STUW				
755010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 100 mm.	m2	40,00V		
755020	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	35,00V		
8	IN TE ZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
81	IN TE ZETTEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
810020	Inzetten werknemer, opperman bestrating.	uur	40,00V		
810030	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	40,00V		
810040	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	40,00V		
810050	Inzetten werknemer, landmeetploeg.	uur	40,00V		
810060	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	200,00V		
810070	Inzetten werknemer.	uur	16,00V		
82	IN TE ZETTEN MATERIEEL				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820010	Inzetten minigraver.	uur	40,00V		
820020	Inzetten wielgraafmachine, 0,5 m3.	uur	40,00V		
820030	Inzetten wielgraafmachine, 1,0 m3.	uur	40,00V		
820040	Inzetten rupsgraafmachine, 1,5 m3.	uur	40,00V		
820050	Inzetten rupsgraafmachine, 2,0 m3.	uur	40,00V		
820060	Inzetten vrachtauto, 6 x 6.	uur	40,00V		
820070	Inzetten vrachtauto, 10 x 8.	uur	40,00V		
820080	Inzetten compressor, excl bediening.	uur	40,00V		
820090	Inzetten van een tekstwagen.	dag	100,00V		
83	KEET EN KANTOORINRICHTING				
830010	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
910040	Afsluiten CAR-verzekering	EUR		N	
910050	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
910060	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	EUR		N	
910070	Opstellen straatwerkplan en logboek.	EUR		N	
910080	Opstellen plan tijdelijke voorzieningen afsluiten riool.	EUR		N	
910090	Opstellen puttenstaat.	EUR		N	
910100	Definitieve veiligheidsklasse.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost aanpassen ondergrondse riolering.	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost definitieve veiligheidsklasse CROW400.	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost kosten kabels en leidingen.	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost kosten onvoorzien.	EUR	15.000,00V		
950060	Stelpost kosten Ontploffbare oorlogsresten	EUR	10.000,00V		
950070	Stelpost kosten Archeologie.	EUR	10.000,00V		
950080	Stelpost Flora en Fauna.	EUR	5.000,00V		
950090	Stelpost. drainage Stampstraat	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				