
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: DA_2024-01 inzake

'Doorfietsroute Damwâld - Feanwâlden & afwaardering Haadwei'

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende gewijzigde tekeningen toegevoegd:

Tekeningnummer: -----	Omschrijving: -----	Datum: -----
DA_2024_01_DO-OT-01	Opruimtekening, blad 01	16-01-2025
DA_2024_01_DO-OT-01	Opruimtekening, blad 02	16-01-2025
DA_2024_01_DO-ST-01	Situatietekening met ontwerp, blad 01	16-01-2025
DA_2024_01_DO-ST-01	Situatietekening met ontwerp, blad 02	16-01-2025
DA_2024_01_DO-DWP-01	Dwp fase 1 Damw - Brw	16-01-2025

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

Bij deze Nota van Inlichtingen wordt de volgende bijlage toegevoegd:

Bijlage 9 - Knelpuntenanalyse KLIC

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
101130			Toevoegen bestekspost.			
101130	623002		Opstellen verkeerstekening(en). Betreft: het opstellen van een verkeerstekening t.b.v. de verkeersmaatregelen volgens bestekspostnr. 101140 1. Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes ten behoeve van de aanleg van het IT-riool langs de rijbaan .1. Aantal uit te werken fases: 1 .1. Tekeningen aanleveren op schaal 1: 1000 Formaat van de tekeningen: A1 Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen minimaal 3 weken voorafgaand aan de uitvoering digitaal aanleveren in pdf-formaat	EUR		N
101140			Toevoegen bestekspost.			
101140	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: de aanleg van het IT-riool in de berm langs de rijbaan t.p.v. Haadwei 26-34 te Broeksterwâld Incl. het tussentijds verplaatsen van de afzettingen 2. Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld volgens bestekspostnr. 101130 E.e.a. in overleg met en ter goedkeuring van de directie .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
115410			Wijzigen bestekspost. Betreft: wijzigen hoeveelheid resultaatsverplichting i.v.m. wijzigen breedte rijbaan			
115410	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: verspreid over het werk Betreft: opbreken strook asfalt t.b.v. versmallen rijbaanconstructie Asfalt zagen volgens bestekspostnr. 115010 Teervrij asfalt: zie bijlage 04, boringen W01, AS04 en AS05 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m .1. Op zandbed .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	215,00	V
142670			Wijzigen bestekspost. Betreft: aanpassen kopregel			
142670	831604		Leveren betontegels. Betreft: leveren materialen t.b.v. bestekspostnr. 142360 Betreft: noppentegels .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: wit Leverancier: Noppert beton o.g. .1 Leveren op plaats van verwerking	st	12,00	V
145210			Wijzigen bestekspost. Betreft: aanpassen hoeveelheid resultaatsverplichting			
145210	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft: aanbrengen kleeflaag op bestaande verhardingslaag 1. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type 0 .3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	7.860,00	V
				ton		3,14 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
145330			Wijzigen bestekspost. Betreft: aanpassen hoeveelheid resultaatsverplichting i.v.m. wijzigen breedte rijbaan			
145330	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: aanbrengen deklaag Haadwei Incl. aansluitende inrit van Haadwei nr. 18 en bushalte Totaal 3.970 m2	ton	350,00 V	
		5.	Asfalt: SMA-NL 11B	ton		350,00 L
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.3.	Laagdikte 35 mm			
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 115230			
242310			Wijzigen bestekspost. Betreft: aanpassen leverantie			
242310	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: nabij entree kom Damwâld Betreft: aanbrengen bermverharding van grasbetontegels langs rijbaan	m2	8,00 V	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.2.	In stroomlagen in halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.9.	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm geleverd volgens bestekspostnr. 242620	m2		8,00 I
		.9	Afstrooien met bovengrond volgens bestekspostnr. 223230			
642410			Wijzigen bestekspost. Betreft: aanpassen omschrijving			
642410	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: verspreid over het werk Betreft: kantopsluiting langs voetpad en inritten	m	555,00 V	
		2.	Op zandbed			
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st		555,00 I
			Materialen leveren volgens bestekspostnr. 642710			

3. Bepalingen

