

**Veiligheids- en Gezondheidsplan
Ontwerpfase**

**Voor het project:
RAW Raamovereenkomst kap en plant van bomen en
beplanting 2025-2029**

**Besteksnummer:
25202-10**



PROVINCIE FLEVOLAND

Opdrachtgever:
Provincie Flevoland
Afdeling Infrastructuur
Visarenddreef 1
8232 PH LELYSTAD

Verantwoording

Projectgegevens	
Projectnummer opdrachtgever	25202-10
Projectnummer opdrachtnemer	<projectnummer opdrachtnemer>
Referentienummer	25202-10 ontwerpfase

Versiegegevens	
Auteur	
Organisatie	
Versie	
Versiedatum	

Controlegegevens		
Gecontroleerd door		<paraaf>
Goedgekeurd door		<paraaf>

Inhoudsopgave

1	Algemene bepalingen.....	5
1.1	Vaststellen bijzondere gevaren project	5
1.2	Vaststellen meldingsplicht I-SZW	6
1.3	Relatie met het bestek.....	6
2	Beschrijving van het tot stand te brengen werk	7
2.1	Project	7
2.2	Activiteiten	7
2.3	Uitvoering en fasering.....	7
2.4	Locatie(s)	7
2.5	Planning	7
3	Betrokken ondernemingen	8
3.1	Opdrachtgever.....	8
3.2	Ontwerpende partij	8
3.3	Uitvoerende partij	8
3.4	Door opdrachtnemer geselecteerde onderaannemer(s)	8
4	Coördinatie veiligheid en gezondheid.....	9
4.1	V&G-coördinator ontwerpfase	9
4.2	V&G-coördinator uitvoeringsfase	10
5	Wijze van toezicht	11
5.1	Coördinerend toezicht	11
5.2	Hiërarchisch toezicht.....	12
6	Wijze van voorlichting en instructie.....	12
7	Specifieke omgevingsrisico's.....	13
7.1	Weggebruikers.....	13
7.2	Vaart	13
7.3	Bewoners	13
7.4	Bedrijven.....	13
7.5	Andere overheden	13
7.6	Nutsbedrijven	13
7.7	Hulpdiensten.....	14
7.8	Werkterrein	14
8	Specifieke uitvoeringsrisico's.....	15
8.1	Asbest of asbesthoudende producten	15
8.2	Verontreinigde grond(water)(bodems).....	15
8.3	Gelijktijdige uitvoering	15
8.4	Achtereenvolgende uitvoering	15
8.5	Doorgaande exploitatie	15
9	Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie	16
9.1	Risicobewustzijn	16
9.2	Bronaankpak	16

9.3	Methodiek	17
9.4	Dynamische invulling	17
9.5	Toetsing	17

1 Algemene bepalingen

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 1:

De opdrachtgever zorgt ervoor dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn 92/57/EEG of een bouwwerk ten aanzien waarvan een melding verplicht is, een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld.

1.1 Vaststellen bijzondere gevaren project

Voor dit project is het door de provincie Flevoland opgestelde “Keuzemodel V&G-plan” doorlopen. Hierbij zijn de projectspecifieke gevaren (eigenschappen) en bijbehorende risico's (gebeurtenissen) geïnventariseerd. Deze gevaren zijn vergeleken met genoemde bijlage bij de richtlijn. Op grond van deze vergelijking wordt vastgesteld dat voor dit project de onderstaande bijzondere gevaren gelden en er zodoende een V&G-plan verplicht is:

- ☒ Bedelving;
- ☒ Vastraken;
- ☒ Vallen (als gevolg van een hoogteverschil vanaf 2,5 m.);
- ☐ Chemische stoffen;
- ☐ Biologische stoffen;
- ☐ Ioniserende straling;
- ☒ Werken nabij hoogspanning;
- ☒ Verdrinkingsgevaar;
- ☒ Graven van putten;
- ☒ Ondergronds werk;
- ☐ Werken in tunnels;
- ☐ Duikwerkzaamheden;
- ☐ Werken onder overdruk;
- ☐ Werken met springstoffen;
- ☐ Montage en/of demontage van geprefabriceerde elementen.

(vink de betreffende bijzondere gevaren aan die op dit project van toepassing zijn)

Deze specifieke bijzondere gevaren zijn opgenomen in de projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) van het V&G-plan. De opdrachtnemer dient deze specifieke bijzondere gevaren mee te nemen in de nadere uitwerking van het V&G-plan gedurende alle fasen van het project. Zo wordt aantoonbaar voldaan aan de bepalingen uit artikel 2.28 lid 1 van het Arbobesluit.

1.2 Vaststellen meldingsplicht I-SZW

Arbobesluit, artikel 2.27:

De opdrachtgever meldt de toezichthouder vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats de voorgenomen totstandbrenging van een bouwwerk, indien:

- a. De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of;
- b. Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de melding opgenomen gegevens een verandering optreedt, wordt deze overeenkomstig gewijzigd. De aangepaste informatie moet worden doorgegeven aan de Inspectie SZW.

Gegevens projectduur	
Geraamde duur in werkdagen	200
Geraamd maximum aantal werknemers tegelijkertijd	6
Aantal mensdagen totstandkoming	400
Meldingsplicht I-SZW → indien "Ja", door opdrachtgever via https://www.inspectieszw.nl/melden/bouwwerk	☐ Ja ☒ Nee

1.3 Relatie met het bestek

Het V&G-plan maakt deel uit van de aanbestedingsstukken binnen het bestek. De bijbehorende RI&E bevat waar mogelijk bouwkundige, technische en organisatorische keuzen. Deze worden in de ontwerpfase gemaakt, om zo de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen tijdens de uitvoerings-, onderhouds-, beheer- en sloopfase te kunnen blijven garanderen.

Verder schenkt de RI&E aandacht aan de specifieke gevaren, die in de ontwerpfase niet kunnen worden geëlimineerd. Ze zijn aanwezig tijdens uitvoering, onderhoud, beheer en/of sloop. Dit is voor elk project weer anders, vandaar het begrip projectspecifiek.

Het V&G-plan moet vóór aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar zijn. Zowel het bestek als het V&G-plan zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Dit neemt niet weg dat er eventuele tegenstrijdigheden aanwezig kunnen zijn. In dat geval prevaleert wat in het bestek staat vermeld.

2 Beschrijving van het tot stand te brengen werk

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub a:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk vermeld en opgenomen.

2.1 Project

Kap en plant van bomen en beplanting 2020-2022

2.2 Activiteiten

1. het verwijderen van bomen;
2. het verwijderen van beplanting;
3. het verwerken van afkomend hout;
4. het muteren van gegevens;
5. het leveren en planten van bomen;
6. het leveren en planten van beplanting;
7. het onderhouden en nazorg geven van de bomen en beplanting;
8. het treffen van verkeersmaatregelen;
9. het verrichten van activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming.

2.3 Uitvoering en fasering

Op dit moment wordt uitgegaan van maximaal 5 deelopdrachten per jaar. De uitvoering behelst totaal circa 4 jaar en 2 jaar nazorg en inboet. Per deelopdracht wordt een planning en een fasering besproken.

2.4 Locatie(s)

De locaties zijn nog niet bekend, maar zijn gelegen langs de provinciale wegen van Flevoland in de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Lelystad, Dronten en Almere.

2.5 Planning

Gegevens projectduur	
Geraamde duur in werkdagen	200
Geraamd maximum aantal werknemers tegelijkertijd	6
Aantal mensdagen totstandkoming	400
Is er een planning uitgewerkt? → indien "Ja", dan de planning toevoegen in deze paragraaf of als verplichte, genummerde bijlage.	☐ Ja ☒ Nee

3 Betrokken ondernemingen

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub a:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats vermeld en opgenomen.

3.1 Opdrachtgever

Organisatie : Provincie Flevoland
Adres : Visarenddreef 1
Postcode en plaats : 8232 PH LELYSTAD
Contactpersoon :
Telefoon :
E-mail :

3.2 Ontwerpende partij

Organisatie : Provincie Flevoland
Adres : Visarenddreef 1
Postcode en plaats : 8232 PH LELYSTAD
Contactpersoon : Provincie Flevoland
Telefoon :
E-mail :

3.3 Uitvoerende partij

Organisatie : <organisatie>
Adres : <adres>
Postcode en plaats : <postcode> <plaats>
Contactpersoon : <contactpersoon>
Telefoon : <telefoon>
E-mail : <e-mail>

3.4 Door opdrachtnemer geselecteerde onderaannemer(s)

Er is sprake van onderaanneming als de opdrachtnemer andere ondernemingen (werkgevers en/of zelfstandigen) inschakelt voor uitvoering van één of meer van de genoemde activiteiten. De opdrachtnemer moet de geselecteerde onderaannemer(s) toevoegen aan het overzicht van betrokken ondernemingen. Ook moet de opdrachtnemer de activiteit(en) per onderaannemer benoemen. De onderstaande indeling kan hierbij worden aangehouden.

Activiteit(en) : <activiteit(en)>
Organisatie : <organisatie>
Adres : <adres>
Postcode en plaats : <postcode> <plaats>
Contactpersoon : <contactpersoon>
Telefoon : <telefoon>
E-mail : <e-mail>

4 Coördinatie veiligheid en gezondheid

Arbobesluit, artikel 2.29:

Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door:

- a. Twee of meer werkgevers;
- b. Eén werkgever en één of meer zelfstandigen, of;
- c. Twee of meer zelfstandigen,

dan stelt de opdrachtgever één of meer coördinatoren voor de ontwerpfase aan en stelt de uitvoerende partij één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan.

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub a:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase vermeld en opgenomen.

4.1 V&G-coördinator ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase is de coördinatie voor veiligheid en gezondheid in handen van de opdrachtgever. Namens Provincie Flevoland is de projectleider hiervoor verantwoordelijk. De V&G-coördinator ontwerpfase voor dit project is opgenomen in onderstaand overzicht.

Organisatie	:	Provincie Flevoland
Adres	:	Visarenddreef 1
Postcode en plaats	:	8232 PH LELYSTAD
Naam coördinator	:	
Telefoon	:	
E-mail	:	

Arbobesluit, artikel 2.30:

De V&G-coördinator heeft, in de ontwerpfase, namens de opdrachtgever de volgende taken:

1. Bewerkstelligen dat alle betrokken opdrachtnemers (werkgevers en zelfstandigen) in staat zijn om hun verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden tijdens de uitvoering na te komen. Hiertoe dienen alle betrokken opdrachtnemers in het bijzonder te beschikken over een:
 - Deugdelijk arbobeleid (Arbowet, artikel 3);
 - Complete, actuele en betrouwbare RI&E en Plan van Aanpak (Arbowet, artikel 5);
 - Doeltreffende voorlichting, onderricht en instructies (Arbowet, artikel 8 lid 1 en 2);
 - Effectief beleid inzake verstrekking van en toezicht op het gebruik van PBM's (lid 3 en 4);
 - Specifiek beleid voor werknemers jonger dan 18 jaar (lid 5).
2. Het (laten) opstellen van een V&G-plan conform Arbobesluit, artikel 2.28.
3. Het samenstellen van een V&G-dossier, dat bestemd is voor degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk in de gebruiks- of sloopfase. In dit dossier wordt de bouwkundige en technische informatie over het specifieke bouwwerk opgenomen die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden verrichten in de gebruiks- of sloopfase.

4.2 V&G-coördinator uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoeringsfase is de coördinatie voor veiligheid en gezondheid in handen van de opdrachtnemer. De V&G-coördinator uitvoeringsfase voor dit project (vanuit de opdrachtnemer) is opgenomen in onderstaand overzicht.

Organisatie	:	<organisatie>
Adres	:	<adres>
Postcode en plaats	:	<postcode> <plaats>
Naam coördinator	:	<naam coördinator>
Telefoon	:	<telefoon>
E-mail	:	<e-mail>

Arbobesluit, artikel 2.31:

De V&G-coördinator heeft, in de uitvoeringsfase, namens de opdrachtnemer de volgende taken:

1. Bewerkstelligen dat de betreffende V&G-maatregelen op het werk door alle werkgevers en zelfstandigen op doeltreffende wijze worden toegepast.
2. Zeker stellen dat gelijktijdig of achtereenvolgend op het werk aanwezige werkgevers en zelfstandigen hun werkzaamheden goed op elkaar afstemmen. Dit om (bijna-)ongevallen zoveel mogelijk op voorhand uit te kunnen sluiten.
3. Bewerkstellingen van voorlichting van werknemers op het werk.
4. Nemen van de noodzakelijke maatregelen, zodat alleen bevoegde personen het werk kunnen betreden, bijvoorbeeld via hekwerken, poortinstructies, meldingsprocedures enzovoorts.
5. Ervoor zorgen dat het V&G-plan en -dossier structureel worden aangepast als hier op grond van de voortgang van de werkzaamheden aanleiding toe is. Een compleet, actueel en betrouwbaar V&G-plan en -dossier zijn een vereiste.
6. Het nemen van doeltreffende maatregelen indien werkgevers of zelfstandigen onvoldoende of onjuist invulling geven aan hun verplichtingen, zoals genoemd onder punt 1 en 2.

5 Wijze van toezicht

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub e:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend vermeld en opgenomen.

5.1 Coördinerend toezicht

Provincie Flevoland houdt als opdrachtgever periodiek coördinerend toezicht. Dit betreft toezicht op de uitvoering van de uitbestede opdracht en op andere personen, bijvoorbeeld aannemers. De frequentie van het toezicht wordt per project, per opdrachtnemer, afhankelijk van de risico's, bepaald. De opdrachtgever beschikt per project over een toezichthouder, directievoerder en projectleider.

Toezi chthouder:

De toezichthouder vervult de rol van 'dagelijkse oren en ogen in het veld', constateert en stelt vast of de werkzaamheden conform afspraak veilig en verantwoord worden uitgevoerd. De toezichthouder neemt voor opvolgende acties/beslissingen contact op met de directievoerder. De toezichthouders zijn:

- voor Flevoland Oost
 - Toezi chthouder :
 - Telefoon :
 - E-mail :
- voor Flevoland noord (en de Noordoostpolder)
 - Toezi chthouder :
 - Telefoon :
 - E-mail :
- voor Flevoland zuid
 - Toezi chthouder :
 - Telefoon :
 - E-mail :

Directievoerder:

De directievoerder houdt eveneens toezicht op naleving van het V&G-plan en de wijze waarop veilig en verantwoord wordt gewerkt. De directievoerder is bevoegd om nadere acties/beslissingen te nemen, al dan niet naar aanleiding van contact met de toezichthouder.

Directievoerder :
Telefoon :
E-mail :

Projectleider:

De projectleider is namens de opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de wijze waarop het totale project wordt uitgevoerd. Dit is met inbegrip van opvolging van de veiligheids- en gezondheidsafspraken door de opdrachtnemer. De projectleider is opgenomen in § 4.1.

Procesgang:

Bij constatering van een afwijking zal de toezichthouder contact opnemen met de directievoerder. De directievoerder zal de situatie bespreken met de projectleider, waar van toepassing de adviseur Veiligheid en zal in overleg treden met de verantwoordelijke functionaris van de opdrachtnemer (vaak de uitvoerder).

Er zullen met de opdrachtnemer bindende afspraken worden gemaakt over het oplossen van de afwijking en het vermijden van identieke afwijkingen in de toekomst. Deze worden schriftelijk (of

digitaal, via e-mail) vastgelegd. De bevindingen uit het coördinerend toezicht komen standaard terug bij het onderdeel “veiligheid en gezondheid” in de bouwvergadering.

5.2 Hiërarchisch toezicht

De opdrachtnemer dient verder alle specifieke vormen van hiërarchisch toezicht in het V&G-plan te benoemen, bijvoorbeeld werkplekinspecties, safetywalks en audits. Bij elke vorm van hiërarchisch toezicht dient te worden aangegeven wat het doel, de frequentie en de wijze van vastlegging is. De bevindingen uit het hiërarchisch toezicht komen standaard terug bij het onderdeel “veiligheid en gezondheid” in de bouwvergadering.

6 Wijze van voorlichting en instructie

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub g:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven vermeld en opgenomen.

De opdrachtnemer dient vóór aanvang van alle werkzaamheden tenminste een startwerk- of toolboxbijeenkomst te organiseren voor alle betrokkenen. De opdrachtnemer dient verder alle specifieke vormen van voorlichting en instructie in het V&G-plan te benoemen. Bij elke vorm van voorlichting en instructie dient te worden aangegeven wat het doel, de frequentie en de wijze van vastlegging is.

7 Specifieke omgevingsrisico's

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub b:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende werk vermeld en opgenomen.

Uitleg:

Het gaat hier om specifieke omgevingsrisico's, die de opdrachtnemer moet weten.

Voorbeelden: stremming scheepvaart, wegomleidingen, in gebruik blijvende (vaar)(weg)delen. Dit alles komt nadrukkelijk terug in de RI&E.

Indien er tekeningen, schema's, bloktijden of andere documenten vanuit de opdrachtgever van toepassing zijn of van de opdrachtnemer worden geëist, dan dienen deze als bijlage te worden toegevoegd aan het V&G-plan.

7.1 Weggebruikers

Gezien de vorm van het contract en het feit dat er op dit moment nog geen duidelijke vaste plannen zijn kunnen er nog geen specifieke omgevingsrisico's worden onderkend. De op dit moment bekende en noodzakelijke gegevens zijn opgenomen in het bestek.

7.2 Vaart

Gezien de vorm van het contract en het feit dat er op dit moment nog geen duidelijke vaste plannen zijn kunnen er nog geen specifieke omgevingsrisico's worden onderkend. De op dit moment bekende en noodzakelijke gegevens zijn opgenomen in het bestek.

7.3 Bewoners

Gezien de vorm van het contract en het feit dat er op dit moment nog geen duidelijke vaste plannen zijn kunnen er nog geen specifieke omgevingsrisico's worden onderkend. De op dit moment bekende en noodzakelijke gegevens zijn opgenomen in het bestek.

7.4 Bedrijven

Gezien de vorm van het contract en het feit dat er op dit moment nog geen duidelijke vaste plannen zijn kunnen er nog geen specifieke omgevingsrisico's worden onderkend. De op dit moment bekende en noodzakelijke gegevens zijn opgenomen in het bestek.

7.5 Andere overheden

Gezien de vorm van het contract en het feit dat er op dit moment nog geen duidelijke vaste plannen zijn kunnen er nog geen specifieke omgevingsrisico's worden onderkend. De op dit moment bekende en noodzakelijke gegevens zijn opgenomen in het bestek.

7.6 Nutsbedrijven

Gezien de vorm van het contract en het feit dat er op dit moment nog geen duidelijke vaste plannen zijn kunnen er nog geen specifieke omgevingsrisico's worden onderkend. De op dit moment bekende en noodzakelijke gegevens zijn opgenomen in het bestek.

7.7 Hulpdiensten

Gezien de vorm van het contract en het feit dat er op dit moment nog geen duidelijke vaste plannen zijn kunnen er nog geen specifieke omgevingsrisico's worden onderkend. De op dit moment bekende en noodzakelijke gegevens zijn opgenomen in het bestek.

7.8 Werkterrein

Gezien de vorm van het contract en het feit dat er op dit moment nog geen duidelijke vaste plannen zijn kunnen er nog geen specifieke omgevingsrisico's worden onderkend. De op dit moment bekende en noodzakelijke gegevens zijn opgenomen in het bestek.

8 Specifieke uitvoeringsrisico's

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub b:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende werk vermeld en opgenomen, waaronder:

1. De eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten;
2. De eventuele aanwezigheid van verontreinigde grond(water)(bodems);
3. Die het gevolg zijn van gelijktijdige uitvoering;
4. Die het gevolg zijn van achtereenvolgende uitvoering;
5. Die van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Uitleg:

Het gaat hier om specifieke uitvoeringsrisico's, die de opdrachtnemer moet weten.

Voorbeelden: meerdere activiteiten tegelijkertijd, in gebruik blijvende (vaar)(weg)delen. Dit alles komt nadrukkelijk terug in de RI&E.

Indien er tekeningen, schema's, bloktijden of andere documenten vanuit de opdrachtgever van toepassing zijn of van de opdrachtnemer worden geëist, dan dienen deze als bijlage te worden toegevoegd aan het V&G-plan.

8.1 Asbest of asbesthoudende producten

Er is voor zover bekend geen sprake van asbest of asbesthoudende producten.

8.2 Verontreinigde grond(water)(bodems)

Er is voor zover bekend geen sprake van verontreinigde grond, verontreinigd grondwater of verontreinigde waterbodems.

8.3 Gelijktijdige uitvoering

Er is voor zover bekend geen sprake van gelijktijdige uitvoering. Bij uitgeven van een specifieke deelopdracht zal (indien aanwezig en bekend bij opdrachtgever) de noodzakelijke informatie hierover worden gedeeld, zodat hier door de opdrachtnemer op ingespeeld kan worden.

8.4 Achtereenvolgende uitvoering

Er is voor zover bekend geen sprake van achtereenvolgende uitvoering. Bij uitgeven van een specifieke deelopdracht zal (indien aanwezig en bekend bij opdrachtgever) de noodzakelijke informatie hierover worden gedeeld, zodat hier door de opdrachtnemer op ingespeeld kan worden.

8.5 Doorgaande exploitatie

Er is voor zover bekend geen sprake van doorgaande exploitatie. Wel zullen wegen zo veel mogelijk open moeten blijven. Bij uitgeven van een specifieke deelopdracht zal de noodzakelijke informatie hierover worden gedeeld, zodat hier door de opdrachtnemer op ingespeeld kan worden.

9 Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub b, c, d en f:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende werk vermeld en opgenomen.

Deze wordt aangevuld met de opvolgende maatregelen, uitvoeringsafspraken, bouwkundige, technische en organisatorische veiligheids- en gezondheidskeuzen én de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen.

9.1 Risicobewustzijn

Vanaf het begin (de initiatieffase) moet verplicht door alle betrokken partijen worden nagedacht over preventie van de specifiek bij het (bouw)werk behorende risico's tijdens realisatie, beheer, onderhoud en uiteindelijk sloop. Betrokken partijen zijn de opdrachtgever, ontwerpende en uitvoerende partij.

De keuzen die hierbij zo vroeg mogelijk gemaakt worden, hebben betrekking op bouwkundige, technische en/of organisatorische maatregelen, zodat realisatie, beheer, onderhoud en sloop van het (bouw)werk structureel veilig kan worden uitgevoerd¹.

Waar deze keuzen niet of onvoldoende mogelijk zijn, blijven gedurende de uitvoering van het werk specifieke omgevings- en uitvoeringsrisico's aanwezig. De opdrachtgever dient deze risico's zoveel mogelijk op voorhand kenbaar te (laten) maken in het V&G-plan. Zie hoofdstuk 7 en 8. De opdrachtnemer moet nadrukkelijk kennis nemen van deze risico's.

9.2 Bronaanpak

Op grond van de specifieke risico's behoren specifieke maatregelen getroffen te worden om het risico te elimineren. Dit wordt de arbeidshygiënische strategie, kortweg 'bronaanpak', genoemd. De volgorde is bepaald in Arbowet, art 3.1.b:

1. Bronmaatregelen:

Eerst de oorzaak van het probleem wegnemen.

Voorbeeld: Schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.

2. Collectieve maatregelen:

Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moeten collectieve maatregelen worden genomen om risico's te verminderen.

Voorbeeld: Plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.

3. Individuele maatregelen:

Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moeten individuele maatregelen worden genomen.

Voorbeeld: Werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakrotatie).

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor het restrisico:

Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moeten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden vastgesteld, verstrekt (werkgever) én gebruikt (werknemer).

Voorbeeld: Oorbeschermers en lasbrillen.

¹ Een voorbeeld van een dergelijke keuze is het toepassen van prefab 'verkeersdruppels' in plaats van losse klinkers, om zo fysieke belasting als gevolg van manueel straten/repareren tijdens realisatie en onderhoud te vermijden.

9.3 Methodiek

De projectspecifieke RI&E wordt samengesteld op basis van een erkende methodiek, die van Kinney & Wiruth. Deze wordt gebruikt voor het bepalen van de grootte van het risico. Elke risico bestaat uit drie parameters: waarschijnlijkheid (hoe reëel is het?), blootstelling (hoe vaak is het?) en effect (hoe erg is het als het gebeurt?).

→ De methodiek is in het V&G-plan onder bijlage 1a opgenomen.

9.4 Dynamische invulling

In § 1.1, hoofdstuk 7 en 8 zijn de betreffende specifieke gevaren zoveel mogelijk op voorhand genoemd. Deze zijn overgenomen in de projectspecifieke RI&E, aangevuld met specifieke maatregelen op grond van bronaanpak.

De opdrachtnemer dient deze specifieke gevaren mee te nemen in de nadere uitwerking van de projectspecifieke RI&E én het V&G-plan gedurende alle fasen van het project. De opdrachtnemer dient het geheel zo compleet, actueel en betrouwbaar mogelijk in te vullen aan de hand van de genoemde methodiek. Er is namelijk sprake van een dynamisch document.

→ De projectspecifieke RI&E is in het V&G-plan onder bijlage 1b opgenomen.

9.5 Toetsing

Het V&G-plan zal worden getoetst door de opdrachtgever, om vast te stellen of het voldoet aan de voorwaarden van het Arbobesluit Bouwproces en de eisen uit het bijbehorende bestek. De opdrachtnemer ontvangt een afschrift van de toetsing en moet eventuele afwijkingen verbeteren.