

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3011 <u>Bestekspost aangepast</u>	7
3011 <u>LEVEREN BEPLANTING</u>	8
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102030			0,25 - 0,50 m gewijzigd in 0,50 tot 0,75 m				
102030	515101		Verwijderen bomen.	st	1.450,00	F	
			Boomsoort(en): alle.				
102031			0,25 - 0,50 m gewijzigd in 0,50 tot 0,75 m				
102031	515101		Verwijderen bomen.	st			1.450,00 I
			Boomsoort(en): alle.				
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
		.5.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste				
			0,20 m (geldt niet bij iepziekte)				
		9.	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
			materiaal.				
102032			0,25 - 0,50 m gewijzigd in 0,50 tot 0,75 m				
102032	515102		Verwijderen stobben.	st			1.450,00 I
			De aannemer dient er rekening mee te houden dat dat				
			er mogelijk kabels en leidingen in de buurt liggen.				
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m				
		.2.	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50m uit de				
			stam				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond per				
			boomgat.				
			Na vullen grond verdichten tot maximaal 2,5 mPa.				
		9	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
			materiaal.				
102040			0,5 - 1 m gewijzigd in 0,75 tot 1,00 m				
102040	515101		Verwijderen bomen.	st	1.200,00	F	
			Boomsoort(en): alle.				
102041			0,5 - 1 m gewijzigd in 0,75 tot 1,00 m				
102041	515101		Verwijderen bomen.	st			1.200,00 I
			Boomsoort(en): alle.				
		4.	Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m				
		.5.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste				
			0,20 m (geldt niet bij iepziekte)				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond per				
			boomgat.				
			Na vullen grond verdichten tot maximaal 2,5 mPa.				
		9.	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
			materiaal.				
102042			0,5 - 1 m gewijzigd in 0,75 tot 1,00 m				
102042	515102		Verwijderen stobben.	st			1.200,00 I
			De aannemer dient er rekening mee te houden dat dat				
			er mogelijk kabels en leidingen in de buurt liggen.				
		4.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m				
		.2.	Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,50m uit de				
			stam				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond per				
			boomgat.				
			Na vullen grond verdichten tot maximaal 2,5 mPa.				
		9	Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning.				
3011			<u>Bestekspost aangepast</u>				
			maat wortelgoed 100-150 gewijzigd in 100-125				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3011			<u>LEVEREN BEPLANTING</u> Bosplantsoen betreft wortelgoed in de maat 60-100 en 100-125 . Bosplantsoen wordt goedgekeurd door opdrachtgever en aannemer bij aflevering op het project. incl. Laden en transporteren plantmateriaal. Beplanting dient geleverd te worden volgens de eisen zoals gesteld in deel 3 van dit bestek.				
301150			maat wortelgoed 100-150 gewijzigd in 100-125				
301150	514299		Leveren beplantingen (bosplantsoen) Rosa canina Betreft: Hondstroos struikvormers Plaats van ter beschikking stellen: ter keuze aan de aannemer. Rosa canina 100-150	st	2.000,00	F	
301410			tilia vulgaris gewijzigd in Tilia europaea 'Pallida'				
301410	515299		Leveren bomen (met kluit) tilia europaea 'Pallida' betreft tilia europaea 'Pallida' Plaats van ter beschikking stellen: ter keuze aan de aannemer. Bomen met draadkluit in de maat 16-18.	st	172,00	F	
				st			2.000,00 L
							172,00 L

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

