

## Bijlage Conformiteitenlijst

Inschrijver dient volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de eisen als opgenomen in deze Conformiteitenlijst, zowel op het moment van het indienen van een Inschrijving als gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

**Inschrijver verklaart aan elke eis te voldoen door het indienen van een Inschrijving.** Indien Inschrijver op één of meerdere van deze onderdelen niet volledig of onvoorwaardelijk voldoet, wordt hij uitgesloten van deze aanbesteding.

| Nr. | Algemene eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Opdrachtnemer is in staat om de diensten te verrichten als beschreven in de Aanbestedingsleidraad, bijbehorende bijlagen en zijn Inschrijving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.  | Opdrachtnemer erkent dat Opdrachtgever geen afnameverplichting heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr. | Eisen reactietijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | <p>Opdrachtgever hanteert twee type meldingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet urgente melding;</li> <li>- Urgente Melding.</li> </ul> <p>Voor niet urgente meldingen geldt na het doorgeven van de melding aan opdrachtnemer dat er uiterlijk binnen 5 werkdagen op locatie een medewerker aanwezig is.</p> <p>Voor urgente meldingen geldt na het doorgeven van de melding aan Opdrachtnemer dat er uiterlijk binnen 48 uur op locatie een medewerker aanwezig is.</p> |
| 4.  | Indien medewerker op locatie is geweest na een melding geldt dat de storing uiterlijk binnen 5 werkdagen is opgelost. Indien hier niet aan voldaan kan worden dient Opdrachtnemer dit schriftelijk te melden bij Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nr. | Eisen producten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.  | Product dient middels een visuele indicator het verbruiksniveau van het product aan te geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.  | Het verbruikte product dient aantoonbaar volgens de geldende richtlijnen van een afvalverwerkingsbedrijf te worden verzameld, verpakt en afgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | Het product moet met zo min mogelijk (persoonlijke bescherming-/hulp-) middelen en fysieke inspanning aan te brengen, gebruiken en verwijderen zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.  | Product dient tenminste een afvangscapaciteit te hebben van 45%H <sub>2</sub> S per 100kg filtermateriaal(45% w/w).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.  | Het toegepaste product moet minimaal 95% van de H <sub>2</sub> s-concentratie reduceren. Indien gevraagd door opdrachtgever moet opdrachtnemer dit in de praktijk kunnen aantonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nr. | Eisen dienstverlening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever onderbouwd advies te kunnen uitbrengen inzake toe te passen geurfiltermedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever kwaliteitsmetingen te kunnen uitvoeren teneinde de werking van de geurfiltermedia te bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. | <p>De inschrijver dient alle werkzaamheden gevraagd in de aanbestedingsleidraad waarvoor wordt ingeschreven uit te kunnen uitvoeren en coördineren voor opdrachtgever.</p> <p>Opdrachtnemer dient de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden bij WSVV zoveel als mogelijk uit te voeren met dezelfde medewerkers.</p>                                                                                                                                                                    |
| 13. | De halfjaarlijkse inspectieronde dient in het voorjaar en in het najaar uitgevoerd te worden. Werktijden zijn tussen 8:00 tot 16.00 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | <p>Opdrachtnemer dient minimaal de volgende controlepunten uit tijdens het preventieve onderhoud: pH, luchtvochtigheid, H<sub>2</sub>S in en uit, NH<sub>3</sub>, flow, PID, )O<sub>2</sub>, druk, LEL (Pa) conform vigerende vergunning. (zie ook Nr. 26)</p> <p>Deze controlepunten dienen te zijn terug te lezen in de rapportage.</p>                                                                                                                                                  |
| 15. | <p>Opdrachtgever ontvangt van Opdrachtnemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een inspectierapportage binnen twee weken na de inspectie. Deze wordt opgeleverd aan beheerder;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Een serviceraapport na storing voorzien van naam beheerder, melder, locatie, datum tijdstip, beschrijving probleem, materialen en tijdsduur werkzaamheden. Dit serviceraapport is afgetekend en wordt verstrekt binnen 5 werkdagen.</li> </ul>                                                                                         |
| 16.        | Opdrachtnemer zal na gunning in overleg met de contactpersoon van WSVV en afspraken maken over o.a. de volgende zaken: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanvraag van de werkvergunningen en de hieruit voortvloeiende voorschriften en maatregelen;</li> </ul>                                                                                                          |
| 17.        | Indien Opdrachtnemer een onderaannemer moet inschakelen, treedt Opdrachtnemer op als hoofdaannemer en is hij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleverde prestaties van deze onderaannemer.                                                                                                                                                                           |
| 18.        | Opdrachtnemer heeft een meldingsplicht na afronding werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.        | Opdrachtnemer dient de werklocatie na het einde van de werkzaamheden schoon achter te laten. Vuil, onderdelen/materialen en verpakkingsmateriaal ten gevolge van de werkzaamheden dienen door de Opdrachtnemer te worden afgevoerd.                                                                                                                                           |
| 20.        | Werkzaamheden en inspectie planning dienen i.o.m. onderhoudsprojectcoördinator van de desbetreffende locatie van WSVV te worden uitgevoerd. Deze gegevens worden na gunning verstrekt.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nr.</b> | <b>Overige eisen uitvoering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21.        | Opdrachtnemer dient geurfiltermedia te kunnen leveren dat H <sub>2</sub> S afdoende verwijderd. (Afdoende: een prestatie uitstroom H <sub>2</sub> S concentratie van ≤ 0,5 ppm).                                                                                                                                                                                              |
| 22.        | Opdrachtnemer dient geurfiltermedia te kunnen leveren dat mercaptanen/thiolen afdoende verwijderd. (Afdoende: geen toename in geurklachten uit de omgeving).                                                                                                                                                                                                                  |
| 23.        | Opdrachtnemer dient geurfiltermedia te kunnen leveren dat geschikt is voor filterinstallaties waar door overdruk in het stelsel of condensatie de geurfiltermedia nat worden.                                                                                                                                                                                                 |
| 24.        | Opdrachtnemer dient de filterinstallaties te kunnen repareren en compleet nieuwe installaties te kunnen leveren.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25.        | Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever metingen uit te voeren teneinde de werking van de geurfiltermedia metingen te bepalen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26.        | Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever vergunning specifieke onderzoeken uit te voeren conform NEN voorgeschreven meetmethodiek. De metingen dienen periodiek gekalibreerd te zijn bij een daartoe bevoegde instantie, hiervoor dient op verzoek van Opdrachtgever een certificaat overlegt te worden.                                                              |
| <b>Nr.</b> | <b>Eisen communicatie, evaluatie en managementinformatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27.        | De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen correct en tijdig zijn geïnformeerd.                                                                                                                                                                                                         |
| 28.        | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te informeren over alle zaken en onregelmatigheden die van belang zijn voor de continuïteit van de uitvoering van de opdracht of een bedreiging vormen voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen van de Opdrachtgever.                                                                                                   |
| 29.        | Opdrachtnemer stelt een eerste aanspreekpunt en een plaatsvervanger rond de uitvoering van de Overeenkomst. Het aanspreekpunt en diens plaatsvervanger beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift.                                                                                                                                                                   |
| 30.        | Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet gerechtigd de contactpersonen die aan zijn zijde zijn belast met de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk of definitief te vervangen zolang Opdrachtnemer over deze personen kan beschikken. Opdrachtnemer draagt vervolgens zorg voor een goede overdracht naar de nieuwe persoon. |
| 31.        | Contactpersonen van Opdrachtnemer zijn op werkdagen tijdens kantooruren direct bereikbaar voor Opdrachtgever, in ieder geval telefonisch.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32.        | Opdrachtnemer dient minimaal één keer per jaar strategisch overleg te hebben met Opdrachtgever en minimaal éénmaal per half jaar op tactisch niveau overleg te hebben om en zijn prestaties te evalueren.                                                                                                                                                                     |
|            | Indien Opdrachtgever hiertoe aanleiding ziet vindt op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos additioneel overleg plaats op locatie van Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33.        | <p>Minimaal zeven dagen voorafgaand aan het overleg op tactisch niveau, rapporteert Opdrachtnemer digitaal aan Opdrachtgever over de achterliggende periode. In de rapportage dient minimaal te zijn vermeld;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werking en staat van onderhoud, of wordt voldaan aan specificaties conform vergunning bevoegd gezag</li> </ul> <p>Deze opsomming is niet onuitputtelijk en kan in onderling overleg worden aangepast. Opdrachtnemer is bereid redelijke verzoeken tot wijziging c.q. uitbreiding van de managementrapportage, geuit door Opdrachtgever, kosteloos door te voeren.</p> |
| <b>Nr.</b> | <b>Eisen personeel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34.        | Het in te zetten uitvoerend personeel dient de Nederlandse taal te spreken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35.        | De vergunning houder uitvoerder van het werk (verantwoordelijk voor de uitvoering) dient in het bezit te zijn van een geldig VCA Vol. Het overig in te zetten uitvoerend personeel dient in het bezit te zijn van een geldig VCA basisveiligheid certificaat of VCA Vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36.        | Medewerkers van de Opdrachtnemer dan wel personen die namens de Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren dienen de Veiligheidshuisregels van WSVV te bekijken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37.        | Werknemers van Opdrachtnemer welke op de locaties van WSVV gaan werken zijn bekend met de gevaren van afvalwater. Opdrachtnemer informeert de in te zetten medewerkers over de biologische besmettingskansen en de gevaren van werken met afvalwater en draagt zorg voor de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38.        | Medewerkers van Opdrachtnemer beschikken over juiste kennis en vaardigheden en passen deze toe om de functie naar behoren te vervullen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 39.        | De door de Opdrachtnemer in te zetten medewerker draagt te allen tijde een goedwerkende en gecertificeerde combimeter bij zich. Opdrachtnemer draagt zorg voor deze goedwerkende combimeter en instrueert de in te zetten medewerkers om te gaan met de combimeter. De combimeter meet minimaal de volgende gassen: Zwavelstof (H <sub>2</sub> S), Zuurstof (O <sub>2</sub> ), Methaan (CH <sub>4</sub> ) en Koolstofdioxide (CO <sub>2</sub> ). Tevens dient elke monteur te beschikken over de vereiste veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen behorende bij de op dat moment in uitvoering zijnde werkzaamheden.   |
| 40.        | Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor alle benodigd goedgekeurd materieel dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is. Opdrachtgever verklaart door middel van het indienen van zijn Inschrijving met deugdelijke en goedgekeurd materiaal te werken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41.        | Het uitvoerend personeel van uw organisatie dient zich aan- en af te melden bij de beheerder van de locatie. Op onbemande locatie(s) dient het uitvoerend personeel zich telefonisch te aan- en af te melden bij de dienstdoende onderhoudsprojectcoördinator van het desbetreffende gebied. Deze gegevens worden na gunning verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nr.</b> | <b>Eisen betaling en facturatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42.        | Opdrachtgever maakt gebruik van e-factureren. Opdrachtnemer dient zich hier aan te conformeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43.        | Facturen die niet de geëiste informatie bevatten zullen niet door Opdrachtgever in behandeling genomen worden. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst volgt Opdrachtnemer de redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever op rondom de inrichting van de facturatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44.        | Facturen die aan de vereisten voldoen worden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald door Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45.        | Kosten die niet in de inschrijving genoemd worden en niet verdisconteerd zijn in de prijsstelling, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van het product of de dienstverlening conform de in de inschrijvingsleidraad gestelde eisen, zijn voor rekening van inschrijver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46.        | Tussentijdse organisatieaanpassingen en / of wijzigingen bij Opdrachtgever dienen zonder kosten in de factureringsmethodiek te worden verwerkt. Voor wat betreft de facturatie handelt Opdrachtnemer naar de redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nr.</b> | <b>Duurzaamheid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47.        | De Opdrachtnemer dient waar mogelijk de Opdrachtgever te informeren over verbeteringen in de verschillende activiteiten en producten tegen de achtergrond van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid in het kader van onderhavige opdracht en doet hiertoe terzake voorstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

