

PvE proceseisen

Renovatie Kadoelerbrug

Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder
Bestandsnaam: 51017188-SWE-ZZ-XX-GE-Z-00039 Datum: 02-09-2024

Gecontroleerd: 
Goedgekeurd: 

ID	Eistitel	Eistekst	Toelichting	Werkpakket
VSP-0001	Doorvaartbreedte tijdens realisatie	Er mag geen versmalling in de vaarweg worden aangebracht tijdens de realisatiefase		PvE Proceseisen
VSP-0002	Tijdelijke fietsvoorziening	Er dient een tijdelijke voorziening te komen voor voetgangers en fietsers tijdens de realisatiefase i.v.m. omrijdtijd (ca. 15 km).		PvE Proceseisen
VSP-0003	Zware hijswerkzaamheden	Indien niet aan de maximale stempeldruk op de omliggende dijken voldaan kan worden dienen de hijswerkzaamheden vanaf het water te worden uitgevoerd.		PvE Proceseisen
VSP-0004	Maximale stempeldruk dijken	Op de omliggende dijken geldt een maximale stempeldruk van 6 kN/m2.		PvE Proceseisen
VSP-0005	Graafwerkzaamheden	Geen graafwerkzaamheden in het stormseizoen en geen beschadiging van het gras		PvE Proceseisen
VSP-0006	Bedienbaarheid	De keersluis dient ten allen tijde bedienbaar te zijn (ook buiten het stormseizoen).		PvE Proceseisen
VSP-0007	Bereikbaarheid onderhoud	De keersluis dient ten allen tijde bereikbaar te zijn voor onderhoudswerkzaamheden.		PvE Proceseisen
VSP-0008	Aanbrengwijze funderingsconstructies	Funderingsconstructies (zoals palen en damwanden) dienen trillingsvrij aangebracht te worden in de kernzone van de dijk.		PvE Proceseisen
VSP-0009	Status huisje, cultureel erfgoed	Huisje noordzijde Kadoelerbrug is cultureel erfgoed en dient niet aangepast te worden.		PvE Proceseisen
VSP-0011	Schadevrije uitvoering	De uitvoering dient schadevrij te worden uitgevoerd (door risico gestuurde aanpak).		PvE Proceseisen
VSP-0012	Omgeving	Het project dient omgevingsgericht te worden aangepakt t.b.v. een tevreden omgeving		PvE Proceseisen
VSP-0013	Gelijktijdig werken	De portaal-werkzaamheden dient niet gelijktijdig met de renovatie van de brug uitgevoerd te worden.		PvE Proceseisen
VSP-0014	Opleverdatum Werk	Het werk dient 31 september 2026 te zijn opgeleverd.	JIRA NLRNOP-86	PvE Proceseisen
VSP-0015	Passeren schepen Royal Huisman, realisatiefase	Tijdens de realisatiefase dient het passeren van schepen van Royal Huisman mogelijk te zijn. Datums: worden t.z.t. verstrekt door Opdrachtgever.		PvE Proceseisen
VSP-0016	Nulmeting	Er dient een nulmeting te zijn uitgevoerd (boven en onderwater) dat als objectief referentiekader kan dienen voor: - beoordeling van eventuele schadegevallen; - beoordeling van de eindsituatie en te handhaven objecten in en rondom het werkterrein in vergelijking met de nulsituatie.		PvE Proceseisen