

[werken aan een nieuwe omgeving]

Bestek

Onderhoud Watergangen, Ruw
gras en Kruidenrijk gras 2024-2025
Perceel Zuidwest

Opdrachtgever
Besteknummer

Gemeente Land van Cuijk
Z/24/186972



Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 BODEM, GRONDSOORT EN GRONDWATERTRAPPEN	5
06 TIJDELIJKE OPSLAGLOCATIES VOOR AF TEVOEREN MATERIAAL	5
07 TIJDSTIP VAN UITVOERING	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
2 RUW GRAS	8
200 RUW GRAS, 1X/ 2 JAAR	8
2000 Ruw gras, 1x/ 2 jaar, velden	8
2001 Ruw gras, 1x/ 2 jaar, bermen en taluds	8
201 RUW GRAS, 1X/ JAAR	8
2010 Ruw gras, 1x/ jaar, velden	8
2011 Ruw gras, 1x/ jaar, bermen en taluds	8
202 RUW GRAS, 2X/ JAAR	9
2020 Ruw gras, 2x/ jaar, velden	9
208 RUW GRAS, EXTRA MAAIEN BERMSTROKEN EN ZICHTHOEKEN	9
2080 Ruw gras, extra maaien bermstroken	9
2081 Ruw gras, extra maaien zichthoeken	10
2082 Ruw gras, bijmaaien punt-elementen	11
2083 Ruw gras, bijmaaien lengte-elementen	11
3 KRUIDENRIJK GRAS	11
303 KRUIDENRIJK GRAS, 1X/ JAAR	11
3031 Kruidenrijk gras, 1x/ jaar, bermen en taluds	11
308 KRUIDENRIJK GRAS, EXTRA MAAIEN BERM EN ZICHTHOEKEN	12
3080 Kruidenrijk gras, extra maaien bermstroken	12
4 MAAIEN WATERGANGEN	12
4110 A-waterlopen	12
42 B-WATERLOPEN	13
4210 B-waterlopen uitmaaien, verwerken en afvoeren	13
43 C-WATERLOPEN	14
4310 C-waterlopen uitmaaien, verwerken en afvoeren	14
4313 C-waterlopen, klepelen	15
44 OVERIGE-WATERLOPEN	15
5 MAAIEN VIJVERS EN POELEN	16
51 VIJVERS	16
52 AMFIBIËNPOELEN	18
8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VERKEERSMAATREGELEN	19
83 VERKEERSMAATREGELEN	19
830 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN	19
831 UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	19
84 FLORA EN FAUNA	20
85 COMMUNICATIE EN ONTZORGING	20
86 VRIJGEKOMEN MATERIAAL NAAR BOSKASHIINRICHTING	21
Deel 3. Bepalingen	23
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	24
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	24
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	24

01 07	ZEKERHEIDSTELLING	24
01 08	BIJDRAGEN	24
01 10	KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN	24
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	25
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	25
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	25
01 16	VERZEKERINGEN	26
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	26
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	26
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	27
01 20	KWALITEITSBORGING	27
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	28
01 23	COMMUNICATIE	28
01 25	VAKOPLEIDING	29
01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	29
01 27	ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN	30
01 30	DUURZAAMHEID	30
01 31	UITVOERINGSASPECTEN	30
01 90	BEPALINGEN IN AANSLUITING OP EN/ OF IN AFWIJKING VAN DE UAV 2012	30
51	GROENVOORZIENINGEN	30
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	30
51 02	EISEN EN UITVOERING	31
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	31
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	31
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	31
51 1	WATER EN WATERGANGEN	32
51 11	BEGRIPPEN	32
51 12	EISEN EN UITVOERING	32
51 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	32
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	32
51 22	EISEN EN UITVOERING	32
51 23	INFORMATIE-OVERDRACHT	33
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	33
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATRGELN WERK IN UITVOERING	33
62 0	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN	33
62 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	33
62 04	RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	34
62 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN	34

LEESWIJZER

In deze leeswijzer benadrukken we een aantal punten uit het bestek en de RAW Standaard.

Afvoeren maaisel

Het is vooralsnog de bedoeling dat de aannemer een deel van het maaisel vervoert naar een gemeentelijke depot voor Bokashi. Nadat dat depot gevuld is, wordt de aannemer eigenaar van het vrijgekomen maaisel/ materiaal.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

Dit betekent dat het materiaal afgevoerd moet worden. Hoe en waar naar toe is ter keuze van de aannemer; deze wordt immers eigenaar.

Maaisel kan bijvoorbeeld naar een verwerkings-, composteerinrichting worden gebracht. Volgens de huidige regelgeving mag bermmaaisel, zolang het niet vervuild is, ook als bemesting worden gebruikt tot 5km van plaats van herkomst.

Zie hiervoor: 'Vrijstellingsregeling plantenresten' (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0019048/2019-01-01>)

Meer ecologisch beheer

De gemeente Land van Cuijk is voornemens om meer gras ecologisch te gaan beheren.

Met de type beheergroepen in dit bestek en hoeveelheidsbepaling is daar al rekening mee gehouden.

Met name in de kolom 'inschatting' is dit inzichtelijk gemaakt. (In bijlage'Hoeveelheidsbepaling')

Verkeersmaatregelen

62 12 01 lid 1 uit de Standaard vermeldt:

Tijdelijke verkeersmaatregelen moeten in overeenstemming zijn met de CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

Deel 2.2. direct onder 8 vermeldt:

1) Elk werkvoertuig moet uitgevoerd zijn met eigen bebakening (geschikt voor binnen en buiten de bebouwde kom). Indien het werkvoertuig niet over eigen bebakening(= actieraam werkvoertuig + pionnen) beschikt, wordt het begeleid door een actiewagen van een rijdende afzetting.

2) Elke werknemer buiten een werkvoertuig moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels. Hierbij geldt dat er minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels per 3 medewerkers wordt ingezet.

Verrekening van kosten

Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen zoals hierboven beschreven, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/ resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Land van Cuijk
Postbus 7
5360 AA Grave

T: (0485) 854 000
E: gemeente@landvancuijk.nl

02 DIRECTIE

College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Land van Cuijk
Postbus 7
5360 AA Grave

T: (0485) 854 000
E: gemeente@landvancuijk.nl

De directievoerder en toezichthouders worden in de opdrachtbrief bekend gemaakt.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Land van Cuijk.

Perceel Zuidwest beslaat de kernen:

Ledeacker, Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Ruw gras bubeko, inclusief relatief kleinschalige stukken binnen de bebouwde kom
- b. Maaien kruidenrijk gras bubeko, inclusief relatief kleinschalige stukken binnen de bebouwde kom
- c. maaien watergangen, droge greppels
- d. Bijkomende werkzaamheden

De functies van ruw gras en kruidenrijk gras zijn divers, onder meer: berm, wadi, uitzichthoek.

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst vangt aan begin oktober 2024 en loopt initieel tot 1 maart 2026.

De overeenkomst kan maximaal 6 maal worden verlengd met 1 jaar.

De overeenkomst kent met de verlengingen een maximaal overeenkomstduur tot en met uiterlijk 1 maart 2032.

2. Elke ronde van elke werkzaamheid in deel 2.2 moet volgens planning worden uitgevoerd.
(zie ook bijlage Tijdstip van uitvoering deel 2.1 §4)
3. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt:
- €500 per werkdag na de door de opdrachtgever genoemde uiterste datum van oplevering genoemd in leden 1 en 2

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt Er is geen onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 **TEKENINGEN**

Bij dit bestek behoren shape-files, geen tekeningen.

De shapefiles zijn in te zien via de volgende link:
<https://staro.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9cbbb2a77612408c8944c99bc7a13145>

02 **PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Niet van toepassing

03 **KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- 1. Voorafgaand aan de uitvoering moeten alle verkeersmaatregelen volledig besproken en goedgekeurd zijn.
- 2. Voorafgaand aan elke maaironde van kruidenrijk gras:
 - aan de directie de laatste ecologische aanwijzingen vragen,
 - het Ecologisch WerkProtocol (EWP) bijwerken
 - de Kleur-Keur-certificaten van de in te zetten medewerkers bij de directie aanleveren

04 **BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage A	V & G plan (ontwerpfase)
Bijlage B	Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Land van Cuijk 2022
Bijlage C	Gedragscode soortbescherming gemeenten (2023 Stadswerk)
Bijlage D	Flora & Faunagegevens (o.a. Dassenburchten)
Bijlage E	Handboek bomen
Bijlage F	Infoblad A Herkenning duizendknoop
Bijlage G	Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken
Bijlage H.2	Hoeveelheidsbepaling
Bijlage I.2	Tijdstip van uitvoering

05 **BODEM, GRONDSOORT EN GRONDWATERTRAPPEN**

Bodem
De bodem in het werkgebied bestaat uit voornamelijk podzol-, zandgronden en rivierklei.

Grondsoort
In de bebouwde kernen komen diverse grondsoorten voor.
In Cuijk voornamelijk klei en zand;
In Grave voornamelijk klei en zand;
In Mill, St. Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis voornamelijk zand.

Grondwatertrappen
In het werkgebied komen voornamelijk en niet uitsluitend, de volgende Grondwatertrappen voor:

Gt	GHG(cm)	GLG(cm)
Gt	IV >40	80-120
Gt	VI 40-80	>120
Gt	VII >80	>160

06 **TIJDELIJKE OPSLAGLOCATIES VOOR AF TEVOEREN MATERIAAL**

Per kern is het toegestaan om minimaal 1 tijdelijke opslaglocatie voor af te voeren materialen op te slaan.
Deze locaties moeten elke zater- en zondag vrij te zijn van opslag.

De exacte locaties worden in overleg met opdrachtgever bepaald.

07 **TIJDS TIP VAN UITVOERING**

De tijdstippen van uitvoering die vermeldt zijn in de besteksposten en in bijlage Bijlage I , Tijdstip van uitvoering zijn indicatief; de directie bepaalt de daadwerkelijke uitvoeringsperiode.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
2							RUW GRAS			
200							RUW GRAS, 1X/ 2 JAAR			
2000							<u>Ruw gras, 1x/ 2 jaar, velden</u>			
200010	512503						Maaien grasveld. Betreft: grasveld maaien 1x/ 2 jaar, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04)/ week 39-49 Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Standaard beheer Grasveldtype: Ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 2 jaar en met 1 maaibeurt (en) per 2 jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	63,00 V	
		2								
		9								
			1							
			9							
2001							<u>Ruw gras, 1x/ 2 jaar, bermen en taluds</u>			
200110	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien bermen en taluds 1x/ 2 jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04)/ week 39-49 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 2 jaar en met 1 maaibeurt (en) per 2 jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	332,00 V	
		2								
		9								
			1							
			9							
201							RUW GRAS, 1X/ JAAR			
2010							<u>Ruw gras, 1x/ jaar, velden</u>			
201010	512503						Maaien grasveld. Betreft: grasveld maaien 1x/jaar, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04)/ week 39-49 Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Standaard beheer Grasveldtype: Ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	100,00 V	
		2								
		9								
			1							
			4							
2011							<u>Ruw gras, 1x/ jaar, bermen en taluds</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201110	512501		2					Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien bermen en taluds 1x/jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04)/ week 38-43 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	12.010,00 V	
201120	512501		2					Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien bermen en taluds 1x/jaar, 1:2 of steiler Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04)/ week 38-43 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	100,00 V	
202								RUW GRAS, 2X/ JAAR			
2020								<u>Ruw gras, 2x/ jaar, velden</u>			
202010	512503		2					Maaien grasveld. Betreft: grasveld maaien 2x/jaar, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - regulier: week 20-25 en 38-42 - bouw kavels week 22-26 en 40-50 Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Standaard beheer Grasveldtype: Ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	60,00 V	
208								RUW GRAS, EXTRA MAAIEN BERMSTROKEN EN ZICHTHOEKEN			
2080								<u>Ruw gras, extra maaien bermstroken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
208010	512502		2				Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: Extra maaien bermstrook ruw gras langs verharding 1x/jaar, Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - Fietsroutes: week 19-22 - Erftoegangswegen: week 21-25 Breedte bermstrook 0,80m tot 1,20m; indien bermschildjes, wilds -piegels e.d. in strook 0,80 - 1,20 m staan => dan sowieso t/m 1,20m maaien Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Aantal extra maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	46,00	V
208020	512502		2				Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: Extra maaien bermstrook ruw gras langs verharding 2x/jaar, Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 18-22 en 27-30 Breedte bermstrook 0,80m tot 1,20m; indien bermschildjes, wilds -piegels e.d. in strook 0,80 - 1,20 m staan => dan sowieso t/m 1,20m maaien Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Aantal extra maaibeurten: 2 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	4,00	V
2081							<u>Ruw gras, extra maaien zichthoeken</u>			
208110	512503		2				Maaien grasveld. Betreft: Extra maaibeurt Ruw gras 1x/jaar, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 16-19 Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Standaard beheer Grasveldtype: Ruw gras / zichthoeken Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	64,00	V
208120	512503		2				Maaien grasveld. Betreft: Extra maaibeurt Ruw gras 2x/jaar, vlak tot 1:3 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04)Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 16-19 en week 36-38 Aantal percelen: zie shapefiles (deel 2.1 §01) Standaard beheer Grasveldtype: Ruw gras / zichthoeken Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	382,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2082								Ruw gras, bijmaaaien punt-elementen			
208220	512599							Bijmaaaien rondom meubilair zoals banken, picknicksets, bijenhotels e.d. (ruw gras) Betreft: Bijmaaaien rondom meubilair zoals banken, picknicksets, bijenhotels e.d. (ruw gras) Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - 1) week 16-17, 2) week 21-22, 3) week 27-28, 4) week 32-33 en 5) week 39-40 Standaard beheer Picknicksets in berm of talud Bijmaaaien tot een straal van 5,0m rondom de bank/picknickset Gerekend is met 5 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	336,00	V
2083								Ruw gras, bijmaaaien lengte-elementen			
208310	512599							Bijmaaaien raster (ruw gras) Betreft: Afrasteringen onder en aan beide zijde van rasters tot ca. 0,50 m uit de afrastering vrij maaien Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Bijmaaaien uitvoeren max. 5 dagen voorafgaand aan het maaien van de berm of talud Standaard beheer Afrastering in berm Gerekend met 1 beurt per jaar Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 34-37	m	200,00	V
208320	512599							Bijmaaaien schapenraster (ruw gras) Betreft: Afrasteringen onder en aan beide zijde van schapenrasters tot ca. 0,50 m uit de afrastering vrij maaien Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Bijmaaaien uitvoeren max. 5 dagen voorafgaand aan het maaien van de berm of talud Standaard beheer Afrastering in berm Gerekend met 1 beurt per jaar Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 34-37	m	1.000,00	V
208330	512599							Bijmaaaien geleiderail (ruw gras) Betreft: geleiderail aan beide zijden vrij maaien Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) Bijmaaaien uitvoeren max. 5 dagen voorafgaand aan het maaien van de berm of talud Standaard beheer Afrastering in berm Gerekend met 1 beurt per jaar Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 34-37	m	200,00	V
3								KRUIDENRIJK GRAS			
303								KRUIDENRIJK GRAS, 1X/ JAAR			
3031								Kruidenrijk gras, 1x/ jaar, bermen en taluds			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
303120	512599							Maaien en direct verw. maaisel kruiden. bermen, 1x/ jaar (vlak tot 1:3)	are	3.133,00	V		
303121	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien kruidenrijke bermen en taluds 1x/jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 35-41 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are			3.133,00	I
		1											
			9										
				1									
					9								
303122	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: Maaien kruidenrijke bermen en taluds 1x/jaar, vlak tot 1:2 Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 35-41 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar Maaisel direct na maaien verwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	are			3.133,00	I
		1											
			9										
				1									
					1								
						1							
							9						
308								KRUIDENRIJK GRAS, EXTRA MAAIEN BERM EN ZICHTHOEKEN					
3080								<u>Kruidenrijk gras, extra maaien bermstroken</u>					
308010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: Extra maaien bermstrook kruidenrijk gras langs verharding 1x/jaar, Situering: Verspreid, zie shapefiles (deel 2.1 §01) Hoeveelheidsbepaling: zie bijlage H (deel 2.1 §04) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 20-25 Breedte bermstrook 0,80m tot 1,20m Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg en/of watergangen Aantal extra maaibeurten: 1 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	km	29,00	V		
		2											
			9										
				1									
					1								
4								MAAIEN WATERGANGEN					
4110								<u>A-waterlopen</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
411010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: - op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden door derden in watergangen in eigendom van het waterschap. - maaisel ligt op rillen - het waterschap voert de werkzaamheden uit tot ca 15 november (jaarlijks) - de contactpersoon van het waterschap deelt locatiegegevens. (manier van communiceren is aan het waterschap) - niet alle werkzaamheden zijn vanaf de openbare weg uit te voeren. Aantal beurten: 2 - 1 juni - 15 juli (=P3 waterschap) - 1 september - 15 november (=P5 waterschap) Hoeveelheden zijn per beurt en per kalenderjaar anders. Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaien van de watergang door derden Uitsluitend in even jaren 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	54.164,00 V	
42								B-WATERLOPEN			
4210								<u>B-waterlopen uitmaaïen, verwerken en afvoeren</u>			
421010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: maaïen/vegen natte watergangen (schouwsloten) Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober en gereed uiterlijk 31 november (jaarlijks) Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 421040. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	50.849,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421020	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: maaien (bosmaaaien) droge watergangen die niet of slecht machinaal bereikbaar zijn. Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober en gereed uiterlijk 31 november (jaarlijks) Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren op hopen zetten t.b.v. afvoer. Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 431040. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	514,00 V	
421040	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verzamelen en afvoeren maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden in bestekpostnr. 421010 en 421020 Aantal beurten: 1 Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	51.362,00 V	
43								C-WATERLOPEN			
4310								<u>C-waterlopen uitmaaaien, verwerken en afvoeren</u>			
431010	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: maaien droge watergangen (bermsloten) Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober, gereed uiterlijk 3e week december, in overleg met de directie Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 431040. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	233.048,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
431020	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft: maaien (bosmaaien) droge watergangen die niet of slecht machinaal bereikbaar zijn. Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: start werk in oktober, gereed uiterlijk 3e week december, in overleg met de directie Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren op hopen zetten t.b.v. afvoer. Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 431040. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	m	200,00	V
431040	511412		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verzamelen en afvoeren maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden in bestekpostnr. 431010 en 431020 Aantal beurten: 1 Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	233.248,00	V
4313								<u>C-waterlopen, klepelen</u>			
431310	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft: maaien (klepelen) droge watergangen (bermsloten, 1x/jaar klepelen) Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Tijdstip: december, in overleg met de directie Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droge taluds; breedte tussen de insteken: tot ca. 3 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	200,00	V
44								OVERIGE-WATERLOPEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
440010	511402						Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: maaïen (klepelen) natte en/of droge watergangen (sloten, 2x/jaar) met een breedte tot 6m Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 2 Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 20-25 - week 36-41 Ecologisch beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren ..	m	1.500,00 V	
440020	511402						Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: maaïen (klepelen) natte en/of droge watergangen (sloten, 2x/jaar) met een breedte vanaf 6m Incl. verwijderen van eventueel aanwezig één- en tweejarige opslag van heesters, bosplantsoen en overige ongewenste beplanting Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 2 Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 20-25 - week 36-41 Ecologisch beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 10 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	450,00 V	
440030	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: Verwerken maaisel vrijgekomen bij overige-watergangen. natte en/of droge watergangen (sloten, 2x/jaar) met een breedte vanaf 6m Aantal beurten: 2 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 440010 en 440020 Tijdstip van verwerken: binnen 10 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	m	1.950,00 V	
5							MAAIEN VIJVERS EN POELEN			
51							VIJVERS Noot: Bij maaiwerkzaamheden in parken, Wijer en Lunneven, moet er met aangepast materieel gewerkt worden om schade aan de omgeving te voorkomen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
510010	511407							Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: maaien beplanting van insteek talud tot onderkant talud, tot ca. 0,50 m onder de waterlijn, insteek is tot ca 2m. Tijdstip: week 40 t/m 50, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3,00 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: gedeeltelijk (damwand) Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 510040. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	are	74,00 V	
510020	511410							Uitmaaaien nat profiel van waterpartij. Betreft: maaien beplanting van insteek talud tot gehele waterbodem, insteek is >2m. Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 2 Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 20-25 - week 36-41 Standaard beheer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: gedeeltelijk (damwand) Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 510040. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	are	80,00 V	
510030	511410							Uitmaaaien nat profiel van waterpartij. Betreft: maaien vegetatie onder water en nat talud vanaf ca. 0,50 m onder de waterlijn Tijdstip: week 40 t/m 50, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: gedeeltelijk (damwand) Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel wordt door de aannemer verwerkt volgens bpn 510030. Maaisel max. 10 dagen laten liggen voor verwerking.	are	56,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
510040	511413						Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 510010 en/of 510030. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	are	130,00	V
510050	511413						Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: 2 Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I (deel 2.1 §04) - week 20-25 - week 36-41 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 510020 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	are	80,00	V
52							AMFIBIËNPOELEN			
520010	511407						Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: maaien beplanting van insteek talud tot onderkant talud, tot ca. 1,00 m onder de waterlijn. Per jaar wordt 50% van de poel gemaaid. De directie geeft de locatie per poel aan. Vegetatie bestaande uit riet, één- en één- en tweejarige opslag. Tijdstip: week 40 t/m 50, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Ecologisch beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3,00 m uit de insteek Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren verwerking volgens bestekspost 520030.	are	20,00	V
520020	511410						Uitmaaien nat profiel van waterpartij. Betreft: maaien vegetatie onder water en nat talud vanaf ca. 1,00 m onder de waterlijn. Per jaar wordt 50% van de poel gemaaid. Vegetatie bestaande uit riet, één- en één- en tweejarige opslag. Tijdstip: week 40 t/m 50, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Situering: volgens tekening (zie deel 2.1 § 01). Aantal maaibeurten: 1 Ecologisch beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren , verwerking volgens bestekspost 520030.	are	60,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
520030	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 520020. Tijdstip van verwerken: na minimaal 3 tot maximaal 5 dagen indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Het maaisel kan verontreinigd zijn met zwerfvuil.	are	80,00 V
8		1						ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VERKEERSMAATREGELEN 1) Elk werkvoertuig moet uitgevoerd zijn met eigen bebakening (geschikt voor binnen en buiten de bebouwde kom). Indien het werkvoertuig niet over eigen bebakening beschikt, wordt het begeleid door een actiewagen van een rijdende afzetting. 2) Elke werknemer buiten een werkvoertuig moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening(= actieraam werkvoertuig + pionnen) en 10 verkeerskegels. Hierbij geldt dat er minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels per 3 medewerkers wordt ingezet. Verrekening van kosten Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen zoals hierboven beschreven, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/ resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.		
		9								
			1							
			9							
83								VERKEERSMAATREGELEN		
830								VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN		
830010	500099							Opstellen Plan van aanpak Verkeersmaatregelen. Betreft: Opstellen Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen. zoals bedoeld in artikel 62 13 02 (deel 3) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I	st	1,00 V
830020	500099							Bijwerken Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen. Betreft: Bijwerken Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen. (jaarlijks) zoals bedoeld in artikel 62 13 02 (deel 3) Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I	st	1,00 V
831								UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN		
831010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens bpn 201010 t/m 860040 gedurende de looptijd van het werk, voorzover niet beschreven direct onder '8' Afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' - ter keuze aannemer (volgens voorschriften) en zoals bedoeld in artikel 62 13 02 (Standaard) Toegestane snelheid: snelheid tot 50km/h => snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =30km/h snelheid >50km/h => snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=50km/h	EUR	N
		9						2 Met materiaal van de aannemer		
			9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
84								FLORA EN FAUNA			
840010	649999							Opstellen Ecologisch Werkprotocol initieel (EWP) Betreft: Opstellen ecologisch werkprotocol Op basis van: - Specifieke Flora en Fauna gegevens (van opdrachtgever) - Bijlage D Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020 - specifieke aangeleverde gegevens Aantal beurten: 1 keer voor hele besteksperiode	keer	1,00 V	
840020	649999							Actualiseren Ecologisch Werkprotocol jaarlijks (EWP) Betreft: Actualiseren ecologisch werkprotocol jaarlijks Op basis van: - Ecologisch Werkprotocol initieel volgens bpn 840010 - specifieke aangeleverde gegevens Aantal beurten: 1 keer per jaar in maart (vanaf 2025)	keer	1,00 V	
840030	645099							Communiceren over wettelijk beschermde soorten en invasieve exoten (Flora en Fauna) Melden in Geovisia online. - locatie - inclusief foto en soortnaam Invasieve exoten zijn o.a.: - Japanse Duizendknoop; - Reuzenberenklauw; - Reuzenbalsemien; - Knolcyperus. Uitsluitend van locaties die nog niet bekend waren en/of op aanwijzing van directie.	keer	300,00 V	
840040	102399							Jaarlijkse startbijeenkomst Ecologie Betreft: jaarlijkse startbijeenkomst te samen met alle betrokken personeelsleden van aannemer en opdrachtgever doel: - alle ecologische doelen en aandachtspunten nog eens op een rij - doornemen evaluatie van uitvoering voorgaand jaar + verbeteringen Duur bijeenkomst ca 1 tot 1,5 uur. Tijdstip van uitvoering: zie bijlage I	keer	2,00 V	
85								COMMUNICATIE EN ONTZORGING			
850010	102399							Opstellen en bijhouden V&G-plan Betreft: Opstellen en bijhouden V&G-plan zie: Bijlage C, Veiligheids- & Gezondheidsplan(ontwerp)	EUR		N
850020	100199							Areaalmutaties Betreft: bijhouden areaalmutaties Betreft digitaal bijhouden areaalmutaties. In geovisia online (ter beschikking gesteld door opdrachtgever) - betreft aangeven wat niet overeenkomt met werkelijkheid - indien de vrom van een vak en/of lijnelement niet of niet was; ook de juiste vorm en/of aangeven. - de opdrachtgever stelt geen device beschikbaar voor de verwerking van de gegevens. NB indien Geovisia-online nog niet beschikbaar is bij aanvang van de uitvoering wordt dit bij gehouden in software van de aannemer. Zie ook bpn 850030.	keer	500,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
850030	100199							Beschikbaar stellen GIS-software Betreft: beschikbaar stellen indien GEOVISIA-online nog niet functioneerd. Wordt uitsluitend verwacht indien Geovisia-online nog niet beschikbaar is bij aanvang van de uitvoering Tot de verplichtingen behoort: - opnemen beschikbare shapefiles van opdrachtgever bij aanvang van het project. - Beschikbaar stellen GIS-software - inclusief continue inzage door opdrachtgever in de actuele gegevens - inclusief bijhouden logboek van alle mutaties (volgens bpn 850020) - inclusief beschikbaar stellen shapefile aan eind van het project en/of aan het eind van elke maaironde	jaar	1,00	V
86								VRIJGEKOMEN MATERIAAL NAAR BOSKASHIINRICHTING			
860010	512599							Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (are) Betreft: vervoeren maaisel naar bokashi-inrichting van de gemeente Maaisel: in andere besteksposten opgenomen als 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.' onder posten verwerken maaisel kruidenrijk gras volgens bpn 303122 Uitsluitend op aanwijzing directie Vervoeren naar: locatie op aanwijzing directie. De afstand in vogelvlucht bedraagt maximaal 5 km In deze post eventuele minder-kosten (transport naar verwerkingsinrichting en/of acceptatiekosten) verrekenen. Door het achterlaten van het maaisel bij de gemeentelijke bokahsi-inrichting wordt de opdrachtgever weer eigenaar.	are	3.133,00	V
860020	512599							Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (km) Betreft: vervoeren maaisel naar bokashi-inrichting van de gemeente Maaisel: in andere besteksposten opgenomen als 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.' onder posten maaien bermstrook kruidenrijk gras volgens bpn 308010 Uitsluitend op aanwijzing directie Vervoeren naar: locatie op aanwijzing directie. De afstand in vogelvlucht bedraagt maximaal 5 km In deze post eventuele minder-kosten (transport naar verwerkingsinrichting en/of acceptatiekosten) verrekenen. Door het achterlaten van het maaisel bij de gemeentelijke bokahsi-inrichting wordt de opdrachtgever weer eigenaar.	km	29,00	V
860030	512599							Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (m/ watergang) Betreft: vervoeren maaisel naar bokashi-inrichting van de gemeente Maaisel: in andere besteksposten opgenomen als 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.' onder posten maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang volgens bpn 421010 421020 431010 431020 440010 en 440020 Uitsluitend op aanwijzing directie Vervoeren naar: locatie op aanwijzing directie. De afstand in vogelvlucht bedraagt maximaal 5 km In deze post eventuele minder-kosten (transport naar verwerkingsinrichting en/of acceptatiekosten) verrekenen. Door het achterlaten van het maaisel bij de gemeentelijke bokahsi-inrichting wordt de opdrachtgever weer eigenaar.	m	286.561,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
860040	512599						Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (vijver/poel) Betreft: vervoeren maaisel naar bokashi-inrichting van de gemeente Maaisel: in andere besteksposten opgenomen als 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.' onder posten maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij volgens bpn 510040 520030 Uitsluitend op aanwijzing directie Vervoeren naar: locatie op aanwijzing directie. De afstand in vogelvlucht bedraagt maximaal 5 km In deze post eventuele minder-kosten (transport naar verwerkingsinrichting en/of acceptatiekosten) verrekenen. Door het achterlaten van het maaisel bij de gemeentelijke bokahsi-inrichting wordt de opdrachtgever weer eigenaar.	are	210,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022 voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek.
Het Handboek Bomen is tegen betaling verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl
Tot Het Handboek Bomen behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door het Norminstituut Bomen uitgegeven errata hierop, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen voor wat betreft boomaanplant-, onderhoud en -verzorging prevaleert het in lid 04 genoemde Het Handboek Bomen. (bijlage: zie §4 deel 2.1)
Bij overige tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen prevaleert de Standaard.
- 05 Op dit werk wordt gewerkt volgens Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten (Versie 2023, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland). (bijlage: zie §4 deel 2.1)

01 01 09 VOERTAAL

- 01 De voertaal tussen opdrachtgever en aannemer is ten aller tijden Nederlands. Alle correspondentie geschiedt in het Nederlands.
- 02 Indien er werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd is er bij die werkzaamheden tenminste één medewerker aanwezig die het Nederlands volledig in woord en schrift beheerst.

01 04 BETALINGSREGLINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 85 % van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief	15
03 Gasolie exclusief accijns	0
04 Elektriciteit	0

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN

01 10 01 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN DOOR AANNEMER

HFD PAR ART LID

- 01 De aannemer is verplicht het werk elk kalenderjaar uit te voeren volgens haar inschrijving op de subgunningscriteria bij inschrijving.
- 02 Indien de aannemer het werk niet elk kalender jaar uitvoert volgens haar inschrijving / lid 1 van deze bepaling kan de aannemer een korting worden opgelegd. Dit geldt niet voor zover de directie een afwijking schriftelijk vooraf heeft goedgekeurd.
- 03 De hoogte van de jaarlijkse korting zoals bedoeld onder lid 2 als volgt bepaald.

$((A) - (B)) \times (C) / 50 \times 1,2 = \text{korting}(\text{relatie financiële waarde}), \text{waarbij:}$

(A) de behaalde waarde bij inschrijving is;

(B) de te behalen punten indien de aannemer wordt beoordeeld op basis van haar daadwerkelijke uitvoering volgens beoordelingssytematiek;

(C) de jaaromzet van het betreffende jaar.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - Regulier onderhoud in en van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Groot onderhoud, renovatie, reconstructie, herinrichting en onderzoek in en van de van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden;
 - Werkzaamheden in en het gebruik van de openbare ruimte door opdrachtgever en/of derden;
 - baggeren van de watergangen;
 - verkeersmaatregelen door eigen dienst van de opdrachtgever of door derden namens de opdrachtgeverDe coördinatie van de werken geschiedt door andere aannemers of opdrachtgevers.

01 11 02 UITVOERINGSOÖRDINATIE

- 01 De aannemer is gehouden bij de coördinatie van de te verrichten werkzaamheden door derden de nodige medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door hem, alsmede die door derden worden verricht, goede voortgang kunnen hebben, zonder dat hij het recht op vergoeding kan doen gelden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN EN PADEN

- 02 Wanneer de directie door de aannemer veroorzaakte verontreinigingen op verhardingen constateert, kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

M.b.t. ecologisch beheer:

1. De te gebruiken beheermethode en materieel;
2. Tijdstip van uitvoering (maand, week), met marges voor flexibiliteit;
3. Afspraken met de relevante belanghebbenden die van invloed zijn op het beheer en de kwaliteit van de berm;
4. Aanduiding van de fasering;
5. Mate van toegestane insporing en het voorkomen daarvan;
6. Mate van maaihoogte boven maaiveld (in relatie tot het in te zetten materieel).
Tevens ook de maaihoogte onder water waarbij de waterbodem nooit geroerd mag worden;
7. Maximaal toegestane oppervlakte waar sprake mag zijn van bodembeschadiging;
8. Overig initiatief door aannemer.

Algemeen:

- 10 - Stop- en bijwoonpunten(volgens §7 deel 1 en §4 deel 2.1 van dit bestek);
- 11 Veiligheids & Gezondheidsplan;
- 12 Verkeersplan (volgens 62 03 03 van deel 3 van dit bestek);
- 13 Plan Van Aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (conform 01 22 03 van de

HFD PAR ART LID

Standaard en 01 22 03 van deel 3 van dit bestek);
14 Aandachtspunten m.b.t. voorkomen en/of beperken hinder naar scholen;
15 Oplevering naar opdrachtgever en overdracht naar beheerder.

01 13 07 FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

- 03 Het is niet toegestaan om voor 07.00 uur werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken uit te voeren in woongebied.
- 04 Op of direct langs wegen met vrijliggende fietspaden mogen tussen 7.00 uur en 9.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 05 Meldingen niet zijnde besteksmeldingen dient de aannemer binnen een reactietijd van 2 weken af te werken en af te melden.
- 06 Indien de melding niet conform de eisen uit het bestek wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd.
- 07 Frequentieposten dienen uitgevoerd te worden conform het "Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden", bijlage (deel 2.1 §04). Met schriftelijke toestemming van de directievoerder kan hiervan worden afgeweken.
- 08 Frequentieposten dienen te worden aan- en afgemeld bij de toezichthouder.
- 09 Indien de frequentiepost niet binnen de afgesproken periode zoals vermeld in het Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt afgewerkt, wordt er een korting van € 500,- opgelegd, voor elke werkdag na de in het "Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden" vermelde periode.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 99 SCHADE AAN EIGENDOMMEN OPDRACHTGEVER**

- 01 Voordat herstel van schades aan eigendommen van de gemeente plaatsvindt wordt door de aannemer vooraf overlegd met de directie over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. op welke wijze vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 05 FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING**

- 01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ondoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief, e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.
- 02 De opdrachtnemer levert aan de directie elk kwartaal een overzicht aan van de afgevoerde vrijgekomen materialen in ton per afvalsoort.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 18 05 lid 1 van de Standaard wordt de schadevergoeding van beschadiging aan bomen vast gesteld volgens Het Handboek Bomen.
- 03 Artikel 01 18 05 lid 3 van de Standaard vervalt.
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 18 05 lid 1 van de Standaard, zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer, tenzij de schade door derde is toegebracht.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In afwijking van art. 01.18.06 lid 2. van de Standaard hanteert de opdrachtgever de volgende schadebedragen.

Het schadebedrag bedraagt:
 - a. bij herstelbare schade €20,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis.
 - b. bij onherstelbare schade 40,- per m2 vegetatie, met een minimum van €1.000,- per gebeurtenis.

HFD PAR ART LID

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van art. 01.18.07 lid 2. van de Standaard hanteert de opdrachtgever de volgende schadebedragen.

Het schadebedrag bedraagt:

- a. bij herstelbare schade €10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis.
- b. bij onherstelbare schade 20,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van €1.000,- per gebeurtenis.

- 03 In aanvulling op art. 01.18.07 lid 3. van de Standaard hanteert de opdrachtgever voor ecologische zones de standplaatsfactor 2,0.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard wordt onder kruidachtige vegetatie ook verstaan grazige vegetaties zoals grasvelden, grasbermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 04 BOUWLAWAAI MATERIEEL

- 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. moeten zodanig worden opgesteld en afgeschermd dat de onderstaande toetsingsnormen voor de geluidssterkten niet overschreden worden.
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| tussen 07.00 uur en 19.00 uur | een LAeq van maximaal dan 50 dB(A) |
| tussen 19.00 en 23.00 uur | een LAeq van maximaal dan 45 dB(A) |
| tussen 23.00 uur tot 7.00 uur | een LAeq van maximaal dan 40 dB(A). |
- Met LAeq wordt het gemiddelde geluidsniveau bedoeld.
- 03 De geluidssterkte wordt gemeten aan de gevel van de aanwezige gebouwen. Gemeten wordt op een hoogte tussen 1,50 en 5,00 meter boven het maaiveld.
- 04 Het geluidsdrukniveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld worden aan de hand van de Handleiding industrielawaai IL-HR-13-01.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 07 PERSONEEL**

- 01 Aansturend personeel moet de Nederlandse taal beheersen in woord.
- 02 Iedere werknemer die zich op het werk bevindt moet in het bezit zijn van de volgende certificaten:
- Veilig Werken Langs de Weg;
 - B-VCA.
- 03 Aansturend personeel dient minimaal een MBO werkniveau te hebben.

01 20 08 SCHOUW DOOR HET WATERSCHAP

- 01 Door het Waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het Waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, wordt deze op de aannemer verhaald.
- 02 De boete laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.
- 03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten hiervan doorberekend aan de aannemer.
- 04 De kosten voortvloeiend uit bovengenoemde leden zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat

HFD PAR ART LID

hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 02 Indien, gedurende de looptijd van het werk, nieuwe inventarisatiegegevens van te beschermen plant- en diersoorten bekend worden, wordt verlangd dat het plan van aanpak als bedoeld in lid 1 binnen 1 week wordt bijgewerkt, verbeterd en aan de opdrachtgever wordt verstrekt.

01 22 04 WET NATUURBESCHERMING, CERTIFICATEN MEDEWERKERS

- 01 De werknemers van de aannemer moeten aantoonbaar voldoen aan:
 - elke medewerker is in bezit van tenminste een geldig certificaat Wet natuurbescherming niveau 1;
 - elke voorman en leidinggevende is in bezit van tenminste een geldig certificaat Wet natuurbescherming niveau 2;
 - elke bedrijfsleider en werkvoorbereider is in bezit van tenminste een geldig certificaat Wet natuurbescherming niveau 3.
- 02 Uitsluitend medewerkers die korter dan 3 maanden bij de aannemer in dienst zijn en SROI-medewerkers zijn vrijgesteld van de verplichting volgens lid 1 van dit artikel.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN / WEEKOVERLEGGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in §27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 maximaal 4 keer per jaar worden bouwvergaderingen gehouden waaraan deelnemen de beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van:
 - de aannemer
 - de directie.

De data (voornemens):

 - 1x voorafgaand aan 1e maaironde (ca. maart)
 - 1x voorafgaand aan 2e maaironde (ca. augustus)
 - 1x na alle werkzaamheden in elk kalenderjaar (evaluatie) (ca. december)
 - 1x nader in te vullen/ op afroep.
- 03 Bij afwezigheid van de vaste vertegenwoordiger draagt deze zorg voor een gelijkwaardige vervanging.
- 05 Tijdens de bouwvergaderingen wordt in principe uitsluitend de hoofdlijnen en de escalaties uit de weekoverleggen besproken.
- 20 Naast de bouwvergaderingen vindt er in uitvoeringsperioden een wekelijks overleg plaats tussen de toezichthouder van de opdrachtgever en de uitvoerder van de aannemer. Tijdens dit weekoverleg wordt puntsgewijs alle lopende uitvoeringszaken besproken. In overleg wordt bepaald wie hiervan korte verslagen / actielijst maakt en/of bijhoud. Indien over bepaalde bespreekpunten geen overeenstemming wordt bereikt, kan dit bespreekpunt in de eerst volgende bouwvergadering besproken worden.

De toezichthouder en de uitvoerder bepalen gezamenlijk of een wekelijks overleg al of niet nodig is.

01 23 03 ONLINE

- 01 De aannemer moet dagelijks conform de werkelijkheid de voortgang registreren van de werkzaamheden in de online GIS-software van de opdrachtgever.

Bij aanvang van het werk is de software hier nog niet op ingericht, in de loop van het werk is deze optie wel beschikbaar.

01 23 04 COMMUNICATIE BIJ SCHADE

- 01 De aannemer informeert de directie over alle schade aan het werk en eigendommen van de opdrachtgever, ook als de schade door derden is veroorzaakt.

01 23 05 ALGEMEEN

HFD PAR ART LID

- 01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. (bijlage: zie §4 deel 2.1)
Omdat in dit bestek geen beeldposten zijn opgenomen worden enkele woorden in dit schema vervangen, te weten:
'beeldbestekken' wijzigt in 'bestekken'
'beeldkwaliteit' wijzigt in 'kwaliteit'

01 23 06 INFORMEREN DERDEN

- 01 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers.
Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
Deze afspraken lijst dient permanent online toegankelijk te zijn voor de opdrachtgever.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 OPLEIDING MEDEWERKERS**

- 01 Per onderhoudsploeg dient ten minste 20% van de medewerkers het niveau voorman te hebben zoals beschreven in lid 2 van dit artikel.
- 02 Werkzaamheden met betrekking tot onderhoud van groenvoorzieningen mogen alleen worden uitgevoerd door medewerkers met een geldig opleidingscertificaat. Daarbij worden minimaal de volgende opleidingsniveaus vereist:
Medewerkers: MBO niveau 2
Voorman: MBO niveau 3, Nederlandstalig in woord en schrift
Bedrijfsleider: MBO niveau 4, Nederlandstalig in woord en schrift
Een uitzondering voor deze opleidingsniveaus geldt voor eventueel ingezette medewerkers in het kader van Social Return.
- 03 Alle medewerkers op het werk moeten in bezit zijn van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA (B-VCA).
- 04 Leidinggevend / aansturend personeel moet in het bezit zijn van een geldig certificaat VOL-VCA.
- 05 De betrokken medewerkers op het werk zullen de vereiste certificaten zoals omschreven bij bepalingen in leden 01, 02 en 03 op verzoek van de directie direct tonen.
- 06 Indien een medewerker niet aantoonbaar gecertificeerd is zoals in leden 01, 02 en 03 is omschreven, is de aannemer verplicht de betrokken medewerker onverwijld van het werk te verwijderen.
- 07 Indien een medewerker niet aantoonbaar gecertificeerd is zoals in leden 01, 02 en 03 is omschreven, wordt een korting opgelegd van € 300,00 (driehonderd euro) per dag en per medewerker. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 25 02 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
- Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
- Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor Bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van deze paragraaf, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 25 09 INZET PERSONEEL TBV ECOLOGISCH MAAIEN

- 01 Alle medewerkers werken volgens/beschikken minimaal over Wet Natuurbescherming, niveau 1, ook op plaatsen waar dit in de gedragscode niet wordt gevraagd.
- 02 Op elke maailocatie moet minimaal 1 persoon werkzaam zijn die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur basis. Voornoemde geldt vanaf 1 september 2024.
- 03 Een groep van meer dan 5 personen moet worden aangestuurd door een leidinggevende die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur gevorderde. Voornoemde geldt vanaf 1 september 2024.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

HFD PAR ART LID

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van de opdrachtwaarde inzetten voor social return.
- 03 De social-returnverplichting wordt uitgevoerd volgens Bijlage (deel 2.1 §04): Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Land van Cuijk 2022. (bijlage: zie §4 deel 2.1)

01 27 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN**01 27 01 BOUWVERGADERING**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
De frequentie van de bouwvergaderingen is tenminste 4 keer per jaar.
Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 02 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
- 04 De aannemer is verplicht om zowel met de hoofduitvoerder als de voorman deel te nemen aan de bouwvergadering.

01 30 DUURZAAMHEID**01 30 01 SROI**

- 01 De aannemer dient te voldoen aan de SROI eisen zoals opgenomen in Bijlage B (zie deel 2.1 §4)

01 31 UITVOERINGSASPECTEN**01 31 03 WERKTIJDEN**

- 01 Het werken buiten de normale werktijden (7.00uur - 18.00uur), het werken in meer ploegen, het werken op zater-, zon- en feestdagen e.d. vereist voorafgaand daarvan de goedkeuring van de directie.
Voor het werken op zaterdag (7.00uur - 17.00uur) geeft de directie altijd toestemming voorzover deze werkzaamheden door weersinvloeden niet binnen de reguliere werkdagen uitgevoerd kunnen worden.

01 90 BEPALINGEN IN AANSLUITING OP EN/ OF IN AFWIJKING VAN DE UAV 2012**01 90 02 WERKTERREIN**

- 01 De opdrachtgever stelt geen opslagplaats ter beschikking, opslag is niet toegestaan in openbaar gebied.
- 02 In afwijking van het bepaalde in § 15 lid 4 van de UAV 2012, moeten de verhardingen en beplantingsvakken dagelijks direct na afloop van de werkzaamheden of 18:00 uur weer in de oorspronkelijke toestand te worden opgeleverd.
Als voorbeeld: na afloop van de werkdag mag er geen vrijgekomen maaisel in beplantingsvakken en/of op verhardingen liggen.
- 03 Bij overtreding van het bepaalde in lid 2 en bij melding door directie of derden, dient de aannemer dit binnen 2 uur na melding te herstellen.
- 04 Bij overtreding van het bepaalde in leden 2 en 3 kan de directie een boete van € 250,- per overtreding opleggen. Deze boete wordt als korting op de termijnen verrekend.
De eerste geconstateerde overtreding per kalender jaar wordt uitsluitend aan de aannemer gemeld, hiervoor wordt geen boete opgelegd.

01 90 03 AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 In afwijking van § 39 lid 2 van de UAV 2012 vindt de herziening van de verrekenprijzen plaats indien meer dan 200% of minder dan 10% van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal worden verwerkt.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

HFD PAR ART LID

51 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel in gras en grasachtige vegetaties tijdens de werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden dient dusdanig materieel ingezet te worden dat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.

51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIWERKZAAMHEDEN

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocatie of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 02 INVASIEVE EXOTEN (M.U.V. JAPANESE DUIZENDKNOOP)

- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende locaties of verdachte locaties van invasieve exoten (zoals Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien, Knolcyperus, Grote Waternavel e.d.) worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 04 05 NAKOMEN PLANNING**

- 01 Indien de aannemer de in de besteksposten genoemde termijnen en/of aangepaste afspraken niet nakomt, kan per dag en per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 06 KLEURKEUR**

- 01 De aannemer moet gecertificeerd zijn volgens add-on Kleurkeur op de BRL Groenvoorziening. Voornoemde geldt vanaf 1 december 2024.

HFD PAR ART LID

- 02
- Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in lid 1 wordt er een korting van € 10.000 per kalenderjaar opgelegd. Het meetmoment hiervoor is jaarlijks op 1 december.

51 1

WATER EN WATERGANGEN

51 11

BEGRIPPEN

51 11 01

ALGEMEEN

- 01
- Te verstaan is onder:
d. naastliggend terrein: gemeentelijk eigendom of eigendom van derden grenzend aan de uit te maaien watergang/sloot, bestaande uit een horizontale berm of talud tot 1:2.

51 12

EISEN EN UITVOERING

51 12 05

ECOLOGISCH BEHEER

- 07
- In afwijking van artikel 51 12 05 lid 7 van de Standaard is het afzuigen van maaisel bij ecologisch beheer toegestaan indien dat wordt uitgevoerd met een eco-kop, -balk.
- 10
- Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de directie de periode van aanwezigheid van vrijgekomen maaisel op het naastliggend terrein verkorten dan wel verlengen.
- 13
- De wiellast van in te zetten machines bedraagt maximaal 5 ton (dat betekent een maximale aslast van 10 ton).
- 14
- Insporing moet te allen tijden worden voorkomen. Indien de aannemer insporing direct voorafgaand aan de werkzaamheden verwacht, meldt hij dit aan de opdrachtgever welke stukken vanwege die reden op een later tijdstip maait.
Indien toch insporing wordt veroorzaakt moet dit direct worden gemeld aan de opdrachtgever.
- 15
- Tijdens regen mag er uitsluitend vanaf verharding gemaaid worden om schade aan de bodem te voorkomen.
- 16
- De werkzaamheden uitsluitend tijdens daglicht uitvoeren.
- 17
- De maaisnelheid bedraagt maximaal 10 kilometer per uur
- 18
- De in te zetten machines zijn voorzien van een wildredder.
- 19
- Wijze van fasering: Jaarlijks dient een ander deel van de vegetatie over te blijven staan. Fasering vindt bloksgewijs plaats per 80-160 meter.
- 20
- Jaarlijks dienen dezelfde volgorde en maaiperiode aan gehouden te worden, waarbij de feitelijk maaidatum maximaal 15 werkdagen mag verschillen met het voorgaande jaar.

51 15

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 01

MAAIEN WATERGANGEN

- 01
- Tot het uitmaaien van de watergangen behoort ook het maaien op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen en kunstwerken.
- 02
- Bij het onderhoud aan watergangen geen maaisel deponeren binnen 1 meter vanuit de stam van een boom.
- 03
- Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan, met uitzondering voor de werkzaamheden in de posten 221310 en 231310 t/m 231340.

51 15 02

ECOLOGISCH BEHEER

- 01
- Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 2

GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22

EISEN EN UITVOERING

HFD PAR ART LID

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 07 In afwijking van artikel 51 22 06 lid 7 van de Standaard is het afzuigen van maaisel bij ecologisch beheer toegestaan indien dat wordt uitgevoerd met een eco-kop, -balk.
- 10 Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de directie de periode van aanwezigheid van vrijgekomen maaisel op het naastliggend terrein verkorten dan wel verlengen.
- 11 Maaien van bermen en taluds op een hoogte van circa 12 cm boven maaiveld.
- 13 De wiellast van in te zetten machines bedraagt maximaal 5 ton (dat betekent een maximale aslast van 10 ton).
- 14 Insporing moet te allen tijden worden voorkomen. Indien de aannemer insporing direct voorafgaand aan de werkzaamheden verwacht, meldt hij dit aan de opdrachtgever welke stukken vanwege die reden op een later tijdstip maait.
Indien toch insporing wordt veroorzaakt moet dit direct worden gemeld aan de opdrachtgever.
- 15 Tijdens regen mag er uitsluitend vanaf verharding gemaaid worden om schade aan de bodem te voorkomen.
- 16 De werkzaamheden uitsluitend tijdens daglicht uitvoeren.
- 17 De maaisnelheid bedraagt maximaal 10 kilometer per uur
- 18 De in te zetten machines zijn voorzien van een wildredder.
- 19 Wijze van fasering: Jaarlijks dient een ander deel van de vegetatie over te blijven staan. Fasering vindt bloksgewijs plaats per 80-160m meter.
- 20 Jaarlijks dienen dezelfde volgorde en maaiperiode aan gehouden te worden, waarbij de feitelijk maaidatum maximaal 15 werkdagen mag verschillen met het voorgaande jaar.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 23 01 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN**

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaieren percelen mee.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 25 01 ECOLOGISCH BEHEER**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATRGELN WERK IN UITVOERING**62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELN, ALGEMEEN****62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT****62 03 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING**

- 01 Voorzover niet anders aangegeven in deel 2.2, uiterlijk 2 weken na de dag waarop een deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - de perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting,

HFD PAR ART LID

- bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties;
- hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
- hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;
- naam, adres, en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 04 De eenheid keer bij alle verkeersmaatregelen is gelijk gesteld aan de eenheid dag.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

Behoort bij: Z/23/150732 P2

Watergangen Ruw gras en Kruidenrijk gras, Perceel 2 Zuid

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/23/150732 P2
Watergangen Ruw gras en Kruidenrijk gras., Perceel 2
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel 2 Zuid
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: Z/23/150732 P2

Watergangen Ruw gras en Kruidenrijk gras, Perceel 2 Zuid

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	RUW GRAS				
200	RUW GRAS, 1X/ 2 JAAR				
2000	<u>Ruw gras, 1x/ 2 jaar, velden</u>				
200010	Maaien grasveld, 1x/ 2 jaar (vlak tot 1:3)	are	63,00	V	
2001	<u>Ruw gras, 1x/ 2 jaar, bermen en taluds</u>				
200110	Maaien bermen en taluds, 1x/ 2 jaar (vlak tot 1:2)	are	332,00	V	
201	RUW GRAS, 1X/ JAAR				
2010	<u>Ruw gras, 1x/ jaar, velden</u>				
201010	Maaien grasveld, 1x/jaar (vlak tot 1:3)	are	100,00	V	
2011	<u>Ruw gras, 1x/ jaar, bermen en taluds</u>				
201110	Maaien bermen en taluds, 1x/ jaar (vlak tot 1:2)	are	12.010,00	V	
201120	Maaien bermen en taluds, 1x/ jaar (1:2 of steiler)	are	100,00	V	
202	RUW GRAS, 2X/ JAAR				
2020	<u>Ruw gras, 2x/ jaar, velden</u>				
202010	Maaien grasveld, 2x/jaar (vlak tot 1:3)	are	60,00	V	
208	RUW GRAS, EXTRA MAAIEN BERMSTROKEN EN ZICHTHOEKEN				
2080	<u>Ruw gras, extra maaien bermstroken</u>				
208010	Maaien bermstrook langs verharding- 1 extra beurt -.	km	46,00	V	
208020	Maaien bermstrook langs verharding- 2 extra beurt -.	km	4,00	V	
2081	<u>Ruw gras, extra maaien zichthoeken</u>				
208110	Maaien ruw gras zichthoek , 1x extra beurt	are	64,00	V	
208120	Maaien ruw gras zichthoek , 2x extra beurt	are	382,00	V	
2082	<u>Ruw gras, bijmaaien punt-elementen</u>				
208220	Bijmaaien rondom meubilair zoals banken, picknicksets, bijenhôtels e.d. (ruw gras)	st	336,00	V	
2083	<u>Ruw gras, bijmaaien lengte-elementen</u>				
208310	Bijmaaien raster (ruw gras)	m	200,00	V	
208320	Bijmaaien schapenraster (ruw gras)	m	1.000,00	V	
208330	Bijmaaien geleiderail (ruw gras)	m	200,00	V	
3	KRUIDENRIJK GRAS				
303	KRUIDENRIJK GRAS, 1X/ JAAR				
3031	<u>Kruidenrijk gras, 1x/ jaar, bermen en taluds</u>				
303120	Maaien en direct verw. maaisel kruiden. bermen, 1x/ jaar (vlak tot 1:3)	are	3.133,00	V	
308	KRUIDENRIJK GRAS, EXTRA MAAIEN BERM EN ZICHTHOEKEN				
3080	<u>Kruidenrijk gras, extra maaien bermstroken</u>				
308010	Maaien bermstrook langs verharding- 1 extra beurt -.	km	29,00	V	
4	MAAIEN WATERGANGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4110	<u>A-waterlopen</u>				
411010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang, afvoeren naar inrichting (optioneel)	m	54.164,00	V	
42	B-WATERLOPEN				
4210	<u>B-waterlopen uitmaaaien, verwerken en afvoeren</u>				
421010	Uitmaaaien watergang.	m	50.849,00	V	
421020	Uitmaaaien watergang (handwerk)	m	514,00	V	
421040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang, afvoeren naar inrichting (optioneel)	m	51.362,00	V	
43	C-WATERLOPEN				
4310	<u>C-waterlopen uitmaaaien, verwerken en afvoeren</u>				
431010	Uitmaaaien watergang.	m	233.048,00	V	
431020	Uitmaaaien watergang (handwerk)	m	200,00	V	
431040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang, afvoeren naar inrichting (optioneel)	m	233.248,00	V	
4313	<u>C-waterlopen, klepelen</u>				
431310	Uitmaaaien watergang (1x/jaar klepelen)	m	200,00	V	
44	OVERIGE-WATERLOPEN				
440010	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, b <6m.	m	1.500,00	V	
440020	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, b >6m.	m	450,00	V	
440030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, overige-watergangen	m	1.950,00	V	
5	MAAIEN VIJVERS EN POELEN				
51	VIJVERS				
510010	Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij, insteek is tot ca 2m.	are	74,00	V	
510020	Uitmaaaien nat profiel van waterpartij, insteek is >2m.	are	80,00	V	
510030	Uitmaaaien nat profiel van waterpartij	are	56,00	V	
510040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, afvoeren naar inrichting (optioneel), 1x/jr	are	130,00	V	
510050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, afvoeren naar inrichting (optioneel), 2x/jr	are	80,00	V	
52	AMFIBIËNPOELEN				
520010	Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	20,00	V	
520020	Uitmaaaien nat profiel van waterpartij.	are	60,00	V	
520030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, afvoeren naar inrichting (optioneel)	are	80,00	V	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VERKEERSMAATREGELEN				
83	Verkeersmaatregelen				
830	VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN				
830010	Opstellen Plan van aanpak Verkeersmaatregelen.	st	1,00	V	
830020	Bijwerken Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.	st	1,00	V	
831	UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN				
831010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	FLORA EN FAUNA				
840010	Opstellen Ecologisch Werkprotocol initieel (EWP)	keer	1,00	V	
840020	Actualiseren Ecologisch Werkprotocol jaarlijks (EWP)	keer	1,00	V	
840030	Communiceren over wettelijk beschermde soorten en invasieve exoten (Flora en Fauna)	keer	300,00	V	
840040	Jaarlijkse startbijeenkomst Ecologie	keer	2,00	V	
85	COMMUNICATIE EN ONTZORGING				
850010	Opstellen en bijhouden V&G-plan	EUR		N	
850020	Areaalmutaties	keer	500,00	N	
850030	Beschikbaar stellen GIS-software	jaar	1,00	V	
86	VRIJGEKOMEN MATERIAAL NAAR BOSKASHIINRICHTING				
860010	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (are)	are	3.133,00	V	
860020	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (km)	km	29,00	V	
860030	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (m/ watergang)	m	286.561,00	V	
860040	Vervoeren maaisel naar bokashi inrichting gemeente (vijver/poel)	are	210,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				