



Plaagdierbeheersing gemeente Land van Cuijk

Aanbestedende dienst

en opdrachtgever: Gemeente Land van Cuijk

Contactpersoon: Igor Derks

Zaak/besteknummer: Z/24/161060

Status: concept 01

Datum: 8 maart 2024

Algemeen

1. Inleiding

De Gemeente Land van Cuijk is een regieorganisatie. Vanuit deze werkwijze zijn wij voornemens om via een raamovereenkomst met open posten de plaagdierbeheersing onder te brengen bij een gespecialiseerde marktpartij.

2. Documenten

Naast dit bestek maken voor de uitvraag de volgende documenten onderdeel uit:

- a. Uitvoeringsplan plaagdierbeheersing gemeente Land van Cuijk d.d. februari 2024
- b. Algemene inkoopvoorwaarden 2022 voor leveringen en diensten.

3. Opdrachtperiode

De opdracht is in eerste instantie 2 jaar vanaf de schriftelijke opdracht. Daarna kan het 3 keer met 1 jaar worden verlengd.

4. Inschrijving en vereisten

De Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS op basis van het definitieve jaarcijfer van oktober van het voorgaande jaar. De eerste indexering vindt plaats op 1 januari 2025. Opdrachtnemer dient hiervoor een aanvraag in, gespecificeerd met een uitdraai van CBS-Statline (<https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/>).

De inschrijver dient aantoonbaar te zullen werken volgens de methode van geïntegreerde plaagdierbeheersing, het IPM-systeem (Integrated Pest Management). Verder is de inschrijver in het bezit van het wettelijk benodigde vakbekwaamheidsdiploma en de wettelijke benodigde certificering. Zo is het bedrijf gecertificeerd voor de bestrijding van plaagdieren en hebben de plaagdiermanagers die werken met toegelaten bestrijdingsmiddelen een persoonlijk vakbekwaamheidsbewijs.

5. Beoordeling van de inschrijving en gunningscriteria

De inschrijvingen worden beoordeeld op rechtsgeldigheid en volledigheid. Indien gebreken van de inschrijving met de laagste prijs worden geconstateerd, wordt de inschrijver hierover ingelicht en in staat gesteld de gebreken te herstellen binnen een termijn van vijf dagen.

De 'Staat van verrekenprijzen' dient een directe relatie te hebben met de inschrijving op het 'Inschrijvingsformulier'.

6. Algemene werkwijze

De gemeente heeft twee medewerkers die vanuit de buitendienst onder andere belast en betrokken zijn met het oppakken en afwerken van de meldingen via MijnGemeente app over plaagdieren. Deze medewerkers gaan bij een melding ter plaatse naar de situatie kijken en geven advies aan de melder hoe hier mee om te gaan. Preventie is hierbij het devies. Als allerlaatste optie geven zij opdracht bestrijding hierop in te zetten.

7. Omvang en reikwijdte van de opdracht

De opdracht bestaat uit het preventief en correctief bestrijden van plaagdieren op locaties in de openbare ruimte voorkomend uit meldingen van inwoners van de gemeente Land van Cuijk. Waarbij de medewerker van de gemeente heeft vastgesteld dat een aanpak via advisering niet toereikend is om de klacht af te handelen. Hiertoe geeft de medewerker van de gemeente opdracht om de bestrijding correctief op te pakken. Bij dit alles wordt gewerkt via de IPM methode.

Het uitgangspunt hierbij is dat de bestrijder de locatie 3 keer bezoekt. Het eerste bezoek is binnen 5 werkdagen na melding waarbij uitvoerig wordt geïnspecteerd waar de overlast vandaan komt en tevens de bestrijding wordt opgestart. Het tweede bezoek bestaat uit inspectie van de inspectiepunten en eventueel bijstelling van het bestrijdingsplan. Bij het derde bezoek worden indien mogelijk de inspectiepunten opgehaald.

Naast dit correctief bestrijding zijn er diverse vaste locaties waarvan een permanente controle en bestrijding van ratten en muizen plaats dient te vinden waarvan de huidige locaties in de 'Nadere omschrijving en eisen' zijn aangegeven.

De bestrijding van mollen zal vooral op de sportvelden en begraafplaatsen plaatsvinden. De locaties zijn aangegeven in de 'Nadere omschrijving en eisen'.

8. bestrijding

De correctieve plaagdierbestrijding in de openbare ruimte bestaat hoofdzakelijk uit het bestrijden van ratten, muizen, wespen, hoornaars, mollen en overige plaagdieren.

9. Preventie

De bestrijding van plaagdierbeheersing in de openbare ruimte is in eerste instantie gericht op het voorkomen van overlast. De meest voorkomende meldingen gaan over overlast van ratten en muizen. Na gegronde klachten wordt door de medewerker van de gemeente aan de inwoner allereerst geadviseerd preventieve maatregelen te nemen waarbij onder andere de voedselbron dient worden weggenomen. Hiertoe is een informatiefolder opgesteld die aan de inwoners kan worden uitgedeeld. Als dit na enige tijd niet toereikend is zal de medewerker van de gemeente opdracht geven tot bestrijding via de methode van geïntegreerde plaagdierbeheersing, het IPM-systeem (Integrated Pest Management).

10. Omvang meldingen

Jaarlijkse meldingen die leiden tot correctieve bestrijding van ratten en muizen is nu gemiddeld circa 75 keer, wespen en hoornaars gemiddeld circa 5 keer en mollen circa 5 keer.

11. Financiële omvang

De geraamde omvang van de opdracht is € 126.500,- exclusief btw gedurende de looptijd van de overeenkomst wat bij een looptijd van 5 jaar neerkomt op gemiddeld € 25.300,- exclusief btw per jaar. De opdrachtgever is niet verplicht om een bepaald aantal diensten af te nemen. Aan de in dit bestek genoemde aantallen en bedragen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

12. Gewijzigde omstandigheden

Indien zich naar oordeel van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gedurende de looptijd omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van dit bestek niet mag of kan verwachten, zal in overleg worden getreden over eventuele aanpassing(en).

Indien gedurende de looptijd nieuwe wettelijke voorschriften van kracht worden, geven partijen hieraan in goed overleg gevolg aan.

13. Rechtskeuze en geschillenregeling

Geschillen voortvloeiend uit of naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank in 's- Hertogenbosch.

Nadere omschrijving en eisen

Lees opdrachtgever als gemeente en opdrachtnemer als inschrijver

1. Algemeen

- a. De opdrachtgever eist ontzorging t.o.v. de beheersing van plaagdieren en vertrouwd hierbij op de kennis en kundigheid van de opdrachtnemer.
- b. De opdracht dient te worden uitgevoerd in de openbare ruimte binnen gemeentegrenzen van de gemeente Land van Cuijk zowel in de openbare ruimte als in en rondom de gebouwen.
- c. Tijdens de looptijd kunnen er mutaties ontstaan in de monitoring van vaste locaties zoals is beschreven. Opdrachtnemer dient de dienstverlening binnen één maand op- of af te schalen conform de tarieven in de raamovereenkomst.
- d. Opdrachtnemer en haar in te zetten medewerkers nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de informatie die u vergaard over de opdrachtgever en de uit te voeren werkzaamheden.
- e. De NAW gegevens die u tijdens de werkzaamheden verwerkt mogen niet op andere wijze gebruikt worden dan voor het uitvoeren van de opdracht.
- f. Opdrachtnemer en haar medewerkers zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag.
- g. De medewerkers die ingezet worden hebben een goede beheersing van de Nederlandse taal.
- h. Opdrachtnemer en haar medewerkers zijn voorzien van herkenbare bedrijfskleding van opdrachtnemer en hebben een professionele werkhouding.
- i. Medewerkers van opdrachtnemer dienen zich te allen tijde te kunnen legitimeren.

2. Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de methode Integrated Pest Management (IPM).
- b. Opdrachten van betrokken medewerkers van de opdrachtgever dienen binnen vijf werkdagen worden uitgevoerd.
- c. Wanneer er sprake is van een calamiteit (een acute plaag waarbij er direct actie vereist is) dient opdrachtnemer zo spoedig mogelijk en wel binnen één werkdag na opdracht ter plaatse te komen van de door opdrachtgever gedane melding om de overlast op locatie te bestrijden. De extra in te zetten uren, materiaal en materieel treden zal in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nader worden afgesproken.
- d. De werkzaamheden vinden zoveel als mogelijk tijdens kantooruren plaats (8.00 – 17.00 uur). Werkzaamheden die buiten kantooruren moeten plaatsvinden worden in overleg en na toestemming van opdrachtgever ingepland.

3. Monitoring

Daarnaast zijn er diverse vaste locaties waarvan een permanente inspectie en bestrijding van ratten en muizen plaats dient te vinden. De locaties dienen tien keer per jaar geïnspecteerd te worden, waarbij de tijd tussen inspecties van eenzelfde locatie niet minder

mag zijn dan vier weken. Opdrachtnemer maakt in de implementatiefase voor elk locatie een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt afgestemd met opdrachtgever. Samen maken zij voor de locaties ieder jaar in de maand november een planning voor het jaar daarop. Voor oplevering van het plan van aanpak dient opdrachtnemer op de locaties een nulmeting te hebben uitgevoerd.

In onderstaande tabel zijn de locaties aangegeven.

Locatie	Inspectie-punten	Huismuis	Bruine rat
Locatie 1 • Rivierduin Cuijk • Stroomrug Cuijk • Waterkering Cuijk • Keerkade Cuijk	30		X
Locatie 2 • Het Flieren Vianen	10		X
Locatie 3 • Kinderboerderij de Galberg Cuijk	8	X	X
Locatie 4 • De Nielt Cuijk	5		X
Locatie 5 • Hertenkamp den Oeiep Cuijk	5	X	X
Locatie 6 • Hondstroos Cuijk	4		X
Locatie 7 • Beverstraat, gemeentewerf Cuijk	11		X
Locatie 7 • Wijerpark, Boxmeer	8		X
Locatie 8 • Volkstuinen, Parallelweg Boxmeer	8		X
Locatie 9 • Lunneven, Boxmeer	5		X
Locatie 10 • Riolering Julianastraat, Boxmeer	10		X

4. Mollenbestrijding

De bestrijding van mollen zal met name plaatsvinden op sportvelden en begraafplaatsen. Doel is om de grasvelden vrij te houden van mollen. De bestrijding zal vanaf maart tot en met juni dienen plaats te vinden via inspectie en mechanische bestrijding. De werkwijze is als volgt:

- a. Iedere twee weken dienen de grasvelden worden geïnspecteerd op aanwezigheid van mollen.
- b. Bij aanwezigheid van mollen wordt een mollenklem geplaatst. Hierbij dient de beheerder van de sportvelden worden geïnformeerd.
- c. Vervolgens wordt de frequentie van monitoring opgeschroefd.
- d. De mollenklemmen blijven staan tot er geen activiteiten van mollen worden waargenomen.
- e. Daarna wordt de frequentie van de inspectie weer teruggeschakeld naar eens met twee weken.
- f. De begraafplaatsen worden geïnspecteerd door de begraafplaatsbeheerder, opdracht voor bestrijding zal via de opdrachtgever plaatsvinden.

In onderstaande tabel zijn de locaties aangegeven.

Locatie	Aantal voetbalvelden afm. Circa 115m x 80m	Aantal trapvelden afm. Circa 90mx90m	Aantal begraaf- plaatsen gemiddeld oppervlak: circa 3.500 m2
Locatie 1 • JVC, Katwijkseweg Cuijk	3		
Locatie 2 • Bullfighters, Katwijkseweg Cuijk		1	
Locatie 3 • Civicum, Katwijkseweg Cuijk		1	
Locatie 4 • Siol, Katwijkseweg Cuijk	3	1	
Locatie 5 • Sportveld Stevensbeek	2	1	
Locatie 6 • Algemene begraafplaatsen			10

5. Toepassing chemische middelen

- a. Opdrachtgever wil dat opdrachtnemer zo min mogelijk gebruik maakt wettelijk toegestane chemische middelen. Chemische bestrijdingsmiddelen mogen alleen ingezet worden als alle andere preventieve maatregelen niet succesvol zijn gebleken, dan wel de volksgezondheid in gevaar komt. De gemeente heeft altijd de voorkeur voor duurzame beheersmiddelen. Bestrijding door het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen is het laatste redmiddel en dient altijd in overleg en uitsluitend met schriftelijke goedkeuring van de gemeente plaats te vinden. Zonder het wegnemen van de bronoorzaken zal, wanneer er wordt gestopt met de bestrijding, de diersoort opnieuw tot ontwikkeling komen en spoedig weer leiden tot overlast. Om die reden moet de aanpak van dierplagen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van IPM.
- b. Indien bestrijding van chemische middelen noodzakelijk is worden uitsluitend bestrijdingsmiddelen gebruikt die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

(IM) zijn toegelaten. Opdrachtnemer conformeert zich aan een deskundig gebruik van bestrijdingsmiddelen en garandeert naleving van de Bestrijdingsmiddelenwet (Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Wgb)). Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor Plaagdieren is gereguleerd. Daarbij wordt gestreefd naar dodingsmethoden waarbij onnodig lijden zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hierbij wordt ook het doel dat de bestrijding dient meegewogen. Het lijden van de Plaagdieren/ongedierte dient een redelijk doel indien het bewaren van de openbare veiligheid in het geding komt. Bij het toestaan van bestrijdingsmiddelen wordt het aspect van dierenwelzijn zorgvuldig meegenomen. Onder bestrijdingsmiddelen worden alle middelen verstaan die vallen onder de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Opdrachtnemer wordt in dat geval verzocht te adviseren om in gezamenlijkheid tot optimale oplossingen te komen.

- c. Opdrachtnemer levert veiligheidsbladen (informatie over de aard en risico's van het) gebruikte bestrijdingsmiddel aan de betrokken contactpersoon en/of de KAM-adviseur.
- d. Opdrachtnemer laat geen producten, verpakkingen en/of dieren en haar uitwerpselen achter op de locaties van opdrachtgever en voeren betreffende onderdelen af conform de geldende afvalscheidingsvoorschriften
- e. Indien bij een bestrijding toch chemische middelen worden ingezet, zal de opdrachtnemer voordat de bestrijding plaatsvindt, een rapportage aan de opdrachtgever aanleveren met daarin opgenomen:
 - hoeveelheid toegepast middel;
 - doelsoort;
 - plaats van toepassen van middel;
 - datum van toepassen van middel;
 - naam van toepassen van middel;
 - omschrijving van motivatie waarom voor bestrijding met een naam middel;
 - naam en gehalte werkzame stof van het middel;
 - chemisch middelen is gekozen in plaats van toepassen van andere bestrijdingsmethode.

6. Communicatie

- a. Opdrachtnemer zorgt voor één accountmanager/aanspreekpunt.
- b. Opdrachtgever zorgt eventueel voor een overdrachtsmoment met de huidige opdrachtnemer.
- c. Opdrachtnemer plant 2x per jaar (in de maand januari en juni) een operationeel / strategisch overleg in onder regie van opdrachtgever.
- d. Opdrachtnemer zorgt voor verslaglegging van het overleg en voorziet de opdrachtgever binnen vijf werkdagen na het overleg een verslag met actielijst.
- e. In dit overleg worden de volgende punten besproken:
 - jaarplanning;
 - overeenkomst;
 - monitoringlocaties;
 - eventueel meerwerk;
 - knelpunten;
 - naleving van afspraken;

- facturatie;
- logboek;
- managementrapportage;
- marktontwikkelingen;
- verbeteradviezen;
- afhandeling klachten.

7. Logboek

De uitgevoerde bestrijdingen dienen via een digitaal logboek worden bijgehouden door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zorgt dat de opdrachtgever te allen tijde het digitaal logboek kan inzien en behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren op het uitgevoerde werk. Het logboek bevat de volgende onderdelen:

- a. Managementdashboard;
- b. Rapporten;
 - Bezoeken
 - Overzicht observaties
 - Controlestaten per periode
 - Materiaalgebruik
- c. Statistiek
- d. Aanbevelingen
 - ID
 - Locatie
 - Categorie
 - Aanbeveling
 - Aanmaakdatum
 - Status
 - Wijzigingsdatum
 - Prioriteit
 - Vervaldatum
- e. Alarmstatus
 - Klant
 - Locatie
 - Status
- f. Drempelwaarden
 - Omschrijving
 - Drempelwaarde
 - Bereikte waarde
- g. Controlepunten
 - Volgorde
 - Label
 - Locatie
 - Precieze plaats
 - Controlesoort
 - Lokstofsoort
 - Plattegrond
- h. Plattegronden
 - Documentnaam

- Omschrijving
- i. Documenten
 - Naam bestrijdingsmiddel
 - Omschrijving
- j. Planningsagenda
 - Bezoek
 - Dag
 - Week
 - Locatie
 - Contract
 - Bezoektype
 - Medewerker

8. Facturen

- a. Opdrachtnemer stuurt vierwekelijks een gespecificeerde verzamelfactuur.
- b. De specificatie bij de factuur bestaat uit:
 - per locatie uitgevoerde werkzaamheden uitgesplitst naar de in de 'Staat van verrekenprijzen' overeengekomen tarieven;
 - eventueel meerwerk op basis van regie uitgesplitst naar de in de 'Staat van verrekenprijzen' overeengekomen tarieven.

9. Managementrapportage

Managementrapportages worden opgesteld door de opdrachtnemer en worden één week voor het operationeel / strategisch overleg digitaal gedeeld met de opdrachtgever. De managementrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

- a. financiële analyse van gegevens uit het logboek;
- b. trendanalyse m.b.t. preventieve / correctieve bestrijding in verhouding tot correctieve bestrijding;
- c. trendanalyse van de preventieve locaties;
- d. jaarverslag bij het overleg in januari.