

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Opdrachtgever | Hoogheimaadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| Projectnaam   | Watergebiedsplan (WGP) Krimpenerwaard               |
| Productnaam   | Omgevingsplaateta                                   |
| Projectleider | Marco van Leeuwen                                   |
| Opsteller     | Jasmin Aziz                                         |
| Toetsaer      | Jesse Masselard                                     |
| Versie        | Concept                                             |
| Datum         | 15-4-2024                                           |

| Achtergrond van de aanvraag | Type bestek                               | Vigerend ruimtelijk plan                                 | Status en datum                                          | Beroepsgedrag*         | Welke activiteiten                                                                             | Ruimtelijk plan                                          | Bestemmingen                                                                                                                                                                                                                                                                            | Planregels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bereikt met ruimtelijk plan | Opmerkingen en advies                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verenigbaarheid             | Bestemmingsplan                           | Bestemmingsplan Middelink                                | vastgesteld 30-06-2011<br>geheel omtrentelijk in werking | Gemeente Kampenwaard   | Kapen, vloed met gemiddeld, spijdele bovevanden, ook met booring door private kring HVSF, KAL. | Bestemmingsplan Middelink                                | Artikel 1 Overeenkomst<br>Artikel 11 Verkeer - Water<br>Artikel 12 Water - (WA - 1)<br><br>Artikel 13 Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming)<br><br>Artikel 14 Natuur<br>Artikel 22 Waarde-architectuur (dubbelbestemming)<br>Artikel 13 Waterstaat-waterkering (dubbelbestemming) | Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd voor de volgende werkzaamheden:<br><br>Artikel 12 Water - (WA - 1)<br>het afgraven of opheffen van gronden met meer dan 0,3 m;<br>het aanleggen van oppervlaktewaterwerken;<br>het aanleggen van een voorspoelwaterduch.<br><br>Artikel 13 Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming)<br>het afgraven of opheffen van gronden met meer dan 0,3 m;<br>het aanleggen van oppervlaktewaterwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nee                         | Een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd op basis van:<br><br>Artikel 12 Water - (WA - 1)<br>Artikel 13 Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming)   |
| Plaatsing                   | Plaatsingplan-Zuidwestelijke Reuring 2007 | Plaatsingplan-Zuidwestelijke Reuring 2007                | vastgesteld 11-11-2009<br>geheel omtrentelijk in werking | Pierovinc Zuid-Holland | Kapen, vloed met gemiddeld, spijdele bovevanden, ook met booring door private kring HVSF, KAL. | Plaatsingplan-Zuidwestelijke Reuring 2007                | Artikel 1 Natuur<br>Artikel 22 Waarde-architectuur (dubbelbestemming)<br>Artikel 13 Waterstaat-waterkering (dubbelbestemming)                                                                                                                                                           | Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd voor de volgende werkzaamheden:<br><br>Artikel 4 Natuur<br>het ontgraven bodem verlagen, afgraven, opheffen of opslaan van gronden;<br>het verwijderen en dampen van water; het aanleggen van oppervlaktewaterwerken met een oppervlakte van meer dan 50 m²;<br>het aanleggen van leidingen.<br><br>Artikel 12 Waarde-architectuur (dubbelbestemming)<br>het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook wordt gerekend het afgraven, weiden, droogleggen, droogleggen, aanleggen van een drainage, ontgraven en het opheffen van gronden met meer dan 0,3 m;<br>het aanleggen van drainage of ondergrondse transport, energie- of telecomunicatieleidingen en de daarmee verbond houdende constructies, installaties of apparatuur.<br><br>Artikel 13 Waterstaat-waterkering (dubbelbestemming)<br>het ontgraven bodem verlagen, afgraven, opheffen of opslaan van gronden;<br>het aanleggen van werken, dammen, baken of andere openbare werken en het aanleggen van andere oppervlaktewaterwerken;<br>het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecomunicatieleidingen en de daarmee verbond houdende constructies, installaties of apparatuur.                                            | Nee                         | Een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd op basis van:<br><br>Artikel 4 Natuur<br>Artikel 13 Waterstaat-waterkering (dubbelbestemming)                |
| Indiv. Vrij                 | Bestemmingsplan                           | Bestemmingsplan Natuurgebieden Verreenden Kampenwaard    | vastgesteld 14-07-2021<br>geheel omtrentelijk in werking | Gemeente Kampenwaard   | Vloed in regionale kering                                                                      | Bestemmingsplan Natuurgebieden Verreenden Kampenwaard    | Artikel 1 Natuur<br>Artikel 22 Waarde- Architectuur 4<br>Artikel 13 Waterstaat - Waterkering                                                                                                                                                                                            | Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd voor de volgende werkzaamheden:<br><br>Artikel 6 Natuur<br>het afgraven, verlagen, vergroten, opheffen of opslaan van gronden<br>het graven, dammen, dat wat verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen, waterpaden en greppels, waaronder begrepen de aanleg van dammen, alomede het anderszins verlagen van de waterstand;<br>het aanleggen, verbeteren en verbeteren van wegen, nederen in fongaten; perkeverkenheden en het aanleggen van andere oppervlaktewaterwerken groter dan 10 m²;<br>het aanleggen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecomunicatieleidingen en daarmee verbond houdende constructies, installaties en apparatuur.<br><br>Voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is <u>niet</u> , omgevingsvergunning benodigd inden<br><br>Artikel 22 Waarde - Architectuur 4<br>- de werkzaamheden een gezamenlijke oppervlakte hebben van niet meer dan 1.000 m².                                                                                                                                                                                                                                           | Nee                         | Een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd op basis van:<br><br>Artikel 6 Natuur                                                                        |
|                             | Bestemmingsplan                           | Bestemmingsplan Landelijk Gebied (normale gemeente Vrij) | vastgesteld 15-12-2015<br>geheel omtrentelijk in werking | Gemeente Kampenwaard   | Vloed in regionale kering                                                                      | Bestemmingsplan Landelijk Gebied (normale gemeente Vrij) | Artikel 2 Natuur<br>Artikel 17 Verkeer<br>Artikel 18 Water<br>Artikel 22 Waarde - Architectuur 4<br>Artikel 13 Waterstaat - Waterkering                                                                                                                                                 | Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd voor de volgende werkzaamheden:<br><br>Artikel 9 Natuur<br>het dammen, graven en vergroten van waterlopen;<br>het aanleggen van oppervlaktewaterwerken;<br>het afgraven, verlagen, vergroten, opheffen of opslaan van gronden.<br><br>Voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is geen omgevingsvergunning benodigd inden<br><br>Artikel 22 Waarde - Architectuur 4<br>- de werkzaamheden een gezamenlijke oppervlakte hebben van niet meer dan 1.000 m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee                         | Een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd op basis van:<br><br>Artikel 9 Natuur                                                                        |
| Overweging infra            | Bestemmingsplan                           | Bestemmingsplan Landelijk Gebied (normale gemeente Vrij) | vastgesteld 15-12-2015<br>geheel omtrentelijk in werking | Gemeente Kampenwaard   | Zuker                                                                                          | Bestemmingsplan Landelijk Gebied (normale gemeente Vrij) | Artikel 17 Verkeer                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uitgangspunt is dat de duiker binnen de bestemming 'Verkeer' wordt geplaatst. Voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is <u>niet</u> , omgevingsvergunning benodigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee                         | Een omgevingsvergunning benodigd.                                                                                                                                                                                          |
| Overweging midden           | Bestemmingsplan                           | Bestemmingsplan Natuurgebieden Verreenden Kampenwaard    | vastgesteld 14-07-2021<br>geheel omtrentelijk in werking | Gemeente Kampenwaard   | Zuker                                                                                          | Bestemmingsplan Natuurgebieden Verreenden Kampenwaard    | Artikel 6 Natuur<br>Artikel 11 Verkeer<br>Artikel 12 Water<br>Artikel 18 Leiding - Water<br>Artikel 22 Waarde - Cultuurhistorie 6<br>Artikel 20 Waarde - Cultuurhistorie 2                                                                                                              | Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd voor de volgende werkzaamheden:<br><br>Artikel 6 Natuur<br>het afgraven, verlagen, vergroten, opheffen of opslaan van gronden<br>het graven, dammen, dat wat verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen, waterpaden en greppels, waaronder begrepen de aanleg van dammen, alomede het anderszins verlagen van de waterstand;<br><br>Artikel 18 Leiding - Water<br>het uitvoeren van grondwerkzaamheden;<br>het indienen van voorstellen in de bodem;<br>het verrichten van grondrechtsoorten anders dan normaal spil- en ploegwerk;<br>droogleggen;<br>het aanleggen van waterlopen of het vergroten, vernieuwen of dampen van bestaande waterlopen.<br><br>Artikel 20 Waarde - Cultuurhistorie 2<br>het afgraven, verlagen, vergroten, opheffen of opslaan van gronden<br>het graven, dammen, dat wat verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, sloten, preppels en andere wateren.<br><br>Voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is <u>niet</u> , omgevingsvergunning benodigd inden<br><br>Artikel 22 Waarde - Architectuur 6<br>- de werkzaamheden een gezamenlijke oppervlakte hebben van niet meer dan 2.500 m². | Nee                         | Een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd op basis van:<br><br>Artikel 6 Natuur<br>Artikel 18 Leiding - Water<br>Artikel 20 Waarde - Cultuurhistorie 2 |
|                             | Bestemmingsplan                           | Bestemmingsplan Landelijk Gebied (normale gemeente Vrij) | vastgesteld 15-12-2015<br>geheel omtrentelijk in werking | Gemeente Kampenwaard   | Zuker                                                                                          | Bestemmingsplan Landelijk Gebied (normale gemeente Vrij) | Artikel 17 Verkeer<br>Artikel 28 Leiding - Water<br>Artikel 20 Waarde - Cultuurhistorie 6                                                                                                                                                                                               | Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd voor de volgende werkzaamheden:<br><br>Artikel 28 Leiding - Water<br>het uitvoeren van grondwerkzaamheden;<br>het indienen van voorstellen in de bodem;<br>het verrichten van grondrechtsoorten B.o.; het aanleggen van ridoirten, hebbels, leidingen en drainage) anders dan normaal spil- en ploegwerk;<br>het aanleggen van waterlopen of het vergroten, vernieuwen of dampen van bestaande waterlopen.<br><br>Waarde - Architectuur 6<br>Voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is geen omgevingsvergunning benodigd inden<br>- de werkzaamheden een gezamenlijke oppervlakte hebben van niet meer dan 5.000 m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nee                         | Een Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is benodigd op basis van:<br><br>Artikel 28 Leiding - Water                                                              |
| Overweging rechts           | Bestemmingsplan                           | Bestemmingsplan Natuurgebieden Verreenden Kampenwaard    | vastgesteld 14-07-2021<br>geheel omtrentelijk in werking | Gemeente Kampenwaard   | Zuker (B brug)                                                                                 | Bestemmingsplan Natuurgebieden Verreenden Kampenwaard    | Artikel 11 Verkeer<br>Artikel 22 Waarde - Architectuur 4<br>Artikel 20 Waarde - Architectuur 6                                                                                                                                                                                          | Uitgangspunt is dat de werkzaamheden niet een gezamenlijke oppervlakte hebben van 100m².<br><br>Voor het uitvoeren van werken, geen bouwen zijnde, of van werkzaamheden is <u>niet</u> , omgevingsvergunning benodigd inden<br><br>Artikel 22 Waarde - Architectuur 4<br>- de werkzaamheden een gezamenlijke oppervlakte hebben van niet meer dan 1.000 m².<br>Artikel 24 Waarde - Architectuur 6<br>- de werkzaamheden een gezamenlijke oppervlakte hebben van niet meer dan 2.500 m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nee                         | Een omgevingsvergunning benodigd.                                                                                                                                                                                          |