

Projectnummer	NL202046948	Legenda
Projectnaam	Watergebiedsplan (WGP) Krimpenerwaard	Ja Vergunning benodigd
Opdrachtgever	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard	Mogelijk Vergunning mogelijk benodigd, zie kolom 'opmerkingen (extern)'
Projectleider	Marco van Leeuwen	
Documentnummer		
Documentstatus	Concept 1.0	
Behandelaar	Jasmin Aziz	
Toetscr	Jesse Maasland	
Datum	31-7-2024	



Thema	Vereist?	Type vergunning of toestemming	Activiteit	Welk deelgebied	Wettelijk kader (heden)	Bevoegd Gezag	Toelichting	Type vergunning voorheen	Wettelijk kader voorheen	Proceduredtijd excl. bezwaar/ beroep* (in weken)	Termijn verlenging (in weken)	Bezwaar termijn (in weken)	Opmerkingen (Extern)
Ruimte	Ja	Omgevingsvergunning binnenplase omgevingsplanactiviteit	Uitvoeren van werkzaamheden die op grond van het omgevingsplan vergunningsplichtig zijn	Veerstalblok Inlaet Vliet Blwijkerweg midden	Omgevingsplan art. 5.1 lid 1 Omgevingswet Bbl	Gemeente Krimpenerwaard	Omgevingsplanactiviteiten (werken en werkzaamheden uitvoeren, bouwen) zijn vergunningsplichtig. De gevallen waarbij geen vergunning nodig is voor een omgevingsplanactiviteit zijn te vinden in artikel 2.29 van het Bbl. Dit zijn allemaal omgevingsplanactiviteiten die bestaan uit bouwen.	Uitvoeren van werken of werkzaamheden (geen bouwen)	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	8	6	6	Zie bestemmingsplantoets
Bouwen & Slopen	Mogelijk	Binnenplase Omgevingsplan activiteit	Bouwen	Bij eventuele aanleg brug Blwijkerweg rechts	art. 5.1 lid 2 Omgevingswet, art 2.25 ev Bbl Omgevingsplan	Gemeente Krimpenerwaard	Order de Omgevingswet wordt er een 'knip' gemaakt tussen de bouwtechnische- en de ruimtelijke bouwactiviteit. De bouwtechnische activiteit wordt geregeld in het Besluit bouwenken leefomgeving (Bbl). Deze ziet vooral op aspecten als constructieve veiligheid, brandveiligheid en duurzaamheid. De ruimtelijke bouwactiviteit betreft de omgevingsplanactiviteit. In paragraaf 2.3.2 van het Bbl is bepaald welke bouwactiviteiten vergunningsplichtig zijn en onder welke algemene voorwaarden er al dan niet een vergunningsplicht geldt. Hier worden twee soorten bouwwerken onderscheiden: bouwwerken met een dak en bouwwerken zonder een dak. Voor beide categorieën bouwwerken zijn voorwaarden opgenomen in respectievelijk artikel 2.25 en 2.26 Bbl. Hierbij geldt dat indien aan de voorwaarden wordt voldaan er sprake is van een vergunningsplichtig bouwwerk. Indien de technische bouwactiviteit in deze bepalingen niet wordt aangewezen als vergunningsplichtig, dan is in beginsel geen omgevingsvergunning vereist voor deze technische bouwactiviteit. Is een bepaalde bouwactiviteit wel aangewezen, dan kan het toch zijn dat daarvoor geen omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit vereist is. Dat is het geval indien sprake is van een bouwwerk of bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.27 Bbl.	Omgevingsvergunning Bouwen	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	8	6	6	Indien een brug gerealiseerd wordt op de lokale Blwijkerweg rechts is hiervoor een omgevingsvergunning benodigd. De overige bouwwerken kunnen worden vrijgesteld van de vergunningsplicht volgens het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) Hoofdstuk 2, artikel 2.29. Een bouwwerk mag dan niet hoger zijn dan 3 meter en een oppervlakte van maximaal 15m2 hebben. Gemeenten kunnen hiervan afwijken, hierover in overleg treden met de gemeente.
Wegen & Verkeer	Mogelijk	Omgevingsvergunning Omgevingsplanactiviteit Wegen	Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg	Alle deelgebieden	art 5.4 (Provincie) Omgevingswet art. 5.1 (Gemeente) Omgevingswet Omgevingsplan Omgevingsverordening	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard	Gemeente: De activiteit is een omgevingsactiviteit en wordt geregeld in het nieuwe omgevingsplan. De lokale regels zijn in de overgangsfase naar het nieuwe omgevingsplan geen onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan. De lokale regels (zoals APV) blijven van kracht, zolang geen nieuw omgevingsplan is opgesteld. Provincie: geregeld in Omgevingsverordening Toets voorlopig de lokale regels en/ of omgevingsverordening van Provincie.	Aanleg, beschadigen of veranderen weg	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of APV	8	6		Afhankelijk van uitvoeringswijze. Aan te vragen door aannemer.
Wegen & Verkeer	Mogelijk	Omgevingsvergunning uitwegactiviteit	Uitrit aanleggen of veranderen	Alle deelgebieden	art 5.1 Omgevingswet Omgevingsplan Omgevingsverordening	Gemeente Krimpenerwaard	Gemeente: Een uitwegactiviteit is een omgevingsactiviteit en wordt geregeld in het nieuwe omgevingsplan. De lokale regels zijn in de overgangsfase naar het nieuwe omgevingsplan geen onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan. De lokale regels blijven van kracht, zolang geen nieuw omgevingsplan is opgesteld. Provincie: geregeld in Omgevingsverordening Toets voorlopig de lokale regels en/ of omgevingsverordening van Provincie.	Maken van een uitweg	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	8	6		Afhankelijk van de wijze van uitvoering door de aannemer kan dit van toepassing zijn op alle locaties indien een tijdelijke uitweg gerealiseerd dient te worden om het werkterrein te bereiken. Het heeft de voorkeur om gebruik te maken van reeds aanwezige uitritten of via particuliere grond het werkterrein te bereiken.
Wegen & Verkeer	Mogelijk	Verkeersbesluit (beoordeling/beijning)	Verkeersbesluit (beoordeling/beijning)	Blwijkerweg (brug)	Wegenverkeerswet en Besluit administratieve bepalingen wegverkeer	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard	Afhankelijk van uit te voeren werkzaamheden en te hanteren werkwijze. In de BABW art 12 staan de verkeersregels en/ of onderborden waarvoor het geldt. Niet van toepassing wanneer bebording wordt geplaatst ter ondersteuning van reeds eerder genomen verkeersregel (art. 19 BABW).	Omgevijgjd	Omgevijgjd	8	6		Afhankelijk van uitvoeringswijze. Aan te vragen door aannemer.
Wegen & Verkeer	Mogelijk	Toestemming verkeersmaatregelen	Toestemming verkeersmaatregelen	Alle deelgebieden	Besluit administratieve bepalingen wegverkeer	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard		Omgevijgjd	Omgevijgjd	8	6	geen	Afhankelijk van de werkwijze van de aannemer, zal wellicht een toestemming verkeersmaatregelen aangevraagd moeten worden. Afstemming met de gemeente is hierin noodzakelijk. Aan te vragen door aannemer.
Natuur, Milieu & Bodem	Mogelijk	Melding vellen houtopstand	Kappen van bomen of vellen van houtopstand (buiten bebouwingscontour)	Alle deelgebieden	art. 11.126 Bal	Provincie Zuid Holland	Voor het kappen van bomen buiten de in het omgevingsplan aangewezen bebouwingscontour houtkap is mogelijk een melding benodigd. De vrijstellingen staan in artikel 11.111 Bal.	Kapmelding (Oppaaf kap houtopstanden)	Wet Natuurbescherming	4	geen	geen	Afhankelijk van de werkwijze van de aannemer, zal wellicht een kapmelding aangevraagd moeten worden. De vrijstellingen hiervoor zijn: J.houtopstanden die een kleinere oppervlakte grond beslaan dan 10 a, of bestaan uit een rijplanting die 20 of minder bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.
Natuur, Milieu & Bodem	Mogelijk	Omgevingsvergunning Omgevingsverordening (divers)	Omgevingsvergunning - stiltegebied activiteit nring	Veerstalblok en Blwijkerweg	Omgevingsverordening art. 5.4 Omgevingswet	Provincie Zuid Holland	Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten wanneer dat in de omgevingsverordening is bepaald. Toets de Omgevingsverordening voor deze activiteiten en mogelijke vergunningsplicht.	Zie kolom E	Provinciale milieuverordening	8	6		De locaties Inlaet Vliet en Blwijkerweg bevinden zich binnen stiltegebied Krimpenerwaard - Ablasserwaard. Er is contact gezocht met de DCMR Rijnmond met de vraag of er voor deze activiteiten ook een omgevingsvergunning stiltegebied moet worden aangevraagd. Mevr. de Jong van DCMR adviseert om een email te sturen naar info@dcmr.nl met daarin de benodigde informatie omtrent het project. Zij kan u adviseren welke en of er een vergunning nodig is voor het aanbrengen van een stiltegebied. Zie toelichting.
Natuur, Milieu & Bodem	Mogelijk	Melding milieubelastende activiteit graven in de bodem	Werken in verontreinigde grond waarvoor sanering noodzakelijk is.	Alle deelgebieden	Art 5.1 lid 2 sub b Omgevingswet Art 4.1220 Bal (onder interventiewaarde) Art 4.1225 Bal (boven interventiewaarde)	Provincie Zuid Holland	Afhankelijk van aan te treffen milieu hygiënische bodemkwaliteit (onderzoek) kan dit uitmonden in een bodemsanering. Voor grondreuzet > 25 m3 gelden algemene regels, waaronder meldplicht. Meldplicht bij vervuilde grond: uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit. Informatieplicht bij "schone" grond: uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit. Bij een kleinere omvang geldt de algemene zorgplicht (i.p.v. algemene regels). Gemeenten kunnen voor deze categorie met kleinere omvang in het omgevingsplan regels opnemen. Daarnaast ook mogelijk voor provincie en gemeenten om regels te stellen in omgevingsverordening of omgevingsplan voor locaties met mobiele verontreiniging.	Melding Wet Bodembescherming en BUS-melding (= Besluit Uniforme Saneringen)	Wet bodembescherming	4 of 1		geen	Afhankelijk van uitkomsten uit het bodemrapport, dient er een melding te worden gedaan.
Natuur, Milieu & Bodem	Mogelijk	Melding milieubelastende activiteit toepassen van grond of baggerspecie (op landbodem)	Toepassen van grond- en bouwstoffen op landbodem	Alle deelgebieden	art 4.1266, lid 2 Bal art 5.1 lid 2 sub Omgevingswet	Gemeente Krimpenerwaard	Bij het tijdelijk uitnemen van grond én het daarna terugbrengen in hetzelfde ontgravingsprofiel geldt er géén meldplicht en informatieplicht, tenzij de grond een andere bewerking heeft ondergaan dan het uitzeven van bodemvreemd materiaal. Informatieplicht bij toepassen van bouwstoffen: 4 weken voor begin activiteit. Meldplicht en informatieplicht bij toepassen grond of baggerspecie: uiterlijk 1 week voor begin activiteit.	Bik-melding	Besluit bodemkwaliteit	1		geen	Afhankelijk van werkwijze aannemer moet wellicht een melding worden gedaan. De regels staan onder Artikel 4.1266 van de BAL.
Water	Ja	Melding beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerk bij het Rijk	Waterstaatswerk of beschermingszone van het Rijk gebruiken	Veerstalblok	Art 5.1 lid 2 sub f onder 2 Omgevingswet Art 6.58 en 6.59 Bal	Rijkswaterstaat	Met het oog op een doelmatig waterbeheer wordt een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten, los aangevraagd van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. De vergunningsplicht voor activiteiten is aangewezen in de artikelen 6.17, 6.29, 6.50, 6.54 en 6.58 van het Bal. Ook voor activiteiten bij waterkeringen in beheer bij het Rijk zijn vaak ook vergunningen nodig. Dit staat in de artikelen 6.18, 6.30 en 6.59 van het Bal.	Watervergunning/ melding (gebruik waterstaatswerk)	Waterwet/ waterregeling	8 of 4	6		Locatie Veerstalblok, RWS: De inlaet is gelegen in de Hollandse IJssel, dit betreft een beperkingengebied van Rijkswaterstaat. RWS heeft aangegeven dat een melding volstaat.
	Ja	Omgevingsvergunning (vergunning eigen dienst) beperkingengebiedactiviteit bij een waterstaatswerk in beheer bij het waterschap	Waterstaatswerk of beschermingszone van het Rijk gebruiken	Alle deelgebieden	Art 5.3 Omgevingswet Waterschapsverordening	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard	Met het oog op een doelmatig waterbeheer wordt een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten, los aangevraagd van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. De vergunningsplicht voor activiteiten is aangewezen in de artikelen 6.17, 6.29, 6.50, 6.54 en 6.58 van het Bal. Ook voor activiteiten bij waterkeringen in beheer bij het Rijk zijn vaak ook vergunningen nodig. Dit staat in de artikelen 6.18, 6.30 en 6.59 van het Bal.	Watervergunning/ melding (gebruik waterstaatswerk)	Waterwet/ waterregeling	8 of 4			Voor alle locaties gezamenlijk kan een vergunning eigen dienst worden aangevraagd.
Water	Ja	Omgevingsvergunning (vergunning eigen dienst) beperkingengebiedactiviteit bij een waterstaatswerk in beheer bij het waterschap	Waterstaatswerk of beschermingszone van het Waterschap gebruiken	Inlaet Vliet	Art 5.3 Omgevingswet Waterschapsverordening	Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden	Met het oog op een doelmatig waterbeheer wordt een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten, los aangevraagd van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten.	Watervergunning/ melding (gebruik waterstaatswerk)	Waterwet en Waterbesluit	8 of zie verordening voor melding		6	Locatie Inlaet Vliet, HDSR: Werkzaamheden vinden plaats binnden de beschermingszone van een regionale waterkering en levens binnen een primaire watergang.
Hinder	Mogelijk	Maatwerkvoorschrift hinderverbod (geluid, trillingen, stof) bij bouw en sloopwerken	Veroorzaken van hinder door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.	Alle deelgebieden	Art 5.1 lid a Omgevingswet 7.17 Bbl e.v.	Gemeente Krimpenerwaard	In Bbl regels over hinder, initiatiefremer kan bij het bevoegd gezag een verzoek doen om bij maatwerkvoorschrift meer ruimte te geven bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook kunnen er beleidsregels van gemeente gelden, waardoor maatwerk niet nodig is.	Ontheffing Geluid, trillingen of stof	Bouwbesluit/ gemeentelijke verordening	8	6	geen	Afhankelijk van werkwijze aannemer. Aan te vragen door aannemer
Kabels & Leidingen	Mogelijk	Graafmelding (Klic melding)	Verrichten van graafwerkzaamheden, nabij kabels en leidingen	Alle deelgebieden	WIBON	Gemeente Krimpenerwaard	Het is mogelijk dat er regels over het aanleggen, het houden en het verwijderen van leidingen in de openbare ruimte en op infrastructuurele voorzieningen in het omgevingsplan staan. De regels over leidingen in het omgevingsplan zijn niet van toepassing op kabels bedoeld in de Telecommunicatiewet.	Graafmelding (Klic-melding)	Wibon	1		geen	Aan te vragen door aannemer
	Ja	Graafvergunning (kabels en leidingen) MOOR	Werkzaamheden in en op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen.	Alle deelgebieden	Verordening	Gemeente Krimpenerwaard		Vergunning MOOR	Verordening	8	6	6	Aan te vragen door aannemer