

Plantlijst
Opdrachtgever:
Project
Projectnr.
Versie

Gemeente Zwartewaterland
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost
BI2936
21-sep-23 D05

Plantmateriaal via aannemer
Alle soorten autochtoon materiaal, uit zaad gekweekt



	code	omschrijving	nederlandse naam	Meng- verhouding percentage	aantal stuks	afgeronde aantallen in leverbare bossen	maat	kwaliteit	plantafstand	plantverband	min. groeps- grootte
		Bomen									
	Po ni	Populus nigra	Populier		87		16-18	2x verplant, kluit		solitair	
	Ti pl	Tilia platyphyllos	Zomerlinde		90		16-18	2x verplant, kluit		solitair	
	Al gl	Alnus glutinosa	Zwarte els		87		16-18	2x verplant, kluit		solitair	
	Sa fr	Salix fragilis	Kraakwilg		87		16-18	2x verplant, kluit		solitair	
		Totaal aantal bomen			351						
m2 bruto bosplantsoen, incl bomen	15807										
m2 "vrije"ruimte rondom bomen, gerekend met diameter 2m=3,1m2	1088										
m2 netto bosplantsoen	14719	m2									
Plantafstand in rij	1,25	meter									
Plantafstand tussen rij	1,25	meter									
Stuks per m2	0,64										
		Bosplantsoen									
		Salix cinerea	Grauwe wilg	12%	1.130	1125	60/80	wortel 1 + 2 af 3t	1,25 x 1,25 m	Driehoeksverband	5
		Salix caprea	Boswilg	8%	754	750	60/80	wortel 1 + 2 af 3t	1,25 x 1,25 m	Driehoeksverband	5
		Salix alba	Schietwilg	2%	188	200	60/80	wortel 1 + 2 af 3t	1,25 x 1,25 m	Driehoeksverband	5
		Ligustrum vulgare	Liguster	20%	1.884	1900	60/80	wortel 1 + 2 af 3t	1,25 x 1,25 m	Driehoeksverband	11
		Ribes nigrum	Zwarte bes	18%	1.696	1700	60/80	wortel 1 + 2 af 3t	1,25 x 1,25 m	Driehoeksverband	11
		Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	17%	1.601	1600	60/80	wortel 1 + 2 af 3t	1,25 x 1,25 m	Driehoeksverband	7
		Prunus spinosa	Sleedoorn	18%	1.696	1700	60/80	wortel 1 + 2 af 3t	1,25 x 1,25 m	Driehoeksverband	7
		Acer campestre	Veldesdoorn	5%	471	475	60/80	wortel 1 + 2 af 3t	1,25 x 1,25 m	Driehoeksverband	7
		Totaal bosplantsoen		100%	9420	9450					
		Beplanting									
Plantverband: 8 st/m2, planvakken in wildverband, gerekend met 31 vakken, gem. 6 m2 (4 tot 8 m2)		Phragmites australis	Riet		1488	1500					
Plantverband: 8 st/m2, planvakken in wildverband, gerekend met 31 vakken, gem. 6 m2 (4 tot 8 m2)		Schoenoplectus lacustris	Mattenbies		1488	1500					