OBJECT	MATERIAAL	AANTAL/LENGTE	OPMERKING:	VERVUILING VAN:
UITGIFTE (7.2 X 7.2 METER = CA. 52M² VLOEROPPERVLAKTE)				
VERSE SAPPEN				
Uitgiftebalie	Hardsteen/ Trespa / RVS Achterwand	Ca. 250cm	Wanden rondom ook reinigen	Div. aanslag
ZUIVEL				
Koelvitrine	Hardsteen / Trespa / Glas	Ca. 200cm	Ingebouwd model. Kan niet uitgebouwd worden. Wanden rondom ook reinigen	Div. aanslag
UITGIFTE EILAND MAALTIJDSALADES EN BROODJES				
Uitgifte eiland	Hardsteen / Trespa / Glas	Ca. 190x180cm	Inclusief glazen opstand, rondom reinigen Ook de bogen boven de uitgifte eilanden reinigen	Div. aanslag (Stof)
SALADEBAR				
Uitgifte eiland	Hardsteen / Trespa / Glas	Ca. 200x140cm	Inclusief koelbak van 140x70cm en 2x glazen opstand	Div. aanslag (Kalk)
BROODUITGIFTE				
Uitgiftebalie	Hardsteen / Trespa / RVS	Ca. 230cm	Inclusief 2 RVS Brood etagieres Let op : Achterwand RVS vertoont schadeplekken	Div. aanslag
ZUIVEL / FRUIT / CEREALS				
Uitgiftebalie	Hardsteen / Trespa / RVS	Ca. 300cm		Div. aanslag
SOEPUITGIFTE				
Uitgiftebalie	Hardsteen / Trespa / Glas	Ca. 100x130cm	Inclusief 2x hotpot, rondom reinigen	Div. aanslag
SAPPENTAFEL				
Tafel	Kunststof / Staal	Ca 90x90cm	Inclusief los model Koelbak 70cm Let op : Rand van de tafel is beschadigd	Div. aanslag
KASSABALIE				
Kassabalie	Trespa / Stickers	Ca. 220x30x100cm	Rondom reinigen. Let op: Bestickering zit op enkele plekken los	

OBJECT	MATERIAAL	AANTAL/LENGTE	OPMERKING:	VERVUILING VAN:
Afzuigkap	RVS	Ca. 420cm	Inclusief 7 Filters	Div. aanslag (vet)
RVS Plafond	RVS	Ca. 24m²	Inclusief opstaande rand uitgifte gedeelte van 40cm breed en div. inbouw spots	Div. aanslag (vet)
Bakplaat	RVS	Ca. 60cm	(Herzog Langen) inclusief onder-ruimte	Div. aanslag (voedsel)
Frituur	RVS	Ca. 120cm	(Herzog Langen) inclusief onder-ruimte	Div. aanslag (vet)
Kookplaat	RVS	Ca. 50cm	(Herzog Langen) Inclusief onder-ruimte	Div. aanslag
Kookplaat	RVS/Keramiek	Ca. 80cm	(Schott ceran)) inclusief onder-ruimte : 2 koellades + kastje	Div. aanslag
Oven	RVS/Glas	1 stuk(s) middelgr. model	(Lainox) Inclusief onder-ruimte Let op : Oven op datum opname in storing!!	Div. aanslag
Wand achter bakwand	Tegels	Ca. 16 m²	Let op : Diverse wandbeschadigingen (losse tegels) Eigen TD dient deze voor reiniging te herstellen	Div. aanslag
Werkbank	RVS	Ca. 115cm	Inclusief geïntegreerde wasbak. Let op : Kraan zit los	Div. aanslag
Koelwerkbank	RVS	Ca.200cm	(Cool Compact) Inclusief 3 lades en 3 deuren. Inclusief glazen opstand. Let op : Is defect en zal vervangen worden.	Div. aanslag
Koelwerkbank	RVS	Ca. 180cm	(Cool Compact) Inclusief 3 lades 2 deuren. Warmtebrug met glazen opstand en 4 warmtelampen	Div. aanslag
Werkbank	RVS	Ca 100cm	Inclusief 4 bain-marie open onder-ruimte en glazen opstand	Div. aanslag
Kookeiland Mobiel	RVS	Ca. 200cm	(Electrolux Dito) Verrijdbaar model inclusief 4 lades, opstand, afzuigsysteem en los model dubbele contactgrill (Caterchef) Let op : Is defect gegaan bij dieptereiniging 2017 door toedoen van andere uitvoerende partij, nog niet hersteld	Div. aanslag (DEFECT)
Nooddouche	RVS/ Kunststof	1 stuk(s)	Bij ingang keuken	Div. aanslag
Wanden	Tegels		Betegelde en reinigbare wanden in keuken en uitg. deel	Div. aanslag
Vloeren			Vloeren van bakwand gedeelte en uitgiftedeel. Let op : Corrosieve aanslag op put uitgifte	

OBJECT	MATERIAAL	AANTAL/LENGTE	OPMERKING:	VERVUILING VAN:
OPSLAGRUIMTE NAAST SPOELKEUKEN (1.80X 4.20CM = CA. 7,5M²)				
Wandstelling	Kunststof	Ca. 250cm	Div. aanslag	
Icemaker	RVS / Staal	1 stuk(s) Groot model	(Brema) inclusief verrijdbare ijscontainer. Let op : Veel (lek)vocht op de vloeren rondom de machine	Div. aanslag (kalk)
Opslagkast	Staal	1 stuk(s)	Niet reinigen	n.v.t.
Vloeren	Tegelvloer	Ca. 7,5m²	Inclusief schrobput	Div. aanslag (kalk)
Wanden	Tegelwand	Ca . 41m²	Let op: In de hoek linksachter ontbreekt in zijn geheel een kitverbinding wand. Ook zijn hier tegels beschadigd en is de wand deels open!!	TD
Spoelkeuken (5.5X4.5METER = CA. 24,5M²)				
Vuil inname	Kunststof/ Trespa	Ca. 360cm	Let op : Deuren t.b.v. vuilcontainers sluiten niet goed	Div. aanslag
Rolluik	Kunststof	Ca. 5m²	Aan beide zijde reinigen en op koof	Div. aanslag
Wandhaspel	Diverse	1 stuk(s)	Hangt bij binnenkomst spoelkeuken	Div. aanslag
Werkbank	RVS/ Trespa	Ca. 110cm	Inclusief geïntegreerde spoelbak en kraan met sproeimechanisme. Let op : Lichte beschadiging trespa delen	Div. aanslag (kalk)
Aanlooptafel	RVS/ Trespa	Ca. 250cm	Inclusief rollers en open onder ruimte	Div. aanslag (kalk)
Aanlooptafel	RVS/ Trespa	Ca. 180cm	Inclusief geïntegreerde spoelbak en kraan met sproeimechanisme , rollers en open onder ruimte	Div. aanslag (kalk)
Vaatwasmachine	RVS	1 stuk(s) Middelgroot model	(Meiko) inclusief verticaal afzuigkanaal	Div. aanslag (stof)
Aflooptafel	RVS	Ca. 180cm.	Inclusief open onder-ruimte	Div. aanslag
Wervelroosters (plafond)	Plaatstaal	2 stuk(s)	Optisch reinigen buitenzijde	Div. aanslag (extr. stof)
Vloeren	Tegelvoer	Ca. 24,5m²	Géén schrobput aanwezig. Let op : Waterzuiger meenemen	Div. aanslag
Wanden	Tegelwand	Ca. 85m²	Géén zichtbare afwijkingen	Div. aanslag

OBJECT	MATERIAAL	AANTAL/LENGTE	OPMERKING:	VERVUILING VAN:
OPSLAGRUIMTE SERVIES (VERLENGDE VAN VOORBEREIDINGSKEUKEN) 7 X 2.5 METER = CA. 17,5 M² VLOEROPPERVLAKTE				
Koelkast	RVS	2 stuk(s) regaalkoelkasten	Koelkast 3 en 4. Let op: Vloerrubber koelkast 4 klemt Lichte schade aan zijkant binnenste koelkast	Div. aanslag
Werkbank	RVS	Ca. 200cm- 2 stuk(s)	Verrijdbare werkbanken inclusief open onder ruimte	Div. aanslag
Werkbank	RVS	Ca. 160cm	Verrijdbare werkbank	Div. aanslag
Wandrek	Kunststof	Ca. 500cm	Wandrekken in zijn geheel reinigen (mits leeg opgeleverd)	Div. aanslag
Vloeren	Tegels	Ca. 17,5m²	Géén schrobputten	Div. aanslag
Wanden	Tegels	Ca. 90m²	Let op : Beschadiging bij klapdeuren	Div. aanslag
LANGE GANG 7 X 2 METER = CA. 14 M² VLOEROPPERVLAKTE				
Wandrek	Kunststof	Ca. 500cm	Wandrekken in zijn geheel reinigen	Div. aanslag
Vrieskast	RVS	1 stuk(s)	(Cool Compact)	Div. aanslag
Koelcel	Kunststof	Ca. 220x200cm	(Porka) Inclusief vloeren/wanden en stellingen & condensor	Div. aanslag
Vloeren	Tegelvloer	Ca. 14m²	Let op : Géén schrobputten	Div. aanslag
Wanden	Tegelwand	Ca. 35m²	Let op : Beschadiging tegels bij plafond bij wandrek. En beschadiging wand onder memobord.	Div. aanslag
OPSLAG VERPAKKINGSMATERIALEN 2.5 X 2.5 METER = CA. 6.5 M² VLOEROPPERVLAKTE				
Wandrek	Kunststof	Ca. 400cm	Wandrekken in zijn geheel reinigen	Div. aanslag
Vrieskast	RVS	1 stuk(s)	(Cool Compact)	Div. aanslag
Vriescel	Kunststof	Ca. 250x200cm	Inclusief vloeren/wanden en stellingen & condensor Mits leeg opgeleverd	Div. aanslag
Vloeren	Tegelvloer	Ca. 6.5m²	Let op : Géén schrobputten	Div. aanslag
Wanden	Tegelwand	Ca. 20m²	Géén bijzonderheden	Div. aanslag

OBJECT	MATERIAAL	AANTAL/LENGTE	OPMERKING:	VERVUILING VAN:
VOORBEREIDINGSKEUKEN – CA. 6X4.5 METER = CA. 27 M² VLOEROPPERVLAKTE				
Uitblaasrooster	Plaatstaal	1 stuk(s)	Optisch reinigen en plafond 50cm rondom	Div. aanslag (stof)
Lichtbakken	Kunststof	9 stuk(s)	Rondom stofvrij maken	Div. aanslag (stof)
Koelkast	RVS	1 stuk(s)	(Magnos)	Div. aanslag
Koelkast	RVS	1 stuk(s)	(Gram)	Div. aanslag
Wandwasbak	Keramiek	1 stuk(s)		Div. aanslag
Werkbank	RVS/Trespa	1 stuk(s)	Inclusief dubbele geïntegreerde wasbak . Let op kraan zit los. Inclusief onderzijde werkbank	Div. aanslag
Werkbank	RVS	Ca. 180cm	Verrijdbare werkbank inclusief open onder ruimte	Div. aanslag
Plank	RVS/Trespa	Ca. 150cm	Wandplank boven werkbank	Div. aanslag
Werkbank	RVS	Ca. 400cm	Inclusief 3 lades.	Div. aanslag
Terugkoeler	RVS	1 stuk(s)	(Polaris)	Div. aanslag
Vloeren	Tegels	Ca. 27m²	Géén schrobput aanwezig	Div. aanslag
Wanden	Tegels	Ca. 60m²	Let op : Rand bij glasblokken is erg vet (goed ontvetten)	Div. aanslag
DIVERSE				
Regaalwagen	RVS	2 stuk(s)	Verrijdbaar (staat tussen keuken en voorber. Keuken)	Div. aanslag
Dienbladenwagens	Diverse	2 stuk(s)	Staan bij ingang restaurant	Div. aanslag
Serveerwagens	RVS	19 stuk(s)	Opdrachtgever zal deze in restaurant verzamelen Let op : Rondom reinigen inclusief wielen en onderzijde	Div. aanslag

OBJECT	MATERIAAL	AANTAL/LENGTE	OPMERKING:	VERVUILING VAN:
“IL LAGO BAR” (BEGANE GROND-CENTRALE HAL)				
Werkbank	Diverse	Ca. 360cm	Inclusief 2deuren, 2lades en 1 RVS koelkast (studio 54), wasbak en kraan	Div. aanslag
Espressomachine	RVS	1 stuk(s)	Alleen aflappen en ruimte onder de machine	Div. aanslag
Contactgrill	RVS	1 stuk(s)	(Caterchef) dubbel model	Div. aanslag (kool)
Uitgiftegedeelte	Diverse	Ca. 800cm	Inclusief soeppot, onder ruimte, (Liebherr) koelkast tafelmodel en geïntegreerde koelvitrine (175cm). Let op: Advies om eigen TD vloerverbindingen kit aan te laten leggen	Div. aanslag
Omlijsting/planken	Diverse	1 stuk(s)	De hoge omlijsting en planken zijn zeer stoffig. Echter komt de Opdrachtgever hier niet bij. Ook achter de counter (tussen het raam en de counter ligt erg veel stof). Dit ook reinigen.	Div. aanslag

WERKOMSCHRIJVING KEUKEN

AAN EN AFLOOPTAFEL
- Het gehele object ontkalken en ontvetten.
- Sproeigarnituur en bekersifon demonteren
- Reinigen na reiniging hermonteren en op goede werking controleren.
- Gehele wand en tegelvloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- Kitranden vervangen.
- Gehele onderzijde behandelen met glansmiddel (dus niet het werkblad).

AANRECHT
- Demonteren en reinigen van bekersifon en perlator. Na hermontage controleren op werking.
- Indien mogelijk demonteren en reinigen van eventuele lades, kasten en kastdeuren.
- Het gehele object ontkalken en ontvetten.
- Gehele wand en tegelvloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- Kitranden vervangen.
- Losse onderdelen hermonteren.
- Gehele onderzijde behandelen met glansmiddel (dus niet het werkblad).

AFVALBAK
- Reinigen van de binnen- en buitenzijde.
- Binnenzijde desinfecteren.
- Indien RVS afvalbak buitenzijde met glasproduct behandelen.

AFZETSTUK
- Losse onderdelen demonteren.
- Binnen en buitenzijde reinigen.
- Oude kit verwijderen.
- Wand en vloer achter en onder object reinigen en desinfecteren.
- Losse onderdelen hermonteren
- Buitenzijde behandelen met glansproduct op dat gedeelte na wat met voedsel in aanraking komt.

AFVOERGOOT OF SCHROBPUT
- Reinigen van afdekrooster.
- Reinigen van putemmer en stankafsluiter.
- Na reinigen terugplaatsen en vullen met water.
- Behandelen met desinfectans.

AFZUIGKAP
- Controleren van de afzuigkap op scherpe randen en/of open elektra.
- Demonteren van alle losse onderdelen. Hiermee bedoelen we de filters, platen, binnenplaat en vet opvangbakjes.
- Het ontvetten van eerste 100 cm van het afzuigkanaal, TL armaturen, binnen- en buitenzijde van de kap.
- Losse onderdelen hermonteren.
- Na het reinigen de gehele buitenzijde licht met een glansproduct behandelen.

BAIN MARIE

- Gehele object van binnen en buiten, inclusief alle losse onderdelen en aftapkranen, ontkalken en ontvetten.
- Bij verrijdbare opstelling wielen reinigen.
- Losse onderdelen hermonteren
- Werking controleren.
- Alle RVS onderdelen behandelen met glansproduct.

BRAADSLEE

- Bakgedeelte ontkolen en ontvetten.
- Buitenzijde ontvetten met extra aandacht voor het draaipunt.
- Verwijderen van oude kit.
- Wand en vloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- Controleren op werking.
- Contact gedeelte in vetten met plantaardige olie.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- Aanbrengen van nieuwe kit

BAKPLAAT

- Bakgedeelte, overloop en vet opvangbakje ontkolen en ontvetten.
- Buitenzijde ontvetten.
- Verwijderen van oude kit.
- Wand en vloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- Controleren op werking.
- Contact gedeelte in vetten met plantaardige olie.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- Aanbrengen van nieuwe kit.

BLIKOPENER

- Geheel ontdoen van vervuiling. Let vooral op de snijmesjes en draaiende delen om een goede werking te garanderen.

CONDENSOR

- Demonteren van de afdekplaat en of roosters. Verwijderen van stof en schimmels.
- Object reinigen en lamellenblok en lekbak desinfecteren.
- Onderdelen hermonteren en controleren op werking.
- Na reiniging apparaat weer inschakelen.

FRITUURUNIT (GAS)

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten. Let hierbij vooral op de verwarmingselementen, aftapkranen en onderzijde.
- Demonteren en reinigen van losse onderdelen.
- Kitranden verwijderen.
- Vloer en wand achter en onder het object indien mogelijk reinigen en desinfecteren.
- Losse onderdelen hermonteren.
- Werking controleren.
- Nieuwe kitranden aanbrengen.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct

FRITUURUNIT (ELEKTRISCH)

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten. Let hierbij vooral op de verwarmingselementen, aftapkranen en onderzijde.
- Demonteren en reinigen van losse onderdelen.
- Kitranden verwijderen.
- Indienmogelijk achter en onder het object reinigen en desinfecteren.
- Losse onderdelen hermonteren.
- Werking controleren.
- Nieuwe kitranden aanbrengen.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct

GRILL

- Losse onderdelen demonteren ontvetten en ontkolen.
- Object aan binnen en buitenzijde ontvetten en ontkolen.
- Wand en vloer indien mogelijk reinigen en desinfecteren.
- Losse onderdelen hermonteren.
- Object testen op werking.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.

IJSBLOKJES MACHINE

- Binnenzijde reinigen indien leeg opgeleverd.
- Buitenzijde ontkalken en ontvetten.
- Motorruimte stof vrij maken.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.

HETELUCHTOVEN, OVEN EN/OF STEAMCOOKER

- Demonteren van losse onderdelen en reinigen hiervan. Denk hierbij aan rekken maar ook aan zij- en achter panelen.
- Gehele object aan binnen- en buitenzijde ontkolen, ontvetten en ontkalken.
- Indien aanwezig onderrek reinigen.
- Wand en vloer onder en achter het object reinigen en desinfecteren.
- Hermonteren losse onderdelen.
- Apparaat controleren op werking
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- Indien aanwezig, van onderrek alleen de poten met glasproduct behandelen.

KOOKPLAAT INDUCTIE, ELEKTRISCH EN/OF KERAMISCH

- Indien aanwezig knoppen verwijderen.
- Kookplaat met speciale reiniger behandelen.
- Binnen- en buitenzijde reinigen.
- Kitranden verwijderen.
- Vloer en wand achter en onder het object reinigen en desinfecteren.
- Controleren op werking.
- Kitranden opnieuw aanbrengen.
- Buitenzijde met glansproduct behandelen.

KOOKPLAAT GAS

- Losse onderdelen demonteren ontkolen en ontvetten.
- Binnen- en buitenzijde object ontvetten en ontkolen.
- Oude kit verwijderen.
- Vloer en wand achter en onder het object reinigen en desinfecteren
- Losse onderdelen hermonteren.
- Controleren op werking
- Kitranden opnieuw aanbrengen
- Buitenzijde met glansproduct behandelen

KOOKKETEL

- Demonteren van de uitloop en het reinigen hiervan.
- Ontkalken van de kraan inclusief de perlator.
- Ontkalken en ontvetten van de binnen- en buitenzijde. Speciale aandacht voor het scharnierpunt.
- Verwijderen van de oude kit.
- Vloer en wand achter en onder het object reinigen en desinfecteren.
- Kitranden opnieuw aanbrengen
- Buitenzijde met glansproduct behandelen

KOELCEL EN/OF VRIESCEL

- In geval van een vriescel dient deze voor aanvang te zijn ontdooid.
- Verwijderen van alle losse onderdelen (indien leeg opgeleverd).
- Reinigen binnenzijde.
- Reinigen en desinfecteren van de deurrubbers.
- Reinigen van de buitenzijde.
- Reinigen van de condensor (zie onderdeel condensor).
- Losse onderdelen hermonteren.
- Object aanzetten.

KOELKAST EN/OF VRIESKAST

- In geval van een vrieskast dient deze voor aanvang te zijn ontdooid.
- Verwijderen van alle losse onderdelen (indien leeg opgeleverd).
- Reinigen binnenzijde.
- Reinigen en desinfecteren van de deurrubbers.
- Reinigen van de buitenzijde.
- Reinigen van de motorruimte.
- Indien mogelijk object naar voren halen en wand en vloer achter en onder object reinigen en desinfecteren.
- Losse onderdelen hermonteren.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- Object aanzetten.

KOFFIEAUTOMAAT

- Demonteren van de uitloop en deze ontdoen van kalk (let op het magneetje wat hier kan zitten als deze los raakt zal het apparaat niet meer werken).
- Buitenzijde heet water kolom ontvetten.
- Koffieketels ontdoen van koffie- en/of theeaanslag.
- Losse onderdelen hermonteren.
- Buitenzijde van de heet water kolom met glansproduct behandelen.

LOWRATOR BORDEN EN DIENBLADEN IN GEBOUWD

- Losse onderdelen demonteren.
- Indienmogelijk totale binnenwerk uit balie verwijderen.
- Geheel reinigen ook ontstane ruimte in balie reinigen.
- Binnenzijde balie desinfecteren.
- Alle onderdelen hermonteren.

LOWRATOR BORDEN EN DIENBLADEN LOSSE OPSTELLING.

- Losse onderdelen demonteren.
- Indienmogelijk totale binnenwerk uit opstelling verwijderen.
- Geheel reinigen ook de binnenzijde van de kar.
- Wielen reinigen.
- Binnenzijde kar desinfecteren.
- Alle onderdelen hermonteren.

MELKAUTOMAAT

- Demonteren losse onderdelen deze reinigen en desinfecteren.
- Binnenzijde reinigen en ontdoen van melkresten.
- Binnenzijde desinfecteren.
- Deurrubbers reinigen en desinfecteren.
- Buitenzijde reinigen.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- Object aanzetten.

SERVEERWAGEN

- Geheel ontvetten.
- Wielen reinigen
- Geheel desinfecteren.

TRANSPORTBAND

- Transportband ontkalken en ontvetten (indien nodig zal de loopband door de eigen technische dienst van de Opdrachtgever verwijderd moeten worden).
- Gehele buitenzijde van de transportband ontvetten en ontkalken.
- Indien aanwezig kit verwijder
- Wand en vloer achter en onder object reinigen en desinfecteren.
- Nieuwe kit aanbrengen.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.

UITGIFTE BUFFET (WARM/KOUD)
- Losse onderdelen demonteren.
- Gehele binnenzijde reinigen inclusief de glasplaten.
- Motorruimte ontstoffen.
- Warmte lampen ontdoen van koolaanslag.
- Buitenzijde reinigen.
- Delen die niet met voeding in aanraking komen behandelen met glansproduct.
- Eventuele aanwezige kitranden verwijderen.

VAATWASSER
- Demonteren en ontkalken van de losse onderdelen.
- Ontkalken van het verwarmingselement.
- Binnen- en buitenzijde ontkalken, ontvetten en ontdoen van schimmel en voedselresten.
- Indien bereikbaar wand en vloer achter en onder de machine reinigen.
- Eventueel aanwezige kitranden vervangen.
- Buitenzijde behandelen met een glansproduct.

VLOER
- Gehele vloer ontvetten en ontkalken. Beginnen met ontvetten, daarna ontkalken en indien nodig dit proces herhalen.
- Reinig eventuele opstaande randen.

WAND
- Gehele wand ontvetten, ontkalken en vlekvrij opwrijven.

WANDKAST
- Indien leeg opgeleverd binnenzijde ontdoen van voedingsresten en stof.
- Binnenzijde desinfecteren.
- Buitenzijde ontvetten.
- Wand achter de kast reinigen.
- RVS onderdelen aan de buitenzijde behandelen met RVS product.

WERKBANK
- Indien mogelijk demonteren en reinigen van eventuele lades, kasten, onder rekken en kastdeuren.
- Het gehele object ontkalken en ontvetten.
- Gehele wand en tegelvloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- Kitranden vervangen.
- Losse onderdelen hermonteren.
- Gehele onderzijde behandelen met glansmiddel (dus niet het werkblad).