

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud bomen 2025 - 2031
Aanbestedende Dienst: Gemeente Opmeer
Referentie: Z24002050

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 PvA

Vraag:

Klopt het dat er geen plan van aanpak dient te worden ingediend en het onderdeel kwaliteit alleen in het verificatiegesprek wordt besproken?

Antwoord:

Er hoeft inderdaad niet vooraf een plan van aanpak te worden ingediend. Wel vragen we de inschrijvers om, na afloop van het gesprek/interview, zelf een verslag op te stellen en dit binnen 5 werkdagen na het gesprek met ons te delen via TenderNed. Zie paragraaf 6.4 (Gunningscriteria / Kwaliteit).

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 19 aug. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Inschrijfleidraad: par 6.2 weging van de criteria

Vraag:

De prijs kwaliteitverhouding is 80 ; 20. Dat betekent dat de prijs wel heel zwaar weegt. Een lage prijs met een slecht plan kan bijna niet worden ingehaald door een hogere prijs en een goed plan. Is dit een bewuste keuze? En zo ja waarom?

Antwoord:

Het is inderdaad een bewuste keuze geweest om de prijs zwaar te laten wegen en de kwaliteit licht. Dat de prijs zo zwaar weegt heeft te maken met de RAW-systematiek die we hanteren. De minimale kwaliteit (ondergrens) is daarmee al gedefinieerd. Zie ook de inleidende tekst van hoofdstuk 6.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Bijlagen bestek

Vraag:

Het bestand : Bomenbestand Opmeer SHP.zip kunnen wij niet openen of er lijkt niets in te zitten. Kunt u het bestand op een andere manier aanbieden?

Antwoord:

Er is een nieuwe versie van de shapefile gemaakt en toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bestek deel 1 par 05

Vraag:

Bij de tijdsbepaling staat dat het werk aanvangt op 1 januari 2024. Dit lijkt ons niet correct.

Antwoord:

Dit is juist en aangepast in de versie en de nota van inlichtingen.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Inschijfleidraad punt 5 paragraaf 5.2

Vraag:

Wij zien in de geschiktheidseisen niets over CO2 reductie terwijl dit in het lopende bestek “onderhoud elementenverhardingen gemeente Opmeer “een Eis was van deze opdrachtgever. Is het een bewuste keuze om het in dit bestek niet op te nemen en zo ja waarom?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft hier niet voor gekozen. In de boomverzorging is gebruik van elektrisch snoeigereedschap al algemeen.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Inschijfleidraad punt 5 VCA

Vraag:

Wij zien in de geschiktheidseisen niets over certificaat VCA */** ; is dat een bewuste keuze van de opdrachtgever? En zo ja waarom?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft hier niet voor gekozen. VCA is algemeen voor aannemers . Naar onze inschatting kan de geschiktheid van een inschrijver voor deze opdracht het beste worden bewezen door een branche specifiek certificaat. Daarom heeft het ETW- en ETT-certificaat voor ons de voorkeur.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlagen bestek

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens in de Excelstaat up-to-date zijn?

Antwoord:

Ja op dit moment. Echter in het najaar wordt er nog een snoeironde uitgevoerd.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestekspost 100012

Vraag:

Bestek bladnummer 8, bestekpost 100012. Wordt de opdrachtnemer geacht zelf een inschatting te maken van hoeveel keer een boomveiligheidscontrole bij de bomen moet worden uitgevoerd tijdens het 6-jarig contract?

Antwoord:

Ja, van de opdrachtnemer wordt geacht zelf een inschatting te maken van het aantal keren dat een boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd, net zoals hij dat doet voor de frequentie van snoei-ingrepen.

Middels deze bestekpost wordt geborgd dat voldaan wordt aan de zorgplicht. Op welke methode en welke frequentie is naar inzicht van de aannemer. Dat inzicht kan hij krijgen door een analyse van het digitale bomenbestand. Ook raadt de opdrachtgever ten zeerste aan om de situatie buiten te gaan bekijken, zodat de inschrijver zich een goed beeld kan vormen van het

bomenbestand.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Bepaalt de opdrachtgever welke bomen gesnoeid moeten worden via deelopdrachten ? Worden de bomen dan per stuk verrekend?

Antwoord:

Nee. Bomen dienen te voldoen aan het gestelde beeld en worden als beeldpost verrekend. Uit het gesprek en verslag blijkt de visie op de werkorganisatie van de inschrijver, waarin beschreven wordt hoe het gestelde beeld gerealiseerd gaat worden. Zie ook paragraaf 6.4 van de inschrijfleidraad.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Indien de bomen op beeldniveau moeten worden gesnoeid wordt de opdrachtnemer dan geacht een inschatting te maken van hoeveel keer en hoe de bomen tijdens het 6-jarig contract gesnoeid moeten worden?

Antwoord:

Ja, dit is juist.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

Is het de bedoeling dat de bomen op beeldniveau moeten worden gesnoeid?

Antwoord:

Ja, zie ook onze beantwoording van vraag 9

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 12
Onderwerp: Bestekspost 10010

Vraag:
Bestek bladnummer 8, bestekpost 100010. Deze bestekpost is niet kostenhomogeen. Alle te onderhouden bomen zijn in deze bestekpost opgenomen. In de RAW-systematiek dienen bomen in afzonderlijke categorieën in aparte bestekposten (per categorie een bestekpost met specificaties) te worden opgenomen. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Nee besteksposten worden niet aangepast. Het betreft een RAW beeldbestek voor het snoeien van bomen en bomen dienen te voldoen aangestelde beeld.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 13
Onderwerp: bestek Lossen, opkuilen en vervoeren van bomen 421010

Vraag:
is er opkuilzand aanwezig en waar moeten wij nog meer rekening mee houden met het inrichten ?

Antwoord:
Ja, er is een kleine opkuilplaats met zand aanwezig en bomen kunnen in een loods beschut weggezet worden.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 14
Onderwerp: bestek 321210 graven sleuf

Vraag:
"Wat bedoelt u met: Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen. Kunt u dit naderer uitleggen ?"

Antwoord:
De sleufbedekking betreft de te verwijderen (half) verharding

met inbegrip van de fundering of graszoden.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:
bestek 22 inzetten werknemers

Vraag:
kunt u de werktijden op cao VHG aanpassen

Antwoord:
Ja, 22:00 uur is aangepast naar 19:00 uur zoals bepaling 10.07.01 lid 04 van deel 3 van het bestek.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bepaling Werktijden 011308/02

Vraag:
indien zich een calamiteit voordoet hoe moeten wij hier mee omgaan?

Antwoord:
Calamiteiten worden afgehandeld conform bepaling 01.23.03 van deel 3 van het bestek. Er is geen sprake van een consignatievergoeding.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:
bestek 100014 620199 Toepassen verkeersmaatregelen

Vraag:
kunt u de type afzettingen specificeren

Antwoord:
Ja, dit is aangepast naar figuur 1222, zie ook aangepaste bestekspost.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:
bestek algemeen

Vraag:
Wie stelt de deelopdrachten op ?

Antwoord:
De opdrachtgever stelt deelopdrachten op.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
19

Onderwerp:
bestek opname

Vraag:
Wie doet de vta controles opdrachtnemer of opdrachtgever ?

Antwoord:
Het betreft een boomveiligheidscontrole (BVC). VTA is een methode om de BVC uit te voeren. De BVC maakt onderdeel uit van bestekspost 100012, Activiteiten in het kader van de zorgplicht.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
20

Onderwerp:
bestek algemeen

Vraag:
Kunt u aangeven of de te snoeien bomen a 2400 stuks per jaar in 1 deelopdracht zitten en dat deze in een aaneengesloten gebied zitten ?

Antwoord:
Er is geen sprake van een deelopdracht van de te snoeien bomen. Het betreft een RAW beeldbestek.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bestek algemeen

Vraag:

Hoe wordt er omgegaan met inboet? Dit staat nergens in het bestek weergegeven.

Antwoord:

Inboet betreft te planten bomen, zie bestekspost 43. Watergeven valt onder nazorg, zie bestekspost 451010, 421020, 451030, 451110, 421120 en 451130.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Bestek 51 55 03 lid 03

Vraag:

Hier staat benoemd dat de aannemer tijdens de nazorg ook boomspiegels in dient te zaaien met kruidachtige vegetaties, echter komt dit in deel 2.2 niet voor. Wilt u dit aan het bestek toevoegen?

Antwoord:

Inzaaien in deel 3 bepaling 51.55.03 lid 03 is komen te vervallen.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Bestek 51 54 02 lid 01

Vraag:

Kunt u dit uit deel 3 verwijderen? Als aannemer gaan wij hiermee niet akkoord. Wij zouden graag zien dat de nazorg maandelijks afgerekend mag worden naar de hoeveelheid resultaatsverplichting die op dat moment geldt.

Antwoord:

Bepaling komt te vervallen. Nieuwe besteksposten voor nazorg jaar 1 en jaar 2 zijn toegevoegd. Inschrijver prijst deze posten af en worden verrekend per 4 wekelijkse termijnen.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Bestek deel 3; 51 54 01 lid 02

Vraag:

Bedoelt u hiermee dat u van plan bent om de betaling van het onderhoud voor een periode van 2 jaar achter te houden?

Antwoord:

Nee, bestekspost is aangepast, zie ook vraag 23.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bestek 8110 Toepassen verkeersmaatregelen bij statisch werk

Vraag:

Kunt u aangeven wat u verstaat onder 'keer'? Betreft dit 1 dag? Of per boom?

Antwoord:

Keer is gelijk aan 1 etmaal, zie RAW Standaard bepalingen artikel 62.17.01 lid 01.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bestek 6110 Zorgvuldig graven

Vraag:

Kunt u een post aan het bestek toevoegen voor het 'Melden van grondwerkzaamheden' i.v.m. de nieuwe omgevingswet?

Antwoord:

De hoeveelheid grondwerkzaamheden voor bomen planten valt binnen de norm vrijgestelde hoeveelheid.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek 611010 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond

Vraag:

Kunt u deze post nogmaals toevoegen aan het bestek, maar dan t.b.v. van de nieuwe aanplant? De kans is groot dat een klic-melding t.b.v. het verwijderen van stobben al verlopen is voordat er gestart kan worden met de

aanplant en dan is deze post nogmaals nodig.

Antwoord:

Er wordt geen post toegevoegd. Indien de klikmelding is verlopen dan wordt de nieuwe melding verrekend op bestaande bestekspost 61.10.10.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek 60 Opname boomkenmerken

Vraag:

Hoe is de cyclus van de VTA's? Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Er is geen cyclus. Het betreft het bijwerken van de relevante boomgegevens in het beheersysteem van de gemeente Opmeer, na uitvoer van de werkzaamheden uit de raamovereenkomst, het B-bestek.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek 601010, 601110 en 601210

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel controle rondes u jaarlijks voor zich ziet? Of zijn dit de aantallen over een periode van 6 jaar?

Antwoord:

Het aantal controles is afhankelijk van het aantal te verstrekken deelopdrachten uit het B-bestek.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bestek 601110 Controleren bomen door visuele inspectie

Vraag:

Staan deze 11.409 stuks bomen ook in verhouding tot de nieuw aan te planten bomen? Volgens bestek worden er namelijk fictief ca. maar 900

stuks aangeplant?

Antwoord:

Ja, dit betreft een tikfout, zie ook aangepaste besteksposten 4010 en 4011.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bestek 601010 Controleren bomen door visuele inspectie

Vraag:

Er dienen al ca. 7000 bomen te worden gesnoeid, dienen al deze bomen ook niet gecontroleerd te worden?

Antwoord:

De ca. 7000 stuks te snoeien bomen waar u op doelt vallen onder het Beeldbestek. De boomveiligheidscontrole dient uitgevoerd te worden conform bestekspost 100012 Activiteiten in het kader van de zorgplicht.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek 5110 Knotten knotbomen

Vraag:

Staan deze hoeveelheden knotbomen ook in verhouding tot de daadwerkelijk te snoeien bomen? Betreft dit overigens de hoeveelheid te knotten vormbomen per jaar of voor de looptijd van 6 jaar?

Antwoord:

Het betreft een inschatting van de knotten vormbomen welke niet door de eigen dienst gesnoeid worden. Van deze post wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de eigen dienst hier geen tijd voor heeft.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestek 4511 beheersen snoeitoestand bomen

Vraag:

Betreft dit posten op beeldkwaliteitsniveau of op frequentie? Dit is ons niet

duidelijk.

Antwoord:

Na oplevering dienen het aantal stuks bomen (is frequentie) te voldoen aan aanvaard boombeeld. Zie RAW Standaard Bepalingen 51.54.01 lid 03: De aannemer garandeert, overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat bomen waarop nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden van toepassing is, gedurende de voorgeschreven periode in goede conditie zijn en voldoen aan aanvaard boombeeld.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek 4510 Nazorg,

Vraag:

Staan deze hoeveelheden bomen ook in verhouding tot een deelopdracht?

Antwoord:

Ja. Echter dit aantal betreft een inschatting van de te planten bomen inboet bomen. Inschrijver dient er rekening mee te houden dat deze bomen verspreid door de gehele gemeente staan.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek 4510 Nazorg

Vraag:

Hoe vaak dient de aannemer water te geven per jaar?

Antwoord:

Watergeven is naar eigen inzicht aannemer als aan het einde van de nazorg periode maar voldaan wordt aan RAW Standaard Bepalingen 51.54.01 lid 03: De aannemer garandeert, overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat bomen waarop nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden van toepassing is, gedurende de voorgeschreven periode in goede conditie zijn en voldoen aan aanvaard boombeeld.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bestek 4510 Nazorg

Vraag:

Betreft de bomen welke aangeplant worden in verharding en een boomrooster hebben, dient hier ook onkruidbeheersing plaats te vinden?

Antwoord:

Ja.

Percelen:

P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op:

20 sep. 2024

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bestek 443010 Aanbrengen gietrand.

Vraag:

Kunt u het type materiaal aangeven dat u wenst? Op gebied van gelijke inschrijving kunt u de keuze niet bij een aannemer neerleggen. Bovendien betreft het een fictief bestek.

Antwoord:

De opdrachtgever bemoeit zich, zoals de systematiek betaamt, zo weinig mogelijk met gekozen werkmethoden en materiaal. Keuze is aan de aannemer. Iedere aannemer heeft deze eigen keuze.

Percelen:

P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op:

20 sep. 2024

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bestek 442020 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.

Vraag:

Kunt u aangeven welke lengte het betreft voor de verticaal aan te brengen beluchtingskanalen?

Antwoord:

De lengte voor het verticaal aanbrengen is gelijk aan de diepte van het systeem: 0,80 m (in ieder geval 10 cm boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand).

Percelen:

P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op:

20 sep. 2024

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek 442020 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.

Vraag:

Kunt u de lengte van de benodigde buis aangeven in de hoeveelheid ter inlichting? Deze staat nu weergegeven in stuks, maar dan hebben wij nog geen idee welke lengte u wilt toepassen.

Antwoord:

De lengte van de buis is circa 7 meter.

Percelen:

P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op:

20 sep. 2024

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestek 442020 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.

Vraag:

Kunt u alle genoemde materialen toevoegen aan de hoeveelheidsresultaatsverplichting? Dit is nu niet gedaan.

Antwoord:

Dit is niet mogelijk in de gebruikte software voor het bestekschrijven.

Percelen:

P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op:

20 sep. 2024

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek 442010 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.

Vraag:

Kunt u aangeven welke lengte het betreft voor de verticaal aan te brengen beluchtingskanalen?

Antwoord:

De lengte voor het verticaal aanbrengen is gelijk aan de diepte van het systeem: 0,80 m (in ieder geval 10 cm boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand).

Percelen:

P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek 442010 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.

Vraag:

Kunt u de lengte van de benodigde buis aangeven in de hoeveelheid ter inlichting? Deze staat nu weergegeven in stuks, maar dan hebben wij nog geen idee welke lengte u wilt toepassen.

Antwoord:

De lengte van de buis is circa 7 meter.

Percelen:

P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op:

20 sep. 2024

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestek 442010 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.

Vraag:

Kunt u alle genoemde materialen toevoegen aan de hoeveelhedsresultaatsverplichting? Dit is nu niet gedaan.

Antwoord:

Dit is niet mogelijk in de gebruikte software voor het bestekschrijven.

Percelen:

P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op:

20 sep. 2024

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek 4320 t/m 4322 Planten van bomen, Poten van bomen

Vraag:

U geeft in de posten voor de aanplant aan, incl. nazorg voor oplevering van de deelopdracht. Kunt u de nazorg uit deze posten halen? Dit omdat het bestek fictief is en wij nog geen idee hebben hoe omvangrijk de deelopdrachten zullen zijn. Doordat wij dit niet van te voren in kunnen schatten, kunnen wij de periode van nazorg niet afprijzen. Kunt u hiervoor bijvoorbeeld frequentieposten voor de nazorg aan het bestek toevoegen voor de nazorg voor oplevering van de deelopdracht?

Antwoord:

Bestekspost wordt niet aangepast. Aannemers dienen prijs per eenheid te baseren op de genoemde fictieve aantallen. Periode van nazorg is afhankelijk van doorlooptijd die aannemer nodig heeft om de bomen te planten en opdrachtgever weet ook niet hoe lang de periode is tussen aanplant en oplevering.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Bestek 421010 Lossen, opkuilen en vervoeren van bomen

Vraag:

Bedoelt u met deze post dat de aannemer uw gemaakte bestelling dient te lossen en in te kuilen op de gemeentewerf? Bovendien stelt u ook dat de aannemer het depot inricht bij u op de gemeentewerf. Kunt u dit niet beter zelf uitvoeren? U stelt namelijk de bomen ter beschikking, op uw terrein. Laden en dan lossen op locatie voor de aannemer is wel in te richten.

Antwoord:

Aannemer dient inderdaad zelf de bomen te lossen en op te kuilen. Hier is bewust voor gekozen in het kader van het leveren van de nazorg zodat de bomen gelijktijdig gekeurd kunnen worden. Zie ook vraag 13.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Bestek 414050 Bemesten plantplaats

Vraag:

De post staat nu omschreven als zijnde 'st', kunt u dit aanpassen naar m2?

Antwoord:

Nee, het betreft een standaard hoofdcode.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bestek 414050 Bemesten plantplaats

Vraag:

De verwijzing naar 51 06 04 mist in het bestek, kunt u deze toevoegen in

deel 3?

Antwoord:

Dit hebben we toegevoegd in deel 3.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bestek 413020 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen

Vraag:

De post zoals deze nu omschreven staat betreft geen grondverbetering maar enkel aanvullen, kunt u de post aanpassen naar; diepte van ca. tot diepte grondwaterpeil, doorsnede plantgat; minimaal 2 meter en verdichting conform richtlijnen BVB?

Antwoord:

Bij het verstrekken van deelopdracht wordt deze post samen met bestekspost 411010 Gaten/sleuven ontgraven verstrekt.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bestek 413020 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat u voor de teelaarde ook wilt verwijzen naar de productlijn van BVB? Zo ja, wilt u ook hier een verwijzing in het bestek voor aanbrengen?

Antwoord:

Nee, teelaarde dient te voldoen aan eisen zoals beschreven in deel 3 bepaling 51.06.01.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bestek 412020 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen

Vraag:

De post zoals deze nu omschreven staat betreft geen grondverbetering maar

enkel aanvullen, kunt u de post aanpassen naar; diepte van ca. tot diepte grondwaterpeil, doorsnede plantgat; minimaal 2 meter en verdichting conform richtlijnen BVB?

Antwoord:

Bij verstrekken van deelopdracht wordt deze post samen met bestekspost 411010 Gaten/sleuven ontgraven verstrekt.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Bestek 412020 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen

Vraag:

Kunt u een productspecifieke delen van het bomenzand van BVB en hiervan een verwijzing aanbrengen in het bestek?

Antwoord:

Ja, is toegevoegd in deel 3

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Bestek 3510 Aanbrengen kantopsluitigen / boomspiegel

Vraag:

Kunt u de maatvoeringen van de diverse materialen in de onderliggende posten aangeven? Dit heeft namelijk grote invloed voor de prijs i.v.m. manier van aanbrengen. Ook in relatie tot gewicht van bijvoorbeeld de boomkransen en etc.

Antwoord:

Wij zijn van mening dat nadere specificatie de werkbaarheid van de deelopdracht niet ten goede komt. Bovendien is de ervaring van andere bestekken dat andere aannemers dan dezelfde prijs per eenheid opgeven.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Bestek 3310 Opbreken kantopsluitingen / boomspiegel

Vraag:

Kunt u aangeven of er een depot in de buurt beschikbaar is om de vrijkomende materialen tijdelijk op te slaan? Daarnaast de vraag in hoeverre deze materialen weer teruggeplaatst dienen te worden? Dit heeft namelijk invloed op de prijs als er storkosten dienen te worden meegenomen.

Antwoord:

Indien aanzezig en er veilig met degelijke afzettingen zoals geleidebaken, afzethekken etc. gewerkt wordt, mag er tijdelijk gebruik gemaakt worden van parkeerplaats als depot.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Bestek 332020 Opbreken betontegels

Vraag:

Kunt u aangeven welke maatvoering tegels dit betreft?

Antwoord:

Dit betreft alle overige tegels, niet zijnde 30x30.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bestek 3310 Opbreken kantopsluitingen / boomspiegel

Vraag:

Kunt u voor de kantopsluitingen de maatvoeringen aangeven? Dit heeft namelijk invloed op de prijs van de posten. Daarnaast vernemen wij ook graag uit welke materialen de boomkransen/boomroosters en boomkorfen bestaan en welke maatvoeringen. Dit heeft namelijk ook grote invloed op de prijs per post.

Antwoord:

Wij zijn van mening dat nadere specificatie de werkbaarheid van de deelopdracht niet ten goede komt. Bovendien is de ervaring van andere bestekken dat andere aannemers dan dezelfde prijs per eenheid opgeven.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Bestek 321210 Graven sleuf

Vraag:
Kunt u de breedte van de sleuf aangeven?

Antwoord:
Aannemer is vrij in keuze van de breedte, als wortelcontact maar verbroken wordt.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bestek 2210 Inzetten werknemers

Vraag:
Kunt u de werktijden aanpassen conform CAO?

Antwoord:
Ja. Tekstueel is deel 2.2 bestekspost 22 10 aangepast naar 19.00 uur. De tekst in deel 3 staat 10.07.01 lid 04 sub f wel goed.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Bestek Deel 3, 64 17 02 Verrekening

Vraag:
U heeft het hier over 'de kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer'. Bedoelt u hier niet de maatregelen i.p.v. gebruik? Daarnaast zien wij hier graag een bestekpost voor worden toegevoegd omdat deze werkzaamheden vooraf niet zijn in te schatten en niet mogen worden opgenomen in de prijs per eenheid van dit bestek.

Antwoord:
Gebruik of maatregelen is om het even. Aannemer dient te werken conform gedragcode. Zijn de werkzaamheden in concept deelopdracht in strijd met de gedragscode dan dient de aannemer dit direct te melden bij de directie.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Bestek Algemeen

Vraag:

Kunt u toelichten en verduidelijken hoe een deelopdracht van te snoeien bomen eruit komt te zien? Betreft dit een vast aantal bomen voor een bepaalde periode per jaar? Daarnaast de vraag hoe deze deelopdrachten met de aannemer gedeeld worden?

Antwoord:

De deelopdracht bevat alleen te knotten vormbomen welke niet door eigen dienst gesnoeid worden. Deelopdrachten worden in excel opgesteld.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Bestek Deel 3, 62 03 03 Verkeersplan

Vraag:

Kunt u een bestekpost toevoegen voor het opstellen van een verkeersplan per deelopdracht?

Antwoord:

Nee, de kosten hiervoor dienen opgenomen te worden bij de staartposten namelijk uitvoeringskosten of algemene kosten.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Bestek Algemeen

Vraag:

Kunt u ons toelichten waarom u er niet voor heeft gekozen om de werkzaamheden op het gebied van snoeien aan te duiden als zijnde 'Cyclisch onderhoud'? Onze inziens is dit voor zowel voor u als voor de aannemer een betere insteek. Zoals het bestek nu is ingegoten gaat dat meer kosten met zich meebrengen dan onder de noemer Cyclisch onderhoud.

Antwoord:

De opdrachtgever is op zoek naar een aannemer die het onderhoud van bomenbestand uitvoert. De kans is aannemelijk dat dit cyclisch gebeurt. De opdrachtgever kiest er echter voor om de term zo neutraal mogelijk te

houden, zonder dat een werkwijze -of methode gesuggereerd wordt.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
62

Onderwerp:
bestek Deel 3, 01 23 02 Bouwvergadering

Vraag:

Heeft u ook vaste momenten voor een bouwvergadering tijdens deze periode? Bijvoorbeeld 1x per maand tijdens uitvoering en 1x per kwartaal buiten de uitvoering?

Antwoord:

Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Dit kan 1x per maand zijn. Buiten de uitvoering wordt er geen vergadering gehouden. Wel kan er bij het verstrekken van de concept-deelopdracht een startoverleg gehouden worden.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bestek Deel 3, 01 22 03 Plan van aanpak voor het mogaan met te beschermen plant- en diersoorten

Vraag:

U verlangt van de aannemer een plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten, kunt u hiervoor een bestekpost opnemen in het bestek? Dit hoort namelijk niet in de eenmalige kosten

Antwoord:

Het plan van aanpak dient eenmalig opgesteld te worden en indien nodig geactualiseerd. De kosten kunnen ook bij de uitvoeringskosten opgenomen worden.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Bestek Deel 3, 01 19 02 V&G plan

Vraag:

U verlangt van de aannemer een V&G-plan, kunt u hiervoor een bestekpost opnemen? Dit hoort namelijk niet in de eenmalige kosten

Antwoord:

De verplichting van een V&G plan komt voort uit de ARBO wet. De kosten voor het opstellen en actualiseren kunnen ook bij de uitvoeringskosten opgenomen worden.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Bestek Deel 3, 01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Vraag:

U verlangt van de aannemer een plan voor het vrijgekomen materiaal, kunt u hiervoor een bestekpost toevoegen? Dit hoort namelijk niet in de eenmalige kosten

Antwoord:

Het plan van aanpak dient eenmalig opgesteld te worden en indien nodig geactualiseerd. De kosten kunnen ook bij de uitvoeringskosten opgenomen worden.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Bestek Deel 3, 01 13 Kwaliteitsplan

Vraag:

U verlangt van de aannemer een kwaliteitsplan, kunt u hiervoor ook een bestekpost toevoegen? Dit hoort namelijk niet in de eenmalige kosten

Antwoord:

Het kwaliteitsplan dient eenmalig opgesteld te worden en indien nodig geactualiseerd. De kosten kunnen ook bij de uitvoeringskosten opgenomen worden.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Bestek 100014 Toepassen verkeersmaatregelen

Vraag:

Kunt u deze post verder specificeren naar het aantal toe te passen keren? Op deze manier is deze post niet af te prijzen

Antwoord:

De betreffende bestekspost is aangepast met figuur nummer 1222 uit de CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bestek 100012 Activiteiten in het kader van de zorgplicht

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat wij inloggegevens van u ontvangen zodat wij kunnen werken met digitree?

Antwoord:

Ja, deze wordt bij het startoverleg verstrekt. Echter de kosten voor het gebruik van digitree en hardware dient in de prijs per eenheid of in de uitvoeringskosten opgenomen te zijn.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Bestek100011 Beheersen snoeitoestand

Vraag:

Kunt u aangeven of de aangegeven hoeveelheid ter inlichting het totale aantal te snoeien bomen betreft over 6 jaar, of dat dit per jaar is? Kan deze hoeveelheid daarnaast ook nog wijzigen of is deze vastgesteld?

Antwoord:

De aangegeven hoeveelheid ter inlichting betreft het areaal van de gemeente. In de inschrijvingsleidraad paragraaf 6.4 Kwaliteit sub 1 vraagt opdrachtgever hoe de aannemer de voorgeschreven beeldkwaliteit behaalt en behoudt. De hoeveelheden kunnen wijzigingen door inboet-, aanplant- en rooiwerkzaamheden. de N (Niet verrekenbaar) slaat dus niet op het aantal weken maar op het aantal stuks.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Bestek algemeen

Vraag:

Zou u ons toe kunnen lichten waarom u het werk wel in één opdracht wilt onderbrengen bij een aannemer maar het werk wel verdeeld heeft in 3 losse bestekken? Kunt u hier niet beter 1 bestek van maken?

Antwoord:

Dit is software technisch niet mogelijk.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Leidraad Algemeen

Vraag:

Conform de aanbestedingregels crow bent u verplicht om een geraamde waarde aangeven kunt u deze toevoegen?

Antwoord:

Het publiceren van de geraamde waarde is alleen verplicht bij raamovereenkomsten. Deze overeenkomst is echter geen raamovereenkomst. We hebben ervoor gekozen de geraamde waarde niet vooraf te publiceren om te voorkomen dat dit – bewust of onbewust – als referentiepunt dient bij het bepalen van de inschrijfprijzen.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Leidraad 6.4 Kwaliteit, gesprek

Vraag:

Kunt u ons verduidelijken of het onderdeel kwaliteit een interview, een gesprek of een presentatie betreft? Als het een gesprek betreft, kunt u ons dan verduidelijken wat de definitie van het gesprek is in 45 minuten? Of betreft het een interview waardoor u ook nog 'nieuwe' en meerdere vragen zou mogen stellen los van wat er voorgeschreven staat? Of betreft het een presentatie waarbij wij ons houden aan de voorgeschreven criteria uit de leidraad en dit aan u presenteren?

Antwoord:

De procedure voor het beoordelen van het kwaliteitscriterium staat beschreven in paragraaf 6.4 van de inschrijfleidraad. Wij voeren een gesprek met de inschrijvers aan de hand van een aantal vooraf beschreven vragen. Deze vragen vormen de leidraad van het gesprek. Als een antwoord van een inschrijver om verheldering vraagt, dan vragen we om verheldering. Een presentatie is niet aan de orde.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 73
Onderwerp: Leidraad 6.4 Kwaliteit, gespreksverslag

Vraag:
Begrijpen wij het goed dat het gesprek beoordeeld wordt en het gespreksverslag niet?

Antwoord:
Wij beoordelen de kwaliteit van uw inschrijving aan de hand van de beantwoording van onze vragen, die beschreven staan in paragraaf 6.4 van de inschrijfleidraad. Het gespreksverslag dient als naslagwerk en moet een getrouwe weergave van het gesprek zijn. Het gespreksverslag mag een wijzigingen of aanvullingen bevatten ten opzichte van de inhoud van het gesprek.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 74
Onderwerp: Leidraad 6.4 Kwaliteit, 2. Voldoet aan de zorgplicht

Vraag:
Voor het gunningscriterium stelt u ons de vraag; Hoe gaat u uw (de) werkzaamheden in het kader van de zorgplicht organiseren? Kunt u ons toelichten over welke nazorg u het heeft in relatie tot de opdracht? Kunt u bijvoorbeeld verduidelijken of u hier Flora en Fauna bedoelt?

Antwoord:
Gunningscriterium betreft alleen zorgplicht van de bomen en niet van flora en fauna. Zie ook bestekspost 100012.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**

75

6.4 Kwaliteit, 1. behalen en behouden beeldkwaliteit

Vraag:

Voor het gunningscriterium stelt u ons de vraag; Hoe communiceerd u naar de burgers? Kunt u ons toelichten welke eisen er vanuit opdrachtgever aan verbonden zijn? Kan hier ook een post voor worden opgenomen in bestek ?

Antwoord:

Hier zijn geen nadere eisen aan gesteld en wordt geen bestekspost voor opgesteld. Indien hier alles voorgeschreven wordt is er geen ruimte voor onderscheid vermogen, visie en innovatie van de aannemer en is geen sprake meer van een beste prijs-kwaliteitverhouding.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031**Beantwoord op:** 20 sep. 2024**Ref.nr.**

76

Onderwerp:

Leidraad 6.4 Kwaliteit, 1. behalen en behouden beeldkwaliteit

Vraag:

Voor het gunningscriterium stelt u ons de vraag; Hoe gaat u de behaalde kwaliteit aantonen aan de opdrachtgever? Kunt u ons toelichting in welke context wij dit kunnen plaatsen?

Antwoord:

Deze vraag gaat over wat de opdrachtnemer doet om de kwaliteit van zijn werk te tonen. Dat kan op diverse manieren en daar willen wij de inschrijvers niet in sturen. Het hogere doel is dat wij op eenvoudige wijze kunnen monitoren dat de opdracht naar behoren wordt uitgevoerd.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031**Beantwoord op:** 20 sep. 2024**Ref.nr.**

77

Onderwerp:

Leidraad 6.4 Kwaliteit, 1. behalen en behouden beeldkwaliteit

Vraag:

Voor het gunningscriterium stelt u ons de vraag; Hoe gaat u het gewenste resultaat behalen zoals beschreven in het bestek? Kunt u deze vraag verder specificeren? Het huidige bestek omvat namelijk meerdere en diverse werkzaamheden en onderdelen waardoor wij uw vraag hierdoor niet begrijpen.

Antwoord:

Vraag voor het gunningscriterium betreft bestekspost 100011. Het is voor de

opdrachtgever van belang om te weten hoe en op welke manier een aannemer denk te gaan voldoen aan de hoeveelheid resultaatsverplichting. Iedere specificatie van deze vraag leidt onherroepelijk tot een beperking van de vrijheid die de inschrijvers hebben bij deze inschrijving. In het kader van de diverse aanbestedingsbeginselen stelt de opdrachtgever deze vraag bewust zo open mogelijk.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 78
Onderwerp: leidraad 6.1 Beoordelingsteam

Vraag:
Is de 'Adviseur European Tree Technician' een intern of extern persoon van de gemeente?

Antwoord:
Het betreft een externe.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. 79
Onderwerp: Leidraad 2.6 Verificatiegesprek

Vraag:
U geeft aan; 'Ook hebben wij de mogelijkheid om een score van één of meerdere (sub)Gunningscriteria aan te passen als de bevindingen uit het verificatiegesprek aartoe aanleiding geven'. Dit zou dus betekenen dat we eerst met elkaar een 'gesprek' voeren, daarop een verslag maken welke dan nog beoordeeld wordt en als u onze 'prijs' niet prettig vindt ons alsnog een 'knock-out' zou mogen geven zodat u mogelijk met een andere inschrijver aan de slag kunt? Kunt u daarom de mogelijke inschrijvers toelichting geven waarom u uw zienswijze aan zou willen passen nadat er al twee maal een beoordeling heeft plaatsgevonden?

Antwoord:
Het verificatiegesprek is een bekend en veelgebruikt instrument. Het heeft enerzijds tot doel om zonder enige twijfel vast te kunnen stellen dat een inschrijving voldoet aan alle eisen en voorwaarden uit de aanbestedingsstukken. Anderzijds kan het dienen om eventuele verschillen in de wederzijdse verwachtingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd, weg te nemen. In het uitzonderlijke geval dat - pas - tijdens de verificatie wordt ontdekt dat een

inschrijving niet voldoet aan de eisen of voorwaarden, kan dat inderdaad leiden tot terzijde legging (ongeldig verklaring) van die inschrijving.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
80 leidraad 2.4 ondertekening

Vraag:

U geeft aan dat de in te dienen stukken niet met een 'natte handtekening' hoeven te worden ondertekend maar het UEA wel. Mag het UEA ook digitaal ondertekend worden met een 'Gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKI overheid certificaat of EU Qualified certificaat)?

Antwoord:
Dit is akkoord.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
81 leiddraad 2.1 planning

Vraag:

Op het schema staat aangegeven dat de beoordeling van de gesprekverslagen 'plenair' plaatsvind. Kunt u dit nader toelichten wat u hiermee bedoelt?

Antwoord:
Met 'plenair' wordt de gezamenlijke beoordeling in het consensusoverleg bedoeld, zoals beschreven in paragraaf 6.1 van de inschrijfleidraad.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031
Beantwoord op: 20 sep. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
82 Bestekspost 100011 niet duidelijk en kostenhomogeen

Vraag:

De voornaamste bezwaren van marktpartijen zien op het feit dat de werkzaamheden die in post 100011 staan vermeld niet kostenhomogeen zijn en niet (deugdelijk) zijn beschreven. Inschrijvers moeten bij de huidige formulering van de bestekspost zelf een inschatting maken in welke mate

bepaalde onderdelen van de hoofdpост zullen terugkomen in de 312 uit te voeren werkweken. Er worden onder deze post maar liefst 7.347 bomen in 1 bestekspost gegoten zonder enig onderscheid. Zo wordt er geen enkele informatie gegeven over hoogtes, boombeeld (verwaarloosd of niet), etc. Verder is bijvoorbeeld onduidelijk wat het te bereiken eindbeeld of de op dat moment toepasselijke risicoklasse is per boom, zonder dat dit voor elke boom wordt geïnventariseerd. Bovendien ontbreekt er voor de afprijzing essentiële informatie in het bestand, zoals de snoei- en controlefrequentie. De enkele vermelding van (een deel van) de belangrijke kostenbeïnvloedende aspecten in het shape- en excel bestand is in strijd met de RAW-systematiek en bovendien in de gegeven omstandigheden disproportioneel. Daar komt dan nog bij dat de subposten ‘Beheersen snoeitoestand’, ‘Activiteiten in het kader van de zorgplicht’, ‘Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming’ en ‘Toepassen verkeersmaatregelen’ door de aanbestedende dienst op één hoop worden gelegd bij de bovenstaande resultaatsverplichting uit post 100011. De werkzaamheden in de subposten zijn dusdanig uiteenlopend van aard dat zij kunnen zorgen voor (stevige) verschillen ten aanzien van de prijsstelling. De vraag zal dan ook zijn om bestekspost 100011 duidelijk en kostenhomogeen te formuleren.

Antwoord:

- Gekozen is voor een standaard bestekspost uit de RAW-catalogus, de systematiek zoals vastgelegd door het CROW wordt hiermee gevolgd. Het werken met de beeldsystematiek wijkt niet af van bijvoorbeeld onkruidbeheersing of beheersen graslengte. Ook bij dergelijke beeldbestekken dient een potentiële inschrijver zich te baseren op areaal gegevens. Zoals in H2.1 paragraaf 01 van het bestek beschrijft, wordt volledige openheid in gegevens gegeven. Door middel van een shapefile en een database in excel. Uit deze gegevens kan de potentiële inschrijver alle kostenbepalende factoren opmaken.
- In uw uiteenzetting wordt de inschrijfleidraad niet vermeld. Graag wijs ik u op dit document. Hierin wordt onder andere beschreven dat gunning plaats vindt op criteria prijs en kwaliteit. In het onderdeel kwaliteit heeft een inschrijver de mogelijkheid om de gekozen werkwijze toe te lichten, welke beoordeeld wordt. Het onderdeel kwaliteit wordt een onverbreekelijk onderdeel van het uiteindelijke contract. De aanbestedende partij heeft geen invloed op de gekozen werkwijze, werkmethode, bedrijfsvoering en de daarmee gepaard gaande kosten.
- Conclusie: potentiële inschrijver heeft voldoende informatie om volgens de eigen gekozen werkwijze een prijs te bepalen.

Percelen: P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op: 13 sep. 2024

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Subpost 100014: Toepassen verkeersmaatregelen

Vraag:

Ook post 100014 is niet deugdelijk opgenomen in het bestek. Aan inschrijvers wordt gevraagd om (onder meer) het door de directie goedgekeurde verkeersplan toe te passen. Vervolgens is in deel 3 van het bestek opgenomen dat de aannemer uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen een verkeersplan indient bij de directie, waarin onder meer de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen worden vermeld. Het op te stellen plan maakt hiermee dan ook geen onderdeel uit van het bestek, maar dient afkomstig te zijn van een inschrijver. Het is hierbij vooraf moeilijk in te schatten wat de uit te voeren verkeersmaatregelen zullen kosten. Dit is namelijk afhankelijk van alle uit te voeren resultaatsverplichtingen – welke in de huidige formulering van het bestek nog zeer onduidelijk zijn – en het door inschrijvers op te stellen ‘verkeersplan’. Uit artikel 62.13.01 Standaard RAW Bepalingen 2020 (“Standaard”) volgt dat als een dergelijk plan dient worden opgesteld het bestek een grote hoeveelheid informatie moet bevatten. Het op basis van die gegevens op te stellen verkeersplan moet aan een behoorlijk aantal minimumeisen voldoen, die zijn opgenomen in artikel 62.13.02 Standaard. Op basis van het door de gemeente aangeleverde bestek beschikken inschrijvers echter niet over de benodigde gegevens om een verkeersplan op te stellen dat aan de eisen van artikel 62.13.02 voldoet. Bovendien constateren we dat voor het opstellen van verkeerstekeningen en treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het bestek een stelpost moet zijn opgenomen. Ontbreekt die stelpost, dan is volgens de Standaard RAW Bepalingen simpelweg sprake van meerwerk. De gemeente wordt dan ook gevraagd om in het bestek de vereiste gegevens uit in artikel 62.13.01 van de Standaard op te nemen.

Antwoord:

- Deze bestekspost wordt met de nota van inlichtingen vervangen door een standaard bestekspost uit de RAW-catalogus. Voorgeschreven wordt het toepassen van figuur 1222 uit de CROW Publicatie ‘Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen’ (Werk in Uitvoering 96b – 2020). Mochten tijdens de uitvoering andere verkeersmaatregelen nodig zijn, vindt verrekening plaats.
- Ten aanzien van een eventuele inschrijving beschikt de potentiële inschrijver over alle boomgegevens. De door hem gekozen werkwijze uit het onderdeel kwaliteit, stelt hem in staat om een goede inschatting te maken van de tijdsduur die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Deze tijdsduur geeft de informatie hoe vaak en lang verkeersmaatregelen getroffen moeten worden en dus een goede inschatting van de kosten.
- Conclusie: bestekspost wordt aangepast naar één figuurnummer, zodat een inschrijver nauwkeurig de hieruit voortvloeiende kosten kan bepalen.

Percelen:

P1 Onderhoud bomen 2025 -2031

Beantwoord op:

13 sep. 2024