

Bijlage 8 Voorwaarden ecologie

- De units komen op het blauwe onverharde gedeelte.
- Bestaande bomen handhaven en bij het plaatsen en t.z.t. weer weghalen van de units boombescherming toepassen bij de bomen.
- De units minimaal op 3 meter afstand van de bestaande bebouwing plaatsen (dit is voor de uitvliegruimte die nodig is i.v.m. met mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in de bestaande bebouwing.)
- Als deze minimale ruimte niet gaat lukken dan zal er onderzocht moeten worden of vleermuizen gebruik maken van de bestaande bebouwingen.
- Geen (bouw-)verlichting gebruiken i.v.m. mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in de bestaande gebouwen
- Geen werkzaamheden verrichten na zonsondergang i.v.m. mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in de bestaande bebouwing.
- Het gras met regelmaat maaien vanaf begin april tot het plaatsen van de units, zodat er voorkomen wordt dat diertjes zich daar vestigen

