

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de aanbesteding '**Klimaatbestendig de Heen**'

Kenmerk : 241261-STB

Datum	27-3-2025
Aantal vragen	27

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Nationaal openbare aanbesteding van het aanbestedingsdocument 'Klimaatbestendig de Heen' met kenmerk 241261-STB inclusief bijlagen, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Nota van Inlichtingen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Besteksposten 230040 t/m 230070	Kunt u voor deze posten een bestekpost toevoegen voor het profileren?	In de bestekposten staat de gewenste nauwkeurigheid aangegeven, niet de werkwijze om dit te bereiken. Profileren is afwerken volgens een bepaalde nauwkeurigheid en deze staan conform de RAW-systematiek in de posten omschreven.
2	Hoofdstuk 21	Het vervoeren van grond en het tussentijds opslaan op het werk dient in de besteksposten te zijn inbegrepen geeft u aan: dit is niet in lijn met de RAW systematiek en een gelijke concurrerende aanbieding. Graag voor het vervoeren, het tussentijds opslaan (opdraaien/laden) en terug transporteren bestekposten met hoeveelheden opnemen? Deze ontbreken nu ook in de grondbalans waardoor dit niet inzichtelijk is.	Grond direct te verwerken in sleuf, dient tijdelijk naast de sleuf te worden opgeslagen. Af te voeren grond dient te worden vervoerd en verwerkt volgens hoofdstuk 24. De tekst onder hoofdstuk 21 is aangepast.

3	Bijlage 12	Dit zijn de eisen voor een minigemaal, maar de te plaatsen gemalen zijn hoofdgemalen volgens de voorgeschreven leverancier. Kunt u hiervan het PVE toevoegen?	Bijlage 12 is verwijderd uit het bestek, uitgangspunt is de bestekpost.
4	Bestekspost 133040	Kunt u de hoeveelheid metselstenen en benodigde vul- en ontluchtingspunten omschrijven als leverantie?	Bestekpost is aangepast.
5	Bestekspost 332010	Kunt u het gewenste materiaal, hoogte, dikte, bevestigingsmateriaal, afdichting mes/muur etc. opgeven van de te plaatsen overstortmessen?	RVS-overstortmes, hoogte zodanig dat er 10 cm stelruimte mogelijk is, inclusief RVS bevestigingsmaterialen en afdichting ter keuze van aannemer.
6	Bestekspost 331060	Kunt u het gewenste materiaal, hoogte, dikte, bevestigingsmateriaal, afdichting mes/muur etc. opgeven van de te plaatsen overstortmessen?	RVS-overstortmes, hoogte zodanig dat er 10 cm stelruimte mogelijk is, inclusief RVS bevestigingsmaterialen en afdichting ter keuze van aannemer.
7	K&L	Zijn er tekeningen beschikbaar van de nieuwe ligging K&L i.v.m. de huidige werkzaamheden door de nuts?	De kabels en leidingen zijn aangebracht volgen synfra-profiel. Revisie kan worden opgevraagd na gunning. De aannemer dient er rekening mee te houden dat alle huisaansluitingen een nieuw kabeltracé kruisen.
8	Deel 3 par. 01-32-02.05	Verslaglegging van bouwvergaderingen dient te gebeuren door de aannemer. Op welke bestekpost kunnen wij deze kosten meenemen?	Dit valt onder uitvoeringskosten.
9	Bestekspost 331010 t/m 331060	Zijn vierkante putten toegestaan als alternatief op de ronde putten?	Dit is toegestaan.
10	Bestekspost 432060-432070	Er wordt gesproken over een voegdiepte van minimaal 50 mm. De leverancier adviseert een voegdiepte voor hun product te hanteren van 30 – 40 mm wat de voegwerkzaamheden betreft. Kunt u dit aanpassen?	Leverancier adviseert een minimale diepte van 30 mm, dus 50 mm voldoet daaraan.
11	BLVC plan	Niet alle verplichte maatregelen uit het BLVC plan zijn opgenomen als bestekpost. Is het mogelijk hier extra bestekposten voor op te nemen gezien dit onderdeel is van de inschrijving?	Post toegevoegd voor vegen en sproeien. Overige tot deze werkzaamheden behorende verplichtingen dienen in de aanbestedingsprijs te zijn inbegrepen.
12	Bestekspost 332010-332020	Kunnen wij ervanuitgaan dat u als gemeente de stroomaansluiting regeld voor de gemalen?	Dit regelt de gemeente.

13	Bestekspost 332020	Gezien de diepte van de te plaatsen pompput kunnen wij ervanuitgaan dat huisnummer 91/93 niet meer aanwezig is ten tijde van de uitvoering?	Het is op dit moment niet zeker of de woningen al gesloopt zijn. Daarom is er een post met veiligheidsvoorzieningen t.b.v. ontgraven pompput toegevoegd. Wanneer de huizen nog niet gesloopt zijn, zal tevens het riool zodanig verplaatst moeten worden dat deze midden tussen de woningen komt.
14	Bestekspost 313020	Kunt u hier de werkzaamheden en materiaal beschrijven voor het aansluiten op de putten?	Uitvoeren volgens bestekposten.
15	Bestekspost 313020-313030	Is hier een verbinding middels elektrolasmof toegestaan zoals ook omschreven in post 313010?	Ja, bestekpost is aangepast.
16	Besteksposten 312010-312020-312030	Kloppen de opgegeven meters HWA en DWA in de bestekposten 312010/312020/312030?	Nee, hoeveelheden zijn aangepast.
17	Bestekspost 350030	Deze post gaat over fase 3 welke er volgens het BLVC plan niet is. Klopt dit wel?	Fase 1 is opgesplitst in fase 1a en 1b en bestekposten zijn hierop aangepast.
18	Bestekspost 350060+350070	Met hoeveel debiet moet rekening gehouden worden per bestekspost?	Afhankelijk van weersomstandigheden, maximaal 60 m3/h.
19	Bestekspost 350010-350020-350030	Met hoeveel debiet moet rekening gehouden worden per bestekspost?	Afhankelijk van weersomstandigheden, maximaal 60 m3/h.
20	Bestekspost 300010	Met hoeveel debiet moet rekening gehouden worden?	Afhankelijk van weersomstandigheden, maximaal 60 m3/h.
21	Bestekspost 131050-131060	Het reinigen van het te verwijderen hoofdriool is niet omschreven. Kunt u deze werkzaamheden opnemen als bestekspost in het kader van de veiligheid?	Bestekpost t.b.v. reinigen is toegevoegd.
22	Vakantieperiodes	Hoe om te gaan met de vakantieperiodes bouwvak en kerst? Hoe moet het werk achter gelaten worden in deze periodes? Kunt u hier een bestekpost voor opnemen?	Tijdens verlof en/of vakantieperiodes dient de aannemer zorg te dragen dat het openbare gebied, zowel het nieuw aangelegd als het bestaande gedeelte, geschikt is voor alle gebruik voor de woon- en leefomgeving. Het werkterrein dient te zijn opgeruimd en alles dient dicht gestraat te zijn. De aannemer is er vrij in om wel of geen verlof- en/of vakantieperiodes in te plannen.
23	Eis 13. Kerncompetentie	Bij eis 13. Kerncompetentie wordt als bewijsstuk gevraagd: het invullen en indienen van Deel IV van het UEA en een naar waarheid ingevulde bijlage. Deze bijlage staat in de leidraad, welke een pdf-formaat is. Kunt u de bijlage als word-bestand verstrekken?	De bewerkbare bijlagen worden bij de Nota van Inlichtingen bijgevoegd.

24	Eis 10. Belangenconflict	Bij eis 10. Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure wordt als bewijsstuk "Overig" en toelichting op bewijsstuk "Toelichting van gegadigde" gesteld. Wat wordt hiermee bedoeld?	In de aanbestedingsleidraad staan in paragraaf 5.4 de uitsluitingsgronden welke van toepassing zijn vermeld. Hierbij staat ook vermeld welke bewijsmiddelen ingediend dienen te worden.
25	Bestekpost 423030	Hoeveelheid ter inlichting klopt niet.	Bestekpost is aangepast.
26	Bestekpost 410010	Bestekpost niet kostenhomogeen	Bestekpost gesplitst in een post aanbrengen en een post profileren.
27	Asbesthoudende kit	Asbesthoudende voegenkit aangetroffen in te verwijderen huisaansluitingen	Extra posten en bijlage hiervoor toegevoegd, hoeveelheden bestekpostnrs. 131020 en 131030 gewijzigd.

Bijlagen

Bijlage Verklaring referentie voor kerncompetentie

Overige aanpassingen en verduidelijkingen

Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd **(7 april 2025, 11.00 uur)**