

GEMEENTE OSS
AFDELING INRICHTING BEHEER OPENBARE RUIMTE
RAADHUISLAAN 2, 5341 GM OSS
POSTBUS 5, 5341 BA OSS

Onderhoud beplantingen Gemeente Oss 2025 - GEBIED 1
Besteknummer IBOR 020-24

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
07 Wet natuurbescherming	6
08 Bereikbaarheid terrein	6
09 Adressen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 GEBIED GOED	10
11 ONDERHOUD BEPLANTINGEN	10
112 Heesters	10
1120 <u>Onkruidvrij maken heesters</u>	10
1122 <u>Snoeien heesters</u>	10
113 Bodembedekkers	10
1130 <u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>	10
1132 <u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>	11
1134 <u>Snoeien rand bodembedekkers</u>	11
114 Hagen	11
1140 <u>Onkruidvrij maken haagvoet</u>	11
1142 <u>Knippen bladhoudende hagen</u>	11
1143 <u>Knippen bladverliezende hagen</u>	12
115 Vaste planten	12
1150 <u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>	12
1151 <u>Onkruid vrij maken vaste planten Green to Colour</u>	12
1154 <u>Snoeien vaste planten</u>	12
1155 <u>Maaien vaste planten Green to Colour</u>	13
1156 <u>Bemesten vaste planten Green to Colour</u>	13
116 Bomen	13
1160 <u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>	13
1168 <u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>	13

117	Graskanten	14
1170	<u>Afsteken / afsnijden graskanten</u>	14
12	ONDERHOUD DODE ELEMENTEN	14
121	Zwerfafval	14
1210	<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>	14
1211	<u>Beheersen zwerfafval intensief gras</u>	14
1212	<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>	14
1213	<u>Beheersen zwerfafval speelondergrond</u>	14
122	Afvalbakken	15
1220	<u>Vullingsgraad</u>	15
3	GEBIED SOBER	16
33	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	16
331	Bosplantsoen	16
3310	<u>Terugzetten bosplantsoen</u>	16
332	Heesters	16
3320	<u>Onkruidvrij maken heesters</u>	16
3322	<u>Snoeien heesters</u>	16
333	Bodembedekkers	17
3330	<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>	17
3332	<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>	17
3334	<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>	17
334	Hagen	17
3340	<u>Onkruidvrij maken haagvoet</u>	17
3342	<u>Knippen bladhoudende hagen</u>	18
3343	<u>Knippen bladverliezende hagen</u>	18
335	Vaste planten	18
3350	<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>	18
3352	<u>Snoeien vaste planten</u>	18
336	Bomen	19
3360	<u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>	19
3368	<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>	19
338	Speelondergronden	19
34	ONDERHOUD DODE ELEMENTEN	20
341	Zwerfafval	20
3410	<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>	20
3411	<u>Beheersen zwerfafval intensief gras</u>	20
3412	<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>	20
3413	<u>Beheersen zwerfafval speelondergrond</u>	20
342	Afvalbakken	20
3420	<u>Vullingsgraad</u>	20
4	EXTENSIEF GRAS	22
460	Verwijderen zwerfafval extensief gras	22
5	SPEEL- EN SPORTVOORZIENINGEN	23
550	Inspectie	23
551	Reparaties en vervanging	23
556	Speeltoestellen	23
5560	<u>Beplakking en graffiti</u>	23
5561	<u>Algengroei en viezigheid</u>	23
6	DIVERSE WERKZAAMHEDEN	25
64	BOOMPALLEN, BOOMBANDEN EN GIETRANDE	25
640	Boompalen en boombanden	25
645	Gietranden	25
65	INBOETEN	25
6510	<u>Inboeten bosplantsoen</u>	25
6511	<u>Laden en transporteren bosplantsoen</u>	26
6512	<u>Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen</u>	26

6520	<u>Inboeten heesters, kluitgoed</u>	26
6521	<u>Laden en transporteren heesters, kluitgoed</u>	26
6522	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, kluitgoed</u>	27
6530	<u>Inboeten heesters, wortelgoed</u>	27
6531	<u>Laden en transporteren heesters, wortelgoed</u>	27
6532	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, wortelgoed</u>	27
6540	<u>Inboeten haagplantsoen</u>	28
6541	<u>Laden en transporteren haagplantsoen</u>	28
6542	<u>Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen</u>	28
6550	<u>Inboeten vaste planten</u>	29
6551	<u>Laden en transporteren vaste planten</u>	29
6552	<u>Lossen en zo nodig inkuilen vaste planten</u>	29
7	VERKEERSMAATREGELEN	30
70	Verkeersplan	30
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	31
80	Werkplan	31
81	Opname inboet	31
82	Aanleveren mutaties	31
85	Flora en fauna	31
850	Ecologisch werkprotocol	31
851	Inventariseren en registreren	31
852	Toepassen maatregelen bescherming	32
86	Inzetten werknemers en materieel	32
861	Inzetten werknemers	32
865	Inzetten materieel	32
9	Staartposten	34
91	Eenmalige kosten	34
95	Stelposten	34

3. B e p a l i n g e n 35

01	Algemeen en administratief	36
01 01	Algemene bepalingen	36
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	36
01 03	Betalingsregelingen: afw. van verrekenbare hoeveelheden	37
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	37
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	37
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	38
01 07	Zekerheidsstelling	39
01 08	Bijdragen	39
01 09	Kabels en leidingen	39
01 11	Verband met andere werken	39
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	40
01 13	Algemeen tijdschema, werkplan en dergelijke	40
01 14	Bouwstoffen	42
01 16	Verzekeringen	43
01 17	Vrijgekomen materialen	43
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	43
01 19	Arbeidsomstandigheden	44
01 23	Communicatie	44
01 24	Beeldkwaliteit	45
01 25	Schade aan wegmeubilair e.d.	49
01 26	Inzet personen in het kader van social return	50
01 27	Duurzaamheid	52
50	Afval- en reinigingsdiensten	53

50 0	Algemeen	53
50 01	Begrippen	53
50 6	Afvalbakken	53
50 67	Meet- en verrekenmethoden	53
51	Technische bepalingen groenvoorzieningen	54
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	54
51 01	Begrippen groenvoorzieningen	54
51 02	Eisen en uitvoering groenvoorzieningen	54
51 03	Informatie overdracht	54
51 04	Risicoverdeling en garanties	54
51 07	Meet- en verrekenmethoden	54
51 4	Beplantingen	54
51 45	Bijbehorende verplichtingen	54
62	Technische bepalingen verkeersmaatregelen	56
62 1	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	56
62 12	Eisen en uitvoering	56
62 13	Informatie overdracht	56
62 15	Bijbehorende verplichtingen	56
62 17	Meet- en verrekenmethoden	57
63	Technische bepalingen terreininrichting	58
63 0	Terreininrichting	58
63 03	Informatie overdracht	58

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Oss
Raadhuislaan 2 Postbus 5
5341 GM Oss 5340 BA Oss

Tel.: 14 0412 www.oss.nl

02 Directie

In de opdrachtbrief wordt een "(Senior) Gebiedsregisseur" van de Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte van Gemeente Oss aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

De dienstverlening vindt plaats in "Gebied 1 CKM, Schadewijk en Berghem" van de gemeente Oss, zie ook bijlage XIV voor een tekening hiervan.

04 Algemene beschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

Onderhoud beplantingen:

- onkruid vrijmaken van plantvakken, boomspiegels e.d.;
- snoeien van beplantingen;
- knippen van bodembedekkers en hagen;
- afsteken / afsnijden van graskanten;

Onderhoud dode elementen:

- het beheersen van zwerfafval;
- het beheersen van afvalbakken.

Overig:

- uitvoeren van de bijbehorende verkeersmaatregelen;
- overige werkzaamheden en het inzetten van werknemers en materieel.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en loopt vanaf 1 maart 2025 tot en met 28 februari 2026.

Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 3 keer 1 jaar. Aan deze optie kunnen geen rechten worden ontleend.

Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, ingeval van een rechterlijke procedure of uitspraak met betrekking tot de (aanbestedings-)procedure op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen, een en ander zonder enige gehoudenheid van opdrachtgever tot enige vorm van schadevergoeding.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De tekeningen zijn digitaal, als Geopackage (gebied_1_beplanting) beschikbaar.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard is geen rekening gehouden met stoppunten.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage III Veiligheids- en gezondheidsplan;
- Bijlage IV Tevredenheidsverklaring;
- Bijlage XI Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten;
- Bijlage XII Kwaliteitscatalogus Gemeente Oss;
- Bijlage XIII Areaal- en resultaathoeveelheden;
- Bijlage XIV Werkgebied;
- Bijlage XV Voorbeeldberekening indexering;
- Bijlage XVI Overzichtskaart wegencategorisering Gemeente Oss.
- Bijlage XX Inschrijvingsleidraad

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage XIII Areaal- en resultaat hoeveelheden;
- Bijlage XVIII Voorbeeldtekening boomspiegel;
- Bijlage XIX Bodemkaart.

07 Wet natuurbescherming

Op dit werk is de Gedragscode (inclusief Handboek) Soortbescherming voor gemeenten van toepassing.

De opdrachtgever beschikt niet (of onvolledig) over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten. Van de aannemer wordt verlangd dat deze in het kader van het bestek voorafgaand aan de werkzaamheden geïnventariseerd worden.

08 Bereikbaarheid terrein

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

09 Adressen

Aan dit werk gerelateerde adressen zijn:

Gemeentelijke Opslagplaats (Ir. Diddewerf)
Singel 40-45 nr. 300 te Oss

Afvoeren composteerbaar materiaal:
Duurzaamheidsplein (Milieustraat)
Maaskade 28 te Oss

Afvoer niet composteerbaar materiaal:
Renewi op industrieterrein Elzenburg in Oss

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			GEBIED GOED			
11			ONDERHOUD BEPLANTINGEN			
			Voor alle besteksposten is de uitvoeringsperiode: volgens goedkeurde planning aannemer.			
112			Heesters			
1120			<u>Onkruidvrij maken heesters</u>			
112010	514499		Onkruidvrij maken heesters (G) Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	49.264,00 V	
112011	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters	m2		49.264,00 I
		9.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
112012	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters	m2		49.264,00 I
		9.	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
1122			<u>Snoeien heesters</u>			
112210	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar	m2	4.311,00 V	
		1.	Verjongingssnoei winterperiode			
			Snoeiwijze afhankelijk van soort.			
		.9.	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters			
			Snoeiregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand			
			In beplantingsvak			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
112220	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar	m2	1.847,00 V	
		1.	Verjongingssnoei zomerperiode			
			Snoeiwijze afhankelijk van soort.			
		.9.	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters			
			Snoeiregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand			
			In beplantingsvak			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
113			Bodembedekkers			
1130			<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>			
113010	514499		Onkruidvrij maken bodembedekkers (G) Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	34.864,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
113011	514402	4. 1. 2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		34.864,00	I
113012	514407	 4. 2.1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		34.864,00	I
1132			<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>				
113210	514428	 1. 1. 1	Knippen van bodembedekkende heesters. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Bodembedekkers soorten bodembedekkers: divers Aantal beurten: 1 keer per jaar, inclusief rand tot de kant van het beplantingsvak. Knippen tot ca. 0,30 m boven maaiveld in overleg met gebiedsopzichter. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	4.358,00	V	
1134			<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>				
113410	514425	 4. 9. 1	Snoeien rand beplantingsvak. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot de kant van het beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m	6.072,00	V	
114			Hagen				
1140			<u>Onkruidvrij maken haagvoet</u>				
114010	514499		Onkruidvrij maken haagvoet (G) Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	36.696,00	V	
114011	514499		Onkruidvrij maken haagvoet Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		36.696,00	I
114012	514411	 2. 1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		36.696,00	I
1142			<u>Knippen bladhoudende hagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114210	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: het handmatig knippen van hagen Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Plantsoort van de haag: bladhoudend 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag 9. Betreft: hagen 1. Aantal beurten: 1 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	2.162,00 V	
1143			<u>Knippen bladverliezende hagen</u>			
114350	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: het machinaal knippen van hagen, inclusief het handmatig bijknippen bij bomen en obstakels. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Plantsoort van de haag: bladverliezend 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag 9. Betreft: hagen 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar 2 Vrijgekomen materiaal direct opvangen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	20.130,00 V	
115			Vaste planten			
1150			<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>			
115010	514499		Onkruidvrij maken, vaste planten (G). Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	32.144,00 V	
115011	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: kruidachtigen 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		32.144,00 I
115012	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. 6. Betreft: kruidachtigen 2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		32.144,00 I
1151			<u>Onkruid vrij maken vaste planten Green to Colour</u>			
115110	514499		Onkruidvrij maken, vaste planten GTC (G). Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	5.744,00 V	
115111	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: kruidachtigen 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		5.744,00 I
115112	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. 6. Betreft: kruidachtigen 2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		5.744,00 I
1154			<u>Snoeien vaste planten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115410	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het afknippen van (afgestorven) loof van vaste planten. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar .9. Betreft: kruidachtigen1. Snoeiregiem: jaarlijks in het voorjaar de plantvakken in zijn geheel snoeien1. In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	4.018,00 V	
1155			<u>Maaaien vaste planten Green to Colour</u>			
115510	512599		Maaaien kruidachtigen GTC (G). Betreft het maaaien van alle vaste planten (GTC) en gelijktijdig mulchen van het vrijgekomen materiaal. Kneuzen en verwonden van de planten om optimale hergroei te bevorderen. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Vrijgekomen materiaal verspreiden en verdelen over het plantvak.	m2	718,00 V	
1156			<u>Bemesten vaste planten Green to Colour</u>			
115610	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft het bemesten van de vakken met vaste planten Green to Colour. 6. Betreft: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 32. Korrelachtige meststof NPK 7-5-7 + 3 MgO1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m29 Meststof aanbrengen in 1 beurt aan het begin van het groeiseizoen direct na het maaaien/snoeien.	m2	718,00 V	
116			Bomen			
1160			<u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>			
116010	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen 1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .1. Bomen in verharding met open boomspiegel1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar1. Boomspiegel vlak afwerken1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss	st	1.528,00 V	
1168			<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>			
116810	515599		Verwijderen stam- en wortelopslag (1x per jaar) (G) Betreft het controleren op en verwijderen van stam- en wortelopslag bij bomen. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 beurt per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	st	1.111,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116820	515599		Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra) (G) Betreft het op aanwijs van de gebiedsopzichter verwijderen van stam- en wortelopslag bij bomen. Situering: gebied GOED Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	st	111,00 V	
117			Graskanten			
1170			<u>Afsteken / afsnijden graskanten</u>			
117010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m	1.203,00 V	
12			ONDERHOUD DODE ELEMENTEN			
121			Zwerfafval			
1210			<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>			
121010	501599		Beheersen zwerfafval-beplanting (G) Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig schaalbalk 3.1 t/m 3.7 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
1211			<u>Beheersen zwerfafval intensief gras</u>			
121110	501599		Beheersen zwerfafval-intensief gras (G) Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig schaalbalk 3.8 en 3.24 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
1212			<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>			
121210	501599		Beheersen zwerfafval-verhardingen (G) Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig schaalbalk 3.31 t/m 3.35 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED (Noord Centrum, Winkelcentrum Vierhoeksingel, Kard. de Jongplein en Centrumgebied Berghem), zie tekening(en) Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
1213			<u>Beheersen zwerfafval speelondergrond</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121310	501599		Beheersen zwurfafval-speelondergrond (G) Betreft het beheersen van zwurfafval overeenkomstig schaalbalk 3.23 en 3.25 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00	N
122			Afvalbakken			
1220			<u>Vullingsgraad</u>			
122010	506299		Beheersen vullingsgraad-afvalbak (G) Betreft het beheersen van vullingsgraad in afvalbakken overeenkomstig schaalbalk 3.14 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED (Noord Centrum,Winkelcentrum Vierhoeksingel, Kard. de Jongplein en Centrumgebied Berghem), zie tekening(en) Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00	N
				st		79,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			GEBIED SOBER			
33			ONDERHOUD BEPLANTINGEN			
			Voor alle besteksposten is de uitvoeringsperiode: volgens goedkeurde planning aannemer.			
331			Bosplantsoen			
3310			<u>Terugzetten bosplantsoen</u>			
331020	514432		Terugzetten beplanting. Situering: gebied SOBER Betreft: bosplantsoen Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door 20%, op aanwijs van de directie, van het totale areaal op maximaal 0,10 m boven maaiveld weg te nemen. Vrijgekomen materialen tussen de beplanting op rillen leggen.	m2	14.937,00 V	
331070	514432		Terugzetten beplanting. Situering: gebied SOBER Betreft: bosplantsoen Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door 20%, op aanwijs van de directie, van het totale areaal op maximaal 0,10 m boven maaiveld weg te nemen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	134.437,00 V	
332			Heesters			
3320			<u>Onkruidvrij maken heesters</u>			
332010	514499		Onkruidvrij maken heesters (S) Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	274.062,00 V	
332011	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		274.062,00 I
332012	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		274.062,00 I
3322			<u>Snoeien heesters</u>			
332210	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Verjongingssnoei winterperiode Snoeiwijze afhankelijk van soort Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Snoeiregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	31.974,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
332220	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar 1. Verjongingssnoei zomerperiode Snoeiwijze afhankelijk van soort 9. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters 1. Snoeiregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	13.703,00 V	
333			Bodembedekkers			
3330			<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>			
333010	514499		Onkruidvrij maken bodembedekkers (S) Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	190.242,00 V	
333011	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. 4. Betreft: bodembedekkende heesters 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		190.242,00 I
333012	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. 4. Betreft: bodembedekkende heesters 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		190.242,00 I
3332			<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>			
333210	514428		Knippen van bodembedekkende heesters. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar 1. Bodembedekkers soorten bodembedekkers: divers 1. Aantal beurten: 1 keer per jaar, inclusief rand tot de kant van het beplantingsvak Knippen tot ca. 0,30 m boven maaiveld. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	31.707,00 V	
3334			<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>			
333410	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar 9. Betreft: bodembedekkers 9. Takken verwijderen tot de kant van het beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m	26.117,00 V	
334			Hagen			
3340			<u>Onkruidvrij maken haagvoet</u>			
334010	514499		Onkruidvrij maken haagvoet (S) Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	205.512,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
334011	514499		Onkruidvrij maken haagvoet Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		205.512,00 I
334012	514411		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		205.512,00 I
3342			<u>Knippen bladhoudende hagen</u>			
334210	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: het handmatig knippen van hagen Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Plantsoort van de haag: bladhoudend 4. De zijanten en de bovenkant van de haag 9. Betreft: hagen en blokhagen 1. Aantal beurten: 1 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	12.027,00 V	
3343			<u>Knippen bladverliezende hagen</u>			
334350	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: het machinaal knippen van hagen, inclusief het handmatig bijknippen bij bomen en obstakels. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Plantsoort van de haag: bladverliezend 4. De zijanten en de bovenkant van de haag 9. Betreft: hagen en blokhagen 2. Aantal beurten: 2 keer per jaar 2 Vrijgekomen materiaal direct opvangen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	151.300,00 V	
335			Vaste planten			
3350			<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>			
335010	514499		Onkruidvrij maken, vaste planten (S). Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	67.578,00 V	
335011	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: kruidachtigen 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		67.578,00 I
335012	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: kruidachtigen 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke Milieustraat aan de Diezestraat 6 te Oss.	m2		67.578,00 I
3352			<u>Snoeien vaste planten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
335210	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het afknippen van (afgestorven) loof van vaste planten. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar .9. Betreft: kruidachtigen1. Snoeiregiem: jaarlijks de plantvakken in zijn geheel snoeien1. In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	11.263,00 V	
336			Bomen			
3360			<u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>			
336010	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Inclusief het verwijderen van het resterende blad dat aanwezig is in de boomspiegel. 1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .1. Bomen in verharding met open boomspiegel1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar1. Boomspiegel vlak afwerken1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	st	5.166,00 V	
3368			<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>			
336810	515599		Verwijderen stam- en wortelopslag (1x per jaar) Betreft het controleren op en verwijderen van stam- en wortelopslag bij bomen. Gerekend is met 1 beurt per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	st	16.576,00 V	
336820	515599		Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra) Betreft het op aanwijs van de gebiedsopzichter verwijderen van stam- en wortelopslag bij bomen. Situering: gebied SOBER Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	st	1.658,00 V	
338			Speelondergronden			
338010	514499		Onkruidvrij maken speelondergronden (S) Situering: speel- en/of sportvoorzieningen in gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	39.870,00 V	
338011	514499		Onkruidvrij maken speelondergrond Betreft: speelondergronden met zand, grind, schors Areal: - schors en houtsnippers 1.328 m2 - zand: 5.118 m2 - grind: 199 m2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		39.870,00 I
338012	514499		Verwerken vrijgekomen materiaal, speelondergrond Betreft: speelondergronden met zand, grind, schors Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		39.870,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
34			ONDERHOUD DODE ELEMENTEN			
341			Zwerfafval			
3410			<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>			
341010	501599		Beheersen zwerfafval-beplanting (S) Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig schaalbalk 3.1 t/m 3.7 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en) Gebiedstype: binnen bebouwde kom Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: SOBER Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
3411			<u>Beheersen zwerfafval intensief gras</u>			
341110	501599		Beheersen zwerfafval-intensief gras (S) Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig schaalbalk 3.8 en 3.24 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en) Gebiedstype: binnen bebouwde kom Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: SOBER Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
3412			<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>			
341210	501599		Beheersen zwerfafval-verhardingen (S) Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig schaalbalk 3.31 t/m 3.35 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en) Gebiedstype: binnen bebouwde kom Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: SOBER Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
3413			<u>Beheersen zwerfafval speelondergrond</u>			
341310	501599		Beheersen zwerfafval-speelondergrond (S) Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig schaalbalk 3.23 en 3.25 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en) Gebiedstype: binnen bebouwde kom Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: SOBER Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
342			Afvalbakken			
3420			<u>Vullingsgraad</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
342010	506299		Beheersen vullingsgraad-afvalbak (S) Betreft het beheersen van vullingsgraad in afvalbakken overeenkomstig schaalbalk 3.14 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en) Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: SOBER Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
				st		173,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			EXTENSIEF GRAS			
460			Verwijderen zwerfafval extensief gras			
460010	501171		Verwijderen zwerfafval. Situering: percelen met extensief gras binnen bebouwde kom, zie tekening(en). 2. Betreft: onverhard terrein .9. Verwijderen zwerfafval > 5 cm Conform de toelichting van het beeldaspect "zwerfafval" in de KOR. . . .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Uitvoeringsperiode: nader te bepalen door opdrachtgever9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	are	10.174,00 V	
460020	501171		Verwijderen zwerfafval. Situering: percelen met extensief gras binnen bebouwde kom, zie tekening(en). Betreft 2 extra rondes langs singels / straten 2. Betreft: onverhard terrein .9. Verwijderen zwerfafval > 5 cm Conform de toelichting van het beeldaspect "zwerfafval" in de KOR. . . .2. . . Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Uitvoeringsperiode: nader te bepalen door opdrachtgever9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	are	721,00 V	
				are		5.087,00 I
				are		721,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
5			SPEEL- EN SPORTVOORZIENINGEN			
550			Inspectie			
550010	711899		Inspectie en registratie speeltoestellen Situering: zie overzichtstekening speeltoestellen Betreft het uitvoeren van een (erkende) veiligheidsinspectie van de speeltoestellen volgens de eisen conform het "Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen" Inclusief het herstellen van (kleine) reparaties die tijdens de inspectie kunnen worden uitgevoerd, overig reparaties worden uitgevoerd op bestekspost 551010 . Frequentie: 3 keer per jaar Aantal speeltoestellen: zie ook bijlage XIII Registreren en vastleggen van de bevindingen volgens de in deel 3 artikel 63.03.01 gestelde eisen.	st	1.494,00 V	
551			Reparaties en vervanging			
551010	711899		Reparaties en vervanging onderdelen Betreft: het uitvoeren na toestemming van de directie van herstel werkzaamheden, reparaties en het vervangen van onderdelen. Registreren en vastleggen van de herstel- werkzaamheden volgens de in deel 3 artikel 63.03.01 gestelde eisen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	uur	20,00 V	
556			Speeltoestellen			
5560			<u>Beplakking en graffiti</u>			
556010	503199		Beheersen beplakking en graffiti-speeltoestel (G) Betreft het beheersen van beplakking en graffiti op speeltoestellen overeenkomstig schaalbalk 3.22 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
556050	503199		Beheersen beplakking en graffiti-speeltoestel (S) Betreft het beheersen van beplakking en graffiti op speeltoestellen overeenkomstig schaalbalk 3.22 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en) Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: SOBER Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
5561			<u>Algengroei en viezigheid</u>			
556110	503299		Beheersen besmeuring-speeltoestel (G) Betreft het beheersen van algengroei of ander vuil op speeltoestellen overeenkomstig schaalbalk 3.27 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
				st		3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
556150	503299		Beheersen besmeuring-speeltoestel (S) Betreft het beheersen van algengroei of ander vuil op speeltoestellen overeenkomstig schaalbalk 3.27 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en) Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: SOBER Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	52,00 N	
				st		495,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
6			DIVERSE WERKZAAMHEDEN			
64			BOOMPALEN, BOOMBANDEN EN GIETRANDE			
640			Boompalen en boombanden			
640030	515499		Verwijderen boompalen met boombanden. Betreft het verwijderen van boompalen en boombanden op aanwijzing van de gebiedsopzichter. Boombanden en boompalen verwijderen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	st	90,00 V	
645			Gietranden			
645420	515426		Vervangen voorziening watergift bomen. Betreft het vervangen van gietranden op aanwijzing van de gebiedsopzichter. Bomen met of zonder onderbeplanting	st	44,00 V	
		1.	Gietrand van kunststof Kleur: donkergroen met nerfstructuur aan buitenzijde, hoogte 30 cm hoog Duurzaam, herbruikbaar en volledig UV-stabiel Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm (met UV stabilisator) Levensduur: minimaal 3 jaar Wand afsluiten met koppelprofiel, eventueel vastspijkeren aan boompalen.	st		44,00 L
		.1.	Lengte per voorziening: ca. 2,00 m			
		.1.	Diameter voorziening: ca.0,60 m			
		.1.	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m			
		.1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
645430	515428		Verwijderen voorziening watergift bomen. Betreft het verwijderen van gietranden op aanwijzing van de gebiedsopzichter. Bomen met of zonder onderbeplanting	st	90,00 V	
		1.	Gietrand van kunststof Gietrand is ten hoogste 3 jaar geleden geplaatst			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
65			INBOETEN			
6510			<u>Inboeten bosplantsoen</u>			
651010	514451		Inboeten bosplantsoen. Situering: op aanwijs van de directie Plantmateriaal: wortelgoed, maat 60-80	st	650,00 V	
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss. Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.	st		650,00 T
651020	514451		Inboeten bosplantsoen. Situering: op aanwijs van de directie Plantmateriaal: wortelgoed, maat 80-100	st	230,00 V	
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss. Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.	st		230,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
651030	514451		Inboeten bosplantsoen.	st	355,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
			Plantmateriaal: wortelgoed, maat 100-125	st		355,00 T
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
6511			<u>Laden en transporteren bosplantsoen</u>			
651110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.235,00 V	
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss			
		3.	Bosplantsoen	st		1.235,00 T
6512			<u>Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen</u>			
651210	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	1.235,00 V	
			Situering: plaats van verwerking			
		3.	Bosplantsoen	st		1.235,00 T
6520			<u>Inboeten heesters, kluitgoed</u>			
652000	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	2.500,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		2.	Heesters, kluitgoed maat 30-40 / C 1,5	st		2.500,00 T
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
652010	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	410,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		2.	Heesters, kluitgoed maat 40-60	st		410,00 T
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
652020	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	315,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		2.	Heesters, kluitgoed maat 60-80	st		315,00 T
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
652030	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	80,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		2.	Heesters, kluitgoed maat 80-100	st		80,00 T
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
6521			<u>Laden en transporteren heesters, kluitgoed</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
652110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	3.305,00 V	
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss			
		5.	Sierplantsoen, kluitgoed	st		3.305,00 T
6522			<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, kluitgoed</u>			
652210	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	3.305,00 V	
			Situering: plaats van verwerking			
		5.	Sierplantsoen, kluitgoed	st		3.305,00 T
6530			<u>Inboeten heesters, wortelgoed</u>			
653000	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	250,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		1.	Heesters, wortelgoed maat 30-40	st		250,00 T
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
653010	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	400,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		1.	Heesters, wortelgoed maat 40-60	st		400,00 T
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
653020	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	320,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		1.	Heesters, wortelgoed maat 60-80	st		320,00 T
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
653030	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	80,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		1.	Heesters, wortelgoed maat 80-100	st		80,00 T
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
6531			<u>Laden en transporteren heesters, wortelgoed</u>			
653110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.050,00 V	
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss			
		4.	Sierplantsoen, wortelgoed	st		1.050,00 T
6532			<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, wortelgoed</u>			
653210	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	1.050,00 V	
			Situering: plaats van verwerking			
		4.	Sierplantsoen, wortelgoed	st		1.050,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
6540			<u>Inboeten haagplantsoen</u>			
654010	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	65,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		9.	Haagplantsoen, kluitgoed			
			Plantmaat: 60-80	st		65,00 T
		. . 3. . . .	In hagen			
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier			
			plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de			
			gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
654020	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	65,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		9.	Haagplantsoen, kluitgoed			
			Plantmaat: 80-100	st		65,00 T
		. . 3. . . .	In hagen			
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier			
			plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de			
			gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
654050	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	770,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		9.	Haagplantsoen, wortelgoed			
			Plantmaat: 60-80	st		770,00 T
		. . 3. . . .	In hagen			
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier			
			plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de			
			gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
654060	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	1.800,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		9.	Haagplantsoen, wortelgoed			
			Plantmaat: 80-100	st		1.800,00 T
		. . 3. . . .	In hagen			
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier			
			plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de			
			gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
6541			<u>Laden en transporteren haagplantsoen</u>			
654110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	130,00 V	
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan			
			de Singel 1940-1945 300 te Oss			
		2.	Spillen of veren met kluit	st		130,00 T
654120	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	2.570,00 V	
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan			
			de Singel 1940-1945 300 te Oss			
		1.	Spillen of veren zonder kluit	st		2.570,00 T
6542			<u>Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen</u>			
654210	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	130,00 V	
			Situering: plaats van verwerking			
		2.	Spillen of veren met kluit	st		130,00 T
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
654220	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	2.570,00 V	
			Situering: plaats van verwerking			
		1.	Spillen of veren zonder kluit	st		2.570,00 T
6550			<u>Inboeten vaste planten</u>			
655010	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	4.000,00 V	
			Situering: op aanwijs van de directie			
		9.	Betreft: kruidachtigen, potmaat P9 / P11	st		4.000,00 T
		.1.	In beplantingsvak			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier			
			plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de			
			gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
6551			<u>Laden en transporteren vaste planten</u>			
655110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	4.000,00 V	
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan			
			de Singel 1940-1945 300 te Oss			
		9.	Vaste planten, potmaat P9 / P11	st		4.000,00 T
6552			<u>Lossen en zo nodig inkuilen vaste planten</u>			
655210	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	4.000,00 V	
			Situering: plaats van verwerking			
		9.	Vaste planten, potmaat P9 / P11	st		4.000,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7			VERKEERSMAATREGELEN			
70			Verkeersplan			
700010	623099		Opstellen verkeersmaatregelen plan. Betreft: het opstellen en jaarlijks bijwerken van het verkeersmaatregelen plan met hierin alle toe te passen verkeersmaatregelen conform publicatie CROW 96b, die benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit bestek. Inclusief benodigd overleg met directie voor het opstellen van het plan en jaarlijks doorspreken van wijzigingen. Verkeersmaatregelen worden verrekend volgens stelpost 950050	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
80			Werkplan			
800010	514499		Maken van een (gedetailleerd)werkplan. Betreft het eenmalig opstellen van een (gedetailleerd) werkplan voor de gehele contractperiode volgens de in deel 3 gestelde eisen. Het "(gedetailleerd)werkplan" ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	EUR		N
81			Opname inboet			
810010	514499		Opname en verwerken inboet. Betreft het opnemen en verwerken van de gegevens ten behoeve van de inboet voor het totale werkgebied. Gerekend met 1 keer per jaar.	keer	1,00	V
82			Aanleveren mutaties			
820010	514499		Opnemen en aanleveren mutaties. Betreft het opnemen en digitaal verwerken (m.b.v. een digitaal gis platform, bijv. Werkwijzer of vergelijkbaar) van de gegevens ten behoeve van de mutaties in de areaal gegevens en beheergroepen. Gerekend met 12 keer per jaar.	keer	12,00	V
85			Flora en fauna			
850			Ecologisch werkprotocol			
850010	100199		Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna Betreft het opstellen en jaarlijks bijwerken van een ecologisch werkprotocol conform het format in bijlage XI Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten (checklist III). Het "ecologisch werkprotocol" voor aanvang van het werk aanleveren bij de directie.	EUR		N
851			Inventariseren en registreren			
851010	640105		Inventariseren en registreren fauna Betreft: het jaarlijks inventariseren en registreren van fauna. Betreft een verkennende inventarisatie 1. Te registreren gegevens: soort, locatie met GPS en status van de verblijfslocatie. .9. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie /registratie volgens werkzaamheden van dit bestek. .9. Frequentie: voorafgaand aan de werkzaamheden. .2. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol en aanleveren bij de directie.	keer	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
851020	645003	 1.1.9.9.2.	Inventariseren en registreren flora Betreft: het jaarlijks inventariseren en registreren van flora. Betreft een verkennende inventarisatie Te registreren gegevens: soort, locatie met GPS Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie /registratie volgens werkzaamheden van dit bestek. Frequentie: voorafgaand aan de werkzaamheden. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol en aanleveren bij de directie.	keer	1,00 V	
852			Toepassen maatregelen bescherming			
852010	640601	 1.	Toepassen maatregelen bescherming fauna Betreft: het in overleg met directie toepassen van maatregelen t.b.v. de bescherming van de fauna tijdens de uitvoering. Maatregelen overeenkomstig ecologisch werkprotocol	keer	5,00 V	
852030	645301	 1.	Toepassen maatregelen bescherming flora Betreft: het in overleg met directie toepassen van maatregelen t.b.v. de bescherming van de flora tijdens de uitvoering. Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: ecologisch werkprotocol	keer	5,00 V	
86			Inzetten werknemers en materieel			
861			Inzetten werknemers			
861010	100501	9.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt	uur	425,00 V	
861020	100501	9.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt t.b.v. bladruimen	uur	600,00 V	
861030	100501	9.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker regulier	uur	1,00 V	
865			Inzetten materieel			
865010	101399		Inzetten van een werkbus, excl bediening. Werkbus met handgereedschap al dan niet voorzien van een aanhanger tot een maximaal totaal gewicht van 3,5 ton voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.	uur	400,00 V	
865020	100599		Inzetten van gemotoriseerd handgereedschap. Betreft het inzetten van kettingzaag, bosmaaier, motorheggeschaar, bladblazer etc. al dan niet met brandstofmotor of electromotor aangedreven voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Exclusief bediening.	uur	900,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	VERPLICHTING	
865050	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 55 kW Hulpvoorzieningen: kipper met laadkraan	uur	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost voor bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
			en werkzaamheden				
950050	100301		Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		4.	Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de				
			werkzaamheden volgens dit bestek.				
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022, hierna te noemen 'Handboek Bomen'
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen.
- 06 Het Handboek Bomen is verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen en is te bestellen via <https://www.norminstituutbomen.nl/contact/>.
- 07 De Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten is van toepassing op dit werk. De gedragscode, inclusief handboek is verkrijgbaar bij de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland te Ede en is te bestellen of te downloaden via onderstaande website: www.stadswerk.nl/
- 08 De kwaliteitscatalogus gemeente Oss (versie juni 2018) is van toepassing op dit werk.

01 01 13 Meer- en minderwerk

- 01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 en lid 6 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dienen meer- en minderwerk opgaven vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderwerk opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.
- 03 Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk akkoord van de directie vooraf komt niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 van de Standaard geschiedt betaling na uitvoering en goedkeuring via de "Apptimize Platform" van de desbetreffende werkzaamheden.

01 02 02 Opneming

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opname van het werk via de "Apptimize Platform" die in de Gemeente Oss wordt toegepast. De indeling van de verschillende gebieden is op wijk niveau. De aannemer krijgt van de opdrachtgever toegang tot deze app die wordt geïnstalleerd op de mobiele apparaten (telefoon / tablet) van de aannemer.

Werkwijze:

- De aannemer meldt de ronde en / of werkzaamheden via de "Apptimize Platform" gereed;
- De gebiedsopzichter controleert binnen 2 werkdagen op wijk niveau of het werk juist is uitgevoerd;
- Indien er gebreken zijn geconstateerd krijgt de aannemer hier via de "app" melding van;
- De aannemer krijgt de gelegenheid om dit binnen 3 dagen op orde te brengen;
- De aannemer meldt na herstel via de "app" dat het herstel is uitgevoerd;
- De gebiedsopzichter controleert binnen 2 werkdagen of het herstelwerk juist is uitgevoerd;
- Als de werkzaamheden akkoord zijn kunnen deze hoeveelheden verwerkt worden in een termijnstaat;
- De aannemer levert de termijnstaat ter goedkeuring aan de gebiedsopzichter / gebiedsregisseur;
- Bij een goedgekeurde termijnstaat kan de aannemer een declaratie indienen.

- 02 In afwijking van bepaling 01.02.02 lid 02 van de RAW Standaard, heeft de opneming plaats gevonden voordat de betalingstermijn verschijnt.

01 03 Betalingsregelingen: afw. van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 RAW-bestek: verrekenprijzen voor afwijking verrekenbare hoeveelheden

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 39 lid 02 van de U.A.V. 2012 vind er op de besteksposten geen gewijzigde verrekenprijs plaats.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard geschiedt op wijzigingen in de loonkosten, kosten van bouwstofgroepen en brandstofgroepen geen verrekening plaats.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indexering

- 01 Bij een eventuele verlenging worden de prijzen per eenheid (jaarlijks) op de eerste dag van het nieuwe contractjaar van de overeenkomst geïndexeerd.
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de indexering, geschiedt middels de volgende uitgangspunten:
- Bestandsdeel 77%, volgens CBS index Cao-lonen loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij
 - Bestandsdeel 23%, volgens CBS index pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per kwartaal bestaande uit een mix van: 10% benzine/euro95; 80% diesel; 10% elektrisch.

Per hiervoor genoemde groep wordt tussen de indexen de procentuele wijziging bepaald. De som van deze procentuele wijzigingen is het indexeringspercentage, op één decimaal nauwkeurig, voor alle eenheidsprijzen.

- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Voor een voorbeeldberekening zie bijlage XV.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaratie(s)

- 01 De declaratie(s) als bedoeld in bepaling 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever.

De declaratie(s) uitschrijven ten name van:

Gemeente Oss
Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte
t.a.v. "contactpersoon directie"

Mailadres: crediteuren@oss.nl
Postadres: Postbus 5, 5340 BA Oss

Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek zijn vermeld.

- 02 Verwerkte hoeveelheden die na keuring door de opzichter zijn goedgekeurd komen in aanmerking voor declaratie.

01 07 Zekerheidsstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'. Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.
- 02 De hiervoor genoemde CROW-publicatie 250 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat in het werk zowel door de gemeente als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
 - onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte;
 - het leggen c.q. verleggen, vernieuwen of verwijderen van kabels en leidingen;
 - herinrichting en/of reconstructie werkzaamheden van de openbare ruimte;
 - enz.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 11 02 Percelen met zelfbeheer

- 01 Er zijn verscheidene percelen waar zelfbeheer door bewoners / bedrijven van toepassing is. Dit betekent dat de opdrachtnemer aan deze percelen geen onderhoud hoeft te plegen. De percelen kunnen gedurende de contractperiode wijzigen, eventuele wijzigingen worden door de opzichter tijdens het werkoverleg medegedeeld.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder het verkeersplan en de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en publicatie 96a/b van de CROW.
- 03 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

01 13 Algemeen tijdschema, werkplan en dergelijke

HFD PAR ART LID

01 13 01 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 Van het tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken.
- 03 Op het zonder toestemming van de directie niet nakomen van de planning van de onderhoudsrondes is een korting van toepassing van € 250,- per werkdag per (werk) handeling.

01 13 06 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
 - de tijdsduur en planning van het werk;
 - snoeiwijze;
- 02 Van het werkplan mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
 - de werkzaamheden zoveel mogelijk aaneengesloten uitvoeren;
 - eventuele inzet onderaannemer(s).
- 04 De aannemer dient minimaal eenmaal per week de registratie- en afhandelingsformulieren van klachten en/of verzoeken bij de gebiedsopzichters te verzamelen en dienen op correcte wijze afgehandeld te worden. Na afhandeling van de werkzaamheden worden de registratie- en afhandelingsformulieren ondertekend en met een beschrijving van de werkzaamheden bij de gebiedsopzichters geretourneerd.
Het afhandelen van klachten wordt na goedkeuring verrekend op T.B.S. uren.
- 05 Bij spoedklussen en/of calamiteiten wordt de aannemer door de gebiedsopzichter benaderd en dient de aannemer binnen 1 werkdag op aanwijzing van de gebiedsopzichter te handelen. Na afhandeling dienen de werkzaamheden in het weekrapport vermeld te worden.
Het afhandelen van spoedklussen en/of calamiteiten wordt na goedkeuring verrekend op T.B.S. uren.

HFD PAR ART LID

01 13 07 Werktijden

- 01 De volgende werkdagen en werktijden moeten in acht genomen worden en verwerkt zijn in het gedetailleerd werkplan:
Sober gebieden:
Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen.
Werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur.
Goed gebieden:
Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zondag en feestdagen.
Werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur.
Buiten deze dagen en tijden mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming van de directie.
- 02 Vakantieperioden mogen de werk voortgang niet nadelig beïnvloeden.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door de opdrachtnemer ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 01 Het afroepen van de ter beschikking gestelde materialen geschiedt door de gebiedsopzichter na een (schriftelijk)verzoek van de aannemer. De materialen zijn na toestemming van de gebiedsopzichter bij de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss door de aannemer af te halen. Hierbij dient de aannemer wel rekening te houden met de levertijden van de leverancier.
- Fusten t.b.v het plantmateriaal dienen altijd teruggebracht te worden naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.
- 02 De aannemer verstrekt de gebiedsopzichter schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd,
- 03 De door de opdrachtgever beschikbaar te stellen materialen worden gezamenlijk door de aannemer en de gebiedsopzichter gecontroleerd. Nadat de materialen door beide partijen zijn goedgekeurd is de aannemer er verder volledig voor verantwoordelijk.
- 04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 05 Indien de aannemer niet tijdig bij de controle aanwezig is, is hij gehouden de door de gebiedsopzichter uitgevoerde controle te aanvaarden.

HFD PAR ART LID

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burger rechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 01 In afwijking van artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard, wordt onder vrijgekomen materiaal verstaan:
 - organisch materiaal (composteerbaar);
 - anorganisch materiaal (niet composteerbaar).
- 02 Het vrijgekomen "blad afval" mag op de door de gebiedsopzichter aangewezen verzamelplekken maximaal 5 dagen blijven liggen en moet voor het weekend en/of feestdagen worden verwijderd en afgevoerd te zijn.
- 03 Bij het niet op tijd opruimen van vrijgekomen materialen zal een boete worden opgelegd van €. 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig euro) per dag.

01 17 02 Stort- en verbrandingskosten

- 01 Alle stort- en composteerkosten van de ingevolge het bestek af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen

- 01 Bij alle acties die op de "vermelde adressen in hoofdstuk 2.1 paragraaf 09" worden verricht, dient men zich vooraf te melden bij de receptie.
- 02 De aannemer overhandigd de weegbonnen van alle van het werk af te voeren vrijgekomen materialen tijdens de periodieke werk overleggen aan de opdrachtgever.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

HFD PAR ART LID

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatie kosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatie kosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase

- 01 Het aanstellen van de, in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde, coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Voertaal op het werk

- 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
- 02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

01 23 03 Werkoverleg

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk vindt er wekelijks een werkoverleg plaatst tussen de gebiedsopzichter en de aannemer over de praktische uitvoering van de werkzaamheden.
Tijdens dit overleg worden onder meer de volgende punten besproken:
- de voortgang / planning van de werkzaamheden;
 - het overleggen van de lijst met verkeersmaatregelen;
 - het melden van schades en ongevallen veroorzaakt door de aannemer;
 - het melden van locaties van grofvuil en andere onrechtmatigheden, zoals het oneigenlijk gebruik van groenvoorzieningen, schades, vernielingen en diefstal.
- 02 De aannemer maakt verslag van dit werkoverleg.

HFD PAR ART LID

01 23 04 Bouwvergadering

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden op uitnodiging van de directie één keer per kwartaal bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft kan de directie of aannemer een verzoek doen om extra bouwvergadering te houden.
- 03 Tijdens dit overleg worden onder meer de volgende punten besproken:
 - de vordering en de stand van het werk;
 - de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;
 - de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
 - besteks- en areaal wijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten;
 - opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;
 - voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.
- 04 Tussentijdse beoordelingen en/of evaluatie is een vast onderdeel op de agenda.
- 05 De directie maakt verslag van deze vergadering.

01 23 05 Coördinatie overleg

- 01 Naast het werkoverleg en bouwvergadering wordt er (indien nodig) één keer per halfjaar bij gebiedsoverstijgende werken een coördinatie overleg gehouden. Hierbij zijn aanwezig de opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit coördinatie overleg heeft als doel algemene zaken, beoordeling uitgevoerd werk cq werkwijze en evaluatie integraal te bespreken. De opdrachtgever maakt verslag van dit coördinatie overleg.
- 02 Het coördinatie overleg zoals beschreven in lid 01 heeft contractueel geen juridische status.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 01 Begrippen

- 01 Te verstaan is onder:
 - a. meetlocatie:
een door de opdrachtgever vastgelegd gebied, waarbinnen opneming wordt gedaan ten behoeve van het vaststellen van het kwaliteitsniveau;
 - b. meetvak:
een binnen een meetlocatie gelegen vak, vastgelegd in m², met een breedte van ten minste 1,00 m, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
 - c. meetstrook:
een binnen een meetlocatie gelegen strook, vastgelegd in m, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
 - d. meetelement:
een binnen een meetlocatie gelegen element, vastgelegd in stuks, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd;

HFD PAR ART LID

e.meetronde:

een door de directie uit te voeren opnemng van het werk als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard;

f.besteksmelding:

een als zodanig benoemde melding van de directie aan de aannemer over het niet voldoen aan een uit het bestek voortvloeiende verplichting;

g.reactietijd:

de in het bestek vermelde tijd waarbinnen een besteksmelding gereed moet worden gemeld, gerekend vanaf de datum waarop de besteksmelding aan de aannemer bekend is gemaakt;

h. beeldkwaliteitscatalogus:

ook wel beeldmeetlat genoemd, zoals op genomen in bijlage XII Beeldkwaliteitscatalogus Gemeente Oss.

i. beplanting:

bomen, bos- en natuurgebied, bosplantsoen, heesters, hagen, vaste planten en wisselperken

01 24 02 Algemeen

- 01 De prestatie eisen behorende bij het betreffende kwaliteitsniveau en de hierbij behorende grootte van het meetvak, meetstrook of meetelement zijn opgenomen in bijlage XII Beeldkwaliteitscatalogus Gemeente Oss.
- 02 De aannemer handhaaft, zonder verdere verrekening van kosten, het in de besteksposten met de eenheid 'week' voorgeschreven kwaliteitsniveau.
- 03 Het aantal weken genoemd in de hoeveelheid resultaatsverplichting heeft betrekking op een aaneengesloten periode.

01 24 03 Besteksposten die niet als eenheid "week" hebben

- 01 Indien bij besteksposten die niet als eenheid 'week' hebben, een kwaliteitsniveau is vermeld, moet de aannemer de werkzaamheden uitvoeren naar eigen inzicht en op basis van eigen inspecties. De frequentie van de inspecties is in het bestek vermeld.
De aannemer overhandigt de resultaten van de inspecties aan de opzichter.
- 02 De in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uitvoeren binnen de in het bestek vermelde termijn van uitvoering. De termijn van gaat in op de dag van de constatering van het overschrijden van het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden toestemming van de directie is vereist gaat de termijn van uitvoering in op de dag van de door de opzichter gegeven toestemming.

HFD PAR ART LID

01 24 04 Meetlocaties

- 01 De opdrachtgever bepaalt met behulp van selectieve locatie methode de meetlocaties. De ligging van de meetlocaties kan gedurende de looptijd van het bestek worden gewijzigd.
- 02 De meetlocaties moeten gezamenlijk ten minste 90% van het te onderhouden gebied beslaan.

01 24 05 Aanvang werk

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 03 Zo spoedig mogelijk na de datum van aanvang van het werk nemen de directie en de aannemer gezamenlijk de bestaande situatie op overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.24.08 en leggen deze schriftelijk vast
- 04 Voor aanvang van de werkzaamheden bedraagt het percentage meetvakken, meetstroken of meetelementen dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau per bestekspost ten hoogste 10%.
- 05 Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in het vorige lid, kan de aannemer zich desgevraagd verbinden tot het realiseren van het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voor zover deze werkzaamheden niet in het bestek zijn voorzien, geschiedt verrekening hiervan als meer werk.

01 24 06 Benodigde bouwstoffen

- 01 Onderstaande bouwstoffen als bedoeld in artikel 01.24.06 lid 01 van de Standaard moeten door de aannemer worden geleverd:
 - schoonmaakmiddelen (ecologisch afbreekbaar)
- 02 Met uitzondering van de in lid 01 te leveren bouwstoffen, meldt de aannemer aan de directie welke bouwstoffen nodig zijn om aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau te kunnen voldoen.
- 03 De directie meldt de aannemer welke van de in het vorige lid bedoelde bouwstoffen mogen worden verwerkt.
- 04 Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het leveren van de in het vorige lid bedoelde bouwstoffen, wordt door de directie tevens aangegeven aan welke kwaliteit deze bouwstoffen moeten voldoen. Het leveren wordt als meer werk vergoed, tenzij hiervoor in het bestek een voorziening is opgenomen.

HFD PAR ART LID

01 24 07 Besteksmeldingen

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 De aannemer meldt besteksmeldingen via de app gereed bij de opzichter binnen de in het bestek vermelde reactietijd.
- 03 De opzichter beoordeelt de afhandeling van de besteksmelding binnen 1 dag in de GOED gebieden en 3 dagen in de SOBER gebieden na ontvangst van de gereedmelding en deelt binnen één werkdag na de beoordeling aan de aannemer mee of zij al dan niet akkoord gaat.
- 04 Indien de aannemer binnen 1 dag in de GOED gebieden en 3 dagen in de SOBER gebieden na de gereedmelding geen bericht van de directie heeft ontvangen, wordt de besteksmelding geacht te zijn verholpen.
- 05 Indien de besteksmelding niet overeenkomstig de eisen in het bestek wordt verholpen, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 250,-- voor elke werkbare werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd, dat niet aan de besteksverplichting wordt voldaan.

01 24 08 Opneming

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Per meetronde wordt ten minste 10% van het totaal aantal meetlocaties opgenomen. Het aantal op te nemen meetlocaties bedraagt ten minste 25 en ten hoogste 100.
- 03 De directie bepaalt per meetronde op aselechte wijze de op te nemen meetlocaties.
- 04 Indien het totaal aantal meetlocaties 25 of minder bedraagt, worden alle meetlocaties opgenomen.
- 05 Indien het totaal aantal meetlocaties minder dan 10 bedraagt, worden in totaal 10 meetvakken, meetstroken of meetelementen beoordeeld, verdeeld over het totaal aantal meetlocaties.
- 06 Binnen elke op te nemen meetlocatie wordt per bestekspost, indien aanwezig, één meetvak, één meetstrook of één meetelement beoordeeld of deze voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.
- 07 De directie bepaalt de situering van het meetvak of meetstrook en de keuze van het meetelement binnen de meetlocatie.
- 08 Een meetvak mag worden samengesteld uit meerdere binnen de meetlocatie gelegen kleinere vakken waarbij de eisen gelden voor de aldus verkregen oppervlakte. Bij het samenvoegen van kleinere vakken moet elk vak in zijn geheel deel uitmaken van het meetvak. Slechts één vak mag voor een gedeelte deel uitmaken van het meetvak.
- 09 Een meetstrook mag worden samengesteld uit meerdere binnen de meetlocatie

HFD PAR ART LID

gelegen kleinere stroken waarbij de eisen gelden voor de aldus verkregen lengte. Bij het samenvoegen van kleinere stroken moet elke strook in zijn geheel deel uitmaken van de meetstrook. Slechts één strook mag voor een gedeelte deel uitmaken van de meetstrook.

01 24 09 Korting

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Per meetronde wordt, per bestekspost, van het aantal opgenomen meetvakken, meetstroken of meetelementen het percentage bepaald dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.
- 03 Indien het niet voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau het gevolg is van benodigde bouwstof waarvan de aannemer overeenkomstig artikel 01.24.06 lid 01 reeds melding heeft gedaan, blijft het betreffende meetvak, meetstrook of meetelement buiten beschouwing bij het vaststellen van het percentage als bedoeld in het vorige lid. Tevens blijft een meetvak, meetstrook of meetelement buiten beschouwing als het niet voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau het gevolg is van het niet verlenen van toestemming door de directie voor het verwerken van benodigde bouwstoffen.
- 04 Indien het percentage dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau voor de betreffende bestekspost groter is dan 10%, is de opdrachtgever gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom.
- 05 Een korting op de aannemingssom als bedoeld in het vorige lid vindt plaats op de afzonderlijke besteksposten.
- 06 De hoogte van de korting voor elke daarvoor in aanmerking komende bestekspost wordt berekend door de in de inschrijvingsstaat vermelde prijs per eenheid van de betreffende bestekspost te vermenigvuldigen met het aantal weken waarop de betalingstermijn betrekking heeft en vervolgens te vermenigvuldigen met het percentage meetvakken, meetstroken of meetelementen dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau vermenigvuldigd met een factor 1,3.
- 07 Kortingen worden niet toegepast op de eerste betalingstermijn.
- 08 De directie deelt, ten behoeve van het opstellen van de declaratie volgens artikel 01.05.01 van de Standaard, een korting binnen 5 werkdagen na het einde van de betalingstermijn aan de aannemer mee.
- 09 Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid gestelde termijn van 5 werkdagen, zal de korting worden toegepast op de daarop volgende betalingstermijn.
- 10 Geen korting zal worden toegepast op de in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard bedoelde laatste betalingstermijn, indien na het verschijnen van deze termijn niet wordt voldaan aan de in het vorige lid gestelde termijn van 5 werkdagen.

01 25 Schade aan wegmeubilair e.d.

HFD PAR ART LID

01 25 01 Algemeen

- 01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object.
- 02 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 2012.
- 03 De schadevergoeding(en) wordt/worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

- 01 Te verstaan is onder:
 - 1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 - 2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 - 3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 Social-returnverplichting

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project minimaal 30% van zijn loonsom op de uitvoering van werkzaamheden volgens dit bestek inzetten voor social return.
- 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 80% van de aannemingssom te bedragen.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als

HFD PAR ART LID

bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 Korting

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen

- 01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau PSO 30+ of volgens een gelijkwaardige certificering.
- 02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.
- 03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.
- 04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
 - op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
 - welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de

HFD PAR ART LID

opdrachtgever

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
- 02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
- 04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
- 07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
- 08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 27 Duurzaamheid

01 27 01 Eisen

- 01 In het kader van duurzaamheid dient de aannemer gebruik te maken van elektrisch handgereedschap en alle voertuigen en/of materieel moeten voldoen aan de emissie eisen voor EURO 6 of STAGE V.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten

50 0 Algemeen

50 01 Begrippen

50 01 01 Algemeen

- 01 Fijn zwerfafval : is kleiner dan 5 cm
Grof zwerfafval : is groter dan 5 cm

Afvalsoorten die niet onder de definitie zwerfafval vallen, maar zich wel bevinden op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn:

1. verkeerd aangeboden huisvuil(zakken) ook wel bij plaatsingen genoemd;
2. (grof-)vuil dumpingen;
3. los fijn- en grofvuil rond afvalcontainers en afvalbakken binnen een straal van 5 meter.
4. glas in de directe omgeving van een glascontainer binnen een straal van 5 meter.

50 6 Afvalbakken

50 67 Meet- en verrekenmethoden

50 67 01 Algemeen

- 01 In gebied GOED mag de vullingsgraad van de afvalbakken maximaal 80% zijn en in gebied SOBER mag de vullingsgraad maximaal 100% zijn.

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen groenvoorzieningen

51 01 01 Begrippen

- 01 Beplanting: stedelijk bos, bosplantsoen, heesters, bodembedekkers, hagen, vaste planten.
Verharding: alle elementenverharding, gesloten verharding en halfverharding
Gras: intensief gras, inclusief speelondergrond gras.
Speelondergrond: zand, grind en schors.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste 15 mm bedragen.
- 03 Indien de in lid 01 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden is de aannemer verplicht om deze sporen voor zijn rekening te herstellen en aan te vullen tot aan het maaiveld.

51 03 Informatie overdracht

51 03 07 Inboeten

- 01 Het bepaalde in artikel 51.43.02 en 51.53.02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 Voor de inboetlijst neemt de aannemer jaarlijks de inboet op en levert de compleet ingevulde opname en verzamellijsten voor 1 augustus aan de directie.
- 03 De inboet- en verzamellijsten worden door de directie jaarlijks aan de aannemer ter beschikking gesteld. De verzamellijsten dienen volgens onderstaande indeling en in alfabetische volgorde ingevuld te worden.
Indeling: - heesters / bosplantsoen;
- hagen;
- vaste planten.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 01 Onkruidniveau

- 01 Bij oplevering (na de ronde) moet het plantvak in zowel gebied GOED als SOBER schoon (vrij van onkruiden) zijn.

51 4 Beplantingen

51 45 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

51 45 01 Bijbehorende verplichtingen

- 04 Tot het knippen van de randen van de bodembedekkers hoort het onder een hoek van ca. 45 graden (ten opzichte van de verharding) knippen van de rand.

HFD PAR ART LID

62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

- 01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen.
- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld
- 03 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

62 12 02 Tijdstippen werkzaamheden langs gebieds- en ontsluitingswegen

- 01 Werkzaamheden die het verkeer kunnen belemmeren langs de gebieds- en ontsluitingswegen in de gemeente Oss, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.
- 02 Een overzicht van de wegcategorisering van de gemeente Oss is te vinden in bijlage XVI Overzichtskaart wegcategorisering Gemeente Oss.
- 03 De spijtijden zijn:
 - 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

62 13 Informatie overdracht

62 13 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 3 van de Standaard overhandigt de aannemer de gebiedsopzichter wekelijks een overzicht voor de komende week met daarop de locaties waar gewerkt wordt, inclusief de benodigde verkeersmaatregelen.
- 02 De borden t.b.v. afzettingen en omleidingsroutes plaatsen na overleg met en na goedkeuring van de afdeling IBOR Backoffice van de gemeente Oss.
- 03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

62 15 04 Algemeen

- 01 Als de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder verkeersmaatregelen c.q. voorzieningen conform de CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering te treffen of de in dit artikel gegeven voorschriften niet naleeft of naar het oordeel van de directie anderszins in gebreke blijft, kan de directie de werkzaamheden stopzetten, totdat de aannemer de maatregelen alsnog in voldoende mate heeft uitgevoerd. Blijft de aannemer daarna nog in gebreke, dan wordt per geval en per uur een korting van € 200,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 17 Meet- en verrekenmethoden

62 17 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard wordt onder het begrip "locatie" verstaan: "De plaats waar op een werkbare dag (diverse) werkzaamheden worden verricht, conform het overzicht dat de aannemer aan de directie heeft overlegd volgens artikel 62.13.01 lid 01 van dit bestek. Alle te gebruiken figuurnummers voor verkeersafzettingen worden op deze werkdag (slechts) 1 keer verrekend.
- 02 Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.

HFD PAR ART LID

63 Technische bepalingen terreininrichting

63 0 Terreininrichting

63 03 Informatie overdracht

63 03 01 Logboek speelvoorzieningen

- 01 De controle van de speelvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden volgens gestelde controle eisen in het boek Veiligheid van Speeltoestellen (uitgever Consument en Veiligheid & NUSO, ISBN 90-5250-759-7 laatste druk).
- 02 De aannemer dient gebruik te maken van de "obsurv module" en de inspectie digitaal aan te leveren bij de directie. Deze wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware.
- 03 Alle gehouden inspecties, klachten, ongevallen of onderhoudswerkzaamheden dienen te worden vermeld in de "obsurv module" en gemeld aan de opzichter.
- 04 Onderhoudswerkzaamheden of herstelwerkzaamheden dienen volgens de prioriteitenlijst op volgorde van prioriteit hersteld te worden.

.....
.....

Behoort bij: IBOR 020-24

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: IBOR 020-24

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals

deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: IBOR 020-24

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GEBIED GOED				
11	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
112	Heesters				
1120	<u>Onkruidvrij maken heesters</u>				
112010	Onkruidvrij maken heesters (G)	m2	49.264,00V		
1122	<u>Snoeien heesters</u>				
112210	Snoeien sierplantsoen winter (1x p.j.) (G).	m2	4.311,00V		
112220	Snoeien sierplantsoen zomer (1x p.j.) (G).	m2	1.847,00V		
113	Bodembedekkers				
1130	<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>				
113010	Onkruidvrij maken bodembedekkers (G)	m2	34.864,00V		
1132	<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>				
113210	Machinaal knippen van bodembedekkers (1x p.j.) (G)	m2	4.358,00V		
1134	<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>				
113410	Snoeien rand beplantingsvak (2x p.j.) (G)	m	6.072,00V		
114	Hagen				
1140	<u>Onkruidvrij maken haagvoet</u>				
114010	Onkruidvrij maken haagvoet (G)	m2	36.696,00V		
1142	<u>Knippen bladhoudende hagen</u>				
114210	Handmatig knippen bladhoudende hagen (1x p.j.) (G)	m2	2.162,00V		
1143	<u>Knippen bladverliezende hagen</u>				
114350	Machinaal knip. bladverliezend hagen (2x p.j.) (G)	m2	20.130,00V		
115	Vaste planten				
1150	<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>				
115010	Onkruidvrij maken, vaste planten (G).	m2	32.144,00V		
1151	<u>Onkruid vrij maken vaste planten Green to Colour</u>				
115110	Onkruidvrij maken, vaste planten GTC (G).	m2	5.744,00V		
1154	<u>Snoeien vaste planten</u>				
115410	Snoeien sierplantsoen, vaste planten (1x) (G).	m2	4.018,00V		
1155	<u>Maaaien vaste planten Green to Colour</u>				
115510	Maaaien kruidachtigen GTC (G).	m2	718,00V		
1156	<u>Bemesten vaste planten Green to Colour</u>				
115610	Bemesten beplantingsvak (G).	m2	718,00V		
116	Bomen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1160	<u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>				
116010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding (G).	st	1.528,00V		
1168	<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>				
116810	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x per jaar) (G)	st	1.111,00V		
116820	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra) (G)	st	111,00V		
117	Graskanten				
1170	<u>Afsteken / afsnijden graskanten</u>				
117010	Afsteken/afsnijden graskanten, beplantingsvak (G).	m	1.203,00V		
12	ONDERHOUD DODE ELEMENTEN				
121	Zwerfafval				
1210	<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>				
121010	Beheersen zwerfafval-beplanting (G)	week	52,00N		
1211	<u>Beheersen zwerfafval intensief gras</u>				
121110	Beheersen zwerfafval-intensief gras (G)	week	52,00N		
1212	<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>				
121210	Beheersen zwerfafval-verhardingen (G)	week	52,00N		
1213	<u>Beheersen zwerfafval speelondergrond</u>				
121310	Beheersen zwerfafval-speelondergrond (G)	week	52,00N		
122	Afvalbakken				
1220	<u>Vullingsgraad</u>				
122010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak (G)	week	52,00N		
3	GEBIED SOBER				
33	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
331	Bosplantsoen				
3310	<u>Terugzetten bosplantsoen</u>				
331020	Terugzetten beplanting, bosplantsoen (S).	m2	14.937,00V		
331070	Terugzetten beplanting, bosplantsoen (S).	m2	134.437,00V		
332	Heesters				
3320	<u>Onkruidvrij maken heesters</u>				
332010	Onkruidvrij maken heesters (S)	m2	274.062,00V		
3322	<u>Snoeien heesters</u>				
332210	Snoeien sierplantsoen winter (1x per jaar) (S).	m2	31.974,00V		
332220	Snoeien sierplantsoen zomer (1x per jaar) (S).	m2	13.703,00V		
333	Bodembedekkers				
3330	<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333010	Onkruidvrij maken bodembedekkers (S)	m2	190.242,00V		
3332	<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>				
333210	Machinaal knippen van bodembedekkers (1x per jaar)	m2	31.707,00V		
3334	<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>				
333410	Snoeien rand beplantingsvak (1x per jaar)	m	26.117,00V		
334	Hagen				
3340	<u>Onkruidvrij maken haagvoet</u>				
334010	Onkruidvrij maken haagvoet (S)	m2	205.512,00V		
3342	<u>Knippen bladhoudende hagen</u>				
334210	Knippen (blok)hagen bladhoudend handmatig (1x)	m2	12.027,00V		
3343	<u>Knippen bladverliezende hagen</u>				
334350	Knippen (blok)hagen bladverliezend machinaal (2x)	m2	151.300,00V		
335	Vaste planten				
3350	<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>				
335010	Onkruidvrij maken, vaste planten (S).	m2	67.578,00V		
3352	<u>Snoeien vaste planten</u>				
335210	Snoeien sierplantsoen, vaste planten (1x)	m2	11.263,00V		
336	Bomen				
3360	<u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>				
336010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding (S).	st	5.166,00V		
3368	<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>				
336810	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x per jaar)	st	16.576,00V		
336820	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra)	st	1.658,00V		
338	Speelondergronden				
338010	Onkruidvrij maken speelondergronden (S)	m2	39.870,00V		
34	ONDERHOUD DODE ELEMENTEN				
341	Zwerfafval				
3410	<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>				
341010	Beheersen zwerfafval-beplanting (S)	week	52,00N		
3411	<u>Beheersen zwerfafval intensief gras</u>				
341110	Beheersen zwerfafval-intensief gras (S)	week	52,00N		
3412	<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>				
341210	Beheersen zwerfafval-verhardingen (S)	week	52,00N		
3413	<u>Beheersen zwerfafval speelondergrond</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341310	Beheersen zwerfafval-speelondergrond (S)	week	52,00N		
342	Afvalbakken				
3420	<u>Vullingsgraad</u>				
342010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak (S)	week	52,00N		
4	EXTENSIEF GRAS				
460	Verwijderen zwerfafval extensief gras				
460010	Verwijderen zwerfafval op extensief gras (2x).	are	10.174,00V		
460020	Verwijderen zwerfafval op extensief gras (1x extra)	are	721,00V		
5	SPEEL- EN SPORTVOORZIENINGEN				
550	Inspectie				
550010	Inspectie en registratie speeltoestellen	st	1.494,00V		
551	Reparaties en vervanging				
551010	Reparaties en vervanging onderdelen	uur	20,00V		
556	Speeltoestellen				
5560	<u>Beplakking en graffiti</u>				
556010	Beheersen beplakking en graffiti-speeltoestel (G)	week	52,00N		
556050	Beheersen beplakking en graffiti-speeltoestel (S)	week	52,00N		
5561	<u>Algen groei en viezigheid</u>				
556110	Beheersen besmeuring-speeltoestel (G)	week	52,00N		
556150	Beheersen besmeuring-speeltoestel (S)	week	52,00N		
6	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
64	BOOMPALLEN, BOOMBANDEN EN GIETRANDE				
640	Boompalen en boombanden				
640030	Verwijderen boompalen met boombanden.	st	90,00V		
645	Gietranden				
645420	Vervangen voorziening watergift bomen.	st	44,00V		
645430	Verwijderen voorziening watergift bomen.	st	90,00V		
65	INBOETEN				
6510	<u>Inboeten bosplantsoen</u>				
651010	Inboeten bosplantsoen wortelgoed 60-80	st	650,00V		
651020	Inboeten bosplantsoen wortelgoed 80-100	st	230,00V		
651030	Inboeten bosplantsoen wortelgoed 100-125	st	355,00V		
6511	<u>Laden en transporteren bosplantsoen</u>				
651110	Laden en transporteren bosplantsoen.	st	1.235,00V		
6512	<u>Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen</u>				
651210	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen.	st	1.235,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6520	<u>Inboeten heesters, kluitgoed</u>				
652000	Inboeten bodembedekkers, kluitgoed 30-40.	st	2.500,00V		
652010	Inboeten heesters kluitgoed 40-60	st	410,00V		
652020	Inboeten heesters kluitgoed 60-80	st	315,00V		
652030	Inboeten heesters kluitgoed 80-100	st	80,00V		
6521	<u>Laden en transporteren heesters, kluitgoed</u>				
652110	Laden en transporteren heesters, kluitgoed.	st	3.305,00V		
6522	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, kluitgoed</u>				
652210	Lossen en zo nodig inkuilen heesters, kluitgoed.	st	3.305,00V		
6530	<u>Inboeten heesters, wortelgoed</u>				
653000	Inboeten bodembedekkers, wortelgoed 30-40	st	250,00V		
653010	Inboeten heesters wortelgoed 40-60	st	400,00V		
653020	Inboeten heesters wortelgoed 60-80	st	320,00V		
653030	Inboeten heesters wortelgoed 80-100	st	80,00V		
6531	<u>Laden en transporteren heesters, wortelgoed</u>				
653110	Laden en transporteren heesters, wortelgoed.	st	1.050,00V		
6532	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, wortelgoed</u>				
653210	Lossen en zo nodig inkuilen heesters, wortelgoed.	st	1.050,00V		
6540	<u>Inboeten haagplantsoen</u>				
654010	Inboeten haagplantsoen kluitgoed 60-80	st	65,00V		
654020	Inboeten haagplantsoen kluitgoed 80-100	st	65,00V		
654050	Inboeten haagplantsoen wortelgoed 60-80	st	770,00V		
654060	Inboeten haagplantsoen wortelgoed 80-100	st	1.800,00V		
6541	<u>Laden en transporteren haagplantsoen</u>				
654110	Laden en transporteren haagplantsoen, kluitgoed.	st	130,00V		
654120	Laden en transporteren haagplantsoen, wortelgoed.	st	2.570,00V		
6542	<u>Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen</u>				
654210	Lossen en inkuilen haagplantsoen, kluitgoed.	st	130,00V		
654220	Lossen en inkuilen haagplantsoen, wortelgoed	st	2.570,00V		
6550	<u>Inboeten vaste planten</u>				
655010	Inboeten sierplantsoen, vaste planten P9 / P11	st	4.000,00V		
6551	<u>Laden en transporteren vaste planten</u>				
655110	Laden en transporteren vaste planten.	st	4.000,00V		
6552	<u>Lossen en zo nodig inkuilen vaste planten</u>				
655210	Lossen en zo nodig inkuilen vaste planten.	st	4.000,00V		
7	VERKEERSMAATREGELEN				
70	Verkeersplan				
700010	Opstellen verkeersmaatregelen plan.	EUR		N	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
80	Werkplan				
800010	Maken van een (gedetailleerd)werkplan.	EUR		N	
81	Opname inboet				
810010	Opname en verwerken inboet.	keer	1,00V		
82	Aanleveren mutaties				
820010	Opnemen en aanleveren mutaties.	keer	12,00V		
85	Flora en fauna				
850	Ecologisch werkprotocol				
850010	Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna	EUR		N	
851	Inventariseren en registreren				
851010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00V		
851020	Inventariseren en registreren flora.	keer	1,00V		
852	Toepassen maatregelen bescherming				
852010	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	5,00V		
852030	Toepassen maatregelen bescherming flora.	keer	5,00V		
86	Inzetten werknemers en materieel				
861	Inzetten werknemers				
861010	Inzetten medewerker afstand tot de arbeidsmarkt	uur	425,00V		
861020	Inz. medewerker afst. tot de arbeidsmarkt (bladruimen)	uur	600,00V		
861030	Inzetten werknemer regulier.	uur	1,00V		
865	Inzetten materieel				
865010	Inzetten van een werkbus, excl bediening.	uur	400,00V		
865020	Inzetten van gemotoriseerd handgereedschap.	uur	900,00V		
865050	Inzetten van tractor kipper met laadkraan.	uur	1,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost voor bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	500,00V		
950050	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				