

Algemene informatie

Aanbesteding: Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKS
Aanbestedende Dienst: gemeente 's-Hertogenbosch
Referentie: SB/S&R/514058

Toelichting:

Zie bij 'Documenten' en 'Nota van Inlichtingen' de toegevoegde documenten vanuit de Nota.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

aanbestedingsplanning

Vraag:

Aanbestedingsplanning

De aanbestedings planning die u nu heel kort gezien gezien er een carnavals vakantie tussen heeft gezeten, bent u bereid om de inschrijfdatum met een week te verruimen?

Antwoord:

Gemeente is van mening dat de huidige inschrijfdatum de inschrijvers voldoende tijd geeft om een goede inschrijving te doen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKS

Beantwoord op:

18 mrt. 2025

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Post 211010/311010/311020 Afschrappen natuurgrasveld: wat is de meerwaarde hiervan aangezien het veld nadien toch gefreesd gaat worden?

Antwoord:

Omdat vrijkomende grond deels binnen wordt hergebruikt binnen de sportcomplexen en delen graszoden niet gewenst zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKS

Beantwoord op:

18 mrt. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Tijdsbepaling

u geeft aan dat de werkzaamheden op respectievelijk 31-3 en 14-4 gestart kunnen worden, volgens de leidraad gaat u op 21-4 pas definitief gunnen.

Antwoord:

CHC:

Startdatum werkzaamheden: 19-05-2025

Opleverdatum werkzaamheden: 23-07-2025

RKKS:

Startdatum werkzaamheden: 19-05-2025

Opleverdatum werkzaamheden: 06-08-2025

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKS

Beantwoord op: 18 mrt. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

u legt een korting op van €1500 per dag bij de late oplevering, dit vinden wij buitenproportioneel en verzoeken u dit aan te passen naar €500 per dag.

Antwoord:

Gemeente gaat akkoord met dit voorstel en zal dit aanpassen naar €500 per dag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKSV

Beantwoord op:

18 mrt. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

06 adres werf

kunt u een adres vermelden of anders in de posten vermelden naar welke werf het zou moeten worden afgevoerd?

Antwoord:

Opslagterrein nabij Victorialaan 22 te 's-Hertogenbosch.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKS

Beantwoord op: 18 mrt. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Bestek 217170

om deze post te kunnen afprijzen moet u specifiek zijn en aangeven met hoeveel m1 en st wij rekening dienen te houden?

Antwoord:

Uitgaande dat u post 217140 bedoeld mag u rekenen met:

- 400 m leidingen
- 8 st magneetkleppen
- 13 st sproeiers

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKS

Beantwoord op: 18 mrt. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

Bestek 252110

u schrijft een constructie voor van 50cm, is het toegestaan om ook een constructie van 37cm te bouwen.

Antwoord:

Post 252110 wordt aangepast:

Totale laagdikte kunstgrassysteem: 400 mm

Posten 221510 (grond ontgraven) en 222030 (grond vervoeren) worden aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKSV

Beantwoord op: 18 mrt. 2025

Ref.nr. 8
Onderwerp: deel 1 - 05 - tijdsbepaling

Vraag:
Aanbesteding is 28 maart, start werk CHC 31 maart. Graag start werk en opleverdatum CHC aanpassen naar reele data aub.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKSV

Beantwoord op: 18 mrt. 2025

Ref.nr. 9
Onderwerp: Bestek deel 3 - 71 02 04

Vraag:

U vraagt een kunstgras top laag die conform uw gestelde eisen maar beschikbaar is bij één leverancier. Daarmee sluit u alle overige leveranciers en daarbij behorende aannemers uit. Verzoek om de specificaties aan te passen om gelijkwaardigheid te creëren.

Antwoord:

Alle gegadigde staan vrij om in te kopen daar waar ze willen met de kanttekening dat voldaan dient te worden aan gestelde eisen. De gestelde eisen zijn opgesteld naar aanleiding van wensen aangaande duurzaamheid en ervaringen van de opdrachtgever.

Gemeente 's-Hertogenbosch kiest heel bewust voor het systeem ""minerale"" infill welke goedgekeurd is (om op hoofdvelden toe te passen). Bij CHC hebben we te maken met een hoofdveld, dus het moet een goedgekeurd sportproduct zijn waar competitievoetbal op gespeeld moet kunnen worden. Wanneer er meerdere leveranciers dit kunnen aanbieden, zijn zij uiteraard niet uitgesloten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKS

Beantwoord op: 18 mrt. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek deel 3 - 71 02 04

Vraag:

Totaal gewicht van de kunstgrasmat is absurd hoog t.o.v. overige eisen. Verzoek om totaalgewicht te verlagen naar 2900 gram/m²

Antwoord:

Het totaal gewicht van de kunstgrasmat blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKSV

Beantwoord op: 18 mrt. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek deel 3 - 71 02 04

Vraag:

U stelt een twee gewichtseisen aan de backing, namelijk het 300 gr/m2 een backingdoek en 1000 gr/m2 aan coating. In een toplaag systeem is het onmogelijk om even backingsdoek en coating te wijzigen. Verzoek daarom om een totaal backingsgewicht te vragen van 1200 gram

Antwoord:

De gewichtseisen blijven ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKSV

Beantwoord op: 18 mrt. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

bijlage 8 blz 4

Vraag:

maximale verstoringdiepte is 30 cm, hoe moeten wij hiermee omgaan met de opgegeven werkdieptes in het bestek?

Antwoord:

Het cunet van het kunstgrasveld komt te liggen op 4.50-4.59-4.50+
Maximaal toegestane ontgravingsdiepte is 4.40+
uitgangspunt is derhalve dat boven de maximale ontgravingsdiepte gewerkt

zal worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKS

Beantwoord op: 18 mrt. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

BP 232110 en 332110

Vraag:

drainage 80 mm is dit niet erg overdreven voor 4 mtr h.o.h aanleg?

Antwoord:

De diameter blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKS

Beantwoord op: 18 mrt. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

BP 316220

Vraag:

lichtmasten worden hergebruikt (zijn ze gekeurd voordat ze verwijderd worden?)

Antwoord:

Het onderzoek lichtmasten is ter informatie toegevoegd aan deze nota.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKSV

Beantwoord op:

18 mrt. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

bijlage 9 en 11 en 14

Vraag:

deze bijlages verlichtingsonderzoek en garantieverklaring ontbreken in het bestek

Antwoord:

Bijlage 9, 11 en 14 zijn toegevoegd aan deze Nota.

Verlichtingsonderzoek was reeds als bijlage 5 toegevoegd aan het bestek."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg kunstgrasvelden CHC en RKKSV

Beantwoord op:

18 mrt. 2025