



KUNSTGRAS VOETBALVELDEN CHC EN RKKSV KRUISSTRAAT

2E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch
Projectnr: SHE090
Besteknr: 2024-SHE090-B-01
Status: Definitief
Datum: 25-03-2025

KUNSTGRAS VOETBALVELDEN CHC EN RKKSJ KRUISSTRAAT

2E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch
Projectnr: SHE090
Besteknr: 2024-SHE090-B-01
Status: Definitief
Datum: 25-03-2025

Opsteller:
H. Verkuijlen



Verificatie:
J. Smits



Validatie:
J. Smits



T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

© 2024 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.



kragten

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2024-SHE090-B-01 d.d. 20-01-2025
omschrijving: Kunstgras voetbalvelden CHC en RKKSV Kruisstraat

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen:

In "Deel 1 ALGEMEEN" is de navolgende paragraaf gewijzigd:
05

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel gewijzigd:
71.02.04

Bijlagen:
- Gewijzigde inschrijvingsstaat

PAR

05 Tijdsbepaling

CHC:

Startdatum werkzaamheden: 26-05-2025

Opleverdatum werkzaamheden: 30-07-2025

RKKSJ:

Startdatum werkzaamheden: 26-05-2025

Opleverdatum werkzaamheden: 13-08-2025

De kunstgras voetbalvelden dienen op de uiterste opleverdatum goedgekeurd te zijn. De opdrachtgever dient uiterlijk 1 dag na de eindkeuring in het bezit te zijn van een kopie van de keuringsgegevens. Uit deze keuringsgegevens moet blijken dat het kunstgras voetbalveld voldoet aan de eisen zoals opgenomen in dit bestek.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, wordt gesteld op € 500,- per kalenderdag. De korting is ook van toepassing op de ingebruikname van het sportpark.

Deze korting heeft een directe relatie met de gevolgschade voor de gemeente bij te late oplevering en/of ingebruikname.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

71 Technische bepalingen sportvelden**71 0 Deelhoofdstuk 71.0****71 02 Kunstgras voetbalveld****71 02 04 Normen / Eisen**

- 02 Het kunstgrasveld inclusief onderlagen moet opgeleverd worden en voldoen aan de norm NOC*NSF-KNVB2-15. Tevens dient de inrichting inclusief materialen, afmetingen en belijningen goedgekeurd te worden voor voetbaltrainingen, vriendschappelijke wedstrijden, toernooien e.d., competitiewedstrijden en bekerwedstrijden voor de amateur sectie van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. De goedkeuringen van alle onderdelen dienen schriftelijk overhandigd te worden aan de directie. Kosten voor begeleiding en keuringen dienen door de aannemer te worden voldaan (conform bestekspost).
- 04 In aanvulling op de in lid 02 gestelde kwaliteitsnorm dient bij aanleg de kunstgrasmat ten behoeve van voetbal minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
- Kunstgrasmat incl. onderbouw:
Een goedgekeurde kunstgrasmat met minerale infill volgens de sportproductenlijst van NOC*NSF (onder 'productstatus') inzake voetbal outdoor, conform de normen van NOCNSF-KNVB2-15.
 - Totale laagdikte:
Totale laagdikte kunstgrassysteem bij sv CHC: 400 mm
Totale laagdikte kunstgrassysteem bij RKKS SV Kruisstraat: 400 mm (Let op: In verband met de uitkomsten uit het archeologisch onderzoek dient bij Kruisstraat een systeem te worden gebouwd met een totale laagdikte van 400 mm. Tevens wordt het systeem ca 100 mm hoger aangelegd dan in de bestaande situatie).
 - De sporttechnische laag dient te bestaan uit lava. Laagdikte 100 mm.
- Kunstgrasmat:
- Poolmateriaal:
Gecombineerde vezel, bestaande uit een ondervezel en een basisvezel.
 - Poolhoogte:
Minimaal 30 mm.
 - Poolinzetgewicht:
Minimaal 2.500 gram/m².
 - Totale gewicht kunstgrasmat:
Minimaal 3.800 g/m²
 - Shockpad:
Shockpad afgestemd op totale constructie van firma Schmitz foam.
Hoogte: Minimaal 23 mm
De foam layer is onderdeel van de constructie conform bedrijfsgebonden normen (inclusief garantie bepalingen).
 - Infill (tbv stabilisatie):
Stabilisatie zand-infill
Hoogte volgens specificaties behorende bij grasmat en gespecificeerd op planlocatie.
 - Rolbreedte:
Minimaal 4 m.
 - Kleur:
Grasmat: gecombineerd; 2 kleuren groen (groen en olijfgroen).
- Belijning:
De achter-, zij- en middenlijnen moeten fabrieksmatig mee ingetuft worden in de kleur wit. Geen stroken kunstgras toepassen met een breedte kleiner dan 2 meter
- Belijning:
Volgens geldende normen KNVB / NOC*NSF.
- 05 De aannemer dient vóór het aanbrengen van de kunstgrasconstructie alle

HFD PAR ART LID

leverantiebonnen van alle toe te passen materialen, inclusief infill, te overleggen aan de directie. Als de directie deze niet tijdig in haar bezit heeft, kan de directie het werk stil leggen. De opleverdatum zal overeind blijven en eventuele (stagnatie)kosten zijn voor rekening van de aannemer.