

Project	Kruisstraat	Status	1.0
Projectnummer	22060	Fase	DO
Datum	28 februari 2025	Betreft	VWA berekening

#### VWA appartementen Kruisstraat zijde

Benaming / Omschrijving	Aantal	Basisafvoeren	Lozings hoeveelheid
Lozings toestel	(stuks)	(l/s) / stuk	(l/s) totaal
Closet	42	1,75	73,50
Douche	42	1,00	42,00
Wasbak	42	0,50	21,00
Gootsteen	43	0,75	32,25
Vaatwasser	42	0,75	31,50
	Som van basisafvoeren		200,25
	Samengestelde afvoer		14,15
	<b>Samengestelde afvoer incl gelijktijdigheid</b>		<b>7,08</b>
Gelijktijdigheidscoefficient		0,5	

#### VWA appartementen Lange Margarethastraat zijde

Benaming / Omschrijving	Aantal	Basisafvoeren	Lozings hoeveelheid
Lozings toestel	(stuks)	(l/s) / stuk	(l/s) totaal
Closet	2	1,75	3,50
Douche	2	1,00	2,00
Wasbak	2	0,50	1,00
Wasmachine	12	0,75	9,00
Gootsteen	2	0,75	1,50
Vaatwasser	2	0,75	1,50
	Som van basisafvoeren		18,50
	Samengestelde afvoer		4,30
	<b>Samengestelde afvoer incl gelijktijdigheid</b>		<b>2,15</b>
Gelijktijdigheidscoefficient		0,5	

#### VWA commercieel

Benaming / Omschrijving	Aantal	Basisafvoeren	Lozings hoeveelheid
Lozings toestel	(stuks)	(l/s) / stuk	(l/s) totaal
Closet	1	1,75	1,75
Wasbak	1	0,50	0,50
Gootsteen	1	0,75	0,75
Vaatwasser	1	0,75	0,75
	Som van basisafvoeren		3,75
	Samengestelde afvoer		1,94
	<b>Samengestelde afvoer incl gelijktijdigheid</b>		<b>0,97</b>
Gelijktijdigheidscoefficient		0,5	

#### VWA beheerder

Benaming / Omschrijving	Aantal	Basisafvoeren	Lozings hoeveelheid
Lozings toestel	(stuks)	(l/s) / stuk	(l/s) totaal
Closet	3	1,75	5,25
Wasbak	3	0,50	1,50
Gootsteen	2	0,75	1,50
Vaatwasser	1	0,75	0,75
	Som van basisafvoeren		9,00
	Samengestelde afvoer		3,00
	<b>Samengestelde afvoer incl gelijktijdigheid</b>		<b>1,50</b>
Gelijktijdigheidscoefficient		0,5	