

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 23-273-WXV

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
181010			Post is gewijzigd			
			Ligging drainputten is toegevoegd.			
181010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.680,00 F	
			Betreft drainage van de sportvelden.			
			Gerekend met 1 beurt per 4 jaar			
			Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens			
			bestekpost 181020			
			Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten			
			en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie.			
			Er liggen 9 putten in de verharding en 5 putten in het			
			gras.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.3.	Uitwendige diameter drains 65 mm	m		1.680,00 I
		.9.	Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.			
		. . .2. . .	Betreft samengestelde drainage			
		2. .	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:			
			van 0,20 tot 0,50 m			
		1	Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
181020			Post is gewijzigd			
			Aantal putten is aangepast			
181020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	60,00 F	
			Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de			
			verzamelleidingen van de drainagesystemen.			
			Gerekend is met 1 beurt per 4 jaar.			
			Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten	st		14,00 I
			en uitloopvoorziening.			
			Grootste putafstand: 5 m			
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof			
		.1.	Profielafmeting(en): tot 200 mm			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
801030			Post is gewijzigd			
			Post is tekstueel aangepast.			
801030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	16,00 F	
			Betreft het ter beschikking stellen van een koppel			
			hekwerkmonteurs t.b.v. het uitvoeren van reparaties aan			
			hekwerken.			
			Incl. benodigd handgereedschap.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 15 Vervallen

20 Vervallen

21 Vervallen

22 Vervallen.

23 Vervallen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	8
01 Algemeen en administratief	9
01 01 Algemene bepalingen	9