




Materialen:

Noodvoorziening:

	= Transparant vluchtweig	(min 1lux nabij vloer)
	= Transparant vluchtweig	(min 1lux nabij vloer)
	= Transparant (nood)uitgang	(min 1lux nabij vloer)
	= Noodverlichting	(min 1lux nabij vloer)
	= Poeder blusser 9kg	
	= Koolzuurneuewblusser 2kg	
	= Brandslanghaspel	
	= Deur te openen d.m.v. panieksluiting	
	= 30min brandwerend en zelfsluitend	
dd	= deurdrenger	
mn	= magneetsluiting (t.b.v. zelfsluitend)	

_____ = WBDBo 30 min.

total: G.O. uitbreiding: 281.7 m²
 total: G.O. interne verb. 85.2 m²
 B.V.O. uitbreiding: 303 m²
 B.V.O. uitbreiding entree: 5.0 m²

Verblijfsgebieden:
 VG 1 = 58.8 m²
 VG 2 = 58.8 m²
 VG 3 = 38.6 m²
 VG 4 = 13.5 m²
 VG 5 = 17.5 m²
 VG 6 = 19.6 m²
 VG 7 = 10.4 m²
 VG 8 = 7.5 m²
 VG 10 = 11.6 m²
 Totaal = 232.1 m² +



Bouwbesluitbepalingen:

Art. 3.1.1.4
In het te bouwen bouwwerk worden voldoende voorzieningen getroffen opdat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.

Electriciteits- en noodstroomvoorzieningen conform NEN 1010
Hoofddraagconstructie 30 minuten brandwerend uitvoeren

Deuren, ramen en kozijnen dienen conform NEN 5096
te voldoen aan weerstandsklasse 2 t.b.v. inbraakwerendheid

NAME OF THE AGENCY:

Metselwerk	Baksteen	Geel, als bestand
Borstwering	Baksteen	Bruin, als bestand
Kozijnen	Aluminium	zie ruimteboek
Draaiende delen	Aluminium	zie ruimteboek
Watersigelen	Aluminium	zie ruimteboek
Boeidelen	Volkerplaat-materiaal	zie ruimteboek

In de sanitaire ruimten zullen afwerkingsmaterialen worden toegepast, welke de wateropname door vloer, wand en plafonds tegengaan.

Afwerking sanitaire ruimten:

- vloer: gietvloer;
- wand: tegelwerk
- plafond: afwasbaar systeemplafond

IN HET GEHELE GEBOUW WORDT DOOR DE
INSTALLATEUR EEN ONTRUIMINGSINSTALLATIE
TYPE C AANGEBRACHT.

OPM: W-, E-, en S-installaties worden gelijktijdig met bouwwerkzaamheden door separaat gecontracteerde installateur uitgevoerd (zie bestek).

OPM: Constructie uitvoeren conform tekeningen en berekeningen constructeur.

Project: Uitbreiding en interne verbouwing
 IBS An Noer
 Marsdiep 1-3

Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn

Onderdeel: **BESTEKTEKENING**
PLATTEGROND

Formaat: A1	Schaal: 1:100	Getekend: GD	Datum: 03-12-04	Gewijzigd:
Fase: Bestek	Projectnummer: 746	Tekeningnummer: BT-11		a b c d

Arec
ARCHITECTEN &
INGENIEURS bv

architectuur
projectmanagement
onderhoudsbeheer
facility management

Goirle
Postbus 167
5050 AD Goirle
Tel: 013-5348344
Fax: 013-5341463

Hilversum
Postbus 2353
1200 CJ Hilversum
Tel: 035-6289071
Fax: 035-6229636

E-Mail
info@arec.nl

Internet
www.ares.nl

BNA Aangesloten bij:
Comog