

Nota Van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud bomen

Gemeente Diemen

Colofon

Titel:	Nota Van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud bomen
Soort document:	Bestek
Besteknummer:	2024-006
Opdrachtgever:	Gemeente Diemen
Contactpersoon:	Mevr. V. van Haastrecht

Status:	Definitief
Datum:	18 december 2024
Auteur:	Dhr. L. Fransen
Gecontroleerd:	Dhr. E. van den berg
Vrijgegeven:	Dhr. E. Eilander

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel

Amsterdam
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Grenssteen 27
4815 PP Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501
5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, de beoogde looptijd van de overeenkomst is van 1 maart 2025 tot en met 28 februari 2026 met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente van één (1) keer twee (2) jaar.

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, wordt per deelopdracht vastgesteld. Indien voorgaande vaststelling achterwege blijft bedraagt de korting per deelopdracht € 250,- per dag.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
411110			Wijzigen bestekspost. VERWIJDEREN ZIN Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m				
411110	515101		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): zie deelopdracht Diameter borsthoogte: tot 0,20 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op Landlust 2 Diemen	st	40,00	F	
411120			Wijzigen bestekspost. VERWIJDEREN ZIN Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m				
411120	515101		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): zie deelopdracht Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op Landlust 2 Diemen	st	20,00	F	
411130			Wijzigen bestekspost. VERWIJDEREN ZIN Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m				
411130	515101		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): zie deelopdracht Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op Landlust 2 Diemen	st	25,00	F	
411140			Wijzigen bestekspost VERWIJDEREN ZIN Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m				
411140	515101		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): zie deelopdracht Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op Landlust 2 Diemen	st	10,00	F	
411160			Wijzigen bestekspost. VERWIJDEREN ZIN Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m				
411160	515101		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): zie deelopdracht Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m De aannemer wordt eigenaar van het stamhout De aannemer wordt eigenaar van het takhout Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op Landlust 2 Diemen	st	5,00	F	
411170			Wijzigen bestekspost VERWIJDEREN ZIN Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411170	515101		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): zie deelopdracht 9. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m .6. De aannemer wordt eigenaar van het stamhout .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op Landlust 2 Diemen	st	5,00	F	
411180			Wijzigen bestekspost. VERWIJDEREN ZIN Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m				
411180	515101		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): zie deelopdracht 9. Diameter borsthoogte: van 1,50 of meer .6. De aannemer wordt eigenaar van het stamhout .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op Landlust 2 Diemen	st	5,00	F	
433110			Wijzigen bestekspost. TOEVOEGEN ZIN Maat 18-20				
433110	510303		Maken plantgat. Maat 18-20 .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Plantgat met een doorsnede van 1,5x de diameter van de kluit .4. Diepte: 0,60 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	80,00	F	
433120			Wijzigen bestekspost. TOEVOEGEN ZIN Maat 18-20				
433120	515213		Planten bomen. Maat 18-20 Periode van planten : 2. Bomen met kluit, ter beschikking gesteld op de gemeentewerf op Spoorpad 1 Diemen. .2. In plantgaten gegraven volgens bestekspostnr. 433110 .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein .2. De boomspiegel komvormig afwerken .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht	st st	80,00	F	80,00 T
433130			Wijzigen bestekspost. TOEVOEGEN ZIN Maat 20-25				
433130	510303		Maken plantgat. Maat 20-25 .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Plantgat met een doorsnede van 1,5x de diameter van de kluit .4. Diepte: 0,60 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	5,00	F	
433140			Wijzigen bestekspost. TOEVOEGEN ZIN Maat 20-25				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
433140	515213		Planten bomen. Maat 20-25 Periode van planten : 2. Bomen met kluit, ter beschikking gesteld op de gemeentewerf op Spooppad 1 Diemen. .2. In plantgaten gegraven volgens bestekspostnr. 433130 .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein .2. De boomspiegel komvormig afwerken .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht	st	5,00	F	
750110			Wijzigen bestekspost Hoeveelheid resultaatsverplichting: 75 keer MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting: 5 keer - "Betreft: het opstellen van een verkeersplan met de benodigde verkeersmaatregelen/afzettingen per kunstwerk." MOET ZIJN "Betreft: het opstellen van een verkeersplan met de benodigde verkeersmaatregelen/afzettingen per deelopdracht."	st			5,00 T
750110	623099		Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen van een verkeersplan met de benodigde verkeersmaatregelen/afzettingen per deelopdracht. Digitale ondergrond beschikbaar Tekeningen aanleveren op schaal iom directie Plan ter acceptatie indienen bij de directie uiterlijk 21 dagen voor uitvoering ivm de benodigde interne goedkeuring van de gemeente bij het Werk In Uitvoering (WIU) platform.	keer	5,00	F	
750120			Wijzigen bestekspost "Betreft: het opstellen van tekeningen van een omleidingsroute met de benodigde bebording/bewegwijzering per kunstwerk tbv afzetting van een fiets- voetpad." MOET ZIJN "Betreft: het opstellen van tekeningen van een omleidingsroute met de benodigde bebording/bewegwijzering per deelopdracht tbv afzetting van een fiets- voetpad."				
750120	623099		Opstellen tekeningen omleidingsroute. Betreft: het opstellen van tekeningen van een omleidingsroute met de benodigde bebording/bewegwijzering per deelopdracht tbv afzetting van een fiets- voetpad. Digitale ondergrond beschikbaar Tekeningen aanleveren op schaal iom directie Plan ter acceptatie indienen bij de directie uiterlijk 21 dagen voor uitvoering ivm de benodigde interne goedkeuring van de gemeente bij het Werk In Uitvoering (WIU) platform.	keer	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820010			Wijzigen bestekspost. Hoeveelheid resultaatsverplichting: 5.000 keer MOET ZIJN Hoeveelheid resultaatsverplichting: 4 keer - Aan de hand van bovenstaande gegevens dient een werkprotocol te worden opgesteld, de kosten hiervan worden verrekend op de deelopdracht toe te voegen stelpost. MOET ZIJN Aan de hand van bovenstaande gegevens dient een werkprotocol te worden opgesteld, de kosten hiervan worden verrekend op bestekspostnr. 820020.				
820010	514199		Registratie ecologisch waardevolle situaties Betreft: inventariseren en registreren van ecologisch waardevolle situaties (beschermde flora en fauna conform Wet natuurbescherming) voor aanvang van de werkzaamheden in dit bestek. Per deelopdracht 1 registratie uitvoeren. Locatie: binnen het werkgebied van het bestek (zie bestekstekeningen). Alle voorkomende ecologisch waardevolle situaties op vakniveau inventariseren en vastleggen. Registeren en vastleggen met codering en aangeven op tekening. Gegevens digitaal en analoog inleveren bij de directie. Indien beschermde flora en fauna wordt aangetroffen, contact opnemen met de directie. Aan de hand van bovenstaande gegevens dient een werkprotocol te worden opgesteld, de kosten hiervan worden verrekend op bestekspostnr. 820020.	keer	4,00	F	
820020			Toevoegen bestekspost				
820020	514199		Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: opstellen van een ecologisch werkprotocol op basis van de resultaten uit bestekspostnr. 820010 Locatie: binnen het werkgebied van het bestek (zie bestekstekeningen).	keer	4,00	F	
83			Toevoegen nieuw hoofdstuk Toevoegen nieuw hoofdstuk				
83			GRAAFMELDING				
830010			Toevoegen bestekspost				
830010	102199		KLIC melding / Graafmelding Kadaster. Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 500 Per deelopdracht 1 KLIC melding uitvoeren Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.	keer	10,00	F	
830020			Toevoegen bestekspost				
830020	102102		Graven proefsleuf. Betreft: graven proefsleuven t.b.v. opsporen kabels en leidingen, e.e.a. in overleg met directie Opbouw van de ondergrond: grond Gemiddelde sleufdiepte: 1 m 1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond	m	40,00	F	