Raamovereenkomst Onderhoud bomen

Gemeente Diemen

Newæ

Adviseurs &
Ingenieurs voor
de buitenruimte

Colofon

Titel:	Raamovereenkomst Onderhoud bomen
Soort document:	Bestek
Besteknummer:	2024-006
Opdrachtgever:	Gemeente Diemen
Contactpersoon:	Mevr. V. van Haastrecht

Status:	Definitief
Datum:	22 oktober 2024
Auteur:	Dhr. M. van der Kleij
Gecontroleerd:	Dhr. E. van den berg
Vrijgegeven:	Dhr. E. Eilander

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel

Amsterdam
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Grenssteen 27
4815 PP Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501
5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden DNR 2011 van toepassing

Gemeente Diemen
Afdeling Ruimtelijk Beheer
Team Infra

RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD BOMEN

Gemeente Diemen

BESTEK 2024-006
Europese openbare aanbesteding

met:
1 inschrijvingsbiljet;
1 inschrijvingsstaat;
1 bijlagen.

C 2024 Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer. Niets uit dit bestek mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B & W van de gemeente Diemen, noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
08 Arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming 3

2. B e s c h r i j v i n g **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Adressen 5
04 Bijlagen 5

2.2 Nadere beschrijving **6**

1 **Snoeien bomen niet vrij uitgroeiende bomen** 8
11 **Begeleidingssnoei niet vrij uitgroeiende bomen** 8
111 **Begeleidingssnoei regulier** 8
1111 Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk. 8
1112 Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk. 8
112 **Begeleidingssnoei achterstallig** 9
1121 Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk. 9
1122 Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk. 9
113 **Begeleidingssnoei verwaarloosd** 10
1131 Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk. 10
1132 Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk. 10
12 **Onderhoudssnoei niet vrij uitgroeiende bomen** 11
121 **Onderhoudssnoei regulier** 11
1211 Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk. 11
1212 Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk. 12
122 **Onderhoudssnoei achterstallig** 12
1221 Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk. 12
1222 Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk. 13
2 **Snoeien bomen vrij uitgroeiend** 14
22 **Onderhoudssnoei vrij uitgroeiende bomen** 14
221 **Onderhoudssnoei regulier** 14
2211 Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk. 14
2212 Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk. 15
222 **Onderhoudssnoei achterstallig** 15
2221 Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk. 15
2222 Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk. 16
3 **Vormsnoei** 17
31 **Scheren knippen (cyclsich)** 17
311 **Scheren knippen regulier** 17
312 **Scheren knippen achterstallig** 17
32 **Terugzetten (cyclisch)** 18
321 **Terugzetten intensief lei en dakbomen 1-2 jaar** 18
322 **Terugzetten extensief voorheen teruggezette knotten** 19
3221 Knotbomen bereikbaar met hoogwerker. 19
3222 Knotbomen niet bereikbaar met hoogwerker. 19
331 **Kandelaberen (niet cyclisch)** 20
3311 Kandelaberen, bereikbaar met hoogwerker. 20
3312 Kandelaberen, niet bereikbaar met hoogwerker. 20
34 **Breuksnoei (niet cyclisch)** 21

341 **Kandelaberen met breuksnoei** 21
3411 Bomen bereikbaar met hoogwerker 21
3412 Bomen niet bereikbaar met hoogwerker. 22
35 **Innemen kroon (niet cyclisch)** 22
351 **Innemen kroon** 22
3511 Innemen kroon, bereikbaar met hoogwerker 22
3512 Innemen kroon, niet bereikbaar met hoogwerker 23
4 **Vellen bomen** 23
41 **Vellen bomen** 23
42 **Bewerken of rooien stobbe** 24
421 **Bewerken stobbe** 24
4211 Frezen, boren of schaven stobbe 24
422 **Rooien stobbe** 25
4221 Rooien, uitgraven en uittrekken stobbe 25
43 **Inboeten bomen** 27
431 **Herplanten niet vergunningsplichtige bomen.** 27
432 **Herplanten vergunningsplichtige bomen van kaplijst.** 27
4321 Plantplaats verbetering bomen in gras en plantsoen 27
4322 Plantplaats verbetering bomen in verharding - zand 28
4323 Plantpts. verb. bomen in verh.- bomen granul en grond 29
433 **Planten bomen** 30
4331 Maken plantgat en planten bomen 30
434 **Boompaalverankering en watergeefringen** 30
435 **Afwerken plantgat** 31
4351 Afwerken plantgat met gras 31
4352 Afwerken beplanting in plantgat 32
4353 Straatwerk herstellen plantgat 33
44 **Leveren bouwstoffen** 34
5 **Nazorg** 34
511 **Watergeven bomen** 34
7 **Afzettingen** 35
721 **Voetpaden** 35
722 **Fietspaden** 35
723 **Rijwegen enkelbaans** 36
73 **Omleidingsroutes** 36
731 **Voet- en fietspaden** 36
75 **Engineering** 37
8 **Werk algemene aard** 37
82 **INVENTARISATIE FLORA EN/OF FAUNA** 37
9 **Staartposten** 38

3. B e p a l i n g e n **39**

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 40
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 40
01 06 BETALINGSREGELINGEN: UITVOERINGSKOSTEN 41
01 08 BIJDRAGEN 41
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 41
01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 42
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 42
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 42
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 43
01 16 VERZEKERINGEN 43
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 44
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 44
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 45
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST 45
51 GROENVOORZIENINGEN 46
51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 46
51 02 EISEN EN UITVOERING 46
51 06 Bouwstoffen 47
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 47
62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 47
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU 48
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU 48
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 48
64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN 48
64 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 48

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Diemen
D.J. den Hartoglaan 1
Postbus 191
1110 AD Diemen

02 Directie
Als directie treedt op het afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijk Beheer van de Gemeente Diemen, of zij die door haar worden aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Diemen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Snoeien van bomen;
b. Vellen van bomen en frezen/verwijderen stobben;
c. Grondverbetering boomplantplaatsen;
d. Inboeten / planten van bomen;
e. Leveren van bomengrond, -zand, -granulaat;
f. Watergeven bomen (nazorg).

De directie kan stelposten toevoegen aan een deelopdracht voor onder andere de volgende werkzaamheden:
- Herstelwerk aan boomverankering;
- Herstelwerk aan watergeefsystemen.

05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025. Het contract kent een optie tot verlenging met één (1) maal twee (2) jaar.

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, wordt per deelopdracht vastgesteld. Indien voorgaande vaststelling achterwege blijft bedraagt de korting per deelopdracht € 250,- per dag.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming
Informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming kan worden verkregen bij de regionale vestiging van de Arbeidsinspectie.

Deze adressen en verdere informatie zijn te vinden op: www.arbeidsinspectie.nl.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen
Niet van toepassing.

02 Peilen en hoofdafmetingen
De door de desbetreffende beheerders nagestreefde polderpeil in Diemen is N.A.P. -1,90 m (Centrum en Noord) of - 2,50 m (Zuid).

03 Adressen
Het adres van de gemeentewerf is:
Landlust 2 in Diemen

Het adres van het gemeente gronddepot is:
Spoorpad 1 in Diemen.

Voor het afhalen van (ter beschikking gestelde) materialen bij het magazijn dient contact opgenomen te worden met:
- Contactgegevens worden na gunnen verstrekt.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Inschrijvingsbiljet;
2. Inschrijvingsstaat;
3. V&G-plan, ontwerpfase.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
4. Aannemerskopie CAR-polis.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**Snoeien bomen niet vrij uitgroeiende bomen**					
		. . . . .						
11			**Begeleidingssnoei niet vrij uitgroeiende bomen**					
		. . . . .						
111			**Begeleidingssnoei regulier**					
		. . . . .						
1111			<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>					
		. . . . .						
111110	515511		Begeleidingssnoei.	st	600,00	F		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
111120	515511		Begeleidingssnoei.	st	280,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.					
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
111130	515511		Begeleidingssnoei.	st	60,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
111140	515511		Begeleidingssnoei.	st	4,00	F		
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1112			<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>					
		. . . . .						
111210	515511		Begeleidingssnoei.	st	70,00	F		
		. . . . .	..					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
111220	515511		Begeleidingssnoei.	st	30,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.					
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
111230	515511		Begeleidingssnoei.	st	10,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111240	515511		Begeleidingssnoei.	st	1,00	F		
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
112			**Begeleidingssnoei achterstallig**					
		. . . . .						
1121			<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>					
		. . . . .						
112110	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	180,00	F		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
112120	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	180,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
112130	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	20,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
112140	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	4,00	F		
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1122			<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>					
		. . . . .						
112210	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	20,00	F		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
112220	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	20,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112230	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
112240	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	1,00	F		
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
113			**Begeleidingssnoei verwaarloosd**					
1131			<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>					
113110	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	30,00	F		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
113120	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	60,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
113130	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	3,00	F		
		9.	Boomhooogteklasse 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
113140	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	1,00	F		
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
1132			<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>					
113210	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	3,00	F		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113220	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	10,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
113230	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	1,00	F		
		9.	Boomhooogteklasse 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
113240	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	1,00	F		
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
12			**Onderhoudssnoei niet vrij uitgroeiende bomen**					
121			**Onderhoudssnoei regulier**					
1211			<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>					
121110	515521		Onderhoudssnoei.	st	170,00	F		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
121120	515521		Onderhoudssnoei.	st	330,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
121130	515521		Onderhoudssnoei.	st	330,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
121140	515521		Onderhoudssnoei.	st	50,00	F		
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121150	515521		Onderhoudssnoei.	st	60,00	F	
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
1212			Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.				
		. . . . .					
121210	515521		Onderhoudssnoei.	st	20,00	F	
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
121220	515521		Onderhoudssnoei.	st	40,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: hoogte 6 tot 12 m				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
121230	515521		Onderhoudssnoei.	st	40,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
121240	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F	
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
121250	515521		Onderhoudssnoei.	st	10,00	F	
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
122			**Onderhoudssnoei achterstallig**				
		. . . . .					
1221			Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.				
		. . . . .					
122110	515521		Onderhoudssnoei.	st	30,00	F	
		. . . . .	Onderhoudssnoei met achterstallig boombeeld.				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122120	515521		Onderhoudssnoei.	st	30,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei met achterstallig boombeeld.					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
122130	515521		Onderhoudssnoei.	st	30,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei met achterstallig boombeeld.					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
122140	515521		Onderhoudssnoei.	st	15,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei met achterstallig boombeeld.					
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
122150	515521		Onderhoudssnoei.	st	20,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei met achterstallig boombeeld.					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
1222			<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>					
		. . . . .						
122210	515521		Onderhoudssnoei.	st	3,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei met achterstallig boombeeld.					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
122220	515521		Onderhoudssnoei.	st	3,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei met achterstallig boombeeld.					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
122230	515521		Onderhoudssnoei.	st	3,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei met achterstallig boombeeld.					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122240	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F	
		. . . . .	Onderhoudssnoei met achterstallig boombeeld.				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
122250	515521		Onderhoudssnoei.	st	3,00	F	
		. . . . .	Onderhoudssnoei met achterstallig boombeeld.				
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
2			**Snoeien bomen vrij uitgroeiend**				
		. . . . .					
22			**Onderhoudssnoei vrij uitgroeiende bomen**				
		. . . . .					
221			**Onderhoudssnoei regulier**				
		. . . . .					
2211			<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.</u>				
		. . . . .					
221110	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F	
		. . . . .	Onderhoudssnoei regulier				
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
221120	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F	
		. . . . .	Onderhoudssnoei regulier				
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
221130	515521		Onderhoudssnoei.	st	15,00	F	
		. . . . .	Onderhoudssnoei regulier				
		9.	Boomhoogteklasse 12 tot 18 m				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					
221140	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F	
		. . . . .	Onderhoudssnoei regulier				
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m				
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld:				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221150	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei regulier					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld:					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
2212			Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.					
		. . . . .						
221210	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei regulier					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
221220	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei regulier					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
221230	515521		Onderhoudssnoei.	st	2,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei regulier					
		9.	Boomhoogteklasse 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
221240	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei regulier					
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
221250	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei regulier					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
222			**Onderhoudssnoei achterstallig**					
		. . . . .						
2221			Takval en bereikbaar met hoogwerker mogelijk.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222110	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
222120	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
222130	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
222140	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig					
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
222150	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
2222			<u>Takval en bereikbaar met hoogwerker niet mogelijk.</u>					
		. . . . .						
222210	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
222220	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222230	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
222240	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig					
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
222250	515521		Onderhoudssnoei.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig					
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: takvrije zone van 4,5 m					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
3			**Vormsnoei**					
		. . . . .						
31			**Scheren knippen (cyclsich)**					
		. . . . .						
311			**Scheren knippen regulier**					
		. . . . .						
311110	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Scheren knippen regulier					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
311120	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Scheren knippen regulier					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
311130	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Scheren knippen regulier					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311140	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Scheren knippen regulier					
		9.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
		. . . . .						
312			**Scheren knippen achterstallig**					
		. . . . .						
312110	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Scheren knippen achterstallig					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
		. . . . .						
312120	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Scheren knippen achterstallig					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
		. . . . .						
312130	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Scheren knippen achterstallig					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
		. . . . .						
312140	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Scheren knippen achterstallig					
		9.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
		. . . . .						
32			**Terugzetten (cyclisch)**					
		. . . . .						
321			**Terugzetten intensief lei en dakbomen 1-2 jaar**					
		. . . . .						
321110	515536		Onderhoud leibomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoud lei en dakbomen intensief					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.1. . . .	Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
		. . . . .						
321120	515536		Onderhoud leibomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoud lei en dakbomen intensief					
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321130	515536		Onderhoud leibomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoud lei en dakbomen intensief					
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
321140	515536		Onderhoud leibomen.	st	1,00	F		
		. . . . .	Onderhoud lei en dakbomen intensief					
		9.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.1. . . .	Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
322			**Terugzetten extensief voorheen teruggezette knotten**					
		. . . . .						
3221			<u>Knotbomen bereikbaar met hoogwerker.</u>					
		. . . . .						
322110	515534		Knotten vormbomen.	st	5,00	F		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.9. . . .	Leeftijd afkomend hout: 3 tot 5 jaar					
		. .1. . .	Betreft: knotten					
		. . .1. .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
322120	515534		Knotten vormbomen.	st	90,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.9. . . .	Leeftijd afkomend hout: 3 tot 5 jaar					
		. .1. . .	Betreft: knotten					
		. . .1. .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
322130	515534		Knotten vormbomen.	st	10,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.9. . . .	Leeftijd afkomend hout: 3 tot 5 jaar					
		. .1. . .	Betreft: knotten					
		. . .1. .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
322140	515534		Knotten vormbomen.	st	10,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.9. . . .	Leeftijd afkomend hout: 3 tot 5 jaar					
		. .1. . .	Betreft: knotten					
		. . .1. .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
3222			<u>Knotbomen niet bereikbaar met hoogwerker.</u>					
		. . . . .						
322210	515534		Knotten vormbomen.	st	2,00	F		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.9. . . .	Leeftijd afkomend hout: 3 tot 5 jaar					
		. .1. . .	Betreft: knotten					
		. . .3. .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322220	515534		Knotten vormbomen.	st	5,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.9. . . .	Leeftijd afkomend hout: 3 tot 5 jaar					
		. .1. . .	Betreft: knotten					
		. . .3. .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
322230	515534		Knotten vormbomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.9. . . .	Leeftijd afkomend hout: 3 tot 5 jaar					
		. .1. . .	Betreft: knotten					
		. . .3. .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
322240	515534		Knotten vormbomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
		.9. . . .	Leeftijd afkomend hout: 3 tot 5 jaar					
		. .1. . .	Betreft: knotten					
		. . .3. .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
331			**Kandelaberen (niet cyclisch)**					
		. . . . .						
3311			<u>Kandelaberen, bereikbaar met hoogwerker.</u>					
		. . . . .						
331120	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.4. . . .	Takken inkorten tot ca. 2 m van de takkraag					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
331130	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.4. . . .	Takken inkorten tot ca. 4 m van de takkraag					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
331140	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.4. . . .	Takken inkorten tot ca. 2 m van de takkraag					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
331150	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.4. . . .	Takken inkorten tot ca. 4 m van de takkraag					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
3312			<u>Kandelaberen, niet bereikbaar met hoogwerker.</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
331210	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.4. . . .	Takken inkorten tot ca. 2 m van de takkraag				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
331220	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.4. . . .	Takken inkorten tot ca. 4 m van de takkraag				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
331230	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.4. . . .	Takken inkorten tot ca. 2 m van de takkraag				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
331240	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.4. . . .	Takken inkorten tot ca. 4 m van de takkraag				
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
34			**Breuksnoei (niet cyclisch)**				
341			**Kandelaberen met breuksnoei**				
3411			<u>Bomen bereikbaar met hoogwerker</u>				
341120	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.				
		.9. . . .	Takken inkorten d.m.v. breuksnoei tot ca. 2 m van de takkraag.				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
341130	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m				
		.9. . . .	Takken inkorten d.m.v. breuksnoei tot ca 4 m van de takkraag				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
341140	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F	
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m				
		.9. . . .	Takken inkorten d.m.v. breuksnoei tot ca. 2 m van de takkraag.				
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker				
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk				
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341150	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.9. . . .	Takken inkorten d.m.v. breuksnoei tot ca 4 m van de					
		. . . . .	takkraag					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
3412			Bomen niet bereikbaar met hoogwerker.					
		. . . . .						
341210	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.9. . . .	Takken inkorten d.m.v. breuksnoei tot ca. 2 m van de					
		. . . . .	takkraag.					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
341220	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.9. . . .	Takken inkorten d.m.v. breuksnoei tot ca 4 m van de					
		. . . . .	takkraag					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
341230	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.9. . . .	Takken inkorten d.m.v. breuksnoei tot ca. 2 m van de					
		. . . . .	takkraag.					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
341240	515532		Kandelaberen bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.9. . . .	Takken inkorten d.m.v. breuksnoei tot ca 4 m van de					
		. . . . .	takkraag					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
35			**Innemen kroon (niet cyclisch)**					
		. . . . .						
351			**Innemen kroon**					
		. . . . .						
3511			Innemen kroon, bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .						
351120	515531		Specifieke snoei bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Betreft: innemen kroon					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
351130	515531		Specifieke snoei bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Betreft: innemen kroon					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
3512			Innemen kroon, niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .						
351220	515531		Specifieke snoei bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m					
		.1. . . .	Betreft: innemen kroon					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
351230	515531		Specifieke snoei bomen.	st	2,00	F		
		9.	Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m					
		.1. . . .	Betreft: innemen kroon					
		. .2. . .	Niet bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
4			**Vellen bomen**					
		. . . . .						
41			**Vellen bomen**					
		. . . . .						
411110	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): zie deelopdracht					
		9.	Diameter borsthoogte: tot 0,20 m					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen					
		. . . . .						
411120	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): zie deelopdracht					
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen					
		. . . . .						
411130	515101		Verwijderen bomen.	st	25,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): zie deelopdracht					
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen					
		. . . . .						
411140	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): zie deelopdracht					
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411160	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): zie deelopdracht					
		9.	Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen					
		. . . . .						
411170	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): zie deelopdracht					
		9.	Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen					
		. . . . .						
411180	515101		Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Boomsoort(en): zie deelopdracht					
		9.	Diameter borsthoogte: van 1,50 of meer					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 1 m					
		. . .6. .	De aannemer wordt eigenaar van het stamhout					
		. . . .4.	De aannemer wordt eigenaar van het takhout					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen					
		. . . . .						
42			**Bewerken of rooien stobbe**					
		. . . . .						
421			**Bewerken stobbe**					
		. . . . .						
4211			Frezen, boren of schaven stobbe					
		. . . . .	Werkbreedte tenminste 1,5 x diameter stamvoet					
		. . . . .	Werkdiepte tenminste 0,50 -mv					
		. . . . .						
421110	515103		Bewerken stobben.	st	40,00	F		
		9.	Diameter stobben: tot 0,20 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 0,30 m.					
		. . .1. .	Ontstane gaten vullen met grond ter beschikking gesteld	m3			1,80	T
		. . . . .	op gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen.					
		. . . . .						
421120	515103		Bewerken stobben.	st	20,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 0,45 m.					
		. . .1. .	Ontstane gaten vullen met grond ter beschikking gesteld	m3			2,00	T
		. . . . .	op gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 Diemen.					
		. . . . .						
421130	515103		Bewerken stobben.	st	25,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 0,75 m.					
		. . .1. .	Ontstane gaten vullen met grond ter beschikking gesteld	m3			7,00	T
		. . . . .	op gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 Diemen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421140	515103		Bewerken stobben.	st	10,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 1,50 m.					
		. . .1. .	Ontstane gaten vullen met grond ter beschikking gesteld	m3			11,30	T
		. . . . .	op gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 Diemen.					
		. . . . .						
421160	515103		Bewerken stobben.	st	5,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 1,88 m.					
		. . .1. .	Ontstane gaten vullen met grond ter beschikking gesteld	m3			8,80	T
		. . . . .	op gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 Diemen.					
		. . . . .						
421170	515103		Bewerken stobben.	st	5,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 2,25 m.					
		. . .1. .	Ontstane gaten vullen met grond ter beschikking gesteld	m3			12,70	T
		. . . . .	op gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 Diemen.					
		. . . . .						
421180	515103		Bewerken stobben.	st	5,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 1,5 of meer					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van (1,5 x diameter stobbe).					
		. . .1. .	Ontstane gaten vullen met grond ter beschikking gesteld	m3			15,60	T
		. . . . .	op gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 Diemen.					
		. . . . .						
422			**Rooien stobbe**					
		. . . . .						
4221			Rooien, uitgraven en uittrekken stobbe					
		. . . . .	Werkbreedte ten minste 5 x diameter stamvoet					
		. . . . .	Werkdiepte ten minste 70 cm -mv					
		. . . . .						
422110	515102		Verwijderen stobben.	st	40,00	F		
		9.	Diameter stobben: tot 0,20 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 1,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met bomenzand bij bomen in de	m3			12,00	I
		. . . . .	verharding, en zwarte grond bij bomen in gras en					
		. . . . .	plantsoenen					
		. . . . .	Gerekend is met ca. 0,3 m3 per stobbe					
		. . . . .	Grond geleverd en/of ter beschikking gesteld op					
		. . . . .	gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
422120	515102		Verwijderen stobben.	st	10,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 1,5 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met bomenzand bij bomen in de	m3			6,00	I
		. . . . .	verharding, en zwarte grond bij bomen in gras en					
		. . . . .	plantsoenen.					
		. . . . .	Gerekend is met ca. 0,6 m3 per stobbe					
		. . . . .	Grond geleverd en/of ter beschikking gesteld op					
		. . . . .	gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen.					
		. . . . .						
422130	515102		Verwijderen stobben.	st	5,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 2,5 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met bomenzand bij bomen in de	m3			6,50	I
		. . . . .	verharding, en zwarte grond bij bomen in gras en					
		. . . . .	plantsoenen.					
		. . . . .	Gerekend is met ca. 1,3 m3 per stobbe					
		. . . . .	Grond geleverd en/of ter beschikking gesteld op					
		. . . . .	gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen.					
		. . . . .						
422140	515102		Verwijderen stobben.	st	5,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 3,75 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met bomenzand bij bomen in de	m3			12,50	I
		. . . . .	verharding, en zwarte grond bij bomen in gras en					
		. . . . .	plantsoenen.					
		. . . . .	Gerekend is met ca. 2,5 m3 per stobbe					
		. . . . .	Grond geleverd en/of ter beschikking gesteld op					
		. . . . .	gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen.					
		. . . . .						
422150	515102		Verwijderen stobben.	st	5,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 5,00 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met bomenzand bij bomen in de	m3			17,50	I
		. . . . .	verharding, en zwarte grond bij bomen in gras en					
		. . . . .	plantsoenen.					
		. . . . .	Gerekend is met ca. 3,5 m3 per stobbe					
		. . . . .	Grond geleverd en/of ter beschikking gesteld op					
		. . . . .	gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen..					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
422160	515102		Verwijderen stobben.	st	5,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 6,25 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met bomenzand bij bomen in de	m3			27,50	I
		. . . . .	verharding, en zwarte grond bij bomen in gras en					
		. . . . .	plantsoenen.					
		. . . . .	Gerekend is met ca. 5,5 m3 per stobbe					
		. . . . .	Grond geleverd en/of ter beschikking gesteld op					
		. . . . .	gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen.					
		. . . . .						
422170	515102		Verwijderen stobben.	st	5,00	F		
		9.	Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van 7,5 m.					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met bomenzand bij bomen in de	m3			20,00	I
		. . . . .	verharding, en zwarte grond bij bomen in gras en					
		. . . . .	plantsoenen.					
		. . . . .	Gerekend is met ca. 4 m3 per stobbe					
		. . . . .	Grond geleverd en/of ter beschikking gesteld op					
		. . . . .	gemeente gronddepot en vervoerd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 440050					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen.					
		. . . . .						
422180	515102		Verwijderen stobben.	st	5,00	F		
		9.	Diameter stobben: tot 1,5 en meer					
		.9. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder					
		. . . . .	maaiveld en een breedte van (5 x diameter stobbe).					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met bomenzand bij bomen in de	m3			35,00	I
		. . . . .	verharding, en zwarte grond bij bomen in gras en					
		. . . . .	plantsoenen.					
		. . . . .	Gerekend is met ca. 7 m3 en meer per stobbe					
		. . . . .	Grond geleverd en/of ter beschikking gesteld op					
		. . . . .	gemeente gronddepot					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar gemeentewerf op					
		. . . . .	Landlust 2 Diemen.					
		. . . . .						
43			**Inboeten bomen**					
		. . . . .						
431			**Herplanten niet vergunningsplichtige bomen.**					
		. . . . .						
431110	515503		Inboeten bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: maat 18-20, plantgat 1,5 x diameter kluit, bomen					
		. . . . .	ter beschikking gesteld op de gemeentewerf.					
		2.	Plantmateriaal: bomen met kluit					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
431120	515503		Inboeten bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: maat 20-25, plantgat 1,5 x diameter kluit, bomen					
		. . . . .	ter beschikking gesteld op de gemeentewerf....					
		2.	Plantmateriaal: bomen met kluit					
		6	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .						
432			**Herplanten vergunningsplichtige bomen van kaplijst.**					
		. . . . .						
4321			Plantplaats verbetering bomen in gras en plantsoen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432110	510202		Bemesten plantplaats.	st	40,00	F		
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .5. . .	Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m					
		. . .4. .	Aardachtige meststof groencompost, 4 m3 per	m3			160,00	T
		. . . . .	plantplaats.					
		. . . .9.	Compost ter beschikking gesteld op gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 Diemen.					
		2	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,3 m					
		. . . . .						
432120	510202		Bemesten plantplaats.	st	5,00	F		
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Afmetingen plantplaats: 2,5 x 2,5 m					
		. . .4. .	Aardachtige meststof groencompost 6 m3 per	m3			30,00	T
		. . . . .	plantplaats.					
		. . . .9.	Compost ter beschikking gesteld op gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 Diemen.					
		2	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,3 m					
		. . . . .						
432130	510202		Bemesten plantplaats.	st	5,00	F		
		. .9. . .	Afmetingen plantplaats: 2,8 x 2,8 m					
		. . .4. .	Aardachtige meststof groencompost, 8 m3 per	m3			40,00	T
		. . . . .	plantplaats					
		. . . .9.	Compost ter beschikking gesteld op gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 Diemen.					
		2	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,3 m					
		. . . . .						
4322			Plantplaats verbetering bomen in verharding - zand					
		. . . . .						
432210	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	4,00	F		
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3 per					
		. . . . .	gat					
		. . . . .	afmeting plantplaats ca. 2 x 2 m, diepte 1,1 m -mv					
		.1. . . .	Vrijgekomen grond vervoeren naar de gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 Diemen.					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van					
		. . . . .	0,1 m					
		. . .4. .	Aanvullen met bomenzand tot 0,05 m onderzijde	m3			4,00	I
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekspostnr. 440050					
		. . . .3.	De aanvulling in lagen verdichten					
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			1,00	L
		. . . . .	middel van een boompaal.					
		. . . . .	Lengte: 1,25 m					
		. . . . .	Diameter:0,07 tot 0,10 m					
		. . . . .						
432220	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	6,00	F		
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 m3 per					
		. . . . .	gat					
		. . . . .	afmeting plantplaats ca. 2,5 x 2,5 m, diepte 1,1 m -mv					
		.1. . . .	Vrijgekomen grond vervoeren naar de gemeentewerf op					
		. . . . .	Spoorpad 1 DIemen. .					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van					
		. . . . .	0,1 m					
		. . .4. .	Aanvullen met bomenzand tot 0,05 m onderzijde	m3			6,00	I
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekspostnr. 440050					
		. . . .3.	De aanvulling in lagen verdichten					
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			1,00	L
		. . . . .	middel van een boompaal					
		. . . . .	Lengte: 1,25 m					
		. . . . .	Diameter:0,07 tot 0,10 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432230	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	8,00	F		
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per gat					
		. . . . .	afmeting plantplaats ca. 2,8 x 2,8 m, diepte 1,1 m -mv					
		.1. . . .	Vrijgekomen grond vervoeren naar de gemeentewerf op Spoorpad 1 Diemen.					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m					
		. . .4. .	Aanvullen met bomenzand tot 0,05 m onderzijde verharding	m3			8,00	I
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekspostnr. 440050					
		. . . .3.	De aanvulling in lagen verdichten					
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door middel van een boompaal.	st			1,00	L
		. . . . .	Lengte: 1,25 m					
		. . . . .	Diameter:0,07 tot 0,10 m					
4323			Plantpts. verb. bomen in verh.- bomen granul en grond					
432310	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	4,00	F		
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3 per gat					
		. . . . .	afmeting plantplaats ca. 2 x 2 m, diepte 1,1 m -mv					
		.1. . . .	Vrijgekomen grond vervoeren naar de gemeentewerf op Spoorpad 1 Diemen.,					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m					
		. . .9. .	Aanvullen met bomengranulaat tot 0,05 m onderzijde verharding	m3			3,00	I
		. . . . .	Aanvullen met bomengrond t.b.v. plantgat	m3			1,00	I
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekspostnr. 440050					
		. . . .3.	De aanvulling in lagen verdichten					
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door middel van een boompaal.	st			1,00	L
		. . . . .	Lengte: 1,25 m					
		. . . . .	Diameter:0,07 tot 0,10 m					
432320	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	6,00	F		
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 m3 per gat					
		. . . . .	afmeting plantplaats ca. 2,5 x 2,5 m, diepte 1,1 m -mv					
		.1. . . .	Vrijgekomen grond vervoeren naar de gemeentewerf aan Spoorpad 1 Diemen.					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m					
		. . .9. .	Aanvullen met bomengranulaat tot 0,05 m onderzijde verharding	m3			5,00	I
		. . . . .	Aanvullen met bomengrond t.b.v. plantgat	m3			1,00	I
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekspostnr. 440050					
		. . . .3.	De aanvulling in lagen verdichten					
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door middel van een boompaal.	st			1,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432330	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	8,00	F		
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per					
		. . . . .	gat					
		. . . . .	afmeting plantplaats ca. 2,8 x 2,8 m, diepte 1,1 m -mv					
		.1. . . .	Vrijgekomen grond vervoeren naar de gemeentewerf					
		. . . . .	aan Spoorpad 1 Diemen.					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van					
		. . . . .	0,1 m					
		. . .9. .	Aanvullen met bomengranulaat tot 0,05 m onderzijde	m3			7,00	I
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	Aanvullen met bomengrond t.b.v. plantgat	m3			1,00	I
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekspostnr. 440050					
		. . . .3.	De aanvulling in lagen verdichten					
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door	st			1,00	L
		. . . . .	middel van een boompaal.					
		. . . . .	Lengte: 1,25 m					
		. . . . .	Diameter:0,07 tot 0,10 m					
		. . . . .						
433			**Planten bomen**					
		. . . . .						
4331			Maken plantgat en planten bomen					
		. . . . .						
433110	510303		Maken plantgat.	st	80,00	F		
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Plantgat met een doorsnede van 1,5x de diameter van					
		. . . . .	de kluit					
		. . .4. .	Diepte: 0,60 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
433120	515213		Planten bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Periode van planten :					
		2.	Bomen met kluit, ter beschikking gesteld op de	st			80,00	T
		. . . . .	gemeentewerf op Spoorpad 1 Diemen.					
		.2. . . .	In plantgaten gegraven volgens bestekspostnr. 433110					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
		. . . . .	terrein					
		. . . .2.	De boomspiegel komvormig afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
433130	510303		Maken plantgat.	st	5,00	F		
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Plantgat met een doorsnede van 1,5x de diameter van					
		. . . . .	de kluit					
		. . .4. .	Diepte: 0,60 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
433140	515213		Planten bomen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Periode van planten :					
		2.	Bomen met kluit, ter beschikking gesteld op de	st			5,00	T
		. . . . .	gemeentewerf op Spooppad 1 Diemen.					
		.2. . . .	In plantgaten gegraven volgens bestekspostnr. 433130					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
		. . . . .	terrein					
		. . . .2.	De boomspiegel komvormig afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
434			**Boompaalverankering en watergeefringen**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
434110	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	230,00	F		
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom					
		.1. . . .	Boompaal:	st			690,00	L
		. . . . .	Lengte: 1,25 m					
		. . . . .	Diameter:0,07 tot 0,10 m					
		. .1. . .	Boomband: type autogordel	st			230,00	L
		. . .1. .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,5 m					
		. . . .4.	Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom					
		1	Boompalen verticaal aanbrengen					
		. . . . .						
434120	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Bevestigen met nagels aan boomverankering					
		1.	Gietrand van kunststof (ldpe) kleur groen	st			80,00	L
		.1. . . .	Lengte per voorziening: 2,50 m					
		. .1. . .	Diameter voorziening: ca.0,70 m					
		. . .1. .	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m					
		. . . .1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein					
		. . . . .						
435			**Afwerken plantgat**					
		. . . . .						
4351			<u>Afwerken plantgat met gras</u>					
		. . . . .						
435110	515299		Afwerken plantgat.	m2	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: plantgat met gras 1,5 m2 per vak					
		. . . . .						
435111	220421		Profileren van oppervlakken.	m2			60,00	I
		. . . . .	Grondsoort: bomengrond					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.1. . . .	Oppervlakken: 1,5 m2					
		. . . . .						
435112	512199		Zaaien.	m2			60,00	I
		. . . . .	Betreft zaaien plantvak					
		. . . . .	Grootte per perceel: ca. 1,5 m2					
		. . . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van gazon mengsel SV7					
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2	kg			1,20	L
		. . . . .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
		. . . . .						
435120	515299		Afwerken plantgat	m2	16,00	F		
		. . . . .	Betreft: plantgat met gras 4 m2 per vak					
		. . . . .						
435121	220421		Profileren van oppervlakken.	m2			16,00	I
		. . . . .	Grondsoort: bomengrond					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.1. . . .	Oppervlakken: 4 m2					
		. . . . .						
435122	512199		Zaaien.	m2			16,00	I
		. . . . .	Betreft zaaien plantvak					
		. . . . .	Grootte per perceel: 4 m2					
		. . . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van gazon mengsel SV7	kg			0,32	L
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		. . . . .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
		. . . . .						
435130	515299		Afwerken plantgat,	m2	24,00	F		
		. . . . .	Betreft: plantgat met gras 6 m2 per vak					
		. . . . .						
435131	220421		Profileren van oppervlakken.	m2			24,00	I
		. . . . .	Grondsoort: bomengrond					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.1. . . .	Oppervlakken: 6 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
435132	512199		Zaaien.	m2			24,00	I
		. . . . .	Betreft zaaien plantvak					
		. . . . .	Grootte per perceel: 6 m2					
		. . . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van gazon mengsel SV7	kg			0,48	L
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		. . . . .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
		. . . . .						
435140	515299		Afwerken plantgat.	m2	32,00	F		
		. . . . .	Betreft: plantgat met gras 8 m2 per vak					
		. . . . .						
435141	220421		Profileren van oppervlakken.	m2			32,00	I
		. . . . .	Grondsoort: bomengrond					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.1.	Oppervlakken: 8 m2					
		. . . . .						
435142	512199		Zaaien.	m2			32,00	I
		. . . . .	Betreft zaaien plantvak					
		. . . . .	Grootte per perceel: 8 m2					
		. . . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van gazon mengsel SV7	kg			0,64	L
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		. . . . .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
		. . . . .						
4352			<u>Afwerken beplanting in plantgat</u>					
		. . . . .						
435210	512899		Beplanting in plantgat herstellen	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: plantgat met beplanting 1,5 m2 per vak					
		. . . . .	Aantal: ca. 4 st/m2					
		. . . . .						
435211	514299		Beplanting opnemen	m2			30,00	I
		. . . . .	Betreft: opnemen en inkuilen beplanting opgenomen					
		. . . . .	beplanting uit plantvak inkuilen, methode ter keuze van					
		. . . . .	de aannemer					
		. . . . .						
435212	514299		Beplanting aanbrengen	m2			30,00	I
		. . . . .	Betreft: terugplanten beplanting					
		. . . . .	Sierplantsoen/heesters met kluit vrijgekomen en					
		. . . . .	ingekluid volgens bestekspostnr. 435211					
		. . . . .						
435220	512899		Beplanting in plantgat herstellen	m2	16,00	F		
		. . . . .	Betreft: plantgat met beplanting 4 m2 per vak					
		. . . . .	Aantal: ca. 4 st/m2					
		. . . . .						
435221	514299		Beplanting opnemen	m2			16,00	I
		. . . . .	Betreft: opnemen en inkuilen beplanting opgenomen					
		. . . . .	beplanting uit plantvak inkuilen, methode ter keuze van					
		. . . . .	de aannemer					
		. . . . .						
435222	514299		Beplanting aanbrengen	m2			16,00	I
		. . . . .	Betreft: terugplanten beplanting					
		. . . . .	Sierplantsoen/heesters met kluit vrijgekomen en					
		. . . . .	ingekluid volgens bestekspostnr. 435221					
		. . . . .						
435230	512899		Beplanting in plantgat herstellen	m2	24,00	F		
		. . . . .	Betreft: plantgat met beplanting 6 m2 per vak					
		. . . . .	Aantal: ca. 4 st/m2					
		. . . . .						
435231	514299		Beplanting opnemen	m2			24,00	I
		. . . . .	Betreft: opnemen en inkuilen beplanting opgenomen					
		. . . . .	beplanting uit plantvak inkuilen, methode ter keuze van					
		. . . . .	de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
435232	514299		Beplanting aanbrengen	m2			24,00	I
		. . . . .	Betreft: terugplanten beplanting					
		. . . . .	Sierplantsoen/heesters met kluit vrijgekomen en					
		. . . . .	ingekluid volgens bestekspostnr. 435231					
		. . . . .						
435240	512899		Beplanting in plantgat herstellen	m2	32,00	F		
		. . . . .	Betreft: plantgat met beplanting 8 m2 per vak					
		. . . . .	Aantal: ca. 4 st/m2					
		. . . . .						
435241	514299		Beplanting opnemen	m2			32,00	I
		. . . . .	Betreft: opnemen en inkuilen beplanting opgenomen					
		. . . . .	beplanting uit plantvak inkuilen, methode ter keuze van					
		. . . . .	de aannemer					
		. . . . .						
435242	514299		Beplanting aanbrengen	m2			32,00	I
		. . . . .	Betreft: terugplanten beplanting					
		. . . . .	Sierplantsoen/heesters met kluit vrijgekomen en					
		. . . . .	ingekluid volgens bestekspostnr. 435241					
		. . . . .						
4353			Straatwerk herstellen plantgat					
		. . . . .						
435310	831499		Straatwerk herstellen plantgat	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: herstellen straatwerk 1,5 m2 per vak					
		. . . . .	Elementenverharding: diverse formaten en materialen					
		. . . . .						
435311	831799		Opbreken elementenverharding	m2			30,00	I
		. . . . .	Betreft: opnemen elementen verharding.					
		. . . . .	Verharding naast het plantvak opslaan					
		. . . . .						
435312	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2			30,00	I
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 60 mm					
		. .1. . .	Straatzand	m3			1,50	L
		. . . . .						
435315	831199		Aanbrengen elementenverharding	m2			30,00	I
		. . . . .	Betreft: opnieuw aanbrengen elementenverharding					
		. . . . .	verwijderd volgens bestekspostnr. 435311					
		. . . . .	Totale oppervlak tot 1,5 m2 per vak					
		. . . . .	In zelfde verband straten					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
435320	831499		Straatwerk herstellen plantgat	m2	16,00	F		
		. . . . .	Betreft: herstellen straatwerk 4 m2 per vak					
		. . . . .	Elementenverharding: diverse formaten en materialen					
		. . . . .						
435321	831799		Opbreken elementenverharding	m2			16,00	I
		. . . . .	Betreft: opnemen elementen verharding.					
		. . . . .	Verharding naast het plantvak opslaan					
		. . . . .						
435322	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2			16,00	I
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 60 mm					
		. .1. . .	Straatzand	m3			0,80	L
		. . . . .						
435323	831199		Aanbrengen elementenverharding	m2			16,00	I
		. . . . .	Betreft: opnieuw aanbrengen elementenverharding					
		. . . . .	verwijderd volgens bestekspostnr. 435321					
		. . . . .	Totale oppervlak tot 1,5 m2 per vak					
		. . . . .	In zelfde verband straten					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
435330	831499		Straatwerk herstellen plantgat	m2	24,00	F		
		. . . . .	Betreft: herstellen straatwerk 6 m2 per vak					
		. . . . .	Elementenverharding: diverse formaten en materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
435331	831799		Opbreken elementenverharding	m2			24,00	I
		. . . . .	Betreft: opnemen elementen verharding.					
		. . . . .	Verharding naast het plantvak opslaan					
		. . . . .						
435332	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2			24,00	I
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 60 mm					
		. .1. . .	Straatzand	m3			1,20	L
		. . . . .						
435333	831199		Aanbrengen elementenverharding	m2			24,00	I
		. . . . .	Betreft: opnieuw aanbrengen elementenverharding					
		. . . . .	verwijderd volgens bestekspostnr. 435331					
		. . . . .	Totale oppervlak tot 1,5 m2 per vak					
		. . . . .	In zelfde verband straten					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
435340	831499		Straatwerk herstellen plantgat	m2	32,00	F		
		. . . . .	Betreft: herstellen straatwerk 8 m2 per vak					
		. . . . .	Elementenverharding: diverse formaten en materialen					
		. . . . .						
435341	831799		Opbreken elementenverharding	m2			32,00	I
		. . . . .	Betreft: opnemen elementen verharding.					
		. . . . .	Verharding naast het plantvak opslaan					
		. . . . .						
435342	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2			32,00	I
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 60 mm					
		. .1. . .	Straatzand	m3			1,60	L
		. . . . .						
435343	831199		Aanbrengen elementenverharding	m2			32,00	I
		. . . . .	Betreft: opnieuw aanbrengen elementenverharding					
		. . . . .	verwijderd volgens bestekspostnr. 435341					
		. . . . .	Totale oppervlak tot 1,5 m2 per vak					
		. . . . .	In zelfde verband straten					
		. . . . .	Afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
44			**Leveren bouwstoffen**					
		. . . . .						
440010	220321		Leveren grond.	m3	90,00	F		
		.7. . . .	Grondsoort: Bomenzand (280-420 µm), conform	m3			90,00	L
		. . . . .	Handboek bomen 2022					
		. .2. . .	Plaats van levering: Gemeentewerf aan de Spoorpad 1					
		. . . . .	in Diemen.					
		. . . . .						
440020	220321		Leveren grond.	m3	15,00	F		
		.7. . . .	Grondsoort: Bomengranulaat 'Lava' (Basaltlava +	m3			15,00	L
		. . . . .	voedingsgrond), conform Handboek bomen 2022					
		. .2. . .	Plaats van levering: Gemeentewerf aan de Spoorpad 1					
		. . . . .	in Diemen.					
		. . . . .						
440040	220101		Grond ontgraven uit gronddepot gemeentewerf.	m3	235,00	F		
		. . . . .	Grondsoort: bomenzand, bomengranulaat,					
		. . . . .	bomengrond, zwarte grond, etc.					
		. . . . .	Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 440050					
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		9	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken.					
		. . . . .						
440050	220201		Grond vervoeren.	m3	235,00	F		
		. . . . .	Grondsoort: bomenzand, bomengranulaat,					
		. . . . .	bomengrond, zwarte grond, etc					
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 440040					
		. . . . .	Gemeente depot aan Spoorpad 1 in Diemen.					
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5			**Nazorg**					
		. . . . .						
511			**Watergeven bomen**					
		. . . . .						
511110	515502		Water geven bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Betreft: watergeven 1e jaars inboetbomen					
		.2. . . .	Water op te pompen uit open water					
		. . .3. .	Hoeveelheid: ten minste 2x 75 liter per boom.					
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 2 beurten per					
		. . . . .	ronde, 2e beurt geven nadat water van 1e beurt is					
		. . . . .	opgenomen (na ca. 1 uur).					
		. . . . .						
511120	515502		Water geven bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Betreft: watergeven 2e jaars bomen					
		.2. . . .	Water op te pompen uit open water					
		. . .3. .	Hoeveelheid: ten minste 2x 75liter per boom.					
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 2 beurten per					
		. . . . .	ronde, 2e beurt geven nadat water van 1e beurt is					
		. . . . .	opgenomen (na ca. 1 uur).					
		. . . . .						
511130	515502		Water geven bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Betreft: watergeven 3e jaars bomen					
		.2. . . .	Water op te pompen uit open water					
		. . .3. .	Hoeveelheid: ten minste 2x 75 liter per boom.					
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 2 beurten per					
		. . . . .	ronde, 2e beurt geven nadat water van 1e beurt is					
		. . . . .	opgenomen (na ca. 1 uur).					
		. . . . .						
7			**Afzettingen**					
		. . . . .						
721			**Voetpaden**					
		. . . . .						
721010	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden bij een gedeeltelijke					
		. . . . .	- 1 zijde van - afzetting ter behoeve van werkzaamheden					
		. . . . .	binnen dit bestek.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1101a					
		. . . . .	Werken (direct) naast voetpad of (direct) naast					
		. . . . .	voetgangersgebied, met handhaving van de breedte of					
		. . . . .	een geringe versmalling					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
721020	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden bij een gedeeltelijke					
		. . . . .	- 1 zijde van - afzetting ter behoeve van werkzaamheden					
		. . . . .	binnen dit bestek.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1102a					
		. . . . .	Werken op voetpad of in voetgangersgebied, met					
		. . . . .	versmalling					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
722			**Fietspaden**					
		. . . . .						
722010	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden bij een gedeeltelijke					
		. . . . .	- 1 zijde van - afzetting ter behoeve van werkzaamheden					
		. . . . .	binnen dit bestek.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121a					
		. . . . .	Werken (direct) naast fietspad of fiets-/ bromfietspad,					
		. . . . .	met handhaving van de breedte of een geringe					
		. . . . .	versmalling					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
722020	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden bij een gedeeltelijke					
		. . . . .	- 1 zijde van - afzetting ter behoeve van werkzaamheden					
		. . . . .	binnen dit bestek.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a					
		. . . . .	Werken op fietspad of fiets-/ bromfietspad, met					
		. . . . .	versmalling					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
723			**Rijwegen enkelbaans**					
		. . . . .						
723010	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	5,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden bij een gedeeltelijke					
		. . . . .	- 1 zijde van - afzetting ter behoeve van werkzaamheden					
		. . . . .	binnen dit bestek.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU					
		. . . . .	96a/96b figuurnummer 1204					
		. . . . .	Werken naast de rijbaan met geringe versmalling en					
		. . . . .	langsafzetting op de rand van de rijbaan					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
723020	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	4,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: werkzaamheden bij een gedeeltelijke					
		. . . . .	- 1 zijde van - afzetting ter behoeve van werkzaamheden					
		. . . . .	binnen dit bestek.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205					
		. . . . .	Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één					
		. . . . .	rijstrook, zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
724010	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg.	keer	5,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: ter behoeve van werkzaamheden					
		. . . . .	binnen dit bestek.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU					
		. . . . .	96a/96b, figuurnummer 1302a of b					
		. . . . .	Werken naast de rijbaan met handhaving van de					
		. . . . .	rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de rijbaan					
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
724020	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg.	keer	4,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: ter behoeve van werkzaamheden					
		. . . . .	binnen dit bestek.					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU					
		. . . . .	96a/96b, figuurnummer 1303a of b					
		. . . . .	Werken direct naast de rijbaan met versmalling van de					
		. . . . .	rijbaan en afzetting op de rand van de rijbaan					
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
73			**Omleidingsroutes**					
		. . . . .						
731			**Voet- en fietspaden**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
731110	621099		Toepassen omleidingsroutes.	keer	3,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden.					
		. . . . .	Betreft: een omleidingsroute met een lengte van					
		. . . . .	max. 1 km					
		. . . . .	Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te					
		. . . . .	vervaardigen tekening(en).					
		. . . . .	Omleidingsroute op fiets(voet)paden					
		. . . . .	De route wordt aangegeven door: tekstborden,					
		. . . . .	pijlborden, routestickers, afkruisstroken etc.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
731310	621099		Toepassen omleidingsroutes.	keer	3,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden.					
		. . . . .	Betreft: een omleidingsroute met een lengte van					
		. . . . .	1 tot 2 km					
		. . . . .	Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te					
		. . . . .	vervaardigen tekening(en).					
		. . . . .	Omleidingsroute op fiets(voet)paden					
		. . . . .	De route wordt aangegeven door: tekstborden,					
		. . . . .	pijlborden, routestickers, afkruisstroken etc.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
731510	621099		Toepassen omleidingsroutes.	keer	3,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden.					
		. . . . .	Betreft: een omleidingsroute met een lengte van					
		. . . . .	2 tot 5 km					
		. . . . .	Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te					
		. . . . .	vervaardigen tekening(en).					
		. . . . .	Omleidingsroute op fiets(voet)paden					
		. . . . .	De route wordt aangegeven door: tekstborden,					
		. . . . .	pijlborden, routestickers, afkruisstroken etc.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
75			**Engineering**					
		. . . . .						
750110	623099		Opstellen verkeersplan.	keer	75,00	F		
		. . . . .	Betreft: het opstellen van een verkeersplan met de					
		. . . . .	benodigde verkeersmaatregelen/afzettingen per					
		. . . . .	kunstwerk.					
		. . . . .	Digitale ondergrond beschikbaar					
		. . . . .	Tekeningen aanleveren op schaal iom directie					
		. . . . .	Plan ter acceptatie indienen bij de directie uiterlijk 21					
		. . . . .	dagen voor uitvoering ivm de benodigde interne					
		. . . . .	goedkeuring van de gemeente bij het Werk In Uitvoering					
		. . . . .	(WIU) platform.					
		. . . . .						
750120	623099		Opstellen tekeningen omleidingsroute.	keer	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het opstellen van tekeningen van een					
		. . . . .	omleidingsroute met de benodigde					
		. . . . .	bebording/bewegwijzering per kunstwerk tbv afzetting					
		. . . . .	van een fiets- voetpad.					
		. . . . .	Digitale ondergrond beschikbaar					
		. . . . .	Tekeningen aanleveren op schaal iom directie					
		. . . . .	Plan ter acceptatie indienen bij de directie uiterlijk 21					
		. . . . .	dagen voor uitvoering ivm de benodigde interne					
		. . . . .	goedkeuring van de gemeente bij het Werk In Uitvoering					
		. . . . .	(WIU) platform.					
		. . . . .						
8			**Werk algemene aard**					
		. . . . .						
82			**INVENTARISATIE FLORA EN/OF FAUNA**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
820010	514199	. . . . .	Registratie ecologisch waardevolle situaties Betreft: inventariseren en registreren van ecologisch waardevolle situaties (beschermde flora en fauna conform Wet natuurbescherming) voor aanvang van de werkzaamheden in dit bestek. Per deelopdracht 1 registratie uitvoeren. Locatie: binnen het werkgebied van het bestek (zie bestekstekeningen). Alle voorkomende ecologisch waardevolle situaties op vakniveau inventariseren en vastleggen. Registeren en vastleggen met codering en aangeven op tekening. Gegevens digitaal en analoog inleveren bij de directie. Indien beschermde flora en fauna wordt aangetroffen, contact opnemen met de directie. Aan de hand van bovenstaande gegevens dient een werkprotocol te worden opgesteld, de kosten hiervan worden verrekend op de deelopdracht toe te voegen stelpost.	keer	5.000,00	F		
9		. . . . .	**Staartposten**					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in deze raamovereenkomst omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende addenda Handboek Bomen 2022.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen 01.01.01 lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.

05 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- excl. BTW verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

01 01 16 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012

01 Paragraaf 6, lid 2 aanvullen met:
Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming van de aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschied verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van de gemeente op schade vergoeding onverlet.

03 Paragraaf 6, lid 30 aanvullen met:
Al het in te zetten verantwoordelijk, leidinggevend personeel en gemachtigde van aannemer dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen en te hanteren.

04 Paragraaf 7, lid 1 wijzigen in:
Als datum van aanvang van het bestek c.q. van een deelproject zal worden aangemerkt de in de opdracht brief te stellen datum.

05 Paragraaf 43b, lid 2 wijzigen in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.

06 Geschillen; Op de uitvoering van het werk zijn de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing, met uitzondering van paragraaf 49, (Beslechting van geschillen) van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Midden-Nederland of Amsterdam.

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard lid 03, zijn voor rekening van de aannemer.

09 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

14 In aansluiting op paragraaf 6 van de UAV:

HFD PAR ART LID

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen en tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

15 In aansluiting op paragraaf 6 van de UAV:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Voorgaande tekeningen of berekeningen komen daardoor te vervallen.

18 Voor beschadigingen toegebracht aan wegmeubilair zal een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken meubilair verhoogd met een toeslag van 20%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

19 In aanvulling op paragraaf 4, lid 01 van de UAV 2012 is de gevolmachtigde van de aannemer altijd ter goedkeuring van de directie en kan deze goedkeuring onder opgave van redenen direct worden ingetrokken.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: UITVOERINGSKOSTEN

01 06 02 TOEVOEGEN BESTEKSPOSTEN

01 In aanvulling op paragraaf 36 van de UAV 2012 zal over toe te voegen besteksposten een opslag voor aannemersvergoeding worden toegepast. Deze opslag is vastgesteld op 10% van het subtotaal van de toegevoegde bestekspost en treedt in de plaats van een vergoeding voor uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard wordt bepaald dat indien een ondergrondse kabel of leiding niet wordt gevonden en die volgens de verstrekte informatie wel aanwezig had moeten zijn, dit onverwijld aan de directie moet worden gemeld.

02 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat bij beschadeging van ondergrondse kabels of leidingen de aannemer een korting zal worden opgelegd groot € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd bij een ingebrekestelling.

03 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard moet de aannemer te allen tijde de te verrichte werkzaamheden ten minste drie dagen voor aanvang van het werk een melding doen bij de Klic-online module op de website https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding

04 De aannemer treft tijdens de uitvoering zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde bereikbaar zijn.

05 Waterleidingbuizen die tijdens de vorst in ontgravingen bloot liggen, zullen door de aannemer tegen bevriezen moeten worden beschermd.

06 De vaste stand van afsluiters van de waterleiding, brandkranen enz. moet te allen tijde verzekerd blijven. Deze afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen, verplaatst of onbereikbaar gemaakt worden.

HFD PAR ART LID

01 09 02 VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

01 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging van het werk als gevolg van nalatigheid van één of meer van de betrokken nutsbedrijven.

02 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit bestek plaats vinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddelijk in kennis.

03 De verkenmerken, merkstenen en straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting is vastgesteld. Deze verkenmerken, merkstenen en straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER

01 De aannemer dient zelf als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, op diens kosten o.a. de volgende vergunningen, ontheffingen en/ of beschikkingen te verzorgen:
- vergunning voor vervoer van bedrijfsafvalstoffen (V.B.A.).
- vergunning opslag roerende zaken.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
- het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
- het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
- het (ver) planten en/of snoeien van bomen en struiken (groenonderhoud);
- bouwactiviteiten door derden;
- reguliere werkzaamheden door of namens gemeente Diemen;
- reguliere afvalinzameling door Meerlanden N.V.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Alle aanliggende bedrijven, instellingen, scholen of openbare voorzieningen, dienen te allen tijde bereikbaar te zijn. De toegangen en de routes naar deze locaties dienen te allen tijde veilig te gebruiken te zijn.

02 Bij de uitvoering van het werk dient rekening te worden gehouden met de navolgende aspecten:
- Delen van fiets- en voetpaden mogen worden afgezet, mits voorzien wordt in een gemakkelijke en veilige alternatieve route, een en ander in afstemming met en goedkeuring van de verkeerskundige van de gemeente;
- Bestaande gebouwen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten.

Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende woningen, bedrijven, percelen grond, enz. verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover met de eigenaren en/of gebruikers tijdig het nodige overleg.

03 De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

04 Het verkeer mag zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer dient bij de uitvoering der werken hiervoor de nodige hulpmiddelen te verschaffen en de directie te vrijwaren van klachten van aanwonenden. De aannemer moet er zonodig voor zorgen dat op het werk steeds een voldoende aantal stalen rijplaten en zonodig andere hulpmiddelen aanwezig zijn ten dienste van het verkeer.

05 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het

HFD PAR ART LID

tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van verkeersborden, wegbebakening en wegafzettingen, ook buiten de normale werktijden.

07 Schade aan het werk, wegafzetting e.d. ten gevolge van een onjuist geplaatste en/of onjuist geraakte verkeersafzetting, is voor rekening van de aannemer.

01 12 02 TIJDELIJKE BEBORDING

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

02 Van de aannemer wordt per "deelopdracht" in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

De uitvoering van alle werkzaamheden die tot dit bestek behoren, gesplitst in zulke onderdelen dat het verband tussen de diverse werkzaamheden duidelijk wordt.

In het werkplan dient te zijn opgenomen:
- een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. Tevens in deze planning vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.;
- een korte omschrijving van het werk;
- een korte samenvatting van de gekozen werkwijze en de risico's die daarmee samenhangen;
- een overzicht van de gebruikte materialen met hoeveelheden;
- omgang met vrijgekomen materialen.

03 Als naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte van het werk tijdelijk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

04 In overleg met de directie kunnen (tijdelijke) voorzieningen worden getroffen waardoor de terreinomstandigheden, zoals bedoeld in lid 03, worden voorkomen, verbeterd of sneller opgelost. De kosten van deze voorzieningen zullen, na goedkeuring van de directie, op uurbasis worden afgerekend volgens de posten 'Inzetten arbeid en materieel' in deze raamovereenkomst.
De aannemer dient in zijn tijdschema rekening te houden met enige dagen vertraging als gevolg van bedoelde omstandigheden. Alleen in die gevallen waarbij de aannemer deze vertraging duidelijk in zijn tijdschema tot uiting heeft gebracht, zich aan het tijdschema houdt en hij kan aantonen dat de vertraging van langere duur is, zal de korting wegens te late oplevering van de deelopdracht niet worden toegepast.

05 Waar (tijdelijke) voorzieningen, zoals bedoeld in lid 04, worden getroffen, moet na het gereedkomen van de werkzaamheden, in overleg met de directie, de situatie hersteld worden overeenkomstig de oorspronkelijke toestand.

01 13 07 WERKTIJDEN

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet zonder toestemming gewerkt worden op zaterdag, zondag en feestdagen.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de Voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en/of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpartijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en/of gebruikt hij materiaal van derden en/of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft.

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Diemen, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Diemen voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste €1.000.000,= per gebeurtenis. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal €2.500.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste €1.000,= per gebeurtenis bedragen.

02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

03 In de polis dient ook geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.

04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.

05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddelijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering.
Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijken niet worden uitgesloten.

07 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de (onder)aannemer of van derden dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkingsmateriaal ook tot vrijgekomen materialen gerekend.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking op artikel 01.18.05 van de Standaard wordt de schadevergoeding aan bomen afgehandeld conform het Handboek Bomen 2022.

HFD PAR ART LID

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- honderd euro (EUR 100,00) per struik of vaste plant;
- vijfendertig euro (EUR 35,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats beschermde flora en fauna. Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval, indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2, indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 01 Grip

01 Deelopdrachten zullen door de opdrachtgever worden verstrekt via het manage programma grip.

02 Werkzaamheden dienen afgemeld te worden door de aannemer via Grip.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

01 De opdrachtgever garandeert geen omzetgarantie onder de RAW-raamovereenkomst.

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100) voor deelgebied '42/43: Grond-, weg- en waterbouw'.
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = …… % , waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het beslepen en maaien mag ten hoogste 10 mm bedragen in gras en 20 mm in ruw gras.

02 Het gebruik van voertuigen met ribbelbanden (tractorbanden) op gazons en in beplantingen is niet toegestaan.

03 Spoorvorming in en/of beschadiging van de grasmat als gevolg van werkzaamheden door de aannemer dient op kosten van de aannemer te worden hersteld.

51 02 11 INZET MATERIEEL

01 Aannemer dient gebruik te maken van passend materieel op wegen, fietspaden, naastliggend terrein etc., dat geen schade veroorzaakt of aangepast is aan de werkbreedte en de draagkracht van de verhardingen, bodem (grasvegetatie) e.d.

02 De insporingsdiepte in gazon en van materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen. De aannemer is verplicht de diepere insporingen voor zijn rekening te herstellen (aanvullen, verdichten, zaaien).

51 02 12 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers[1]of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond of verhard terrein zal veroorzaken, is de opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door directie genomen beslissing. Het werk/ de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na de toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

51 06 Bouwstoffen

51 06 02 GROND

01 Te leveren (teel)grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren (teel)grond: - RAG gecertificeerd grond is; - thermisch gereinigde grond is; - grond is afkomstig uit een zandwinning; - gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen; - grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand; - grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.06.01 van de Standaard moet teelgrond vrij zijn van ongerechtigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer glas en dergelijke.

04 De teelgrond dient goed doorwortelbare grond met een kruimelige structuur te zijn, waarbij: - het humusgehalte ligt tussen de 5 en 8%; - de humusdelen niet door menging aan de grond toegevoegd zijn; - de pH waarde ligt tussen 5 en 7 (de pH waarde van de teelgrond mag niet verlaagd zijn door middel van toevoegingen); - het lutum en organische stof gehalte samen niet hoger zijn dan 25%; - in de grond geen wortelstokken van kweek of andere wortelonkruiden voorkomen; - de organische stof in teelgrond voldoende uitgerijpt is. Voorafgaand aan de levering dienen de substraten geanalyseerd te zijn op de C/N-verhouding en de zuurstofconsumptie. De C/N-verhouding dient tussen 20 en 30 te liggen, de zuurstofconsumptie beneden de 5mmol O2 per uur per kg organische stof.

05 De aannemer dient chemische en granulaire analyses van de te gebruiken teelgrond te verstrekken aan de directie. Verwerking van de teelgrond mag pas plaatsvinden na goedkeuring van de analyses door de directie.

06 De teelgrond moet voldoen aan de normen voor schone grond conform het Besluit Bodemkwaliteit.

51 06 03 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan: - plantmateriaal t.b.v. inboet.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven: - de datum van aflevering; - het besteknummer; - het nummer van de geleidebon; - de soort bouwstof en het aantal; - de plaats van aflevering. De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen, de waarde van die bouwstoffen, verhoogd met een opslag van 20% bij de aannemer in rekening worden gebracht.

05 De emballage (kisten/pallets e.d.) wordt op een door de opdrachtgever bepaalde locatie binnen de gemeente Diemen opgehaald door de leverancier. Emballage dient goed bereikbaar en volgens door de leverancier voorgeschreven wijze door aannemer worden aangeboden.

06 Bij de leverantie op locatie wordt de kwaliteit van de beplanting door opdrachtgever beoordeeld. Bij afkeuring overlegt de opdrachtgever met de leverancier.

07 Het plantmateriaal dat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld wordt afgeleverd op het depot van de gemeente of op een nader door de aannemer te bepalen locatie.

08 De hoeveelheid plantmateriaal die per werkdag vanuit het depot mag worden vervoerd naar de plaats van verwerking betreft maximaal één dagproductie.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

HFD PAR ART LID

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU

62 13 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Per deelopdracht dient er door de aannemer een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen te worden overlegd.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 225,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN

64 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

64 03 01 AANTREFFEN RUST-, VERBLIJFSPLAATSEN EN GROEIPLAATSEN

01 Indien bij de uitvoering van een werk of een deel daarvan vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde soorten worden aangetroffen waarvoor voortkomend uit de wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld en/of waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze verstoort, verontrust en/of vernield worden bij continuering van de werkzaamheden, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
De aannemer neemt na goedkeuring door de directie , de voor de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De kosten voor het treffen van de vereiste beschermende maatregelen en/of andere werkmethode komen voor rekening van de opdrachtgever.

02 Indien de uitvoering van een werk of een deel daarvan in verband met het aantreffen van vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen als genoemd in lid 07 moet worden onderbroken, worden de kosten van deze onderbreking aan de aannemer als meer werk vergoed.

03 De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen* van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN).