

## PRODUCT BESCHRIJVING

Destructible AssetTags zijn speciale AssetTags met een fraudeontmoedigend werking. Dit type AssetTag materiaal val bij een poging tot verwijderen uit elkaar als een eierschaal. Hierdoor is (een poging tot) verwijderen lastig en altijd zichtbaar, daarnaast is het herplaatsen van deze AssetTags onmogelijk. De permanente hechting van deze AssetTags is universeel inzetbaar en functioneerd op zowel gladde als gematigd ruwe ondergrond.

## PLAK INSTRUCTIE

De AssetTags worden geleverd inclusief surface cleaner en een doek om de ondergrond te reinigen. Maak de ondergrond goed schoon met de surface cleaner en laat deze voldoende drogen. Breng de AssetTag aan op de ondergrond en druk deze goed aan bij de randen om de lijm te activeren, na 48 uur zal de hechting op ca. 80% van de eindsterkte zijn. (bij 21 °C)  
Minimale temperatuur bij het aanbrengen: 10 °C

## SPECIFICATIES

### BASIS FILM

MATERIAAL	<b>SPECIAL CAST PVC</b>
MATERIAAL DIKTE:	<b>55 µ</b> (+/- 10%)
MATERIAAL GEWICHT:	<b>100 G/M<sup>2</sup></b> (+/- 10%)
LIJM:	<b>40 GR/M<sup>2</sup> POLYACRYLATE</b>
LIJM HECHTING GLAS <sup>20 MIN</sup>	<b>NIET MEETBAAR</b>
GEBRUIKS TEMPRATUUR	<b>-35°C tot 85°C</b>
MONTAGE TEMPRATUUR	<b>10°C tot 45°C</b>

### OPSLAG EN LEVENSDUUR

LEVENSDUUR BINNEN:	<b>6 - 8 JAAR</b>
LEVENSDUUR BUITEN:	<b>4 - 5 JAAR</b> (MIDDEN EUROPEES KLIMAAT*)
OPSLAG:	<b>18 MAANDEN</b> <sup>NA VERSTUREN</sup> **
OPSLAG CONDITIE:	<b>20°C +/- 2°C 50% +/- 5% RH</b>

Specificaties zijn een momentopname van testen gedaan om een goed beeld te geven van de eigenschappen van het product en zijn gedaan volgens standaarden. Echter kunnen er geen garanties worden verleend op basis van deze specificaties.

Ook kunnen ondergronden verschillen en adviseren wij u het materiaal te testen op de ondergrond die u wenst te voorzien van een assettag.

Lees de plak instructie goed voor het beste resultaat en maak de ondergrond goed schoon, nieuwe producten zijn vanuit de fabriek vaak voorzien van een coating om beter los te komen uit de mallen die gebruikt worden tijdens productie of om vuil tegen te gaan of om een premium feel te geven.

\*bij verticale montage.

\*\* bewaard in originele gesloten/hersloten verpakking volgens opslag condities