

Bestek en voorwaarden voor:

"RAW Raamovereenkomst, onderhoud elementenverhardingen 2025-2027"

Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta  
Postbus 15  
9900 AA Appingedam

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Eemsdelta  
Postbus 15  
9900 AA APPINGEDAM  
namens deze,

Koos Bogearts  
Teammanager Beleid, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

**02 DIRECTIE**

In de opdrachtbrief wordt voor het contract één of meer personen aangewezen om als toezicht en directie op te treden.

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk wordt per deelopdracht op aanwijs van de directie bepaald en is verspreid in de gemeente Eemsdelta.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het opnemen en opnieuw aanbrengen van elementenverhardingen;
- bijkomende werkzaamheden.

**05 TIJDSBEPALING**

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee jaar (1e jaar: mei 2025 t/m april 2026 en 2e jaar mei 2026 t/m april 2027). Met een mogelijke verlenging van twee maal 1 jaar.

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV 2012, voor elke deeloplevering, bedraagt 0,5% van de aannemingsom per dag.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 maanden.

**07 DEELOPDRACHTEN (PRECONTRACTUEEL)**

- Om te komen tot een opdrachtverstrekking voor een deelopdracht wordt de hierna beschreven procedure aangehouden:
  - Namens de opdrachtgever wordt een aanwijs gehouden van het werk dat de opdrachtgever in opdracht wil zetten. In de aanwijs wordt aangegeven wat de inhoud van de opdracht is en wat de eventuele aanvullende randvoorwaarden zijn.
  - De aannemer stelt op basis van de aanwijs en eventueel verstrekte documenten een aanbieding op, bestaande uit:
    - Een werktekening, waarop zijn aangegeven:
      - Het werkterrein;
      - De locatie binnen het werkterrein waar de verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd, dit op basis van een DTM;
      - De aanliggende percelen/terreinen en de toestand van deze terreinen.
    - Een prijsvoorstel bestaande uit een staat van hoeveelheden met de prijs per eenheid, het totaalbedrag inclusief alle toeslagen. De staat is opgebouwd uit besteksposten conform deel 2.2 van dit bestek op. Daarbij kiest de aannemer de resultaatsverplichting met bijbehorende uitvoeringsmethode die zijn inziens van toepassing dient te worden voor de deelopdracht.
    - Een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV.
- De aannemer moet er rekening mee houden dat per deelopdracht op meerdere werklocaties werk uitgevoerd moet worden.
- De aannemer dient de in lid 1 bedoelde aanbieding binnen 15 werkdagen na aanwijs in.
- Namens de opdrachtgever wordt binnen 10 werkdagen inhoudelijk gereageerd op de aanbieding. De inhoudelijke reactie kan bestaan uit verzoek tot aanbrengen van wijzigingen in de aanbieding, het verzoek tot verduidelijking van de aanbieding of het aangeven dat de aanbieding akkoord is en over gegaan zal worden tot het verstrekken van opdracht.
- Voor de deelopdracht zoals vermeld in bovenstaand geldt dat:
  - de aannemer verantwoordelijk is voor de gekozen besteksposten (uitvoeringsmethode);
  - start uitvoering na goedkeuring van gedetailleerd werkplan.

**08 GEDETAILLEERD WERKPLAN**

1. Van de aannemer wordt voor elke deelopdracht ook een gedetailleerd werkplan verlangd overeenkomstig paragraaf 26 lid 6 van de UAV.
2. Het gedetailleerde werkplan bestaat uit een algemeen deel en een deel dat betrekking heeft op de verschillende werklocaties.
3. Het algemene deel van het gedetailleerde werkplan bevat:
  - Bedrijfsinformatie;
  - Detailplanning.
4. Het deel dat betrekking heeft op de verschillende werklocaties van het gedetailleerde werkplan bevat per locatie:
  - Communicatieplan;
  - Verkeersplan;
  - Klacmelding;
  - Uitwerking van het verstrekte bomenbeschermingsplan;
  - Certificaat ETW-er.
5. De eisen gesteld aan de inhoud van de hiervoor genoemde onderdelen van het gedetailleerde werkplan staan in artikel 01.13.08 van deel 3 van dit bestek.
6. De aannemer dient het in lid 1 bedoelde gedetailleerde werkplan binnen 7 werkdagen in na opdracht.
7. Door de directie wordt binnen 8 werkdagen inhoudelijk gereageerd op het gedetailleerde werkplan. De inhoudelijke reactie kan bestaan uit verzoek tot aanbrengen van wijzigingen in het gedetailleerde werkplan, het verzoek tot verduidelijking van het gedetailleerde werkplan of het aangeven dat het gedetailleerde werkplan akkoord is.
8. De start van de uitvoering van een deelopdracht of een onderdeel van de deelopdracht op locatie kan plaatsvinden nadat het gedetailleerde werkplan van een deelopdracht of een onderdeel van de deelopdracht is goedgekeurd.

**09 VERLENGEN CONTRACTDUUR**

1. De opdrachtgever behoudt zicht het recht voor om de overeenkomst ten hoogste 2 maal eenzijdig te verlengen met een periode van één jaar. De opdrachtgever meldt de verlenging schriftelijk aan aannemer, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende periode. Indien de opdrachtgever niet tot de voornoemde melding overgaat, houdt dit in dat de opdrachtgever geen verdere verlenging van de overeenkomst wenst.  
De opdrachtgever is niet verplicht tot verlenging van de overeenkomst over te gaan.
2. Tijdens de uitvoering zal, in het eerste jaar een tussentijdse evaluatie gehouden worden met directie en de aannemer.
3. Aan het einde van een contractjaar zal een eindevaluatie gehouden worden met de directie en aannemer.
4. In de tussentijdse en eindevaluatie zal de directie met de aannemer spreken over:
  - De kwaliteit van het uitgevoerde werk;
  - De kwaliteit van het administratieve afhandeling van de deelopdrachten, vanaf het moment van aanwijs tot aan de oplevering van een deelopdracht;
  - Het opvolgen van aanwijzingen gegeven door de directie, toezichthouders of controleurs van de gemeente.
  - Het doorvoeren van wijzigingen in de projectorganisatie of werkprocessen naar aanleiding de opmerkingen en of aanwijzingen van de directie of toezichthouder;
  - De houding van de aannemer bij al dan niet gegronde klachten van belanghebbenden.

**10 INSCHRIJVINGSVERPLICHTING AANNEMER**

1. De inschrijver dient een gecertificeerd veiligheidssystem te voeren op basis van VCA\*.
2. De inschrijver heeft een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een dekking van minimaal € 5.000.000,00 per gebeurtenis. Overige eisen gesteld aan de aansprakelijkheidsverzekering zijn opgenomen in artikel 01.16.04 van deel 3 van dit bestek.
3. De inschrijver kan bij het opstellen van de inschrijvingsstaat GEEN post eenmalige kosten en/of een post korting opnemen. Zie hiervoor ook artikel 01.01.06 lid 1 van deel 3 van dit bestek.

**11 ALGEMEEN**

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om soortgelijke werkzaamheden als in onderhavig bestek binnen de in paragraaf 1.03 genoemde locatie in geval van calamiteiten en/of behorend tot een separaat nieuwbouw- of reconstructiewerk te laten uitvoeren door derden of in eigen beheer.

**12 OMZET**

Verwachte omzetsom bedraagt € 3.000.000,00 excl. BTW voor 4 jaar (€ 750.000,00 excl. BTW per jaar).

De gegarandeerde omzetsom bedraagt € 2.200.000,00 excl. BTW voor 4 jaar (€ 550.000,00 excl. BTW per jaar).

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

---

**01 TEKENINGEN**

Bij dit bestek horen geen tekeningen.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden worden geen peilen en hoofdafmetingen aangegeven.

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
0								<p><b>ALGEMEEN</b></p> <p>Vrijkomende materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt, dienen te worden afgevoerd naar een inrichting</p> <p>In afwijking van het gestelde in artikel 01.17.06 lid 04 van de Standaard, dienen de desbetreffende materialen over te gaan naar eigendom van de ontvangende inrichting tegen afgifte van een vrijwaringsbewijs op naam van de opdrachtgever</p> <p>Materiaal t.b.v. hergebruik of af te voeren tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan, met inbegrip van het noodzakelijke transport</p> <p>De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en instandhouding van het depot</p> <p>Een en ander in overleg met en ter goedkeuring van de directie</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								<b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>			
11								<b>VERWIJDEREN BITUMINEUZE VERHARDINGEN</b>			
111								<b>ZAGEN ASFALTVERHARDING</b>			
111010	810501		1					Zagen van bitumineuze verharding. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 meter Asfaltverharding Zaagdiepte tot 150 mm	m	300,00 F	
111020	810501		1	9	9			Zagen van bitumineuze verharding. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 meter Asfaltverharding Zaagdiepte van 150 tot 300 mm	m	300,00 F	
111030	810501		1	9	9			Zagen van bitumineuze verharding. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 meter Asfaltverharding Zaagdiepte meer dan 300 mm	m	100,00 F	
112								<b>VERWIJDEREN TEERHOUDEND ASFALT</b>			
112010	810302		9					Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 5 m2 Betreft: smalle strook gezaagd volgens bestekspostnr. 111010 Hoedanigheid van het asfalt: wordt nader aangegeven door de directie Resultaten (voor)onderzoek: wordt nader aangegeven door de directie Totale breedte tot ca. 0,50 m Dikte gemiddeld 0,10 m Op een niet gebonden funderingslaag 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 112030	m2	500,00 F	
112020	810302		9	4				Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 5 m2 Betreft: smalle strook gezaagd volgens bestekspostnr. 111020 Hoedanigheid van het asfalt: wordt nader aangegeven door de directie Resultaten (voor)onderzoek: wordt nader aangegeven door de directie Totale breedte tot ca. 0,50 m Dikte gemiddeld 0,17 m Op een niet gebonden funderingslaag 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 112030	m2	500,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112030	810701							Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr (s): 112010 en 112020 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	237,50	F
12								<b>VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN</b>			
121								<b>STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT</b>			
1211								<u>Breedte tot 1,5 m</u>			
121110	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 421110 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	250,00	F
121120	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 421120 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
121130	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 421130 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
1212								<u>Breedte van 1,5 tot 3,0 m</u>			
121210	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 421210 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121220	831701		2					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	500,00	F
			1					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 421220 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
121230	831701		2					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	750,00	F
			1					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 421230 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
1213								<u>Breedte groter dan 3,0 m</u>			
121310	831701		3					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	500,00	F
			1					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 421310 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
121320	831701		3					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 100 tot 250 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	500,00	F
			1					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 421320 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
121330	831701		3					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 250 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat	m2	750,00	F
			1					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 421330 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
122								<b>STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT</b>			
1221								<u>Breedte tot 1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122110	831701		1					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	250,00	F
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 422110 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
122120	831701		1					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	500,00	F
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 422120 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
122130	831701		1					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	500,00	F
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 422130 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
1222								<u>Breedte van 1,5 tot 3,0 m</u>			
122210	831701		2					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	500,00	F
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 422210 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
122220	831701		2					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	500,00	F
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 422220 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122230	831701		2					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	750,00	F
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 422230 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
1223								<u>Breedte groter dan 3,0 m</u>			
122310	831701		3					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	750,00	F
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 422310 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
122320	831701		3					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 100 tot 250 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	1.000,00	F
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 422320 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
122330	831701		3					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 250 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat	m2	1.000,00	F
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 422330 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
123								<b>STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT</b>			
1231								<u>Breedte tot 1,5 m</u>			
123110	831701		1					Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	250,00	F
			3					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 423110 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
123120	831701			1				Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 423120 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
123130	831701			1		3		Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 423130 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
1232								<u>Breedte van 1,5 tot 3,0 m</u>			
123210	831701			2		3		Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 423210 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
123220	831701			2		3		Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 423220 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
123230	831701			2		3		Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 423230 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	750,00	F
1233								<u>Breedte groter dan 3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
123310	831701			3				Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 423310 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	750,00 F	
123320	831701			3				Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 100 tot 250 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 423320 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.000,00 F	
123330	831701			3				Opbreken straatbaksteen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 250 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 423330 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.000,00 F	
13								<b>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN</b>			
131								<b>BETONSTRAATSTENEN WAALFORMAAT</b>			
1311								<u>Breedte tot 1,5 m</u>			
131110	831702			1				Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 431110 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	100,00 F	
131120	831702			1				Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 431120 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	250,00 F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
132120	831702		1					Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m	m2	500,00	F
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
				5				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 432120 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
132130	831702		1					Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m	m2	500,00	F
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
				5				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 432130 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
1322								<u>Breedte van 1,5 tot 3,0 m</u>			
132210	831702		2					Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2	250,00	F
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
				5				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 432210 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
132220	831702		2					Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00	F
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
				5				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 432220 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
132230	831702		2					Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00	F
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
				5				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 432230 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
1323								<u>Breedte groter dan 3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
132310	831702			3				Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 432310 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
132320	831702			3	2			Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 100 tot 250 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 432320 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
132330	831702			3	2			Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 250 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 432330 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	750,00	F
133								<b>BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT</b>			
1331								<u>Breedte tot 1,5 m</u>			
133110	831702			1	3			Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 433110 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
133120	831702			1	3			Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 433120 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
133130	831702			1				Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 433130 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	750,00	F
1332				3				<u>Breedte van 1,5 tot 3,0 m</u>			
133210	831702			2				Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 433210 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	750,00	F
				3							
133220	831702			2				Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 433220 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.000,00	F
				3							
133230	831702			2				Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 433230 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.000,00	F
				3							
1333								<u>Breedte groter dan 3,0 m</u>			
133310	831702			3				Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 100 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 433310 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.000,00	F
				3							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
133320	831702			3				Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 100 tot 250 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 433320 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.500,00	F
133330	831702			3				Opbreken betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 250 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 433330 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.750,00	F
14								<b>VERWIJDEREN BETONTEGELS</b>			
141								<b>BETONTEGELS 45 MM DIK</b>			
1411								<u>Breedte van 0,9 tot en met 1,5 m</u>			
141110	831703			9				Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 0,9 tot en met 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 441110 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
141120	831703			9				Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte van 0,9 tot en met 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 441120 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.000,00	F
141130	831703			9				Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte van 0,9 tot en met 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 441130 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.750,00	F
1412								<u>Breedte groter dan 1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
141210	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 441210 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00 F	
141220	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 441220 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.000,00 F	
141230	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 441230 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	1.750,00 F	
142								<b>BETONTEGELS 60 MM DIK</b>			
1421								<u>Breedte van 0,9 tot en met 1,5 m</u>			
142110	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 0,9 tot en met 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 442110 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	300,00 F	
142120	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte van 0,9 tot en met 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 442120 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	300,00 F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
142180	831703						Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte van 0,9 tot en met 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 442180 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	150,00	F
1422			9		6		<u>Breedte groter dan 1,5 m</u>			
142210	831703						Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 442210 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
142220	831703						Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 442220 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
142230	831703						Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 442230 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
142240	831703						Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 400 x 600 x 60 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 442240 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
142250	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 400 x 600 x 60 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 442250 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	150,00	F
			9								
				6							
142260	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 400 x 600 x 60 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 442260 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	200,00	F
			9								
				6							
143								<b>BETONTEGELS 80 MM DIK</b>			
1431								<u>Breedte van 0,9 tot en met 1,5 m</u>			
143110	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 0,9 tot en met 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 443110 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	50,00	F
			9								
				5							
143120	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte van 0,9 tot en met 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 443120 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	100,00	F
			9								
				5							
143130	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte van 0,9 tot en met 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 443130 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	100,00	F
			9								
				5							
1432								<u>Breedte groter dan 1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
143210	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 443210 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	150,00	F
143220	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 443220 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	300,00	F
143230	831703							Opbreken betontegels. Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,5 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief halve tegels 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 443230 (alleen onbeschadigde tegels) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	500,00	F
144								<b>GRASBETONTEGELS</b>			
144010	831703							Opbreken betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm Grond tussen de tegels verwijderen 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 444010 (alleen onbeschadigde tegels en vrijkomende grond) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	100,00	F
144020	831703							Opbreken betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 444020 (alleen onbeschadigde tegels en vrijkomende grond) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
144030	831703		2					Opbreken betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm Grond tussen de tegels verwijderen 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 444030 (alleen onbeschadigde tegels en vrijkomende grond) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	100,00	F
144040	831703		2					Opbreken betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm Grond tussen de tegels verwijderen 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 444040 (alleen onbeschadigde tegels en vrijkomende grond) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m2	100,00	F
15								<b>VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN</b>			
151								<b>TROTTOIRBANDEN 130/150 MM</b>			
151010	831711			5				Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 451010 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk banden, ca. 10%)	m	100,00	F
151020	831711			5		3		Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 451020 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk banden, ca. 10%)	m	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
151030	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 451030 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk banden, ca. 10%)	m	150,00	F
152				5				<b>TROTTOIRBANDEN 180/200 MM</b>			
152010	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 452010 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk banden, ca. 10%)	m	100,00	F
152020	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 452020 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk banden, ca. 10%)	m	150,00	F
152030	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 452030 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk banden, ca. 10%)	m	150,00	F
153				5				<b>TROTTOIRBANDEN 115/225 MM</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
153010	831711					5		Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 115/225 x 240 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 453010 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk banden, ca. 10%)	m	100,00	F
153020	831711					5	8	Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 115/225 x 240 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 453020 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk banden, ca. 10%)	m	100,00	F
153030	831711					5	8	Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 115/225 x 240 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 453030 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	100,00	F
153040	831711					5	9	Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Verloopband 115/225 x 240 mm naar maaiveld en/of verlaagde band 220 x 160 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 453040 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
154								<b>TROTTOIRBANDEN 50/200 MM</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
154010	831711					5		Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 50/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 454010 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
154020	831711					5	9	Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 50/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 454020 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
154030	831711					5	9	Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m Trottoirbanden 50/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 454030 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
155								<b>INRITBANDEN</b>			
155010	831711					2	5	Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 5 m Inritbanden 500 x 200 x 500 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 455010 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
155020	831711					9	5	Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 5 m Inritbanden 700 x 200 x 500 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 455020 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
156								<b>BUSPERRONBANDEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
156010	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Inclusief mortellaag Busperronband 440 x 330 x 1000 mm Inclusief eindbanden 440 x 270 x 1000 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 456010 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 5% en mortellaag)	m	50,00	F
16		1						<b>VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN</b>			
161								<b>OPSLUITBANDEN 50X150 EN 60X200 MM</b>			
161010	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Opsluitbanden 50 x 150 mm en 60 x 200 mm Rekenen met 60 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 461010 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 50%)	m	200,00	F
161020	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Opsluitbanden 50 x 150 mm en 60 x 200 mm Rekenen met 60 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 461020 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 50%)	m	200,00	F
161030	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Opsluitbanden 50 x 150 mm en 60 x 200 mm Rekenen met 60 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 461030 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 50%)	m	500,00	F
162								<b>OPSLUITBANDEN 100X200 MM</b>			
162010	831711							Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Opsluitbanden 100 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 462010 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 20%)	m	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
162020	831711					5		Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Opsluitbanden 100 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 462020 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 20%)	m	200,00	F
162030	831711					5		Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Opsluitbanden 100 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 462030 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 20%)	m	500,00	F
163								<b>OPSLUITBANDEN 120X250 MM</b>			
163010	831711					5		Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m 6 Opsluitbanden 120 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 463010 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 15%)	m	100,00	F
163020	831711					5		Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m 6 Opsluitbanden 120 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 463020 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 15%)	m	100,00	F
163030	831711					5		Opbreken betonbanden. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: specie, ca. 0,01 m3/m Afmetingen en materiaal steunrug: beton, ca. 0,02 m3/m 6 Opsluitbanden 120 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 463030 (alleen onbeschadigde banden) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 15%)	m	100,00	F
17								<b>VERWIJDEREN MOLGOTEN</b>			
171								<b>MOLGOOT STRAATBAKSTENEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1711								<u>Molgoot straatbakstenen waalformaat</u>			
171110	831706			4				Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering 1 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471110 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00 F	
171120	831706			4				Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering 1 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471120 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00 F	
171130	831706			4				Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering 1 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471130 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00 F	
1712								<u>Molgoot straatbakstenen dikformaat</u>			
171210	831706			2				Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering 2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471210 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00 F	
171220	831706			2				Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering 2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471220 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
171230	831706		2					Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471230 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
171240	831706		4	1				Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471240 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
171250	831706		4	1				Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471250 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
171260	831706		4	1				Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471260 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
1713								<u>Molgoot straatbakstenen keiformaat</u>			
171310	831706		2	1		3		Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471310 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
171320	831706						Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471320 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
171330	831706						Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 471330 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
172							<b>MOLGOOT BETONSTRAATSTENEN</b>			
1721							<u>Molgoot betonstraatstenen waalformaat</u>			
172110	831706						Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 472110 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
172120	831706						Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 472120 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F
172130	831706						Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 472130 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1722								<u>Molgoot betonstraatstenen dikformaat</u>			
172210	831706		2					Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering	m	50,00	F
			1					5 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 472210 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
172220	831706		2					Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering	m	50,00	F
			1					5 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 472220 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
172230	831706		2					Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering	m	50,00	F
			1					5 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 472230 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
172240	831706		4					Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering	m	50,00	F
			1					5 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 472240 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			
172250	831706		4					Opbreken molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering	m	50,00	F
			1					5 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 472250 (alleen onbeschadigde stenen) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 10%)			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
173020	831712				4			Opbreken goot van betonelementen. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Breedte tot 0,50 m Op een niet gebonden funderingslaag Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m	m	25,00	F
					1			5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 473020 (alleen onbeschadigde goten) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 20%)			
173030	831712				4			Opbreken goot van betonelementen. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Breedte tot 0,50 m Op een niet gebonden funderingslaag Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m	m	50,00	F
					1			5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 473030 (alleen onbeschadigde goten) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen (breuk, ca. 20%)			
18								<b>VERWIJDEREN GROEN</b>			
180010	510402				1			Afsteken overgroeide kanten. Situering: op aanwijs van de directie Soort weg: divers Overgroeide kanten van een niet gebonden verharding Met kantopsluiting	m	3.000,00	F
					1			De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid			
						2		Afsteken tot 0,10 m buiten de verharding of kantopsluiting			
						2		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								<b>GRONDWERK</b>			
200010	831101			1				Aanbrengen straatlaag. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Betreft: straatlaag benodigd voor het aanbrengen van de verhardingen volgens hoofdstuk 42, 43 en 44 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 20 mm en ten hoogste 120 mm Op het zandbed Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 200040	m2	4.700,00 F	
200020	831101			1		1		Aanbrengen straatlaag. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Betreft: straatlaag benodigd voor het aanbrengen van de verhardingen volgens hoofdstuk 42, 43 en 44 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 20 mm en ten hoogste 120 mm Op het zandbed Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 200040	m2	8.100,00 F	
200030	831101			1		1		Aanbrengen straatlaag. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Betreft: straatlaag benodigd voor het aanbrengen van de verhardingen volgens hoofdstuk 42, 43 en 44 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 20 mm en ten hoogste 120 mm Op het zandbed Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 200040	m2	30.100,00 F	
200040	831601			1		1		Leveren zand. Betreft: zand benodigd volgens bestekspostnrs. 200010 t/m 200030 Straatzand Leveren op plaats van verwerking 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel	m3 m3	2.145,00 F	2.145,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								<b>LEIDINGWERK</b>			
31								<b>PUTRANDEN</b>			
310010	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering: op aanwijs van de directie Betreft: putrand in puinfundering	st	5,00 F	
310011	800401		1					Verwijderen teervrije funderingslaag. Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 160 mm Funderingsmateriaal van slakken, meng- en metselwerkgranulaat 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 310013	m2		7,50 I
310012	252702			1				Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 2 stellagen Metselsteen waalformaat 0/4 Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st		5,00 I
310013	800201				1			Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,22 m Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 310011 en bijgeleverd volgens bestekspostnr. 310030 Op het zandbed 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		7,50 I
310020	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering: op aanwijs van de directie Betreft: bestaande putrand in puinfundering verwijderen en vervangen door nieuw te leveren putrand	st	25,00 F	
310021	800401		1					Verwijderen teervrije funderingslaag. Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 160 mm Funderingsmateriaal van slakken, meng- en metselwerkgranulaat 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 310024	m2		37,50 I
310022	251123			1				Verwijderen putrand met deksel. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		25,00 I
310023	252701				4			Aanbrengen putrand met deksel. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 type Dynamic RM 24 cross grip, fabrikaat Struyk Verwo Aqua of gelijkwaardig Voorzien tekst in putrand RW of VW (nader in het werk te bepalen) Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 3 stellagen Metselsteen wf 0/4 Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st		25,00 I
						1			st		1.500,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310024	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,22 m Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 310021 en bijgeleverd volgens bestekspostnr. 310030 Op het zandbed 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		37,50 I
310030	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: funderingsmateriaal benodigd volgens bestekspostnrs. 310013 en 310024 Menggranulaat Sortering 0/20 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	5,00 F	
									ton		5,00 L
310040	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering: op aanwijs van de directie Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 3 stellagen Metselsteen waalformaat 0/4 Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st	5,00 F	
									st		300,00 L
310050	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering: op aanwijs van de directie Betreft: bestaande putrand in puinfundering verwijderen en vervangen door nieuw te leveren putrand	st	5,00 F	
310051	251123							Verwijderen putrand met deksel. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		5,00 I
310052	252701							Aanbrengen putrand met deksel. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 type Dynamic RM 24 cross grip, fabrikaat Struyk Verwo Aqua of gelijkwaardig Voorzien tekst in putrand RW of VW (nader in het werk te bepalen) Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met 3 stellagen Metselsteen wf 0/4 Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st		5,00 I
									st		300,00 L
32								<b>STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN</b>			
321								<b>OPNIEUW STELLEN KOLKEN</b>			
321010	252699							Opnieuw stellen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: op aanwijs van de directie Inclusief grondwerk en verdichten rondom de kolken met water	st	25,00 F	
321011	251122							Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straat- of trottoirkolk Constructie: eendelig 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 321012	st		25,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321012	252613							Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering: zand aanbrengen om op de juiste te hoogte te komen	st		25,00 I
			9					Straat- of trottoirkolk vrijgekomen volgens bestekspostnr. 321011 Eventueel beschadigde kolken vervangen door kolken te leveren volgens bestekspostnrs. 330010 t/m 330040			
						1		Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
						1		Constructie: eendelig			
321013	252201							Aanbrengen PVC-buis Betreft: kort stukje PVC-leiding om de kolk aan te sluiten op de bestaande uitlegger Gebruik maken van aanwezige PVC-hulpstukken Eventueel beschadigde PVC-hulpstukken vervangen door hulpstukken te leveren volgens bestekspostnrs. 323060	m		7,50 I
			2					Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs	m		7,50 L
			2	1				Nominale middellijn 125 mm			
						1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321020	252699							Opnieuw stellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Situering: op aanwijs van de directie Inclusief grondwerk en verdichten rondom de kolken met water	st	25,00 F	
321021	251122							Verwijderen kolk. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie	st		25,00 I
			3					Straat- of trottoirkolk			
						1		Constructie: eendelig			
						1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 321022			
321022	252614							Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering: zand aanbrengen om op de juiste te hoogte te komen	st		25,00 I
			9					Straat- of trottoirkolk vrijgekomen volgens bestekspostnr. 321021 Eventueel beschadigde kolken vervangen door kolken te leveren volgens bestekspostnrs. 330050 t/m 330080			
						1		Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
						1		Constructie: tweedelig			
321023	252201							Aanbrengen PVC-buis Betreft: kort stukje PVC-leiding om de kolk aan te sluiten op de bestaande uitlegger Gebruik maken van aanwezige PVC-hulpstukken Eventueel beschadigde PVC-hulpstukken vervangen door hulpstukken te leveren volgens bestekspostnrs. 323060	m		7,50 I
			2					Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs	m		7,50 L
			2	1				Nominale middellijn 125 mm			
						1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
321030	252699							Vervangen van putkop kolk van kunststof/gietijzer. Situering: op aanwijs van de directie	st	25,00 F	
321031	251122							Verwijderen kolk. Kolkkop van gietijzer verwijderen van aanwezige kolk	st		25,00 I
			9					Straat- of trottoirkolk			
						1		Constructie: eendelig			
						7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321032	252614				9			Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Straat- of trottoirkolk Nieuwe kolkkop van gietijzer en eventueel stelringen aanbrengen Kolkkop leveren volgens bestekspostnrs. 330090 t/m 330120 Stelringen leveren volgens bestekspostnr. 330130 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: tweedelig	st		25,00 I
323								<b>NIEUW PLAATSEN KOLKEN</b>			
323010	252699							Aanbrengen kolk. Situering: op aanwijs van de directie T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Trottoirkolk geleverd volgens bestekspostnrs. 330010, 330020, 330050 en/of 330060 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: een- of tweedelig	st	25,00 F	
323020	252699							Aanbrengen kolk. Situering: op aanwijs van de directie T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk geleverd volgens bestekspostnrs. 330030, 330040, 330070 en 330080 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: een- of tweedelig	st	25,00 F	
323030	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: op aanwijs van de directie Lengte per aan te sluiten kolk tussen 10 en 15 meter	m	600,00 F	
323031	240101		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand en klei Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m 3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 323040 (ca. 0,10 m <sup>3</sup> /m)	m		600,00 I
323032	252201		2					Aanbrengen PVC-buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs 2 1 Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m		600,00 I 600,00 L
323033	240121		2					Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m 4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij het ontgraven en verder met zand in zandbed geleverd volgens bestekspostnr. 323050 (ca. 0,10 m <sup>3</sup> /m) 1 De aanvulling verdichten tot omgevingswaarde	m		600,00 I
323040	220201			2				Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 323030 Grondsoort: klei 2 Vervoeren naar: een inrichting Kwaliteit: altijd toepasbaar 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 323030	m3	60,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5   6				
323050	220321						Leveren grond. Betreft: zand benodigd volgens bestekspostnr. 323030 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW Grondsoort: zand in zandbed Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	60,00 F	
		1						m3		60,00 L
			1							
				1						
					1					
323060	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: op aanwijs van de directie Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bochtstuk 90° Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	150,00 F	
		2						st		150,00 L
			2	1						
323070	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: op aanwijs van de directie Betreft: aansluiten nieuwe kolkleiding op bestaande kolkleiding Inclusief het benodigde grondwerk en het doorzagen van de leiding om het hulpstuk te kunnen aanbrengen Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90° Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00 F	
		2						st		50,00 L
			2	1						
323080	252601						Maken aansluiting op rioolput. Situering: op aanwijs van de directie Gemetselde put of put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat ø125 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	50,00 F	
		1						st		50,00 L
			1							
				5						
33							<b>LEVERING MATERIALEN</b>			
330010	252699						Leveren kolk van beton/gietijzer. Betreft: kolken benodigd volgens bestekspostnrs. 321010 en 323010 Trottoirkolk, klasse C250, type T4530.2/95 GB1 met P-line, fabrikaat Struyk Verwo Aqua of gelijkwaardig Afmetingen 450 x 350 x 900 mm Met dichte deksel Uitlaat glasvezel-staalversterkt PP, met putklep (scharnierend slagvast stankslot) Inwendige aansluiting ø125 mm flexibel Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Eindelig Leveren op plaats van verwerking	st	10,00 F	
								st		10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
330020	252699						Leveren kolk van beton/gietijzer. Betreft: kolken benodigd volgens bestekspostnrs. 321010 en 323010	st	5,00	F		
							Trottoirkolk, klasse C250, type T1271/90 GB1 met P-line, fabrikaat Struyk Verwo Aqua of gelijkwaardig Afmetingen 450 x 350 x 900 mm Deksel met dichte waaiermotief Uitlaat glasvezel-staalversterkt PP, met putklep (scharnierend slagvast stankslot) Inwendige aansluiting ø125 mm flexibel Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Eindelig Leveren op plaats van verwerking	st			5,00	L
330030	252699						Leveren kolk van beton/gietijzer. Betreft: kolken benodigd volgens bestekspostnrs. 321010 en 323020	st	10,00	F		
							Straatkolk, klasse C250, type S1250/85 GB1 met P-line, fabrikaat Struyk Verwo Aqua of gelijkwaardig Afmetingen 380 x 380 x 800 mm Uitlaat glasvezel-staalversterkt PP, met putklep (scharnierend slagvast stankslot) Inwendige aansluiting ø125 mm flexibel Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Eindelig Leveren op plaats van verwerking	st			10,00	L
330040	252699						Leveren kolk van beton/gietijzer. Betreft: kolken benodigd volgens bestekspostnrs. 321010 en 323020	st	6,00	F		
							Straatkolk, klasse C250, type S1250/85 GB1 met P-line, fabrikaat Struyk Verwo Aqua of gelijkwaardig Afmetingen 380 x 380 x 800 mm Rooster met open waaiermotief Uitlaat glasvezel-staalversterkt PP, met putklep (scharnierend slagvast stankslot) Inwendige aansluiting ø125 mm flexibel Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Eindelig Leveren op plaats van verwerking	st			6,00	L
330050	252699						Leveren kolk van kunststof/gietijzer. Betreft: kolken benodigd volgens bestekspostnrs. 321020 en 323010	st	10,00	F		
							Trottoirkolk bestaande uit Highline onderbak en bovenstuk, fabrikaat Wavin of gelijkwaardig PVC onderbak ZW 315 x 125 mm, hoogte 0,64 m Gietijzeren bovenstuk 315 basis Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Tweedelig Leveren op plaats van verwerking	st			10,00	L
330060	252699						Leveren kolk van kunststof/gietijzer. Betreft: kolken benodigd volgens bestekspostnrs. 321020 en 323010	st	5,00	F		
							Trottoirkolk bestaande uit Highline onderbak en bovenstuk, fabrikaat Wavin of gelijkwaardig PVC onderbak ZW 315 x 125 mm, hoogte 0,64 m Gietijzeren bovenstuk 315 basis Inclusief deksel met waaiermotief Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Tweedelig Leveren op plaats van verwerking	st			5,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
330070	252699							Leveren kolk van kunststof/gietijzer. Betreft: kolken benodigd volgens bestekspostnrs. 321020 en 323020	st	10,00 F	
								Straatkolk bestaande uit Highline onderbak en bovenstuk, fabrikaat Wavin of gelijkwaardig PVC onderbak ZW 315 x 125 mm, hoogte 0,64 m Gietijzeren bovenstuk 315 basis Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Tweedelig Leveren op plaats van verwerking	st		10,00 L
330080	252699							Leveren kolk van kunststof/gietijzer. Betreft: kolken benodigd volgens bestekspostnrs. 321020 en 323020	st	5,00 F	
								Straatkolk bestaande uit Highline onderbak en bovenstuk, fabrikaat Wavin of gelijkwaardig PVC onderbak ZW 315 x 125 mm, hoogte 0,64 m Gietijzeren bovenstuk 315 basis Inclusief deksel met waaiermotief Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Tweedelig Leveren op plaats van verwerking	st		5,00 L
330090	252699							Leveren kolkkop van gietijzer. Betreft: kolkkoppen benodigd volgens bestekspostnr. 321030	st	7,00 F	
								Straatkolk met PVC onderbak ø315 mm Gietijzeren bovenstuk 315 Leveren op plaats van verwerking	st		7,00 L
330100	252699							Leveren kolkkop van gietijzer. Betreft: kolkkoppen benodigd volgens bestekspostnr. 321030	st	6,00 F	
								Straatkolk met PVC onderbak ø315 mm Gietijzeren bovenstuk 315 waaier Deksel met waaiermotief Leveren op plaats van verwerking	st		6,00 L
330110	252699							Leveren kolkkop van gietijzer. Betreft: kolkkoppen benodigd volgens bestekspostnr. 321030	st	6,00 F	
								Trottoirkolk met PVC onderbak ø315 mm Gietijzeren bovenstuk 315 Leveren op plaats van verwerking	st		6,00 L
330120	252699							Leveren kolkkop van gietijzer. Betreft: kolkkoppen benodigd volgens bestekspostnr. 321030	st	6,00 F	
								Trottoirkolk met PVC onderbak ø315 mm Gietijzeren bovenstuk 315 waaier Deksel met waaiermotief Leveren op plaats van verwerking	st		6,00 L
330130	252699							Leveren stelringen kolk. Betreft: stelringen benodigd volgens bestekspostnr. 321030	st	25,00 F	
								Stelring ø315 mm Leveren op plaats van verwerking	st		25,00 L
34								<b>AFSLUITERS EN STRAATPOTTEN</b>			
340010	259999							Op hoogte brengen afsluiters. Situering: op aanwijs van de directie Afsluiters en straatpotten van diverse materialen Inclusief bijkomende werkzaamheden	st	50,00 F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
412020	831501		1					Pasmaken van bestratingsmateriaal. Situering: op aanwijs van de directie Betreft: pasmaken van betonstraatstenen Lengte per locatie tot 5 m Pasmaken door middel van zagen Dikte 50 tot 80 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	50,00	F
412030	831501		1					Pasmaken van bestratingsmateriaal. Situering: op aanwijs van de directie Betreft: pasmaken van betontegels Lengte per locatie tot 5 m Pasmaken door middel van zagen Dikte tot 80 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	50,00	F
413								<b>FUNDERINGSLAGEN</b>			
413010	220199							Verwijderen straatlaag. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 25 m2 Straatlaag van straatzand of brekerzand Laagdikte ca. 50 mm Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen tijdelijk opzij zetten en later verwerken volgens bestekspostnr. 413080	m2	200,00	F
413020	220199							Verwijderen straatlaag. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 25 tot 100 m2 Straatlaag van straatzand of brekerzand Laagdikte ca. 50 mm Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen tijdelijk opzij zetten en later verwerken volgens bestekspostnr. 413090	m2	250,00	F
413030	220199							Verwijderen straatlaag. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Straatlaag van straatzand of brekerzand Laagdikte ca. 50 mm Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen tijdelijk opzij zetten en later verwerken volgens bestekspostnr. 413100	m2	500,00	F
413040	800199							Op hoogte brengen wegfundering. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 25 m2 Breedte groter dan 2,00 m Steenmengsel van ongebonden menggranulaat Loswoelen van bestaande fundering Bewerkingsdiepte ca. 150 mm Na het loswoelen de fundering op de juiste hoogte afwerken met menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 413070 Na het profileren de funderingslaag verdichten Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
413050	800199							Op hoogte brengen wegfundering. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 25 tot 100 m2 Breedte groter dan 2,00 m Steenmengsel van ongebonden menggranulaat Loswoelen van bestaande fundering Bewerkingsdiepte ca. 150 mm Na het loswoelen de fundering op de juiste hoogte afwerken met menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 413070 Na het profileren de funderingslaag verdichten Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	250,00	F	
413060	800199							Op hoogte brengen wegfundering. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Breedte groter dan 2,00 m Steenmengsel van ongebonden menggranulaat Loswoelen van bestaande fundering Bewerkingsdiepte ca. 150 mm Na het loswoelen de fundering op de juiste hoogte afwerken met menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 413070 Na het profileren de funderingslaag verdichten Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	500,00	F	
413070	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: menggranulaat benodigd volgens bestekspostnrs. 413040 t/m 413060	ton	60,00	F	
			7					Menggranulaat	ton		60,00	L
			3					Sortering 0/20				
							9	Leveren op plaats van verwerking				
413080	831101							Aanbrengen straatlaag. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 25 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2	200,00	F	
			6					Op een funderingslaag op hoogte gebracht volgens bestekspostnr. 413040				
				1				Straatzand vrijgekomen volgens bestekspostnr. 413010 en geleverd volgens bestekspostnr. 413110				
413090	831101							Aanbrengen straatlaag. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 25 tot 100 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2	250,00	F	
			6					Op een funderingslaag op hoogte gebracht volgens bestekspostnr. 413050				
				1				Straatzand vrijgekomen volgens bestekspostnr. 413020 en geleverd volgens bestekspostnr. 413110				
413100	831101							Aanbrengen straatlaag. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2	500,00	F	
			6					Op een funderingslaag op hoogte gebracht volgens bestekspostnr. 413060				
				1				Straatzand vrijgekomen volgens bestekspostnr. 413030 en geleverd volgens bestekspostnr. 413110				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
413110	831601							Leveren zand. Betreft: zand benodigd volgens bestekspostnrs. 413080 t/m 413100	m3	15,00	F
		1						Straatzand	m3		15,00 L
			1					Leveren op plaats van verwerking			
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel			
42								<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN</b>			
421								<b>STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT</b>			
4211								<u>Breedte tot 1,50 m</u>			
421110	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121110 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030	m2	250,00	F
		9						Totale breedte tot 1,50 m			
			9					In diverse verbanden			
				1				Op straatlaag			
					2			Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen			
						3		Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
421120	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121120 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030	m2	500,00	F
		9						Totale breedte tot 1,50 m			
			9					In diverse verbanden			
				1				Op straatlaag			
					2			Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen			
						3		Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
421130	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121130 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030	m2	500,00	F
		9						Totale breedte tot 1,50 m			
			9					In diverse verbanden			
				1				Op straatlaag			
					2			Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen			
						3		Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand			
4212								<u>Breedte van 1,50 tot 3,00 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421210	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 9 Straatbaksteen standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121210 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 9 In diverse verbanden 1 Op straatlaag 2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
421220	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 9 Straatbaksteen standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121220 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 9 In diverse verbanden 1 Op straatlaag 2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
421230	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 9 Straatbaksteen standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121230 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 9 In diverse verbanden 1 Op straatlaag 2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	750,00	F
4213								<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>			
421310	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 100 m2 9 Straatbaksteen standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121310 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 3 Totale breedte 3,00 m en meer 9 In diverse verbanden 1 Op straatlaag 2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421320	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 100 tot 250 m2 9 Straatbaksteen standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121320 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 3 Totale breedte 3,00 m en meer 9 In diverse verbanden 1 Op straatlaag 2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
421330	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 250 m2 9 Straatbaksteen standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 121330 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 3 Totale breedte 3,00 m en meer 9 In diverse verbanden 1 Op straatlaag 2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	750,00	F
4214								<u>Onder de hamer straten</u>			
421410	831199							Meerprijs onder de hamer straten. Betreft: meerprijs voor het aanbrengen straatbakstenen waalformaat onder de hamer t.o.v. het aanbrengen volgens bestekspostnrs. 4211, 4212 en 4213	m2	750,00	F
422								<b>STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT</b>			
4221								<u>Breedte tot 1,50 m</u>			
422110	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 9 Straatbaksteen standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122110 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 1 Totale breedte tot 1,50 m 9 In diverse verbanden 1 Op straatlaag 1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
422120	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122120 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
		9									
			1								
				9							
					1						
						1					
							1				
								3			
422130	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122130 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
		9									
			1								
				9							
					1						
						1					
							1				
								3			
4222								<u>Breedte van 1,50 tot 3,00 m</u>			
422210	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122210 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
		9									
			2								
				9							
					1						
						1					
							1				
								3			
422220	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122220 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
		9									
			2								
				9							
					1						
						1					
							1				
								3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
422230	831111			9				Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122230 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	750,00	F
4223								<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>			
422310	831111			9				Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 100 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122310 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Totale breedte 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	750,00	F
422320	831111			9				Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 100 tot 250 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122320 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Totale breedte 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.000,00	F
422330	831111			9				Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 250 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 122330 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Totale breedte 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.000,00	F
4224								<u>Onder de hamer straten</u>			
422410	831199							Meerprijs onder de hamer straten. Betreft: meerprijs voor het aanbrengen straatbakstenen dikformaat onder de hamer t.o.v. het aanbrengen volgens bestekspostnrs. 4221, 4222 en 4223	m2	750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
423								<b>STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT</b>			
4231								<u>Breedte tot 1,50 m</u>			
423110	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123110 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	250,00 F	
			9								
				1							
					9						
						1					
							1				
								3			
423120	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123120 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00 F	
			9								
				1							
					9						
						1					
							1				
								3			
423130	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123130 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00 F	
			9								
				1							
					9						
						1					
							1				
								3			
4232								<u>Breedte van 1,50 tot 3,00 m</u>			
423210	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123210 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00 F	
			9								
				2							
					9						
						1					
							1				
								3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
423220	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123220 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
		9									
			2								
				9							
					1						
						1					
							3				
423230	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123230 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnr. 491070 t/m 491090 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	750,00	F
		9									
			2								
				9							
					1						
						1					
							3				
4233								<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>			
423310	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 100 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123310 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Totale breedte 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	750,00	F
		9									
			3								
				9							
					1						
						1					
							3				
423320	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 100 tot 250 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123320 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Totale breedte 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.000,00	F
		9									
			3								
				9							
					1						
						1					
							3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
423330	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 250 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 123330 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnr. 491070 t/m 491090 Totale breedte 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.000,00	F
43				9				<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>			
431								<b>BETONSTRAATSTENEN WAALFORMAAT</b>			
4311								<u>Breedte tot 1,50 m</u>			
431110	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131110 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F
431120	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131120 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	250,00	F
431130	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131130 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	250,00	F
4312								<u>Breedte van 1,50 m en groter</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
431210	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,50 m en groter In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131210 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	250,00	F
431220	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 m en groter In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131220 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
431230	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131230 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
432								<b>BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT</b>			
4321								<u>Breedte tot 1,50 m</u>			
432110	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132110 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
432120	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132120 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
432130	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132130 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
4322								<u>Breedte 1,50 tot 3,00 m</u>			
432210	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132210 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	250,00	F
432220	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132220 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
432230	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132230 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
4323			2				<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>			
432310	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132310 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
432320	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 100 tot 250 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132320 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
432330	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 250 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132330 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	750,00	F
433							<b>BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT</b>			
4331							<u>Breedte tot 1,50 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
433110	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133110 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
433120	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133120 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
433130	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133130 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	750,00	F
4332								<u>Breedte 1,50 tot 3,00 m</u>			
433210	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133210 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
433220	831112		2	9		1		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133220 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.000,00	F
433230	831112		2	9		1		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133230 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.000,00	F
4333								<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>			
433310	831112		3	9		1		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 100 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133310 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.000,00	F
433320	831112		3	9		1		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 100 tot 250 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133320 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
433330	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 250 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 133330 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.750,00	F
44				3				<b>AANBRENGEN BETONTEGELS</b>			
441								<b>BETONTEGELS 45 MM DIK</b>			
4411								Breedte van 0,90 tot en met 1,50 m			
441110	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141110 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 en 493020 1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141110 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493030 en 493040 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
441120	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141120 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 en 493020 1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141120 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493030 en 493040 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
441130	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141130 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 en 493020 1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141130 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493030 en 493040 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.750,00 F	
4412								<u>Breedte groter dan 1,50 m</u>			
441210	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141210 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 en 493020 1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141210 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493030 en 493040 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00 F	
441220	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141220 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 en 493020 1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141220 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493030 en 493040 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.000,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
441230	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141230 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 en 493020 1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 141230 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493030 en 493040 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	1.750,00 F	
442								<b>BETONTEGELS 60 MM DIK</b>			
4421								<u>Breedte van 0,90 tot en met 1,50 m</u>			
442110	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142110 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 en 493060 3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142110 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493070 en 493080 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	300,00 F	
442120	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142120 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 en 493060 3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142120 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493070 en 493080 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	300,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
442130	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142130 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 en 493060 3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142130 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493070 en 493080 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
		9								
			9							
				2						
					9					
						3				
442140	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 10 m2 Totale breedte 0,60 m In blokverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm geleidelijn- en noppentegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142140 Kleur: wit Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493130 en 493140 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
		9								
			5							
				2						
					9					
						3				
442150	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 5 m2 Totale breedte 0,30 m In blokverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm markeringstegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142150 Kleur: zwart/wit Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493150 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
		9								
			5							
				2						
					9					
						3				
442160	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 400 x 600 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142160 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493180 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
		9								
			9							
				2						
					9					
						3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
442170	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 400 x 600 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142170 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493180 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
442180	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 400 x 600 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142180 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493180 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	150,00	F
4422								<u>Breedte groter dan 1,50 m</u>			
442210	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142210 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 en 493060 3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142210 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493070 en 493080 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
442220	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142220 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 en 493060 3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142220 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493070 en 493080 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
442230	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142230 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 en 493060 3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142230 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493070 en 493080 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00 F	
442240	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 400 x 600 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142240 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493180 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00 F	
442250	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 400 x 600 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142250 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493180 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	150,00 F	
442260	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 400 x 600 x 60 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 142260 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493180 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	200,00 F	
443								<b>BETONTEGELS 80 MM DIK</b>			
4431								Breedte van 0,90 tot 1,50 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
443110	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143110 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 en 493100 5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143110 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493110 en 493120 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
443120	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 20 tot 50 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143120 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 en 493100 5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143120 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493110 en 493120 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F
443130	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 50 m2 Totale breedte van 0,90 tot en met 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143130 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 en 493100 5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143130 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493110 en 493120 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F
4432								<u>Breedte groter dan 1,50 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
443210	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 50 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143210 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 en 493110 5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143210 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493110 en 493120 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	150,00	F
		9									
			9								
				2							
					9						
						5					
							3				
443220	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 50 tot 100 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143220 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 en 493100 5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143220 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493110 en 493120 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	300,00	F
		9									
			9								
				2							
					9						
						5					
							3				
443230	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 100 m2 Totale breedte van 1,50 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143230 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 en 493100 5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 143230 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493110 en 493120 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F
		9									
			9								
				2							
					9						
						5					
							3				
444								<b>GRASBETONTEGELS</b>			
444010	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In blokverband Op straatlaag Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 144010 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493160 5 Intrillen na afstrooien en invegen met grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 144010	m2	100,00	F
		2									
			5								
				1							
					9						
						5					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
444020	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In blokverband Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 144020 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493160 5 Intrillen na afstrooien en invegen met grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 144020	m2	100,00	F	
444030	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In blokverband Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 144030 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493170 5 Intrillen na afstrooien en invegen met grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 144030	m2	100,00	F	
444040	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In blokverband Op straatlaag Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 144040 Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493170 5 Intrillen na afstrooien en invegen met grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 144040	m2	100,00	F	
45								<b>AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN</b> Het pasmaken van de betonbanden dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen				
451								<b>TROTTOIRBANDEN 130/150 MM</b>				
451010	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151010 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494010 en 494020	m	100,00	F	
									m3		1,20	L
									m3		2,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
451020	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m	m	150,00	F	
			9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			1,80
				3				van stampbeton	m3			3,00
								Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151020 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494010 en 494020				
451030	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m	m	150,00	F	
			9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			1,80
				3				van stampbeton	m3			3,00
								Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151030 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494010 en 494020				
452								<b>TROTTOIRBANDEN 180/200 MM</b>				
452010	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m	m	100,00	F	
			9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			1,50
				6				van stampbeton	m3			2,00
								Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152010 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494030 en 494040				
452020	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m	m	150,00	F	
			9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			2,25
				6				van stampbeton	m3			3,00
								Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152020 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494030 en 494040				
452030	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m	m	150,00	F	
			9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3			2,25
				6				van stampbeton	m3			3,00
								Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152030 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494030 en 494040				
453								<b>TROTTOIRBANDEN 115/225 MM</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
453010	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m	m	100,00	F
		9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		1,80
				8			van stampbeton	m3		2,00
							Profiel 115/225 x 240 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 153010 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494050 en 494060			
453020	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m	m	100,00	F
		9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		1,80
				8			van stampbeton	m3		2,00
							Profiel 115/225 x 240 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 153020 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494050 en 494060			
453030	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m	m	100,00	F
		9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		1,80
				8			van stampbeton	m3		2,00
							Profiel 115/225 x 240 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 153030 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494050 en 494060			
453040	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m	m	50,00	F
		9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		0,90
				9			van stampbeton	m3		0,50
							Verloopband 115/225 x 240 mm naar maaiveld en/of verlaagde band 220 x 160 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 153040 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494070 en 494080			
454							<b>TROTTOIRBANDEN 50/200 MM</b>			
454010	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m	m	50,00	F
		9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		0,75
				9			van stampbeton	m3		1,00
							Profiel 50/200 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 154010 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494090 en 494100			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
454020	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m	m	50,00	F	
			9				In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m3			0,75
				9			Profiel 50/200 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 154020 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494090 en 494100	m3			1,00
454030	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m	m	50,00	F	
			9				In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m3			0,75
				9			Profiel 50/200 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 154030 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494090 en 494100	m3			1,00
455							<b>INRITBANDEN</b>				
455010	831306						Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 5 m	m	50,00	F	
			9				Op straatlaag of op zandbed				
				9			Profiel 500 x 200 x 500 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 155010 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnr. 494110				
455020	831306						Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 5 m	m	50,00	F	
			9				Op straatlaag of op zandbed				
				9			Profiel 700 x 200 x 500 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 155020 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnr. 494120				
456							<b>BUSPERRONBANDEN</b>				
456010	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie	m	50,00	F	
			5				In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50
				9			Busperronband 440 x 330 x 1000 mm, inclusief eindband 440 x 270 x 1000 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 156010 Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnrs. 494130 en 494140				
46							<b>AANBRENGEN OPSLUITBANDEN</b> Het pasmaken van de betonbanden dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen				
461							<b>OPSLUITBANDEN 60X200 MM</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
461010	831305		2					Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Op zandbed Profiel 60 x 200 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161010 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnr. 495010	m	200,00	F
461020	831305		2		3			Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Op zandbed Profiel 60 x 200 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161020 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnr. 495010	m	200,00	F
461030	831305		2		3			Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Op zandbed Profiel 60 x 200 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161030 Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnr. 495010	m	500,00	F
462								<b>OPSLUITBANDEN 100X200 MM</b>			
462010	831305		2		5			Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 162010 Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnrs. 495020 en 495030	m	200,00	F
462020	831305		2		5			Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 162020 Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnrs. 495020 en 495030	m	200,00	F
462030	831305		2		5			Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 162030 Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnrs. 495020 en 495030	m	500,00	F
463								<b>OPSLUITBANDEN 120X250 MM</b>			
463010	831305		2		6			Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Op zandbed Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 163010 Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnrs. 495040 en 495050	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
463020	831305		2					Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Op zandbed Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 163020 Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnrs. 495040 en 495050	m	100,00	F
463030	831305		2			6		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Op zandbed Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 163030 Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnrs. 495040 en 495050	m	100,00	F
47								<b>AANBRENGEN MOLGOTEN</b>			
471								<b>MOLGOOT STRAATBAKSTENEN</b>			
4711								<u>Molgoot straatbakstenen waalformaat</u>			
471110	831303		4					Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen	m	50,00	F
				4				Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171110 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030	m3		1,00
					1			2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand			
471120	831303		4					Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen	m	50,00	F
				4				Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171120 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030	m3		1,00
					1			2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand			
471130	831303		4					Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen	m	50,00	F
				4				Straatbakstenen: standaard waalformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171130 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030	m3		1,00
					1			2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand			
4712								<u>Molgoot straatbakstenen dikformaat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
471210	831303		2					Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 5 streklagen	m	50,00	F
				4				In cementspecie aanbrengen	m3		1,00 L
					2			Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171210 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060			
						2		Afstrooien en inwassen met zand straatzand			
471220	831303		2					Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Bestaand uit 5 streklagen	m	50,00	F
				4				In cementspecie aanbrengen	m3		1,00 L
					2			Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171220 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060			
						2		Afstrooien en inwassen met zand straatzand			
471230	831303		2					Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Bestaand uit 5 streklagen	m	50,00	F
				4				In cementspecie aanbrengen	m3		1,00 L
					2			Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171230 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060			
						2		Afstrooien en inwassen met zand straatzand			
471240	831303		4					Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 7 streklagen	m	50,00	F
				4				In cementspecie aanbrengen	m3		1,25 L
					2			Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171240 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060			
						2		Afstrooien en inwassen met zand straatzand			
471250	831303		4					Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Bestaand uit 7 streklagen	m	50,00	F
				4				In cementspecie aanbrengen	m3		1,25 L
					2			Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171250 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060			
						2		Afstrooien en inwassen met zand straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
471260	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen Straatbakstenen: standaard dikformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171260 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00 F	
			4						m3		1,25 L
4713								<u>Molgoot straatbakstenen keiformaat</u>			
471310	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171310 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00 F	
			2						m3		1,25 L
471320	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171320 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00 F	
			2						m3		1,25 L
471330	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 171330 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00 F	
			2						m3		1,25 L
472								<b>MOLGOOT BETONSTRAATSTENEN</b>			
4721								<u>Molgoot betonstraatstenen waalformaat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
472110	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen	m	50,00	F	
			4					Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172110 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030	m3			1,00
				4				2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand				
472120	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen	m	50,00	F	
			4					Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172120 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030	m3			1,00
				4				2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand				
472130	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Bestaand uit 7 streklagen In cementspecie aanbrengen	m	50,00	F	
			4					Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172130 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030	m3			1,00
				4				2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand				
4722								<u>Molgoot betonstraatstenen dikformaat</u>				
472210	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen	m	50,00	F	
			2					Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172210 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060	m3			1,00
				4				2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand				
472220	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen	m	50,00	F	
			2					Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172220 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060	m3			1,00
				4				2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
472230	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Bestaand uit 5 streklagen	m	50,00	F	
			2					In cementspecie aanbrengen	m3			1,00
				4				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172230 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060				
					5			2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand				
472240	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 7 streklagen	m	50,00	F	
			4					In cementspecie aanbrengen	m3			1,25
				4				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172240 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060				
					5			2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand				
472250	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Bestaand uit 7 streklagen	m	50,00	F	
			4					In cementspecie aanbrengen	m3			1,25
				4				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172250 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060				
					5			2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand				
472260	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Bestaand uit 7 streklagen	m	50,00	F	
			4					In cementspecie aanbrengen	m3			1,25
				4				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172260 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060				
					5			2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand				
4723								<u>Molgoot betonstraatstenen keiformaat</u>				
472310	831303							Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 5 streklagen	m	50,00	F	
			2					In cementspecie aanbrengen	m3			1,25
				4				Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172310 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492100				
					6			2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
472320	831303						Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Bestaand uit 5 streklagen 2	m	50,00	F
							In cementspecie aanbrengen 4	m3		1,25
							Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172320 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492100 6			
							2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand			
472330	831303						Aanbrengen molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Bestaand uit 5 streklagen 2	m	50,00	F
							In cementspecie aanbrengen 4	m3		1,25
							Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 172330 Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492100 6			
							2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand			
473							<b>MOLGOOT BETONELEMENTEN</b>			
473010	831307						Aanbrengen goot van betonelementen. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Op zandbed 2	m	25,00	F
							Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m vrijgekomen volgens bestekspostnr. 173010 Tekortkomende betongoten leveren volgens bestekspostnrs. 496010 t/m 496030 Breedte van 0,30 tot 0,50 m 9			
473020	831307						Aanbrengen goot van betonelementen. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie van 10 tot 25 m Op zandbed 2	m	25,00	F
							Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m vrijgekomen volgens bestekspostnr. 173020 Tekortkomende betongoten leveren volgens bestekspostnrs. 496010 t/m 496030 Breedte van 0,30 tot 0,50 m 9			
473030	831307						Aanbrengen goot van betonelementen. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 25 m Op zandbed 2	m	50,00	F
							Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m vrijgekomen volgens bestekspostnr. 173030 Tekortkomende betongoten leveren volgens bestekspostnrs. 496010 t/m 496030 Breedte van 0,30 tot 0,50 m 9			
48							<b>HERSTRAATWERK</b> Algemeen: Zoals gemeld in 83.15.03 lid 02 van de Standaard behoort tot het herstraten tevens het leveren van tekortkomend straatzand met een hoeveelheid van ten hoogste 1 m3 per 50 m2 straatwerk De bestekspostnrs. 200010 t/m 200040 zijn dus niet van toepassing op alle herstraatposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
481								<b>HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN</b>			
4811								<u>Straatbakstenen waalformaat</u>			
481110	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Straatbaksteen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00 F	
		1									
			9								
				4							
					2						
						1					
							3				
481120	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Straatbaksteen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00 F	
		1									
			9								
				4							
					2						
						1					
							3				
481130	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Straatbaksteen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00 F	
		2									
			9								
				4							
					2						
						1					
							3				
481140	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Straatbaksteen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00 F	
		2									
			9								
				4							
					2						
						1					
							3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
481150	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Straatbaksteen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
481160	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Straatbaksteen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
4812								<u>Straatbakstenen dikformaat</u>			
481210	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard dikformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F
481220	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard dikformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
481230	831401		2					Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard dikformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
481240	831401		2					Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard dikformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
481250	831401		3					Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard dikformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
481260	831401		3					Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard dikformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
4813								<u>Straatbakstenen keiformaat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
481310	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Straatbaksteen: standaard keiformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F
		1									
			9								
				4							
					1						
						3					
							3				
481320	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Straatbaksteen: standaard keiformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F
		1									
			9								
				4							
					1						
						3					
							3				
481330	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Straatbaksteen: standaard keiformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
		2									
			9								
				4							
					1						
						3					
							3				
481340	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Straatbaksteen: standaard keiformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
		2									
			9								
				4							
					1						
						3					
							3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
481350	831401			3				Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Straatbaksteen: standaard keiformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
481360	831401			3				Herstraten straatbakstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Straatbaksteen: standaard keiformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
482								<b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN</b>			
4821								<u>Betonstraatstenen waalformaat</u>			
482110	831402			1				Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Betonstraatstenen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F
482120	831402			1				Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Betonstraatstenen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
482130	831402		2					Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Betonstraatstenen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
482140	831402		2					Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Betonstraatstenen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
482150	831402		3					Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Betonstraatstenen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
482160	831402		3					Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Betonstraatstenen: standaard waalformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
4822								<u>Betonstraatstenen dikformaat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
482210	831402		1					Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Betonstraatstenen: standaard dikformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F
482220	831402		1					Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Betonstraatstenen: standaard dikformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F
482230	831402		2					Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Betonstraatstenen: standaard dikformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
482240	831402		2					Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Betonstraatstenen: standaard dikformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
482250	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Betonstraatstenen: standaard dikformaat Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
482260	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492070 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Betonstraatstenen: standaard dikformaat Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
4823								<u>Betonstraatstenen keiformaat</u>			
482310	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Betonstraatstenen: standaard keiformaat Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F
482320	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Betonstraatstenen: standaard keiformaat Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
482330	831402		2	9	4			Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten 3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
482340	831402		2	9	4			Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten 3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
482350	831402		3	9	4			Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten 3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
482360	831402		3	9	4			Herstraten betonstraatstenen. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492140 Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten 3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483								<b>HERSTRATEN BETONTEGELS</b>			
4831								<u>Betontegels 45 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
483110	831403							Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 t/m 493040 1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483120	831403							Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 t/m 493040 1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483130	831403							Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 t/m 493040 1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483140	831403							Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 t/m 493040 1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483150	831403							Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 t/m 493040 1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
483160	831403			3				Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493010 t/m 493040 1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
4832								<u>Betontegels 60 mm</u>			
483210	831403			1				Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 t/m 493080 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483220	831403			1				Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 t/m 493080 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483230	831403			2				Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 t/m 493080 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
483240	831403		2	9				Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 t/m 493080 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483250	831403		3	9				Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 t/m 493080 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483260	831403		3	9				Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493050 t/m 493080 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
4833								<u>Betontegels 80 mm</u>			
483310	831403		1	9				Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 t/m 493120 5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
483320	831403							Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 10 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 t/m 493120 5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483330	831403							Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 t/m 493120 5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483340	831403							Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 20 m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 t/m 493120 5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483350	831403							Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 t/m 493120 5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F
483360	831403							Herstraten betontegels. Situering: op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 35 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband en/of in stroomlagen in halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnrs. 493090 t/m 493120 5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4834								<u>Grasbetontegels</u>			
483410	831499							Herstraten grasbetontegels. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 15 m Totale breedte 0,40 m 1 streklaag Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493170	m	20,00	F
483420	831499							Herstraten grasbetontegels. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 15 m Totale breedte 0,40 m 1 streklaag Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493170	m	40,00	F
483430	831499							Herstraten grasbetontegels. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 15 m Totale breedte 0,60 m 1 streklaag Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493170	m	20,00	F
483440	831499							Herstraten grasbetontegels. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 15 m Totale breedte 0,60 m 1 streklaag Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493170	m	40,00	F
484								<b>HERSTRATEN MOLGOTEN</b>			
4841								<u>Molgoot straatbakstenen</u>			
484110	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 7 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030	m	50,00	F
		4						1 Straatbakstenen: standaard waalformaat			
			4					2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
484120	831404						Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaand uit 7 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491010 t/m 491030 1 Straatbakstenen: standaard waalformaat 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484130	831404						Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 5 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 2 Straatbakstenen: standaard dikformaat 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484140	831404						Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaand uit 5 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 2 Straatbakstenen: standaard dikformaat 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484150	831404						Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 7 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 2 Straatbakstenen: standaard dikformaat 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484160	831404						Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaand uit 7 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 2 Straatbakstenen: standaard dikformaat 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
484170	831404		2		4			Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 5 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Straatbakstenen: standaard keiformaat 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484180	831404		2		4			Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaand uit 5 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090 Straatbakstenen: standaard keiformaat 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
4842								<u>Molgoot betonstraatstenen</u>			
484210	831404		4		4			Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 7 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484220	831404		4		4			Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaand uit 7 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492010 t/m 492030 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484230	831404		2		4		5	Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 5 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
484240	831404		2		4			Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaand uit 5 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060 5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484250	831404		4		4			Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 7 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060 5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484260	831404		4		4			Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaand uit 7 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060 5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484270	831404		2		4		6	Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaand uit 5 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492100 6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
484280	831404		2		4		6	Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaand uit 5 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492100 6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm 2 Afstrooien en inwassen met zand straatzand	m	50,00	F
485								<b>OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN</b> Het pasmaken van betonbanden dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen			
4851								<u>Trottoirbanden 130/150 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
485110	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Profiel 130/150 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (ca. 10% breuk) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494010 en 494020	m	50,00	F	
			3									
				2								
485120	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Profiel 130/150 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (ca. 10% breuk) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494010 en 494020	m	50,00	F	
			3									
				2								
485130	831399							Meerprijs betonbanden op specie. Betreft: meerprijs voor het opbreken en het aanbrengen trottoirband op puinfundering t.o.v. de bestekspostnrs. 485110 en 485120 Stelspecie en stampbeton verwijderen van de banden bij het opnemen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Banden in cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m	150,00	F	
									m3			3,00
									m3			3,00
4852								<u>Trottoirbanden 180/200 mm</u>				
485210	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Profiel 180/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (ca. 10% breuk) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494030 en 494040	m	50,00	F	
			6									
				2								
485220	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Profiel 180/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (ca. 10% breuk) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494030 en 494040	m	50,00	F	
			6									
				2								
485230	831399							Meerprijs betonbanden op specie. Betreft: meerprijs voor het opbreken en het aanbrengen trottoirband op puinfundering t.o.v. de bestekspostnrs. 485210 en 485220 Stelspecie en stampbeton verwijderen van de banden bij het opnemen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Banden in cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m	150,00	F	
									m3			3,00
									m3			3,00
4853								<u>Trottoirbanden 115/225 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
485310	831405		8					Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Profiel 115/225 x 240 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (ca. 10% breuk) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494050 en 494060	m	50,00 F	
485320	831405		8		2			Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Profiel 115/225 x 240 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (ca. 10% breuk) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494050 en 494060	m	50,00 F	
485330	831399							Meerprijs betonbanden op specie. Betreft: meerprijs voor het opbreken en het aanbrengen trottoirband op puinfundering t.o.v. de bestekspostnrs. 485310 en 485320 Stelspecie en stampbeton verwijderen van de banden bij het opnemen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Banden in cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m	75,00 F	
4854								<u>Trottoirbanden 50/200 mm</u>	m3		1,50 L
485410	831405		9		2			Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Profiel 50/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (ca. 10% breuk) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494090 en 494100	m	50,00 F	
485420	831405		9		2			Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Profiel 50/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (ca. 10% breuk) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 494090 en 494100	m	50,00 F	
485430	831399							Meerprijs betonbanden op specie. Betreft: meerprijs voor het opbreken en het aanbrengen trottoirband op puinfundering t.o.v. de bestekspostnrs. 485410 en 485420 Stelspecie en stampbeton verwijderen van de banden bij het opnemen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Banden in cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m	75,00 F	
4855								<u>Opsluitbanden</u>	m3		1,50 L
									m3		1,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
485510	831406		9					Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Opsluitbanden 50 x 150 mm en 60 x 200 mm Rekenen met 60 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (breuk, ca. 50%) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnr. 495010	m	50,00	F
485520	831406		9		2			Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Opsluitbanden 50 x 150 mm en 60 x 200 mm Rekenen met 60 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (breuk, ca. 50%) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnr. 495010	m	50,00	F
485530	831406		5		2			Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Profiel 100 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (breuk, ca. 20%) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 495020 en 495030	m	50,00	F
485540	831406		5		2			Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Profiel 100 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (breuk, ca. 20%) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 495020 en 495030	m	50,00	F
485550	831406		6		2			Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Profiel 120 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (breuk, ca. 15%) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 495040 en 495050	m	50,00	F
485560	831406		6		2			Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Profiel 120 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (breuk, ca. 15%) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnrs. 495040 en 495050	m	50,00	F
4856								<u>Inritbanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
485610	831407		2					Opnieuw stellen inritbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 5 m Profiel 500 x 200 x 500 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (breuk, ca. 15%) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnr. 494150	m	10,00 F	
485620	831407		9		2			Opnieuw stellen inritbanden van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 5 m Profielbreedte 700 x 200 x 500 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden (breuk, ca. 15%) Tekortkomende banden bijleveren volgens bestekspostnr. 494160	m	10,00 F	
486								<b>HERSTRATEN GOOTLAGEN</b> Betreft: waterafvoerende gootlagen langs rijbanen			
4861								<u>Gootlagen straatbakstenen</u>			
486110	831404		9		4			Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaande uit 1 streklaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 2 Straatbakstenen: standaard dikformaat 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
486120	831404		9		4			Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaande uit 1 streklaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 2 Straatbakstenen: standaard dikformaat 9 In stelspecie op funderingslaag	m3		0,16 L
486130	831404		9		4			Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaande uit 2 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060 2 Straatbakstenen: standaard dikformaat 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
									m3		0,32 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
486140	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaande uit 2 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060	m	50,00 F	
		9						Bestaande uit 2 streklagen			
			4					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491040 t/m 491060			
				2				Straatbakstenen: standaard dikformaat			
				9				In stelspecie op funderingslaag	m3		0,32 L
486150	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaande uit 1 streklaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090	m	50,00 F	
		9						Bestaande uit 1 streklaag			
			4					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090			
				3				Straatbakstenen: standaard keiformaat			
				9				In stelspecie op funderingslaag	m3		0,20 L
486160	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaande uit 1 streklaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090	m	50,00 F	
		9						Bestaande uit 1 streklaag			
			4					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090			
				3				Straatbakstenen: standaard keiformaat			
				9				In stelspecie op funderingslaag	m3		0,20 L
486170	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaande uit 2 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090	m	50,00 F	
		9						Bestaande uit 2 streklagen			
			4					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090			
				3				Straatbakstenen: standaard keiformaat			
				9				In stelspecie op funderingslaag	m3		0,40 L
486180	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaande uit 2 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090	m	50,00 F	
		9						Bestaande uit 2 streklagen			
			4					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 491070 t/m 491090			
				3				Straatbakstenen: standaard keiformaat			
				9				In stelspecie op funderingslaag	m3		0,40 L
4862								<u>Gootlagen betonstraatstenen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
486210	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaande uit 1 streklaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060 5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
			9								
				4					m3		0,16 L
486220	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaande uit 1 streklaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060 5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
			9								
				4					m3		0,16 L
486230	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaande uit 2 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060 5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
			9								
				4					m3		0,32 L
486240	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaande uit 2 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492040 t/m 492060 5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
			9								
				4					m3		0,32 L
486250	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaande uit 1 streklaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492100 6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
			9								
				4					m3		0,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
486260	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaande uit 1 streklaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492100 6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
			9								
				4							
					6				m3		0,20 L
486270	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaande uit 2 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492100 6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
			9								
				4							
					6				m3		0,40 L
486280	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaande uit 2 streklagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekspostnrs. 492080 t/m 492100 6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
			9								
				4							
					6				m3		0,40 L
4863								<u>Gootlagen betontegels</u>			
486310	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Bestaande uit 1 streklaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493070 9 Goottegels 150 x 300 x 60 mm 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
			9								
				4							
					9				m3		0,23 L
486320	831404							Herstraten molgoot. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Bestaande uit 1 streklaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende tegels bijleveren volgens bestekspostnr. 493070 9 Goottegels 150 x 300 x 60 mm 9 In stelspecie op funderingslaag	m	50,00 F	
			9								
				4							
					9				m3		0,23 L
4864								<u>Gootlagen prefab betongoten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
486410	831410		9					Opnieuw stellen gootelementen van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie tot 10 m Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m Breedte van 0,30 tot 0,50 m	m	25,00 F	
				2				De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen elementen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende betongoten bijleveren volgens bestekspostnrs. 496010 t/m 496030			
					9			In stelspecie op funderingslaag	m3		0,25 L
486420	831410		9					Opnieuw stellen gootelementen van beton. Situering: op aanwijs van de directie Lengte per locatie groter dan 10 m Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m Breedte van 0,30 tot 0,50 m	m	25,00 F	
				2				De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen elementen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende betongoten bijleveren volgens bestekspostnrs. 496010 t/m 496030			
					9			In stelspecie op funderingslaag	m3		0,25 L
487								<b>HERSTRATEN OVERIG</b>			
487010	831499							Herstraten inritten. Situering: op aanwijs van de directie Betreft: inritten richting percelen Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 20%) Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 49 Bestratingsmateriaal bestaande uit diverse materialen (straatbakstenen, betonstraatstenen, tegels etc. van diverse formaten) Langs de kantopsluiting 1 strekklag herstraten Intrillen na afstrooien en inwassen met zand	m2	250,00 F	
487020	831499							Herstraten verharding. Situering: op aanwijs van de directie Betreft: verharding rondom kolken Gerekend met ca. 4 m2 elementenverharding (straatbakstenen, betonstraatstenen en/of tegels) en ca. 4 m kantopsluiting (opsluit - of trottoirband) De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 20%) Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 49 Langs de kantopsluiting 1 strekklag herstraten Intrillen na afstrooien en inwassen met zand	st	75,00 F	
487030	831499							Herstraten verharding. Situering: op aanwijs van de directie Betreft: mindervalideninritten in voetpaden (ca. 5 m2 per stuk) Bestaande uit kantopsluiting van trottoirbanden Oprit van straatbakstenen, betonstraatstenen en/of betontegels De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen (breuk, ca. 10%) Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 49 Langs de kantopsluiting 1 strekklag herstraten Intrillen na afstrooien en inwassen met zand	st	25,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
49								<b>LEVERING MATERIALEN</b> Exacte keuze in steen en kantopsluiting dient in overleg met de directie te geschieden			
491								<b>STRAATBAKSTENEN</b> Kwaliteit te leveren stenen: A4-12			
491010	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 421110 t/m 421130, 421210 t/m 421230, 421310 t/m 421330, 471110 t/m 471130, 481110 t/m 481160, 484110, 484120 en 487010 t/m 487030	st	26.700,00 F	
				9				Straatbakstenen: standaard waalformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: roodbruin genuanceerd 1 Leveren op plaats van verwerking	st		26.700,00 L
491020	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 421110 t/m 421130, 421210 t/m 421230, 421310 t/m 421330, 471110 t/m 471130, 481110 t/m 481160, 484110, 484120 en 487010 t/m 487030	st	16.020,00 F	
				9				Straatbakstenen: standaard waalformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: rood 1 Leveren op plaats van verwerking	st		16.020,00 L
491030	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 421110 t/m 421130, 421210 t/m 421230, 421310 t/m 421330, 471110 t/m 471130, 481110 t/m 481160, 484110, 484120 en 487010 t/m 487030	st	10.680,00 F	
				9				Straatbakstenen: standaard waalformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: bruin 1 Leveren op plaats van verwerking	st		10.680,00 L
491040	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 422110 t/m 422130, 422210 t/m 422230, 422310 t/m 422330, 471210 t/m 471260, 481210 t/m 481260, 484130 t/m 484160, 486110 t/m 486140 en 487010 t/m 487030	st	24.325,00 F	
				9				Straatbakstenen: standaard dikformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: roodbruin genuanceerd 1 Leveren op plaats van verwerking	st		24.325,00 L
491050	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 422110 t/m 422130, 422210 t/m 422230, 422310 t/m 422330, 471210 t/m 471260, 481210 t/m 481260, 484130 t/m 484160, 486110 t/m 486140 en 487010 t/m 487030	st	14.595,00 F	
				9				Straatbakstenen: standaard dikformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: rood 1 Leveren op plaats van verwerking	st		14.595,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
491060	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 422110 t/m 422130, 422210 t/m 422230, 422310 t/m 422330, 471210 t/m 471260, 481210 t/m 481260, 484130 t/m 484160, 486110 t/m 486140 en 487010 t/m 487030	st	9.730,00 F	
						9		Straatbakstenen: standaard dikformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: bruin	st		9.730,00 L
							1	Leveren op plaats van verwerking			
491070	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 423110 t/m 423130, 423210 t/m 423230, 423310 t/m 423330, 471310 t/m 471330, 481310 t/m 481360, 484170, 484180, 486150 t/m 486180 en 487010 t/m 487020	st	14.410,00 F	
						9		Straatbakstenen: standaard keiformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: roodbruin genuanceerd	st		14.410,00 L
							1	Leveren op plaats van verwerking			
491080	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 423110 t/m 423130, 423210 t/m 423230, 423310 t/m 423330, 471310 t/m 471330, 481310 t/m 481360, 484170, 484180, 486150 t/m 486180 en 487010 t/m 487020	st	8.645,00 F	
						9		Straatbakstenen: standaard keiformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: rood	st		8.645,00 L
							1	Leveren op plaats van verwerking			
491090	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 423110 t/m 423130, 423210 t/m 423230, 423310 t/m 423330, 471310 t/m 471330, 481310 t/m 481360, 484170, 484180, 486150 t/m 486180 en 487010 t/m 487020	st	5.765,00 F	
						9		Straatbakstenen: standaard keiformaat, met of zonder afstandhouders Kleur: bruin	st		5.765,00 L
							1	Leveren op plaats van verwerking			
492								<b>BETONSTRAATSTENEN</b>			
492010	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 431110 t/m 431130, 431210 t/m 431230, 472110 t/m 472130, 482110 t/m 482160 en 484210, 484220 en 487010 t/m 487030	st	14.640,00 F	
						1		Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: grijs	st		14.640,00 L
						3		Dikte 80 mm			
							1	Leveren op plaats van verwerking			
492020	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 431110 t/m 431130, 431210 t/m 431230, 472110 t/m 472130, 482110 t/m 482160 en 484210, 484220 en 487010 t/m 487030	st	4.880,00 F	
						1		Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: zwart	st		4.880,00 L
						3		Dikte 80 mm			
							1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
492030	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 431110 t/m 431130, 431210 t/m 431230, 472110 t/m 472130, 482110 t/m 482160 en 484210, 484220 en 487010 t/m 487030	st	4.880,00	F		
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: rood	st			4.880,00	L
				3				1 Leveren op plaats van verwerking					
492040	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 432110 t/m 432130, 432210 t/m 432230, 432310 t/m 432330, 472210 t/m 472260, 482210 t/m 482260, 484230 t/m 484260, 486210 t/m 486240 en 487010 t/m 487030	st	18.700,00	F		
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: grijs	st			18.700,00	L
				3				1 Leveren op plaats van verwerking					
492050	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 432110 t/m 432130, 432210 t/m 432230, 432310 t/m 432330, 472210 t/m 472260, 482210 t/m 482260, 484230 t/m 484260, 486210 t/m 486240 en 487010 t/m 487030	st	10.100,00	F		
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: zwart	st			10.100,00	L
				3				1 Leveren op plaats van verwerking					
492060	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 432110 t/m 432130, 432210 t/m 432230, 432310 t/m 432330, 472210 t/m 472260, 482210 t/m 482260, 484230 t/m 484260, 486210 t/m 486240 en 487010 t/m 487030	st	7.850,00	F		
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: rood	st			7.850,00	L
				3				1 Leveren op plaats van verwerking					
492070	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 432110 t/m 432130, 432210 t/m 432230, 432310 t/m 432330 en 482210 t/m 482260	st	750,00	F		
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: wit	st			750,00	L
				3				1 Leveren op plaats van verwerking					
492080	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 433110 t/m 433130, 433210 t/m 433230, 433310 t/m 433330, 472310 t/m 472330, 482310 t/m 482360, 484270, 484280, 486250 t/m 486280 en 487010 t/m 487030	st	20.940,00	F		
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs	st			20.940,00	L
				3				1 Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
492090	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 433110 t/m 433130, 433210 t/m 433230, 433310 t/m 433330, 472310 t/m 472330, 482310 t/m 482360, 484270, 484280, 486250 t/m 486280 en 487010 t/m 487030	st	11.305,00	F	
				3			Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs	st		11.305,00	L
				3			Dikte 80 mm				
				1			Leveren op plaats van verwerking				
492100	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 433110 t/m 433130, 433210 t/m 433230, 433310 t/m 433330, 472310 t/m 472330, 482310 t/m 482360, 484270, 484280, 486250 t/m 486280 en 487010 t/m 487030	st	8.800,00	F	
				3			Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: rood	st		8.800,00	L
				3			Dikte 80 mm				
				1			Leveren op plaats van verwerking				
492110	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 433110 t/m 433130, 433210 t/m 433230, 433310 t/m 433330 en 482310 t/m 482360	st	835,00	F	
				3			Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: wit	st		835,00	L
				3			Dikte 80 mm				
				1			Leveren op plaats van verwerking				
492120	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 433110 t/m 433130, 433210 t/m 433230, 433310 t/m 433330 en 482310 t/m 482360	st	125,00	F	
				9			Bisschopsmuts behorende bij betonstraatstenen keiformaat Kleur: grijs	st		125,00	L
				3			Dikte 80 mm				
				1			Leveren op plaats van verwerking				
492130	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 433110 t/m 433130, 433210 t/m 433230, 433310 t/m 433330 en 482310 t/m 482360	st	75,00	F	
				9			Bisschopsmuts behorende bij betonstraatstenen keiformaat Kleur: zwart	st		75,00	L
				3			Dikte 80 mm				
				1			Leveren op plaats van verwerking				
492140	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: stenen benodigd volgens bestekspostnrs. 433110 t/m 433130, 433210 t/m 433230, 433310 t/m 433330, 472310 t/m 472330 en 482310 t/m 482360	st	50,00	F	
				9			Bisschopsmuts behorende bij betonstraatstenen keiformaat Kleur: rood	st		50,00	L
				3			Dikte 80 mm				
				1			Leveren op plaats van verwerking				
493							<b>BETONTEGELS</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
493010	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 441110 t/m 441130, 441210 t/m 441230, 483110 t/m 483160 en 487010 t/m 487030	st	5.520,00	F
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st		5.520,00
493020	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 441110 t/m 441130, 441210 t/m 441230, 483110 t/m 483160 en 487010 t/m 487030	st	1.380,00	F
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: tilrood 1 Leveren op plaats van verwerking	st		1.380,00
493030	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 441110 t/m 441130, 441210 t/m 441230, 483110 t/m 483160 en 487010 t/m 487030	st	1.220,00	F
			1					Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st		1.220,00
493040	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 441110 t/m 441130, 441210 t/m 441230, 483110 t/m 483160 en 487010 t/m 487030	st	300,00	F
			1					Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: tilrood 1 Leveren op plaats van verwerking	st		300,00
493050	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 442110 t/m 442130, 442210 t/m 422230, 483210 t/m 483260 en 487010 t/m 487030	st	2.400,00	F
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st		2.400,00
493060	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 442110 t/m 442130, 442210 t/m 422230, 483210 t/m 483260 en 487010 t/m 487030	st	600,00	F
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: tilrood 1 Leveren op plaats van verwerking	st		600,00
493070	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 442110 t/m 442130, 442210 t/m 422230, 486310, 486320, 483210 t/m 483260 en 487010 t/m 487030	st	530,00	F
			3					Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st		530,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
493080	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 442110 t/m 442130, 442210 t/m 422230, 483210 t/m 483260 en 487010 t/m 487030	st	130,00	F	
				3				Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: tilrood 1 Leveren op plaats van verwerking	st			130,00
493090	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 443110 t/m 443130, 443210 t/m 443230, 483310 t/m 483360, 487010 en 487020	st	1.160,00	F	
				5				Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			1.160,00
493100	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 443110 t/m 443130, 443210 t/m 443230, 483310 t/m 483360, 487010 en 487020	st	290,00	F	
				5				Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: tilrood 1 Leveren op plaats van verwerking	st			290,00
493110	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 443110 t/m 443130, 443210 t/m 443230, 483310 t/m 483360, 487010 en 487020	st	260,00	F	
				5				Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			260,00
493120	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 443110 t/m 443130, 443210 t/m 443230, 483310 t/m 483360, 487010 en 487020	st	65,00	F	
				5				Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: tilrood 1 Leveren op plaats van verwerking	st			65,00
493130	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnr. 442140	st	30,00	F	
				9				Geleidelijntegels 300 x 300 60 mm Kleur: wit 1 Leveren op plaats van verwerking	st			30,00
493140	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnr. 442140	st	30,00	F	
				9				Noppentegels 300 x 300 60 mm Kleur: wit 1 Leveren op plaats van verwerking	st			30,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
493150	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnr. 442150 Markeringstegels 300 x 300 60 mm Kleur: zwart Kleur: wit 1 Leveren op plaats van verwerking	st	60,00	F		
									st			30,00	L
									st			30,00	L
493160	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 444010 en 444020 Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st	125,00	F		
									st			125,00	L
493170	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 444030, 444040 en 483410 t/m 483440 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st	135,00	F		
									st			135,00	L
493180	831604							Leveren betontegels. Betreft: tegels benodigd volgens bestekspostnrs. 442160 t/m 442180 en 442240 t/m 442260 Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st	290,00	F		
									st			290,00	L
494								<b>TROTTOIRBANDEN</b>					
494010	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 451010 t/m 451030, 485110, 485120 en 487020 Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs 1 Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	34,00	F		
									st			34,00	L
494020	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 451010 t/m 451030, 485110, 485120 en 487020 Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs Diverse stralen, nader in het werk te bepalen 1 Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F		
									st			20,00	L
494030	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 452010 t/m 452030, 485210, 485220 en 487020 Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: grijs 1 Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	34,00	F		
									st			34,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
494040	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 452010 t/m 452030, 485210, 485220 en 487020	st	20,00	F		
				6				Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: grijs	st			20,00	L
					9			Diverse stralen, nader in het werk te bepalen					
						1		Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking					
494050	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 453010 t/m 453030, 485310, 485320 en 487020	st	28,00	F		
				8				Profiel 115/225 x 240 mm Kleur: grijs	st			28,00	L
						1		Werkende lengte 1 m					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
494060	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 453010 t/m 453030, 485310, 485320 en 487020	st	15,00	F		
				8				Profiel 115/225 x 240 mm Kleur: grijs	st			15,00	L
					9			Diverse stralen, nader in het werk te bepalen					
						1		Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking					
494070	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnr. 453040	st	2,00	F		
				1				Verloopband naar maaiveld Kleur: grijs	st			2,00	L
					8			Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
						1		Werkende lengte 1,00 m 1 Leveren op plaats van verwerking					
494080	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnr. 453040	st	3,00	F		
				9				Profiel 220 x 160 mm Kleur: grijs	st			3,00	L
						1		Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking					
494090	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 454010 t/m 454030, 485410, 485420 en 487020	st	20,00	F		
				9				Profiel 50/200 x 250 mm Kleur: grijs	st			20,00	L
						1		Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking					
494100	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 454010 t/m 454030, 485410, 485420 en 487020	st	6,00	F		
				9				Profiel 50/200 x 250 mm Kleur: grijs	st			6,00	L
					9			Diverse stralen, nader in het werk te bepalen					
				1		Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
494110	831612							Leveren inritbanden van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnr. 455010 Profiel 500 x 200 x 500 mm	m	5,00	F		
			2					Tussen- of eindstuk, nader in het werk te bepalen Werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
			9					1 Leveren op plaats van verwerking					
494120	831612							Leveren inritbanden van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnr. 455020 Profiel 700 x 200 x 500 mm	m	5,00	F		
			9					Tussen- of eindstuk, nader in het werk te bepalen Werkende lengte 0,50 m	st			10,00	L
			9					1 Leveren op plaats van verwerking					
494130	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnr. 456010 Busperronband 440 x 330 x 1000 mm Kleur: grijs	st	4,00	F		
			9					Werkende lengte 1 m	st			4,00	L
								1 Leveren op plaats van verwerking					
494140	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnr. 456010 Busperronband eindband 440 x 270 x 1000 mm Kleur: grijs	st	1,00	F		
			9					Werkende lengte 1 m	st			1,00	L
								1 Leveren op plaats van verwerking					
494150	831612							Leveren inritbanden van beton. Betreft: inritbanden benodigd volgens bestekspostnr. 485610 Profiel 500 x 200 x 500 mm	m	1,50	F		
			2					Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Kleur: grijs	st			1,00	L
								Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Kleur: grijs	st			1,00	L
								Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Kleur: grijs	st			1,00	L
								1 Leveren op plaats van verwerking					
494160	831612							Leveren inritbanden van beton. Betreft: inritbanden benodigd volgens bestekspostnr. 485620 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Kleur: grijs	m	1,50	F		
			2					Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Kleur: grijs	st			1,00	L
								Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Kleur: grijs	st			1,00	L
								1 Leveren op plaats van verwerking					
494170	831399							Meerprijs deklaag banden. Betreft: meerprijs voor trottoir- en geleidebanden met deklaag van porfier of basalt t.o.v. het leveren volgens bestekspostnrs. 494010 t/m 494100	m	50,00	F		
495								<b>OPSLUITBANDEN</b>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
495010	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 461010 t/m 461030, 485510, 485520 en 487020	st	505,00	F		
				3			Profiel 60 x 200 mm Kleur: grijs	st			505,00	L
					1		Werkende lengte 1 m					
						1	Leveren op plaats van verwerking					
495020	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 462010 t/m 462030, 485530, 485540 en 487020	st	178,00	F		
				5			Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs	st			178,00	L
					1		Werkende lengte 1 m					
						1	Leveren op plaats van verwerking					
495030	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 462010 t/m 462030, 485530, 485540 en 487020	st	35,00	F		
				5			Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs	st			35,00	L
					9		Diverse stralen, nader in het werk te bepalen					
						1	Werkende lengte 0,785 m					
						1	Leveren op plaats van verwerking					
495040	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 463010 t/m 463030, 485550, 485560 en 487020	st	53,00	F		
				6			Profiel 120 x 250 mm Kleur: grijs	st			53,00	L
					1		Werkende lengte 1 m					
						1	Leveren op plaats van verwerking					
495050	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: benodigde banden volgens bestekspostnrs. 463010 t/m 463030, 485550, 485560 en 487020	st	15,00	F		
				6			Profiel 120 x 250 mm Kleur: grijs	st			15,00	L
					9		Diverse stralen, nader in het werk te bepalen					
						1	Werkende lengte 0,785 m					
						1	Leveren op plaats van verwerking					
496							<b>BETONGOTEN</b>					
496010	831613						Leveren goot van betonelementen. Betreft: betongoten benodigd volgens bestekspostnrs. 473010 t/m 473030, 486410 en 486420	m	9,00	F		
				9			Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m Breedte 0,30 m Gootdiepte 30 mm Kleur: grijs	st			9,00	L
						1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
496020	831613							Leveren goot van betonelementen. Betreft: betongoten benodigd volgens bestekspostnrs. 473010 t/m 473030, 486410 en 486420	m	8,00 F	
			9					Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m Breedte 0,40 m Gootdiepte 45 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st		8,00 L
496030	831613							Leveren goot van betonelementen. Betreft: betongoten benodigd volgens bestekspostnrs. 473010 t/m 473030, 486410 en 486420	m	8,00 F	
			9					Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m Breedte 0,50 m Gootdiepte 45 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st		8,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								<b>BERMEN</b>			
51								<b>GRONDBEWERKINGEN</b>			
510010	222107							Frezen. Situering: bermen op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 0,20 are Breedte tot ca. 1,50 m 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	10,00 F	
510020	222107							Frezen. Situering: bermen op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 0,20 tot 0,50 are Breedte tot ca. 1,50 m 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	10,00 F	
510030	222107							Frezen. Situering: bermen op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 0,50 are Breedte tot ca. 1,50 m 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	10,00 F	
510040	221131							Egaliseren. Situering: bermen op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 0,20 are Breedte tot ca. 1,50 m 1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang 1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	10,00 F	
510050	221131							Egaliseren. Situering: bermen op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie 0,20 tot 0,50 are Breedte tot ca. 1,50 m 1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang 1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	10,00 F	
510060	221131							Egaliseren. Situering: bermen op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 0,50 are Breedte tot ca. 1,50 m 1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang 1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	10,00 F	
52								<b>GROND VERWERKEN</b> Betreft: grond verwerken in bermen en particuliere terreinen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
520010	220302							Grond verwerken in bekleding. Situering: bermen op aanwijs van de directie Hoeveelheid per locatie tot 2 m3 Grondsoort: teelgrond geleverd volgens bestekspostnr. 520050 en/of zand geleverd volgens bestekspostnr. 520060 Dikte tot ca. 0,10 m Breedte tot ca. 1,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F	
520020	220302							Grond verwerken in bekleding. Situering: bermen op aanwijs van de directie Hoeveelheid per locatie van 2 tot 5 m3 Grondsoort: teelgrond geleverd volgens bestekspostnr. 520050 en/of zand geleverd volgens bestekspostnr. 520060 Dikte tot ca. 0,10 m Breedte tot ca. 1,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F	
520030	220302							Grond verwerken in bekleding. Situering: bermen op aanwijs van de directie Hoeveelheid per locatie groter dan 5 m3 Grondsoort: teelgrond geleverd volgens bestekspostnr. 520050 en/of zand geleverd volgens bestekspostnr. 520060 Dikte tot ca. 0,10 m Breedte tot ca. 1,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F	
520040	220311							Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. Situering: op aanwijs van de directie Betreft: afwerken grond in particuliere tuinen en/of grasvelden Grondsoort: teelgrond geleverd volgens bestekspostnr. 520050 Oppervlakte tot ca. 25 m2 / perceel Oppervlak (nagenoeg) horizontaal Hoeveelheid tot ca. 1 m3 / perceel	m2	500,00	F	
520050	220321							Leveren grond. Betreft: teelgrond benodigd volgens bestekspostnrs. 520010 t/m 520040 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW Grondsoort: teelgrond Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	150,00	F	
									m3		150,00	L
520060	220321							Leveren grond. Betreft: zand benodigd volgens bestekspostnrs. 520010 t/m 520030 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW Grondsoort: straatzand Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	25,00	F	
									m3		25,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
53								<b>INZAAIEN BERMEN</b>			
530010	511101							Zaaien. Situering: bermen op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie tot 0,20 are Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00 F	
		1									
			1								
				2				Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Barenbrug R1 of gelijkwaardig Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2	kg		10,00 L
					9			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken en aanrollen			
530020	511101							Zaaien. Situering: bermen op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie van 0,20 tot 0,50 are Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00 F	
		1									
			1								
				2				Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Barenbrug R1 of gelijkwaardig Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2	kg		10,00 L
					9			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken en aanrollen			
530030	511101							Zaaien. Situering: bermen op aanwijs van de directie Oppervlakte per locatie groter dan 0,50 are Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00 F	
		1									
			1								
				2				Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Barenbrug R1 of gelijkwaardig Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2	kg		10,00 L
					9			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken en aanrollen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>			
81								<b>ALGEMEEN</b>			
810010	109999							Opstellen werkplan. Betreft: het opstellen van gedetailleerde werkplannen zoals vermeld in artikel 01.13.08 van deel 3 van dit bestek  Het gedetailleerde werkplan bestaat uit een algemeen deel en een deel dat betrekking heeft op de verschillende werklocaties  Het algemene deel van het gedetailleerde werkplan bevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrijfsinformatie</li> <li>• Detailplanning</li> </ul> Het deel dat betrekking heeft op de verschillende werklocaties van het gedetailleerde werkplan bevat per locatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatieplan</li> <li>• Verkeersplan</li> <li>• Klikmelding</li> <li>• Uitwerking van het verstrekte bomenbeschermingsplan</li> <li>• Certificaat ETW-er</li> </ul>	keer	10,00 F	
810020	100199							Opstellen TRA en V&G-plan. Betreft: de kosten voor het opstellen van een Taak Risico Analyse en een V&G-plan per deelopdracht per locatie In overleg met de opdrachtgever zal deze worden goedgekeurd en worden vertaald in de deelopdracht	keer	10,00 F	
810030	109999							Opstellen opleverdossier inclusief revisie. Betreft: het opstellen van een opleverdossier inclusief revisie Documenten opstellen na uitgevoerde deelopdracht met werkplan E.e.a. conform artikel 01.21.05 lid 06 van deel 3 van dit bestek	keer	10,00 F	
810040	109999							Bezorgen bewonersinfo. Betreft: het opstellen en verspreiden van een informatiebrief voor betrokkenen voor de uit te voeren werkzaamheden Brief ter goedkeuring indienen bij de directie Aannemer dient rekening te houden met ca. 200 st per deelopdracht Bezorging minimaal 1 week voor de uit te voeren werkzaamheden In de brief dient ten minste te zijn opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- korte werkomschrijving (wat gaat er gebeuren)</li> <li>- planning (wanneer het werkvak voor welke woningen ligt)</li> <li>- de mogelijk te ondervinden hinder</li> <li>- aanspreekpersoon van de aannemer inclusief telefoonnummer</li> </ul>	keer	50,00 F	
810050	109999							Communicatie naar aanwonenden. Betreft: communicatie met aangrenzende percelen van boeren etc. Communicatie per deelopdracht: Uitzoeken van eigenaren Overleg met belanghebbende over de op handen zijnde uit te voeren werkzaamheden en het beperken van de overlast voor belanghebbende tijdens de uitvoering De mogelijke hinder staat omschreven in het goedgekeurde communicatieplan	keer	10,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
810060	101499							Toepassen rijplaten. Betreft: het toepassen van kunststof rijplaten t.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen Toepassen op aanwijs van de directie of voortkomend uit het goedgekeurde communicatieplan Uitgaande van 20 stuks per opdracht Rijplaat van kunststof: afmetingen 1000 x 3000 x 10 mm Aannemer dient er voor te zorgen dat de rijplaten niet glad zijn T.b.v. licht en middelzwaar verkeer	st	25,00	F
810070	101499							Toepassen rijplaten. Betreft: het toepassen van kunststof rijplaten t.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen Toepassen op aanwijs van de directie of voortkomend uit het goedgekeurde communicatieplan Uitgaande van 20 stuks per opdracht Rijplaat van staal: afmetingen 1000 x 5000 x 10 mm Aannemer dient er voor te zorgen dat de rijplaten niet glad zijn T.b.v. middelzwaar en zwaar verkeer	st	5,00	F
82								<b>INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>			
820010	100501						2	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): grondwerker en/of opperman	uur	100,00	F
820020	100501						3	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): vakman GWW	uur	100,00	F
820030	100501						4	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): stratenmakersploeg inclusief opperman	uur	150,00	F
820040	625001						1 1	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inzet overdag Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	80,00	F
820050	100517						3 1	Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
820060	100513						1 9 1	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Mini-graafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5   6				
820070	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Midi-graafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
820080	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
820090	100516						Inzetten van een vrachtauto. Inclusief boordkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F
820100	100599						Inzetten van een knikmops. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Knikmops 80 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	150,00	F
83							<b>VERKEERSMAATREGELN</b> Verkeersmaatregelen toepassen conform het goedgekeurde verkeersplan Alle maatregelen uitvoeren overeenkomstig de CROW-publicaties / richtlijnen			
830010	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: het volledig afzetten van wegen Aannemer dient bij een af te zetten wegvak rekening te houden met 2 zijwegen Alle voor het werk voorkomende afzettingen Afzettingen aanbrengen, onderhouden, waar nodig verplaatsen en naderhand verwijderen Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1236 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
830020	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden op of naast de weg met verkeer op de rijbaan Betreft: afzetting op een gebiedsontsluitingsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5   6				
830030	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden op of naast de weg met verkeer op de rijbaan Betreft: afzetting op een erftoegangsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
			1							
				3						
830040	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden op of naast het voet-/fietspad Betreft: volledig afzetten van fiets- en voetpaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1104a/b (voetpad) 1123a (fietspad) 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
			1							
830050	620399						Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: wegafzettingen volgens bestekspostnrs. 830010, 830020 en 830040 Aantal borden per omleidingsroute: - 4 stuks tekstbord - 15 stuks pijlbord met letter Conform goedgekeurd verkeersplan Met materiaal van de aannemer	st	10,00	F
830060	620399						Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: wegafzettingen volgens bestekspostnrs. 830010, 830020 en 830040 Aantal borden per omleidingsroute: - 10 stuks tekstbord - 25 stuks pijlbord met letter Conform goedgekeurd verkeersplan Met materiaal van de aannemer	st	10,00	F
830070	620399						Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: wegafzettingen volgens bestekspostnrs. 830010, 830020 en 830040 Aantal borden per omleidingsroute: - 15 stuks tekstbord - 50 stuks pijlbord met letter Conform goedgekeurd verkeersplan Met materiaal van de aannemer	st	10,00	F
830080	620499						Toepassen vooraankondigingsbord. Betreft: toepassen van vooraankondigingsborden t.b.v. het afsluiten van het wegvak t.b.v. diverse werkzaamheden De tekst wordt nader opgegeven Bord kleur geel met zwarte letters, afmeting en kleurstelling conform richtlijnen CROW Met materiaal van de aannemer	st	100,00	F
84							<b>BIJKOMENDE ZAKEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
840010	101121							Inrichten van werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t. Inclusief het inrichten van een depot voor her te gebruiken en af te voeren materialen	keer	10,00	F
840020	101122							Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein Inclusief opruimen depot voor her te gebruiken en af te voeren materialen Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen	keer	10,00	F
				9							
					1						
840030	109999							Verzorgen KLIC-melding. Betreft: alle kosten voor het maken van een benodigde KLIC-melding	st	50,00	F
840040	100199							Gebruik applicatie Bestekchecker. Betreft: voor opdrachtverlening en de registratie van uitvoering van de deelopdrachten van deze raamovereenkomst werkt de opdrachtgever met de applicatie Bestekchecker van leverancier Merkator uit Zaltbommel De kosten voor deze bestekspost mogen 1 keer per contractduur opgevoerd worden Bestekchecker heeft de gelden als een verplicht voorgeschreven module De licentie (1 stuks) hiervoor wordt door de opdrachtgever beschikbaar gesteld voor de duur van de gehele opdracht Een licentie voor dezelfde opdracht is op meerdere gegevensdragers te raadplegen De Bestekchecker heeft als doel om de hele keten van elke deelopdracht, vanaf inventarisatie tot goedkeuring en verrekening van het werk bij te houden De aannemer kan een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden naar aanleiding van de deelopdracht(en) via Bestekchecker ter goedkeuring indienen bij de opdrachtgever Er vindt dan een automatische berekening (en verrekening) plaats op basis van de besteksposten en de daarbij behorende eenheidsprijzen De applicatie is compatibel met Android, Apple en Windows, zowel voor telefoon en tablet De aannemer moet zelf zorgen voor de benodigde hardware waar Bestekchecker op kan draaien De kosten voor het installeren en implementeren van Bestekchecker en de eventuele benodigde hardware dienen bij deze bestekspost te zijn inbegrepen Een instructie/uitleg van het gebruik van de applicatie wordt verzorgd volgens bestekspostnr. 840050	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
840050	100199							<p>Instructie/uitleg Bestekchecker.</p> <p>Betreft: instructie/uitleg met betrekking tot het gebruiken van de applicatie Bestekchecker volgens bestekspostnr. 840040</p> <p>Voor deze instructie/uitleg moet de applicatie al geïnstalleerd zijn op de te gebruiken hardware van de aannemer</p> <p>De instructie/uitleg zal samen met de opdrachtgever gaan plaatsvinden op een van de locaties van de gemeente Eemsdelta</p> <p>Voor de duur van de instructie/uitleg dient rekening te worden gehouden met een halve dag (ca. 4 uur), exclusief reistijd</p> <p>Aannemer dient vooraf aan te geven met hoeveel personen hij aanwezig is bij deze instructie/uitleg</p> <p>Alle personen van de aannemer die aanwezig zijn, worden verondersteld een directie relatie te hebben met de uitvoering van het werk</p> <p>Exacte datum en tijdstip wordt in overleg met de aannemer bepaald</p>	keer	1,00 F	

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 06 RAW RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT**

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.06 lid 03 van de Standaard geldt:  
Een post eenmalige kosten en/of korting mag NIET worden opgenomen. Alle kosten dienen in de eenheidsprijzen of staartkosten (algemene kosten uitvoeringskosten en winst en risico) te zijn opgenomen. Indien een post eenmalige kosten en/of korting is opgenomen wordt de inschrijving ongeldig verklaard.
- 02 In tegenstelling tot het voorgaande dienen de post voor de bijdrage RAW-systematiek en de post voor de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT opgenomen te worden na het subtotaal.

**01 01 07 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BEOORDELING INSCHRIJVINGSSTAAT**

- 01 In aanvulling van artikel 01.01.07 lid 01 van de Standaard zal de beoordeling ook plaatsvinden op daaruit te herleiden, kennelijk onredelijke, eenheidsprijzen.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 In afwijking van paragraaf 01.04 van de Standaard worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst.  
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:  
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$
  
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;  
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
- De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:  
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$
  
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;  
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

**01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES****01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De gemeente is gestart met de implementatie van Bestekchecker (<https://bestekchecker.nl>). Bestekchecker dient als een verplicht voorgeschreven administratietool. De gemeente verzorgt een licentie en zorgt ervoor dat de aannemer toegang krijgt tot het platform. De aannemer wordt verondersteld medewerking te verlenen aan de verdere implementatie binnen de onderhavige opdracht.

HFD PAR ART LID

- 02 Voordat een declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt ingediend, dient de aannemer via Bestekchecker een declaratie ter accordering voor te leggen aan de opdrachtgever. Tenzij anders door de gemeente bepaald, worden anders ingediende declaraties niet geaccepteerd.
- 03 De volgens lid 01 opgedragen wijzigingen worden verrekend tegen de bij de inschrijving overeengekomen eenheidsprijzen. Indien er geen eenheidsprijzen zijn overeengekomen zullen de wijzigingen als volgens worden verrekend:
  - bij de aanschaf van bouwstoffen en de betalingen aan derden volgens paragraaf 37 de leden 3 en 10 van de UAV 2012;
  - bij de verrichte werkzaamheden volgens paragraaf 37 lid 8 van de UAV 2012.
- 04 Op de door de aannemer ingediende declaraties moet het besteknummer met de besteksomschrijving van de titelpagina van het bestek worden vermeld.
- 05 De aannemer dient t.b.v. de bestekchecker na gunning een ZSX-bestand aan te leveren bij de directie inclusief de eenheidsprijzen van de inschrijving.

## **01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

### **01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt conform artikel 01.21.03 van de Standaard geen zekerheidstelling verlangd op de RAW-raamovereenkomst.  
Het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 is niet van toepassing.

## **01 08 BIJDRAGEN**

### **01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek' als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard wordt verlangd.

### **01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

## **01 09 KABELS EN LEIDINGEN**

### **01 09 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 1 van de Standaard wordt bepaald dat de opdrachtgever geen tekeningen heeft ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen. Van de aannemer wordt verwacht dat hij een klikmelding verzorgt.
- 02 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 2 van de Standaard doet de aannemer in zijn aanbieding voor een deelopdracht, een voorstel voor de hoeveelheid en lengte van eventueel te graven proefsleuven.

## **01 10 VERGUNNINGEN**

### **01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLENDE TOESTEMMINGEN**

- 02 De aannemer dient in het offertestadium na te gaan welke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen noodzakelijk zijn. Kosten voor het verzorgen van vergunningen worden als bijkomend werk opgenomen in de aanbieding voor een deelopdracht.

## **01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

### **01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, in elkander grijpen ten opzichte van het onderhavige bestek:
  - de werkzaamheden door nutsbedrijven inzake het verleggen, verwijderen en/of vernieuwen van kabels en leidingen;
  - werkzaamheden t.b.v. regulier onderhoud van de gemeente;
  - werkzaamheden n.a.v. versterkingsmaatregelen NCG.

HFD PAR ART LID

03 De coördinatie van de werken geschiedt door de aannemer van onderhavig bestek.

## **01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER E.D.**

### **01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.
- 04 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs de verkeersroutes zijn voor rekening van de aannemer.

### **01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

### **01 12 07 AANSPRAKELIJKHEID**

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

## **01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE**

### **01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Het Algemene tijdschema zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 is onderdeel van de aanbidding.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk zal stilliggen als gevolg van:
- nationale feestdagen;
  - bouwvakantie;
  - periode tussen kerst en nieuwjaar;
  - (bouw)activiteiten door derden (bouwactiviteiten door derden worden kenbaar gemaakt);
  - tijdens de aanwijzing;
  - lokale evenementen.
- 03 Naast het algemeen tijdschema wordt ook een gedetailleerd werkplan verlangd overeenkomstig paragraaf 26 lid 6 van de UAV. Voor de eisen die worden gesteld aan de inhoud van het gedetailleerde werkplan wordt verwezen naar artikel 01.13.08 van dit bestek.
- 08 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken.

### **01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN**

- 01 Er wordt een gedetailleerd werkplan verlangd overeenkomstig paragraaf 26 lid 6 van de UAV. De inhoud van het gedetailleerde werkplan wordt gegeven in paragraaf 08 van deel 1 van het bestek.
- 02 Bij het aandachtspunt Bedrijfsinformatie als onderdeel van het gedetailleerde werkplan wordt verlangd:
- De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende functies en de sleutelfuncties met betrekking tot de kwaliteitsborging en keuringen. Bij deze functies tevens de minimale kwalificaties voor deze functies aangeven en aan welke functionaris verantwoording wordt afgelegd;
  - Een lijst van personen (inclusief contactgegevens) die deze functies vervullen;
  - De interne en externe overlegstructuren;
  - De lijst met onderaannemers, leveranciers etc.
- 03 Bij het aandachtspunt detailplanning als onderdeel van het gedetailleerde werkplan wordt een planning verlangd die betrekking heeft op een uitvoeringsperiode van 6 weken. De detailplanning wordt elke 4 weken bijgewerkt. In de detailplanning staan alle ook alle onderdelen uit communicatie- en verkeersplan.
- 04 Voor het opstellen van de planning dient de aannemer uit te gaan van de volgende uitgangspunten:
- Een verkeersplan dient 3 weken voor aanvang te worden ingediend via het verkeersmeldingen systeem

HFD PAR ART LID

Melvin. Voor complexere werken kan dit oplopen naar 4 á 5 weken.

- 05 Het Communicatieplan als onderdeel van het gedetailleerde werkplan moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 01.23.04 van deel 3 in dit bestek.
- 06 Het Verkeersplan als onderdeel van het gedetailleerde werkplan moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 62.02.01 van dit bestek.

## **01 14 BOUWSTOFFEN**

### **01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN**

- 01 De opdrachtgever behoudt zich het recht bouwstoffen ter beschikking te stellen.
- 02 Per aanwijs/deelopdracht zal worden aangegeven of er en welke bouwstoffen ter beschikking worden gesteld..

### **01 14 05 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN**

- 02 Bouwstoffen, die niet zijn voorzien van CE-markering en die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:  
\* KOMO-(attest-met-) productcertificaat;  
moeten worden geleverd met deze kwaliteitsverklaringen, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
- 03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:  
\* voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
- 07 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF- formaat aan de directie te hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.

### **01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT**

- 03 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard geldt, dat de milieuhygiënische verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monsternamen heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt aan het desbetreffende bewijsmiddel.
- 04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan de directie minimaal 10 werkdagen voor de levering van de grond, baggerspecie of de bouwstof. Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen.
- 05 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer.  
De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit ([www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl)).

### **01 14 11 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN**

- 01 Tenzij in het bestek anders is bepaald, is het de aannemer toegestaan in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen.  
De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

### **01 14 12 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN**

- 01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.

## **01 16 VERZEKERINGEN**

### **01 16 03 CAR-VERZEKERING (AF TE SLUITEN DOOR DE OPDRACHTGEVER)**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een doorlopende constructie all-risks (CAR) verzekering afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.

HFD PAR ART LID

- 02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
- Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
  - Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen(exclusief ondergeschikten van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
  - Materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.
- 03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
- 04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen € 5.000,- per gebeurtenis.
- 05 De afgesloten CAR-verzekering is een rubrieken polis.
- Hieronder is in tabelvorm de verzekerde rubrieken met daarbij de bijbehorende verzekerde bedragen vermeld.  
Rubriek verzekerde bedrag in
    - Het Werk € 5.000.000,00
    - Aansprakelijkheid € 2.500.000,00
    - Eigendommen Opdrachtgever € 1.250.000,00
    - Aannemersmaterieel Niet verzekerde
    - Eigendommen bouwdirectie en personeel € 12.500,00
  - Er is een eigen risico van € 2.500,00 per gebeurtenis van toepassing. Hierbij wordt nadrukkelijk aangetekend dat de bedrijfsschade nimmer meeverzekerde is onder CAR-verzekering.
- 06 Schade, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 07 De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- Tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
  - Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn gemaximeerd tot 12 maanden, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
- 08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 11 De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepeningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. deng van het werk c.q. de reparatie.
- 12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

**01 16 04 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER**

- 01 De hoofdaannemer dient, zowel als de mede- en onderaannemer, zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. Deze uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 5.000.000,00 per gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd. In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de (hoofd)aannemer, respectievelijk mede- en onderaannemer, eerst worden

HFD PAR ART LID

aangesproken.

- 02 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de (hoofd)aannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkheidstellingen in behandeling te nemen. Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek is uitgevoerd.

## **01 17 VRIJKOMENDE MATERIALEN**

### **01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 07 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van geldend vanaf 1 januari 2024 en bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van geldend vanaf 1 januari 2024.  
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

### **01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Alle vrijkomende materialen dienen uiterlijk aan het eind van het werk per locatie, in gevoelige gebieden voor het weekend en voor feestdagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze materialen te worden afgevoerd van het werktein.

## **01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

### **01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.  
Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

## **01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**

### **01 21 05 DEELOPDRACHT**

- 01 Nadat een deelopdracht is uitgevoerd en voor dat de afrekening plaats kan vinden dient door de aannemer een opleverdossier te worden gemaakt welke in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
- revisietekening van uitgevoerd werk (digitaal in dwg format en pdf);
  - stortbonnen;
  - leverantiebonnen;
  - bonnen (derden).

## **01 23 COMMUNICATIE**

### **01 23 02 BOUWVERGADERINGEN, DAGBOEKEN, LIJSTEN, VERSLAGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden tussen de directie en aannemer, zoals aangegeven in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

### **01 23 04 COMMUNICATIEPLAN**

- 01 In het communicatieplan als onderdeel van het gedetailleerde werkplan volgens paragraaf 08 van deel 1 van het bestek beschrijft de aannemer het volgende:
- De stakeholders/belanghebbende;
  - De uit te voeren werkzaamheden en tijd en omvang;
  - De overlast/hinder die voortkomt ten gevolge van de uitvoering (per stakeholder);
  - De aanvullende maatregelen die de aannemer kan treffen om de hinder tot een minimum te beperken;
  - De wijze waarop de aannemer de stakeholders informeert over de op handen zijnde werkzaamheden en maatregelen om de overlast tot een minimum te beperken;
  - De wijze waarop de aannemer omgaat met vragen en wensen van stakeholders nadat de informatie over de werkzaamheden is gedeeld.
- 02 Voor het opstellen van het communicatieplan dient de aannemer uit te gaan van de volgende uitgangspunten:
- De aannemer informeert belanghebbenden 3 weken voor aanvang over de ophanden zijnde

HFD PAR ART LID

werkzaamheden en de hinder die daardoor zou kunnen ontstaan.

- Voor werkzaamheden die direct of kort na een vakantie worden uitgevoerd moet de termijn in het hier voorgaande lid worden verlengd met de vakantieperiode
- Het aanbrengen van informatieborden vindt altijd plaats nadat de belanghebbende schriftelijk zijn geïnformeerd.

- 03 De aannemer dient voor en tijdens de uitvoering de belanghebbende te informeren over de uitvoering, de planning en de eventuele hinder die daardoor ontstaat.
- 04 De aannemer draagt zorg voor het beperken van hinder ten gevolge van de uitvoering door in overleg met de belanghebbende maatregelen te treffen die de hinder opheffen of tot een minimum beperken.

#### **01 23 05 VOERTAAL OP HET WERK**

- 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal in woord en geschrift, zo ook voor aan te leveren documenten.

#### **01 27 UITVOERINGSASPECTEN**

##### **01 27 01 MATERIEEL, VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D.**

- 01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen diesel, benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste diesel, benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.
- 02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is eveneens niet toegestaan.

##### **01 27 03 WERKTIJDEN**

- 01 De werkzaamheden binnen het werkgebied dienen uitgevoerd te worden tussen 7:00 uur en 17:00 uur.
- 02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden.
- 03 Zonder schriftelijke toestemming afwijken door de aannemer van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Voor de bouwvakantie geldt het advies van de vereniging "Bouwend Nederland". In deze periode mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en goedkeuring van de directie, hiervan worden afgeweken.

##### **01 27 07 BOUWLAWAAI MATERIEEL**

- 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en worden afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (maandag t/m vrijdag) niet meer bedraagt dan (dit volgens artikel 8.3 Bouwbesluit 2012):
- \* Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
- Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de directie gevraagd moeten worden.
- De onderstaande geluidsniveaus gelden dan voor de dagdelen maandag t/m vrijdag en in het weekend:
- \* Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A)
  - \* Nachtperiode tussen 23.00 en 7.00 uur: Niet meer is dan 35 dB(A)

##### **01 27 10 OVERIGE HINDER MATERIEEL EN STATIONAIRE INSTALLATIES**

- 01 De verbranding in de motoren van graafmachines c.a. moet volledig zijn, de uitlaatgassen c.a. van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreinigen.

#### **01 28 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS**

##### **01 28 01 ALGEMEEN**

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer

HFD PAR ART LID

de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

- 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens, overzichten en termijnstaten wordt bepaald in overleg met de directie.

## **01 29 MELDINGEN**

### **01 29 01 BESTEKCHECKER**

- 01 Meldingen worden door de gemeente verwerkt in Bestekchecker (artikel 01.06.01). De meldingen in Bestekchecker kunnen worden beschouwd als een aanvraag voor het sluiten van een nadere overeenkomst in de zin van de bij deze opdracht behorende raamovereenkomst.
- 02 Van de aannemer wordt medewerking verlangd om toegang tot Bestekchecker te implementeren.

## **25 RIOLERING**

### **25 0 RIOLERING ALGEMEEN**

#### **25 02 EISEN EN UITVOERING RIOLERING ALGEMEEN**

##### **25 02 04 PASMAKEN BUIZEN**

- 01 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.

##### **25 1 AANLEG RIOLERING**

#### **25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN**

##### **25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN**

- 05 Open uiteinden van tijdelijke of definitieve huis- en kolkaansluitingen dichtzetten d.m.v. een afsluitkap.

##### **25 12 05 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN**

- 01 Open uiteinden van tijdelijke of definitieve huis- en kolkaansluitingen dichtzetten d.m.v. een afsluitkap.

## **62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**

### **62 0 ALGEMEEN**

#### **62 02 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**

##### **62 02 01 ALGEMEEN**

- 01 Voor elke deelopdracht wordt per werklocatie een verkeersplan opgesteld. Het verkeersplan geeft per werklocatie aan welke verkeersmaatregelen, voorzieningen en in te stellen omleidingsroutes toegepast worden.
- 02 De toe te passen verkeersmaatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het gestelde in de CROW publicaties 527 en 530B (96b) en de randvoorwaarden in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.
- 03 Tijdens werkzaamheden aan en in de rijbanen moeten de trottoirs en fietspaden, voor zover als mogelijk, volledig vrij en toegankelijk zijn voor voetgangers en rolstoelgebruikers en (voor zover mogelijk) fietsers.
- 04 Alle woningen, winkels, scholen en bedrijven moeten altijd bereikbaar blijven voor ambulance, hulpdiensten, bevoorradingsverkeer, de bewoners en klanten. De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders of tijdelijke verhardingen.
- 05 Indien door de uitvoering van het werk de vuilophaalwagens van de milieudienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar de plaats buiten het werk, een en ander op aanwijzing van de directie.

## **80 FUNDERINGSLAGEN**

### **80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL**

#### **80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL**

HFD PAR ART LID

**80 12 01 HOOGTELIKKING**

- 01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

**83 ELEMENTENVERHARDINGEN****83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN****83 02 EISEN EN UITVOERING****83 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN**

- 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Behoort bij: 30-2024

ROVK elementenverharding

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 30-2024

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

- 
- B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)
- C) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

---

Behoort bij: 30-2024

ROVK elementenverharding

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>ALGEMEEN</b>				
1	<b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>				
11	<b>VERWIJDEREN BITUMINEUZE VERHARDINGEN</b>				
111	<b>ZAGEN ASFALTVERHARDING</b>				
111010	Zagen asfaltverharding dikte tot 150 mm.	m	300,00	F	
111020	Zagen asfaltverharding dikte 150-300 mm.	m	300,00	F	
111030	Zagen asfaltverharding dikte >300 mm.	m	100,00	F	
112	<b>VERWIJDEREN TEERHOUDEND ASFALT</b>				
112010	Opbreken teerhoudend asfalt dikte gemiddeld 0,10 m	m2	500,00	F	
112020	Opbreken teerhoudend asfalt dikte gemiddeld 0,17 m	m2	500,00	F	
112030	Afvoeren teerhoudend asfalt naar een inrichting.	ton	237,50	F	
12	<b>VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN</b>				
121	<b>STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT</b>				
1211	<u>Breedte tot 1,5 m</u>				
121110	Opbreken sbs wf b <1,5 m opp <20 m2.	m2	250,00	F	
121120	Opbreken sbs wf b <1,5 m opp 20-50 m2.	m2	500,00	F	
121130	Opbreken sbs wf b <1,5 m opp >50 m2.	m2	500,00	F	
1212	<u>Breedte van 1,5 tot 3,0 m</u>				
121210	Opbreken sbs wf b 1,5-3,0 m opp <50 m2.	m2	500,00	F	
121220	Opbreken sbs wf b 1,5-3,0 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
121230	Opbreken sbs wf b 1,5-3,0 m opp >100 m2.	m2	750,00	F	
1213	<u>Breedte groter dan 3,0 m</u>				
121310	Opbreken sbs wf b >3,0 m opp <100 m2.	m2	500,00	F	
121320	Opbreken sbs wf b >3,0 m opp 100-250 m2.	m2	500,00	F	
121330	Opbreken sbs wf b >3,0 m opp >250 m2.	m2	750,00	F	
122	<b>STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT</b>				
1221	<u>Breedte tot 1,5 m</u>				
122110	Opbreken sbs df b <1,5 m opp <20 m2.	m2	250,00	F	
122120	Opbreken sbs df b <1,5 m opp 20-50 m2.	m2	500,00	F	
122130	Opbreken sbs df b <1,5 m opp >50 m2.	m2	500,00	F	
1222	<u>Breedte van 1,5 tot 3,0 m</u>				
122210	Opbreken sbs df b 1,5-3,0 m opp <50 m2.	m2	500,00	F	
122220	Opbreken sbs df b 1,5-3,0 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
122230	Opbreken sbs df b 1,5-3,0 m opp >100 m2.	m2	750,00	F	
1223	<u>Breedte groter dan 3,0 m</u>				
122310	Opbreken sbs df b >3,0 m opp <100 m2.	m2	750,00	F	
122320	Opbreken sbs df b >3,0 m opp 100-250 m2.	m2	1.000,00	F	
122330	Opbreken sbs df b >3,0 m opp >250 m2.	m2	1.000,00	F	
123	<b>STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT</b>				
1231	<u>Breedte tot 1,5 m</u>				
123110	Opbreken sbs kf b <1,5 m opp <20 m2.	m2	250,00	F	
123120	Opbreken sbs kf b <1,5 m opp 20-50 m2.	m2	500,00	F	
123130	Opbreken sbs kf b <1,5 m opp >50 m2.	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1232	<u>Breedte van 1,5 tot 3,0 m</u>				
123210	Opbreken sbs kf b 1,5-3,0 m opp <50 m2.	m2	500,00	F	
123220	Opbreken sbs kf b 1,5-3,0 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
123230	Opbreken sbs kf b 1,5-3,0 m opp >100 m2.	m2	750,00	F	
1233	<u>Breedte groter dan 3,0 m</u>				
123310	Opbreken sbs kf b >3,0 m opp <100 m2.	m2	750,00	F	
123320	Opbreken sbs kf b >3,0 m opp 100-250 m2.	m2	1.000,00	F	
123330	Opbreken sbs kf b >3,0 m opp >250 m2.	m2	1.000,00	F	
13	<b>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN</b>				
131	<b>BETONSTRAATSTENEN WAALFORMAAT</b>				
1311	<u>Breedte tot 1,5 m</u>				
131110	Opbreken bss wf b <1,5 m opp <20 m2.	m2	100,00	F	
131120	Opbreken bss wf b <1,5 m opp 20-50 m2.	m2	250,00	F	
131130	Opbreken bss wf b <1,5 m opp >50 m2.	m2	250,00	F	
1312	<u>Breedte van 1,5 m en groter</u>				
131210	Opbreken bss wf b >1,5 m opp <50 m2.	m2	250,00	F	
131220	Opbreken bss wf b >1,5 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
131230	Opbreken bss wf b >1,5 m opp >100 m2.	m2	500,00	F	
132	<b>BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT</b>				
1321	<u>Breedte tot 1,5 m</u>				
132110	Opbreken bss df b <1,5 m opp <20 m2.	m2	250,00	F	
132120	Opbreken bss df b <1,5 m opp 20-50 m2.	m2	500,00	F	
132130	Opbreken bss df b <1,5 m opp >50 m2.	m2	500,00	F	
1322	<u>Breedte van 1,5 tot 3,0 m</u>				
132210	Opbreken bss df b 1,5-3,0 m opp <50 m2.	m2	250,00	F	
132220	Opbreken bss df b 1,5-3,0 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
132230	Opbreken bss df b 1,5-3,0 m opp >100 m2.	m2	500,00	F	
1323	<u>Breedte groter dan 3,0 m</u>				
132310	Opbreken bss df b >3,0 m opp <100 m2.	m2	500,00	F	
132320	Opbreken bss df b >3,0 m opp 100-250 m2.	m2	500,00	F	
132330	Opbreken bss df b >3,0 m opp >250 m2.	m2	750,00	F	
133	<b>BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT</b>				
1331	<u>Breedte tot 1,5 m</u>				
133110	Opbreken bss kf b <1,5 m opp <20 m2.	m2	500,00	F	
133120	Opbreken bss kf b <1,5 m opp 20-50 m2.	m2	500,00	F	
133130	Opbreken bss kf b <1,5 m opp >50 m2.	m2	750,00	F	
1332	<u>Breedte van 1,5 tot 3,0 m</u>				
133210	Opbreken bss kf b 1,5-3,0 m opp <50 m2.	m2	750,00	F	
133220	Opbreken bss kf b 1,5-3,0 m opp 50-100 m2.	m2	1.000,00	F	
133230	Opbreken bss kf b 1,5-3,0 m opp >100 m2.	m2	1.000,00	F	
1333	<u>Breedte groter dan 3,0 m</u>				
133310	Opbreken bss kf b >3,0 m opp <100 m2.	m2	1.000,00	F	
133320	Opbreken bss kf b >3,0 m opp 100-250 m2.	m2	1.500,00	F	
133330	Opbreken bss kf b >3,0 m opp >250 m2.	m2	1.750,00	F	
14	<b>VERWIJDEREN BETONTEGELS</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141	<b>BETONTEGELS 45 MM DIK</b>				
1411	<u>Breedte van 0,9 tot en met 1,5 m</u>				
141110	Opbreken betontegels 45 mm b 0,9-1,5 m opp <20 m2.	m2	500,00	F	
141120	Opbreken betontegels 45 mm b 0,9-1,5 m m opp 20-50 m2.	m2	1.000,00	F	
141130	Opbreken betontegels 45 mm b 0,9-1,5 m m opp >50 m2.	m2	1.750,00	F	
1412	<u>Breedte groter dan 1,5 m</u>				
141210	Opbreken betontegels 45 mm b >1,5 m opp <50 m2.	m2	500,00	F	
141220	Opbreken betontegels 45 mm b >1,5 m opp 50-100 m2.	m2	1.000,00	F	
141230	Opbreken betontegels 45 mm b >1,5 m opp >100 m2.	m2	1.750,00	F	
142	<b>BETONTEGELS 60 MM DIK</b>				
1421	<u>Breedte van 0,9 tot en met 1,5 m</u>				
142110	Opbreken betontegels 60 mm b 0,9-1,5 m opp <20 m2.	m2	300,00	F	
142120	Opbreken betontegels 60 mm b 0,9-1,5 m m opp 20-50 m2.	m2	300,00	F	
142130	Opbreken betontegels 60 mm b 0,9-1,5 m m opp >50 m2.	m2	500,00	F	
142140	Opbreken geleidelijn- en noppentegels 60 mm b =0,60 m.	m2	50,00	F	
142150	Opbreken markeringstegels 60 mm b =0,30 m zwart/wit.	m2	50,00	F	
142160	Opbreken betontegels 400x600x60 mm b 0,9-1,5 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
142170	Opbreken betontegels 400x600x60 mm b 0,9-1,5 m opp 20-50 m2.	m2	50,00	F	
142180	Opbreken betontegels 400x600x60 mm b 0,9-1,5 m opp >50 m2.	m2	150,00	F	
1422	<u>Breedte groter dan 1,5 m</u>				
142210	Opbreken betontegels 60 mm b >1,5 m opp <50 m2.	m2	500,00	F	
142220	Opbreken betontegels 60 mm b >1,5 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
142230	Opbreken betontegels 60 mm b >1,5 m opp >100 m2.	m2	500,00	F	
142240	Opbreken betontegels 400x600x60 mm b >1,5 m opp <50 m2.	m2	100,00	F	
142250	Opbreken betontegels 400x600x60 mm b >1,5 m opp 50-100 m2.	m2	150,00	F	
142260	Opbreken betontegels 400x600x60 mm b >1,5 m opp >100 m2.	m2	200,00	F	
143	<b>BETONTEGELS 80 MM DIK</b>				
1431	<u>Breedte van 0,9 tot en met 1,5 m</u>				
143110	Opbreken betontegels 80 mm b 0,9-1,5 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
143120	Opbreken betontegels 80 mm b 0,9-1,5 m m opp 20-50 m2.	m2	100,00	F	
143130	Opbreken betontegels 80 mm b 0,9-1,5 m m opp >50 m2.	m2	100,00	F	
1432	<u>Breedte groter dan 1,5 m</u>				
143210	Opbreken betontegels 80 mm b >1,5 m opp <50 m2.	m2	150,00	F	
143220	Opbreken betontegels 80 mm b >1,5 m opp 50-100 m2.	m2	300,00	F	
143230	Opbreken betontegels 80 mm b >1,5 m opp >100 m2.	m2	500,00	F	
144	<b>GRASBETONTEGELS</b>				
144010	Opbreken grasbetontegels 400x400x120 mm b 1,5-3,0 m opp <20 m2.	m2	100,00	F	
144020	Opbreken grasbetontegels 400x400x120 mm b 1,5-3,0 m opp >20 m2.	m2	100,00	F	
144030	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm b 1,5-3,0 m opp <20 m2.	m2	100,00	F	
144040	Opbreken grasbetontegels 400x600x120 mm b 1,5-3,0 m opp >20 m2.	m2	100,00	F	
15	<b>VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151	<b>TROTTOIRBANDEN 130/150 MM</b>				
151010	Opbreken trottoirband 130/150x250 mm l <10 m.	m	100,00	F	
151020	Opbreken trottoirband 130/150x250 mm l 10-25 m.	m	150,00	F	
151030	Opbreken trottoirband 130/150x250 mm l >25 m.	m	150,00	F	
152	<b>TROTTOIRBANDEN 180/200 MM</b>				
152010	Opbreken trottoirband 180/200x250 mm l <10 m.	m	100,00	F	
152020	Opbreken trottoirband 180/200x250 mm l 10-25 m.	m	150,00	F	
152030	Opbreken trottoirband 180/200x250 mm l >25 m.	m	150,00	F	
153	<b>TROTTOIRBANDEN 115/225 MM</b>				
153010	Opbreken trottoirband 115/225x240 mm l <10 m.	m	100,00	F	
153020	Opbreken trottoirband 115/225x240 mm l 10-25 m.	m	100,00	F	
153030	Opbreken trottoirband 115/225x240 mm l >25 m.	m	100,00	F	
153040	Opbreken trottoirband 115/225x240 verloopband en verlaagde band 220x160 mm l <10 m.	m	50,00	F	
154	<b>TROTTOIRBANDEN 50/200 MM</b>				
154010	Opbreken trottoirband 50/200x250 mm l <10 m.	m	50,00	F	
154020	Opbreken trottoirband 50/200x250 mm l 10-25 m.	m	50,00	F	
154030	Opbreken trottoirband 50/200x250 mm l >25 m.	m	50,00	F	
155	<b>INRITBANDEN</b>				
155010	Opbreken inritband 500x200x500 mm l <5 m.	m	50,00	F	
155020	Opbreken inritband 700x200x500 mm l <5 m.	m	50,00	F	
156	<b>BUSPERRONBANDEN</b>				
156010	Opbreken busperronband 440x330x1000 mm.	m	50,00	F	
16	<b>VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN</b>				
161	<b>OPSLUITBANDEN 50X150 EN 60X200 MM</b>				
161010	Opbreken opsluitband 50x150 en 60x200 mm l <10 m.	m	200,00	F	
161020	Opbreken opsluitband 50x150 en 60x200 mm l 10-25 m.	m	200,00	F	
161030	Opbreken opsluitband 50x150 en 60x200 mm l >25 m.	m	500,00	F	
162	<b>OPSLUITBANDEN 100X200 MM</b>				
162010	Opbreken opsluitband 100x200 mm l <10 m.	m	200,00	F	
162020	Opbreken opsluitband 100x200 mm l 10-25 m.	m	200,00	F	
162030	Opbreken opsluitband 100x200 mm l >25 m.	m	500,00	F	
163	<b>OPSLUITBANDEN 120X250 MM</b>				
163010	Opbreken opsluitband 120x250 mm l <10 m.	m	100,00	F	
163020	Opbreken opsluitband 120x250 mm l 10-25 m.	m	100,00	F	
163030	Opbreken opsluitband 120x250 mm l >25 m.	m	100,00	F	
17	<b>VERWIJDEREN MOLGOTEN</b>				
171	<b>MOLGOOT STRAATBAKSTENEN</b>				
1711	<u>Molgoot straatbakstenen waalformaat</u>				
171110	Opbreken molgoot 7 strek sbs wf l <10 m.	m	50,00	F	
171120	Opbreken molgoot 7 strek sbs wf l 10-25 m.	m	50,00	F	
171130	Opbreken molgoot 7 strek sbs wf l >25 m.	m	50,00	F	
1712	<u>Molgoot straatbakstenen dikformaat</u>				
171210	Opbreken molgoot 5 strek sbs df l <10 m.	m	50,00	F	
171220	Opbreken molgoot 5 strek sbs df l 10-25 m.	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171230	Opbreken molgoot 5 strek sbs df l >25 m.	m	50,00	F	
171240	Opbreken molgoot 7 strek sbs df l <10 m.	m	50,00	F	
171250	Opbreken molgoot 7 strek sbs df l 10-25 m.	m	50,00	F	
171260	Opbreken molgoot 7 strek sbs df l >25 m.	m	50,00	F	
1713	<u>Molgoot straatbakstenen keiformaat</u>				
171310	Opbreken molgoot 5 strek sbs kf l <10 m.	m	50,00	F	
171320	Opbreken molgoot 5 strek sbs kf l 10-25 m.	m	50,00	F	
171330	Opbreken molgoot 5 strek sbs kf l >25 m.	m	50,00	F	
172	<b>MOLGOOT BETONSTRAATSTENEN</b>				
1721	<u>Molgoot betonstraatstenen waalformaat</u>				
172110	Opbreken molgoot 7 strek bss wf l <10 m.	m	50,00	F	
172120	Opbreken molgoot 7 strek bss wf l 10-25 m.	m	50,00	F	
172130	Opbreken molgoot 7 strek bss wf l >25 m.	m	50,00	F	
1722	<u>Molgoot betonstraatstenen dikformaat</u>				
172210	Opbreken molgoot 5 strek bss df l <10 m.	m	50,00	F	
172220	Opbreken molgoot 5 strek bss df l 10-25 m.	m	50,00	F	
172230	Opbreken molgoot 5 strek bss df l >25 m.	m	50,00	F	
172240	Opbreken molgoot 7 strek bss df l <10 m.	m	50,00	F	
172250	Opbreken molgoot 7 strek bss df l 10-25 m.	m	50,00	F	
172260	Opbreken molgoot 7 strek bss df l >25 m.	m	50,00	F	
1723	<u>Molgoot betonstraatstenen keiformaat</u>				
172310	Opbreken molgoot 5 strek bss kf l <10 m.	m	50,00	F	
172320	Opbreken molgoot 5 strek bss kf l 10-25 m.	m	50,00	F	
172330	Opbreken molgoot 5 strek bss kf l >25 m.	m	50,00	F	
173	<b>MOLGOOT BETONELEMENTEN</b>				
173010	Opbreken molgoot prefab beton l <10 m.	m	25,00	F	
173020	Opbreken molgoot prefab beton l 10-25 m.	m	25,00	F	
173030	Opbreken molgoot prefab beton l >25 m.	m	50,00	F	
18	<b>VERWIJDEREN GROEN</b>				
180010	Afsteken overgroeide kanten en afvoeren vrijkomend materiaal.	m	3.000,00	F	
2	<b>GRONDWERK</b>				
200010	Aanbrengen straatlaag straatzand opp <20 m2.	m2	4.700,00	F	
200020	Aanbrengen straatlaag straatzand opp 20-50 m2.	m2	8.100,00	F	
200030	Aanbrengen straatlaag straatzand opp >50 m2.	m2	30.100,00	F	
200040	Leveren straatzand.	m3	2.145,00	F	
3	<b>LEIDINGWERK</b>				
31	<b>PUTRANDEN</b>				
310010	Op hoogte brengen putafdekking in puinfundering.	st	5,00	F	
310020	Verwijderen en nieuw te leveren putafdekking op hoogte brengen in puinfundering.	st	25,00	F	
310030	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	5,00	F	
310040	Op hoogte brengen putafdekking in zandbed.	st	5,00	F	
310050	Verwijderen en nieuw te leveren putafdekking op hoogte brengen in zandbed.	st	5,00	F	
32	<b>STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN</b>				
321	<b>OPNIEUW STELLEN KOLKEN</b>				
321010	Opnieuw stellen straat- of trottoirkolk van beton.	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321020	Opnieuw stellen straat- of trottoirkolk van kunststof.	st	25,00	F	
321030	Vervangen van putkop kolk van kunststof/gietijzer.	st	25,00	F	
323	<b>NIEUW PLAATSEN KOLKEN</b>				
323010	Aanbrengen trottoirkolk.	st	25,00	F	
323020	Aanbrengen straatkolk.	st	25,00	F	
323030	Leveren en aanbrengen PVC ø125 mm inclusief grondwerk.	m	600,00	F	
323040	Klei afvoeren van het werk.	m3	60,00	F	
323050	Leveren zand in zandbed.	m3	60,00	F	
323060	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°.	st	150,00	F	
323070	Leveren en aanbrengen PVC T-stuk 90° inclusief bijkomende werkzaamheden.	st	50,00	F	
323080	Maken aansluiting op rioolput mbv putwandinlaat ø125 mm.	st	50,00	F	
33	<b>LEVERING MATERIALEN</b>				
330010	Leveren trottoirkolk T1271/90 GB1.	st	10,00	F	
330020	Leveren trottoirkolk T1271/90 GB1 met waaiermotief deksel.	st	5,00	F	
330030	Leveren straatkolk S1250/85 GB1.	st	10,00	F	
330040	Leveren straatkolk S1250/85 GB1 met waaiermotief deksel.	st	6,00	F	
330050	Leveren trottoirkolk kunststof.	st	10,00	F	
330060	Leveren trottoirkolk kunststof met waaiermotief deksel.	st	5,00	F	
330070	Leveren straatkolk kunststof.	st	10,00	F	
330080	Leveren straatkolk kunststof met waaiermotief deksel.	st	5,00	F	
330090	Leveren kolkkop van gietijzer straatkolk.	st	7,00	F	
330100	Leveren kolkkop van gietijzer straatkolk met waaiermotief deksel.	st	6,00	F	
330110	Leveren kolkkop van gietijzer trottoirkolk.	st	6,00	F	
330120	Leveren kolkkop van gietijzer trottoirkolk met waaiermotief deksel.	st	6,00	F	
330130	Leveren stelring ø315 mm tbv kolk.	st	25,00	F	
34	<b>AFSLUITERS EN STRAATPOTTEN</b>				
340010	Op hoogte brengen afsluiters en straatpotten.	st	50,00	F	
4	<b>VERHARDINGEN</b>				
41	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
411	<b>AFWERKEN ZANDBED</b>				
411010	Afwerken zandbed opp <20 m2.	m2	4.700,00	F	
411020	Afwerken zandbed opp 20-50 m2.	m2	8.100,00	F	
411030	Afwerken zandbed opp >50 m2.	m2	30.100,00	F	
412	<b>PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL</b>				
412010	Pasmaken van straatbakstenen.	m	25,00	F	
412020	Pasmaken van betonstraatstenen.	m	50,00	F	
412030	Pasmaken van betontegels.	m	50,00	F	
413	<b>FUNDERINGSLAGEN</b>				
413010	Verwijderen straatlaag opp <25 m2.	m2	200,00	F	
413020	Verwijderen straatlaag opp 25-100 m2.	m2	250,00	F	
413030	Verwijderen straatlaag opp >100 m2.	m2	500,00	F	
413040	Op hoogte brengen fundering van menggranulaat opp <25 m2.	m2	200,00	F	
413050	Op hoogte brengen fundering van menggranulaat opp 25-100 m2.	m2	250,00	F	
413060	Op hoogte brengen fundering van menggranulaat opp >100 m2.	m2	500,00	F	
413070	Leveren menggranulaat 0/20.	ton	60,00	F	
413080	Aanbrengen straatlaag straatzand op puin opp <25 m2.	m2	200,00	F	
413090	Aanbrengen straatlaag straatzand op puin opp 25-100 m2.	m2	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413100	Aanbrengen straatlaag straatzand op puin opp >100 m2.	m2	500,00	F	
413110	Leveren straatzand.	m3	15,00	F	
42	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN</b>				
421	<b>STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT</b>				
4211	<u>Breedte tot 1,50 m</u>				
421110	Aanbrengen sbs wf b <1,5 m opp <20 m2.	m2	250,00	F	
421120	Aanbrengen sbs wf b <1,5 m opp 20-50 m2.	m2	500,00	F	
421130	Aanbrengen sbs wf b <1,5 m opp >50 m2.	m2	500,00	F	
4212	<u>Breedte van 1,50 tot 3,00 m</u>				
421210	Aanbrengen sbs wf b 1,5-3,0 m opp <50 m2.	m2	500,00	F	
421220	Aanbrengen sbs wf b 1,5-3,0 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
421230	Aanbrengen sbs wf b 1,5-3,0 m opp >100 m2.	m2	750,00	F	
4213	<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>				
421310	Aanbrengen sbs wf b >3,0 m opp <100 m2.	m2	500,00	F	
421320	Aanbrengen sbs wf b >3,0 m opp 100-250 m2.	m2	500,00	F	
421330	Aanbrengen sbs wf b >3,0 m opp >250 m2.	m2	750,00	F	
4214	<u>Onder de hamer straten</u>				
421410	Meerprijs onder de hamer straten sbs wf.	m2	750,00	F	
422	<b>STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT</b>				
4221	<u>Breedte tot 1,50 m</u>				
422110	Aanbrengen sbs df b <1,5 m opp <20 m2.	m2	250,00	F	
422120	Aanbrengen sbs df b <1,5 m opp 20-50 m2.	m2	500,00	F	
422130	Aanbrengen sbs df b <1,5 m opp >50 m2.	m2	500,00	F	
4222	<u>Breedte van 1,50 tot 3,00 m</u>				
422210	Aanbrengen sbs df b 1,5-3,0 m opp <50 m2.	m2	500,00	F	
422220	Aanbrengen sbs df b 1,5-3,0 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
422230	Aanbrengen sbs df b 1,5-3,0 m opp >100 m2.	m2	750,00	F	
4223	<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>				
422310	Aanbrengen sbs df b >3,0 m opp <100 m2.	m2	750,00	F	
422320	Aanbrengen sbs df b >3,0 m opp 100-250 m2.	m2	1.000,00	F	
422330	Aanbrengen sbs df b >3,0 m opp >250 m2.	m2	1.000,00	F	
4224	<u>Onder de hamer straten</u>				
422410	Meerprijs onder de hamer straten sbs df.	m2	750,00	F	
423	<b>STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT</b>				
4231	<u>Breedte tot 1,50 m</u>				
423110	Aanbrengen sbs kf b <1,5 m opp <20 m2.	m2	250,00	F	
423120	Aanbrengen sbs kf b <1,5 m opp 20-50 m2.	m2	500,00	F	
423130	Aanbrengen sbs kf b <1,5 m opp >50 m2.	m2	500,00	F	
4232	<u>Breedte van 1,50 tot 3,00 m</u>				
423210	Aanbrengen sbs kf b 1,5-3,0 m opp <50 m2.	m2	500,00	F	
423220	Aanbrengen sbs kf b 1,5-3,0 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
423230	Aanbrengen sbs kf b 1,5-3,0 m opp >100 m2.	m2	750,00	F	
4233	<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>				
423310	Aanbrengen sbs kf b >3,0 m opp <100 m2.	m2	750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423320	Aanbrengen sbs kf b >3,0 m opp 100-250 m2.	m2	1.000,00	F	
423330	Aanbrengen sbs kf b >3,0 m opp >250 m2.	m2	1.000,00	F	
43	<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>				
431	<b>BETONSTRAATSTENEN WAALFORMAAT</b>				
4311	<u>Breedte tot 1,50 m</u>				
431110	Aanbrengen bss wf b <1,50 m opp <20 m2.	m2	100,00	F	
431120	Aanbrengen bss wf b <1,50 m opp 20-50 m2.	m2	250,00	F	
431130	Aanbrengen bss wf b <1,50 m opp >50 m2.	m2	250,00	F	
4312	<u>Breedte van 1,50 m en groter</u>				
431210	Aanbrengen bss wf b >1,50 m opp <50 m2.	m2	250,00	F	
431220	Aanbrengen bss wf b >1,50 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
431230	Aanbrengen bss wf b >1,50 m opp >100 m2.	m2	500,00	F	
432	<b>BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT</b>				
4321	<u>Breedte tot 1,50 m</u>				
432110	Aanbrengen bss df b <1,50 m opp <20 m2.	m2	250,00	F	
432120	Aanbrengen bss df b <1,50 m opp 20-50 m2.	m2	500,00	F	
432130	Aanbrengen bss df b <1,50 m opp >50 m2.	m2	500,00	F	
4322	<u>Breedte 1,50 tot 3,00 m</u>				
432210	Aanbrengen bss df b 1,50-3,00 m opp <50 m2.	m2	250,00	F	
432220	Aanbrengen bss df b 1,50-3,00 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
432230	Aanbrengen bss df b 1,50-3,00 m opp >100 m2.	m2	500,00	F	
4323	<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>				
432310	Aanbrengen bss df b >3,00 m opp <100 m2.	m2	500,00	F	
432320	Aanbrengen bss df b >3,00 m opp 100-250 m2.	m2	500,00	F	
432330	Aanbrengen bss df b >3,00 m opp >250 m2.	m2	750,00	F	
433	<b>BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT</b>				
4331	<u>Breedte tot 1,50 m</u>				
433110	Aanbrengen bss kf b <1,50 m opp <20 m2.	m2	500,00	F	
433120	Aanbrengen bss kf b <1,50 m opp 20-50 m2.	m2	500,00	F	
433130	Aanbrengen bss kf b <1,50 m opp >50 m2.	m2	750,00	F	
4332	<u>Breedte 1,50 tot 3,00 m</u>				
433210	Aanbrengen bss kf b 1,50-3,00 m opp <50 m2.	m2	750,00	F	
433220	Aanbrengen bss kf b 1,50-3,00 m opp 50-100 m2.	m2	1.000,00	F	
433230	Aanbrengen bss kf b 1,50-3,00 m opp >100 m2.	m2	1.000,00	F	
4333	<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>				
433310	Aanbrengen bss kf b >3,00 m opp <100 m2.	m2	1.000,00	F	
433320	Aanbrengen bss kf b >3,00 m opp 100-250 m2.	m2	1.500,00	F	
433330	Aanbrengen bss kf b >3,00 m opp >250 m2.	m2	1.750,00	F	
44	<b>AANBRENGEN BETONTEGELS</b>				
441	<b>BETONTEGELS 45 MM DIK</b>				
4411	<u>Breedte van 0,90 tot en met 1,50 m</u>				
441110	Aanbrengen betontegels 45 mm b 0,90-1,50 m opp <20 m2.	m2	500,00	F	
441120	Aanbrengen betontegels 45 mm b 0,90-1,50 m opp 20-50 m2.	m2	1.000,00	F	
441130	Aanbrengen betontegels 45 mm b 0,90-1,50 m opp >50 m2.	m2	1.750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4412	<u>Breedte groter dan 1,50 m</u>				
441210	Aanbrengen betontegels 45 mm b >1,50 m opp <50 m2.	m2	500,00	F	
441220	Aanbrengen betontegels 45 mm b >1,50 m opp 50-100 m2.	m2	1.000,00	F	
441230	Aanbrengen betontegels 45 mm b >1,50 m opp >100 m2.	m2	1.750,00	F	
442	<b>BETONTEGELS 60 MM DIK</b>				
4421	<u>Breedte van 0,90 tot en met 1,50 m</u>				
442110	Aanbrengen betontegels 60 mm b 0,90-1,50 m opp <20 m2.	m2	300,00	F	
442120	Aanbrengen betontegels 60 mm b 0,90-1,50 m opp 20-50 m2.	m2	300,00	F	
442130	Aanbrengen betontegels 60 mm b 0,90-1,50 m opp >50 m2.	m2	500,00	F	
442140	Aanbrengen geleidelijn- en noppentegels 60 mm b =0,60 m.	m2	50,00	F	
442150	Aanbrengen markeringstegels 60 mm b =0,30 m zwart/wit.	m2	50,00	F	
442160	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b 0,90-1,50 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
442170	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b 0,90-1,50 m opp 20-50 m2.	m2	50,00	F	
442180	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b 0,90-1,50 m opp >50 m2.	m2	150,00	F	
4422	<u>Breedte groter dan 1,50 m</u>				
442210	Aanbrengen betontegels 60 mm b >1,50 m opp <50 m2.	m2	500,00	F	
442220	Aanbrengen betontegels 60 mm b >1,50 m opp 50-100 m2.	m2	500,00	F	
442230	Aanbrengen betontegels 60 mm b >1,50 m opp >100 m2.	m2	500,00	F	
442240	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b >1,50 m opp <50 m2.	m2	100,00	F	
442250	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b >1,50 m opp 50-100 m2.	m2	150,00	F	
442260	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b >1,50 m opp >100 m2.	m2	200,00	F	
443	<b>BETONTEGELS 80 MM DIK</b>				
4431	<u>Breedte van 0,90 tot 1,50 m</u>				
443110	Aanbrengen betontegels 80 mm b 0,90-1,50 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
443120	Aanbrengen betontegels 80 mm b 0,90-1,50 m opp 20-50 m2.	m2	100,00	F	
443130	Aanbrengen betontegels 80 mm b 0,90-1,50 m opp >50 m2.	m2	100,00	F	
4432	<u>Breedte groter dan 1,50 m</u>				
443210	Aanbrengen betontegels 80 mm b >1,50 m opp <50 m2.	m2	150,00	F	
443220	Aanbrengen betontegels 80 mm b >1,50 m opp 50-100 m2.	m2	300,00	F	
443230	Aanbrengen betontegels 80 mm b >1,50 m opp >100 m2.	m2	500,00	F	
444	<b>GRASBETONTEGELS</b>				
444010	Aanbrengen grasbetontegels 400x400x120 mm b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	100,00	F	
444020	Aanbrengen grasbetontegels 400x400x120 mm b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	100,00	F	
444030	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	100,00	F	
444040	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	100,00	F	
45	<b>AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN</b>				
451	<b>TROTTOIRBANDEN 130/150 MM</b>				
451010	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm l <10 m.	m	100,00	F	
451020	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm l 10-25 m.	m	150,00	F	
451030	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm l >25 m.	m	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
452	<b>TROTTOIRBANDEN 180/200 MM</b>				
452010	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm l <10 m.	m	100,00	F	
452020	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm l 10-25 m.	m	150,00	F	
452030	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm l >25 m.	m	150,00	F	
453	<b>TROTTOIRBANDEN 115/225 MM</b>				
453010	Aanbrengen trottoirband 115/225x240 mm l <10 m.	m	100,00	F	
453020	Aanbrengen trottoirband 115/225x240 mm l 10-25 m.	m	100,00	F	
453030	Aanbrengen trottoirband 115/225x240 mm l >25 m.	m	100,00	F	
453040	Aanbrengen trottoirband 115/225x240 mm verloopband en verlaagde band 220x160 mm l <10 m.	m	50,00	F	
454	<b>TROTTOIRBANDEN 50/200 MM</b>				
454010	Aanbrengen trottoirband 50/200x250 mm l <10 m.	m	50,00	F	
454020	Aanbrengen trottoirband 50/200x250 mm l 10-25 m.	m	50,00	F	
454030	Aanbrengen trottoirband 50/200x250 mm l >25 m.	m	50,00	F	
455	<b>INRITBANDEN</b>				
455010	Aanbrengen inritband 500x200x500 mm l <5 m.	m	50,00	F	
455020	Aanbrengen inritband 700x200x500 mm l <5 m.	m	50,00	F	
456	<b>BUSPERRONBANDEN</b>				
456010	Aanbrengen busperronband 440x330x1000 mm.	m	50,00	F	
46	<b>AANBRENGEN OPSLUITBANDEN</b>				
461	<b>OPSLUITBANDEN 60X200 MM</b>				
461010	Aanbrengen opsluitband 60x200 mm l <10 m.	m	200,00	F	
461020	Aanbrengen opsluitband 60x200 mm l 10-25 m.	m	200,00	F	
461030	Aanbrengen opsluitband 60x200 mm l >25 m.	m	500,00	F	
462	<b>OPSLUITBANDEN 100X200 MM</b>				
462010	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm l <10 m.	m	200,00	F	
462020	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm l 10-25 m.	m	200,00	F	
462030	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm l >25 m.	m	500,00	F	
463	<b>OPSLUITBANDEN 120X250 MM</b>				
463010	Aanbrengen opsluitband 120x250 mm l <10 m.	m	100,00	F	
463020	Aanbrengen opsluitband 120x250 mm l 10-25 m.	m	100,00	F	
463030	Aanbrengen opsluitband 120x250 mm l >25 m.	m	100,00	F	
47	<b>AANBRENGEN MOLGOTEN</b>				
471	<b>MOLGOOT STRAATBAKSTENEN</b>				
4711	<u>Molgoot straatbakstenen waalformaat</u>				
471110	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs wf l <10 m.	m	50,00	F	
471120	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs wf l 10-25 m.	m	50,00	F	
471130	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs wf l >25 m.	m	50,00	F	
4712	<u>Molgoot straatbakstenen dikformaat</u>				
471210	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs df l <10 m.	m	50,00	F	
471220	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs df l 10-25 m.	m	50,00	F	
471230	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs df l >25 m.	m	50,00	F	
471240	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs df l <10 m.	m	50,00	F	
471250	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs df l 10-25 m.	m	50,00	F	
471260	Aanbrengen molgoot 7 strek sbs df l >25 m.	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4713	<u>Molgoot straatbakstenen keiformaat</u>				
471310	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs kf l <10 m.	m	50,00	F	
471320	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs kf l 10-25 m.	m	50,00	F	
471330	Aanbrengen molgoot 5 strek sbs kf l >25 m.	m	50,00	F	
472	<b>MOLGOOT BETONSTRAATSTENEN</b>				
4721	<u>Molgoot betonstraatstenen waalformaat</u>				
472110	Aanbrengen molgoot 7 strek bss wf l <10 m.	m	50,00	F	
472120	Aanbrengen molgoot 7 strek bss wf l 10-25 m.	m	50,00	F	
472130	Aanbrengen molgoot 7 strek bss wf l >25 m.	m	50,00	F	
4722	<u>Molgoot betonstraatstenen dikformaat</u>				
472210	Aanbrengen molgoot 5 strek bss df l <10 m.	m	50,00	F	
472220	Aanbrengen molgoot 5 strek bss df l 10-25 m.	m	50,00	F	
472230	Aanbrengen molgoot 5 strek bss df l >25 m.	m	50,00	F	
472240	Aanbrengen molgoot 7 strek bss df l <10 m.	m	50,00	F	
472250	Aanbrengen molgoot 7 strek bss df l 10-25 m.	m	50,00	F	
472260	Aanbrengen molgoot 7 strek bss df l >25 m.	m	50,00	F	
4723	<u>Molgoot betonstraatstenen keiformaat</u>				
472310	Aanbrengen molgoot 5 strek bss kf l <10 m.	m	50,00	F	
472320	Aanbrengen molgoot 5 strek bss kf l 10-25 m.	m	50,00	F	
472330	Aanbrengen molgoot 5 strek bss kf l >25 m.	m	50,00	F	
473	<b>MOLGOOT BETONELEMENTEN</b>				
473010	Aanbrengen betongoot diverse breedtes l <10 m.	m	25,00	F	
473020	Aanbrengen betongoot diverse breedtes l 10-25 m.	m	25,00	F	
473030	Aanbrengen betongoot diverse breedtes l >25 m.	m	50,00	F	
48	<b>HERSTRAATWERK</b>				
481	<b>HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN</b>				
4811	<u>Straatbakstenen waalformaat</u>				
481110	Herstraten sbs wf b <1,50 m opp <10 m2.	m2	100,00	F	
481120	Herstraten sbs wf b <1,50 m opp >10 m2.	m2	100,00	F	
481130	Herstraten sbs wf b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
481140	Herstraten sbs wf b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	50,00	F	
481150	Herstraten sbs wf b >3,00 m opp <35 m2.	m2	50,00	F	
481160	Herstraten sbs wf b >3,00 m opp >35 m2.	m2	50,00	F	
4812	<u>Straatbakstenen dikformaat</u>				
481210	Herstraten sbs df b <1,50 m opp <10 m2.	m2	100,00	F	
481220	Herstraten sbs df b <1,50 m opp >10 m2.	m2	100,00	F	
481230	Herstraten sbs df b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
481240	Herstraten sbs df b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	50,00	F	
481250	Herstraten sbs df b >3,00 m opp <35 m2.	m2	50,00	F	
481260	Herstraten sbs df b >3,00 m opp >35 m2.	m2	50,00	F	
4813	<u>Straatbakstenen keiformaat</u>				
481310	Herstraten sbs kf b <1,50 m opp <10 m2.	m2	100,00	F	
481320	Herstraten sbs kf b <1,50 m opp >10 m2.	m2	100,00	F	
481330	Herstraten sbs kf b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
481340	Herstraten sbs kf b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	50,00	F	
481350	Herstraten sbs kf b >3,00 m opp <35 m2.	m2	50,00	F	
481360	Herstraten sbs kf b >3,00 m opp >35 m2.	m2	50,00	F	
482	<b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4821	<b>Betonstraatstenen waalformaat</b>				
482110	Herstraten bss wf b <1,50 m opp <10 m2.	m2	100,00	F	
482120	Herstraten bss wf b <1,50 m opp >10 m2.	m2	100,00	F	
482130	Herstraten bss wf b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
482140	Herstraten bss wf b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	50,00	F	
482150	Herstraten bss wf b >3,00 m opp <35 m2.	m2	50,00	F	
482160	Herstraten bss wf b >3,00 m opp >35 m2.	m2	50,00	F	
4822	<b>Betonstraatstenen dikformaat</b>				
482210	Herstraten bss df b <1,50 m opp <10 m2.	m2	100,00	F	
482220	Herstraten bss df b <1,50 m opp >10 m2.	m2	100,00	F	
482230	Herstraten bss df b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
482240	Herstraten bss df b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	50,00	F	
482250	Herstraten bss df b >3,00 m opp <35 m2.	m2	50,00	F	
482260	Herstraten bss df b >3,00 m opp >35 m2.	m2	50,00	F	
4823	<b>Betonstraatstenen keiformaat</b>				
482310	Herstraten bss kf b <1,50 m opp <10 m2.	m2	100,00	F	
482320	Herstraten bss kf b <1,50 m opp >10 m2.	m2	100,00	F	
482330	Herstraten bss kf b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
482340	Herstraten bss kf b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	50,00	F	
482350	Herstraten bss kf b >3,00 m opp <35 m2.	m2	50,00	F	
482360	Herstraten bss kf b >3,00 m opp >35 m2.	m2	50,00	F	
483	<b>HERSTRATEN BETONTEGELS</b>				
4831	<b>Betontegels 45 mm</b>				
483110	Herstraten betontegels 300x300x45 mm b <1,50 m opp <10 m2.	m2	50,00	F	
483120	Herstraten betontegels 300x300x45 mm b <1,50 m opp >10 m2.	m2	50,00	F	
483130	Herstraten betontegels 300x300x45 mm b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
483140	Herstraten betontegels 300x300x45 mm b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	50,00	F	
483150	Herstraten betontegels 300x300x45 mm b >3,00 m opp <35 m2.	m2	50,00	F	
483160	Herstraten betontegels 300x300x45 mm b >3,00 m opp >35 m2.	m2	50,00	F	
4832	<b>Betontegels 60 mm</b>				
483210	Herstraten betontegels 300x300x60 mm b <1,50 m opp <10 m2.	m2	50,00	F	
483220	Herstraten betontegels 300x300x60 mm b <1,50 m opp >10 m2.	m2	50,00	F	
483230	Herstraten betontegels 300x300x60 mm b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
483240	Herstraten betontegels 300x300x60 mm b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	50,00	F	
483250	Herstraten betontegels 300x300x60 mm b >3,00 m opp <35 m2.	m2	50,00	F	
483260	Herstraten betontegels 300x300x60 mm b >3,00 m opp >35 m2.	m2	50,00	F	
4833	<b>Betontegels 80 mm</b>				
483310	Herstraten betontegels 300x300x80 mm b <1,50 m opp <10 m2.	m2	50,00	F	
483320	Herstraten betontegels 300x300x80 mm b <1,50 m opp >10 m2.	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
483330	Herstraten betontegels 300x300x80 mm b 1,50-3,00 m opp <20 m2.	m2	50,00	F	
483340	Herstraten betontegels 300x300x80 mm b 1,50-3,00 m opp >20 m2.	m2	50,00	F	
483350	Herstraten betontegels 300x300x80 mm b >3,00 m opp <35 m2.	m2	50,00	F	
483360	Herstraten betontegels 300x300x80 mm b >3,00 m opp >35 m2.	m2	50,00	F	
4834	<u>Grasbetontegels</u>				
483410	Herstraten grasbetontegels 400x600x120 mm b =0,40 m l <15 m.	m	20,00	F	
483420	Herstraten grasbetontegels 400x600x120 mm b =0,40 m l >15 m.	m	40,00	F	
483430	Herstraten grasbetontegels 400x600x120 mm b =0,60 m l <15 m.	m	20,00	F	
483440	Herstraten grasbetontegels 400x600x120 mm b =0,60 m l >15 m.	m	40,00	F	
484	<b>HERSTRATEN MOLGOTEN</b>				
4841	<u>Molgoot straatbakstenen</u>				
484110	Herstraten molgoot 7 strek sbs wf l <10 m.	m	50,00	F	
484120	Herstraten molgoot 7 strek sbs wf l >10 m.	m	50,00	F	
484130	Herstraten molgoot 5 strek sbs df l <10 m.	m	50,00	F	
484140	Herstraten molgoot 5 strek sbs df l >10 m.	m	50,00	F	
484150	Herstraten molgoot 7 strek sbs df l <10 m.	m	50,00	F	
484160	Herstraten molgoot 7 strek sbs df l >10 m.	m	50,00	F	
484170	Herstraten molgoot 5 strek sbs kf l <10 m.	m	50,00	F	
484180	Herstraten molgoot 5 strek sbs kf l >10 m.	m	50,00	F	
4842	<u>Molgoot betonstraatstenen</u>				
484210	Herstraten molgoot 7 strek bss wf l <10 m.	m	50,00	F	
484220	Herstraten molgoot 7 strek bss wf l >10 m.	m	50,00	F	
484230	Herstraten molgoot 5 strek bss df l <10 m.	m	50,00	F	
484240	Herstraten molgoot 5 strek bss df l >10 m.	m	50,00	F	
484250	Herstraten molgoot 7 strek bss df l <10 m.	m	50,00	F	
484260	Herstraten molgoot 7 strek bss df l >10 m.	m	50,00	F	
484270	Herstraten molgoot 5 strek bss kf l <10 m.	m	50,00	F	
484280	Herstraten molgoot 5 strek bss kf l >10 m.	m	50,00	F	
485	<b>OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
4851	<u>Trottoirbanden 130/150 mm</u>				
485110	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm l <10 m.	m	50,00	F	
485120	Opnieuw stellen trottoirband 130/150x250 mm l >10 m.	m	50,00	F	
485130	Meerprijs opbreken en aanbrengen trottoirband 130/150 mm op specie.	m	150,00	F	
4852	<u>Trottoirbanden 180/200 mm</u>				
485210	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm l <10 m.	m	50,00	F	
485220	Opnieuw stellen trottoirband 180/200x250 mm l >10 m.	m	50,00	F	
485230	Meerprijs opbreken en aanbrengen trottoirband 180/200 mm op specie.	m	150,00	F	
4853	<u>Trottoirbanden 115/225 mm</u>				
485310	Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm l <10 m.	m	50,00	F	
485320	Opnieuw stellen trottoirband 115/225x240 mm l >10 m.	m	50,00	F	
485330	Meerprijs opbreken en aanbrengen trottoirband 115/225 mm op specie.	m	75,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4854	<b>Trottoirbanden 50/200 mm</b>				
485410	Opnieuw stellen trottoirband 50/200x250 mm l <10 m.	m	50,00	F	
485420	Opnieuw stellen trottoirband 50/200x250 mm l >10 m.	m	50,00	F	
485430	Meerprijs opbreken en aanbrengen trottoirband 50/200 mm op specie.	m	75,00	F	
4855	<b>Opsluitbanden</b>				
485510	Opnieuw stellen opsluitband 50x150 en 60x200 mm l <10 m.	m	50,00	F	
485520	Opnieuw stellen opsluitband 50x150 en 60x200 mm l >10 m.	m	50,00	F	
485530	Opnieuw stellen opsluitband 100x200 mm l <10 m.	m	50,00	F	
485540	Opnieuw stellen opsluitband 100x200 mm l >10 m.	m	50,00	F	
485550	Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm l <10 m.	m	50,00	F	
485560	Opnieuw stellen opsluitband 120x250 mm l >10 m.	m	50,00	F	
4856	<b>Inritbanden</b>				
485610	Opnieuw stellen inritband 500x200x500 mm.	m	10,00	F	
485620	Opnieuw stellen inritband 700x200x500 mm.	m	10,00	F	
486	<b>HERSTRATEN GOOTLAGEN</b>				
4861	<b>Gootlagen straatbakstenen</b>				
486110	Herstraten gootlaag sbs df 1 streklaag l <10 m.	m	50,00	F	
486120	Herstraten gootlaag sbs df 1 streklaag l >10 m.	m	50,00	F	
486130	Herstraten gootlaag sbs df 2 streklagen l <10 m.	m	50,00	F	
486140	Herstraten gootlaag sbs df 2 streklagen l >10 m.	m	50,00	F	
486150	Herstraten gootlaag sbs kf 1 streklaag l <10 m.	m	50,00	F	
486160	Herstraten gootlaag sbs kf 1 streklaag l >10 m.	m	50,00	F	
486170	Herstraten gootlaag sbs kf 2 streklagen l <10 m.	m	50,00	F	
486180	Herstraten gootlaag sbs kf 2 streklagen l >10 m.	m	50,00	F	
4862	<b>Gootlagen betonstraatstenen</b>				
486210	Herstraten gootlaag bss df 1 streklaag l <10 m.	m	50,00	F	
486220	Herstraten gootlaag bss df 1 streklaag l >10 m.	m	50,00	F	
486230	Herstraten gootlaag bss df 2 streklagen l <10 m.	m	50,00	F	
486240	Herstraten gootlaag bss df 2 streklagen l >10 m.	m	50,00	F	
486250	Herstraten gootlaag bss kf 1 streklaag l <10 m.	m	50,00	F	
486260	Herstraten gootlaag bss kf 1 streklaag l >10 m.	m	50,00	F	
486270	Herstraten gootlaag bss kf 2 streklagen l <10 m.	m	50,00	F	
486280	Herstraten gootlaag bss kf 2 streklagen l >10 m.	m	50,00	F	
4863	<b>Gootlagen betontegels</b>				
486310	Herstraten gootlaag goottegel 1 streklaag l <10 m.	m	50,00	F	
486320	Herstraten gootlaag goottegel 1 streklaag l >10 m.	m	50,00	F	
4864	<b>Gootlagen prefab betongoten</b>				
486410	Opnieuw stellen betongoot diverse breedtes l <10 m.	m	25,00	F	
486420	Opnieuw stellen betongoot diverse breedtes l >10 m.	m	25,00	F	
487	<b>HERSTRATEN OVERIG</b>				
487010	Herstraten inritten richting percelen diverse materialen.	m2	250,00	F	
487020	Herstraten verharding rondom kolken.	st	75,00	F	
487030	Herstraten verharding van mindervalideninritten.	st	25,00	F	
49	<b>LEVERING MATERIALEN</b>				
491	<b>STRAATBAKSTENEN</b>				
491010	Leveren sbs wf roodbruin genuanceerd.	st	26.700,00	F	
491020	Leveren sbs wf rood.	st	16.020,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
491030	Leveren sbs wf bruin.	st	10.680,00	F	
491040	Leveren sbs df roodbruin genuanceerd.	st	24.325,00	F	
491050	Leveren sbs df rood.	st	14.595,00	F	
491060	Leveren sbs df bruin.	st	9.730,00	F	
491070	Leveren sbs kf roodbruin genuanceerd.	st	14.410,00	F	
491080	Leveren sbs kf rood.	st	8.645,00	F	
491090	Leveren sbs kf bruin.	st	5.765,00	F	
492	<b>BETONSTRAATSTENEN</b>				
492010	Leveren bss wf grijs.	st	14.640,00	F	
492020	Leveren bss wf zwart.	st	4.880,00	F	
492030	Leveren bss wf rood.	st	4.880,00	F	
492040	Leveren bss df grijs.	st	18.700,00	F	
492050	Leveren bss df zwart.	st	10.100,00	F	
492060	Leveren bss df rood.	st	7.850,00	F	
492070	Leveren bss df wit.	st	750,00	F	
492080	Leveren bss kf grijs.	st	20.940,00	F	
492090	Leveren bss kf zwart.	st	11.305,00	F	
492100	Leveren bss kf rood.	st	8.800,00	F	
492110	Leveren bss kf wit.	st	835,00	F	
492120	Leveren bss kf bisschopsmuts grijs.	st	125,00	F	
492130	Leveren bss kf bisschopsmuts zwart.	st	75,00	F	
492140	Leveren bss kf bisschopsmuts rood.	st	50,00	F	
493	<b>BETONTEGELS</b>				
493010	Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs.	st	5.520,00	F	
493020	Leveren betontegels 300x300x45 mm tilrood.	st	1.380,00	F	
493030	Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs.	st	1.220,00	F	
493040	Leveren betontegels 150x300x45 mm tilrood.	st	300,00	F	
493050	Leveren betontegels 300x300x60 mm grijs.	st	2.400,00	F	
493060	Leveren betontegels 300x300x60 mm tilrood.	st	600,00	F	
493070	Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs.	st	530,00	F	
493080	Leveren betontegels 150x300x60 mm tilrood.	st	130,00	F	
493090	Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs.	st	1.160,00	F	
493100	Leveren betontegels 300x300x80 mm tilrood.	st	290,00	F	
493110	Leveren betontegels 150x300x80 mm grijs.	st	260,00	F	
493120	Leveren betontegels 150x300x80 mm tilrood.	st	65,00	F	
493130	Leveren geleidelijntegels 300x300x60 mm wit.	st	30,00	F	
493140	Leveren noppentegels 300x300x60 mm wit.	st	30,00	F	
493150	Leveren markeringstegels 300x300x60 mm zwart/wit.	st	60,00	F	
493160	Leveren grasbetontegels 400x400x120 mm.	st	125,00	F	
493170	Leveren grasbetontegels 400x600x120 mm.	st	135,00	F	
493180	Leveren betontegels 400x600x60 mm grijs.	st	290,00	F	
494	<b>TROTTOIRBANDEN</b>				
494010	Leveren trottoirband 130/150x250 mm recht grijs.	st	34,00	F	
494020	Leveren trottoirband 130/150x250 mm bocht grijs.	st	20,00	F	
494030	Leveren trottoirband 180/200x250 mm recht grijs.	st	34,00	F	
494040	Leveren trottoirband 180/200x250 mm bocht grijs.	st	20,00	F	
494050	Leveren trottoirband 115/225x240 mm recht grijs.	st	28,00	F	
494060	Leveren trottoirband 115/225x240 mm bocht grijs.	st	15,00	F	
494070	Leveren trottoirband 115/225x240 mm verloopband grijs.	st	2,00	F	
494080	Leveren trottoirband 220x160 mm recht grijs.	st	3,00	F	
494090	Leveren trottoirband 50/200x250 mm recht grijs.	st	20,00	F	
494100	Leveren trottoirband 50/200x250 mm bocht grijs.	st	6,00	F	
494110	Leveren inritband 500x200x500 mm.	m	5,00	F	
494120	Leveren inritband 700x200x500 mm.	m	5,00	F	
494130	Leveren busperronband 440x330x1000 mm grijs.	st	4,00	F	
494140	Leveren busperronband 440x270x1000 mm grijs.	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
494150	Leveren inritband 500x200x500 mm grijs.	m	1,50	F	
494160	Leveren inritband 700x200x500 mm grijs.	m	1,50	F	
494170	Meerprijs deklaag banden van porfier of basalt.	m	50,00	F	
495	<b>OPSLUITBANDEN</b>				
495010	Leveren opsluitband 60x200 mm recht grijs.	st	505,00	F	
495020	Leveren opsluitband 100x200 mm recht grijs.	st	178,00	F	
495030	Leveren opsluitband 100x200 mm bocht grijs.	st	35,00	F	
495040	Leveren opsluitband 120x250 mm recht grijs.	st	53,00	F	
495050	Leveren opsluitband 120x250 mm bocht grijs.	st	15,00	F	
496	<b>BETONGOTEN</b>				
496010	Leveren betongoot breedte 0,30 m.	m	9,00	F	
496020	Leveren betongoot breedte 0,40 m.	m	8,00	F	
496030	Leveren betongoot breedte 0,50 m.	m	8,00	F	
5	<b>BERMEN</b>				
51	<b>GRONDBEWERKINGEN</b>				
510010	Frezen bermen opp <0,20 are.	are	10,00	F	
510020	Frezen bermen opp 0,20-0,50 are.	are	10,00	F	
510030	Frezen bermen opp >0,50 are.	are	10,00	F	
510040	Egaliseren bermen opp <0,20 are.	are	10,00	F	
510050	Egaliseren bermen opp 0,20-0,50 are.	are	10,00	F	
510060	Egaliseren bermen opp >0,50 are.	are	10,00	F	
52	<b>GROND VERWERKEN</b>				
520010	Grond verwerken in bermen <2 m3.	m3	50,00	F	
520020	Grond verwerken in bermen 2-5 m3.	m3	50,00	F	
520030	Grond verwerken in bermen >5 m3.	m3	50,00	F	
520040	Aanbrengen dunne laag teelgrond in particuliere tuinen en/of grasvelden.	m2	500,00	F	
520050	Leveren teelgrond.	m3	150,00	F	
520060	Leveren straatzand.	m3	25,00	F	
53	<b>INZAAIEN BERMEN</b>				
530010	Zaaien bermen opp <0,20 are.	are	10,00	F	
530020	Zaaien bermen opp 0,20-0,50 are.	are	10,00	F	
530030	Zaaien bermen opp >0,50 are.	are	10,00	F	
8	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
81	<b>ALGEMEEN</b>				
810010	Opstellen gedetailleerd werkplan.	keer	10,00	F	
810020	Opstellen TRA en V&G-plan.	keer	10,00	F	
810030	Opstellen opleverdossier inclusief revisie.	keer	10,00	F	
810040	Bezorgen bewonersinfo.	keer	50,00	F	
810050	Communicatie naar aanwonenden.	keer	10,00	F	
810060	Toepassen rijplaten kunststof.	st	25,00	F	
810070	Toepassen rijplaten staal.	st	5,00	F	
82	<b>INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
820010	Inzetten grondwerker en/of opperman.	uur	100,00	F	
820020	Inzetten vakman GWW.	uur	100,00	F	
820030	Inzetten stratenmakersploeg inclusief opperman.	uur	150,00	F	
820040	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	80,00	F	
820050	Inzetten wiellader.	uur	40,00	F	
820060	Inzetten mini-graafmachine.	uur	80,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820070	Inzetten midi-graafmachine.	uur	80,00	F	
820080	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F	
820090	Inzetten vrachtauto.	uur	60,00	F	
820100	Inzetten van een knikmops.	uur	150,00	F	
83	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
830010	Toepassen afzetting tbv volledig afzetten wegvak.	keer	10,00	F	
830020	Toepassen afzetting halve afzetting gebiedsontsluitingsweg.	keer	10,00	F	
830030	Toepassen afzetting halve afzetting erftoegangsweg.	keer	10,00	F	
830040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	20,00	F	
830050	Toepassen omleidingsroutes klein.	st	10,00	F	
830060	Toepassen omleidingsroutes middel.	st	10,00	F	
830070	Toepassen omleidingsroutes groot.	st	10,00	F	
830080	Toepassen vooraankondigingsbord.	st	100,00	F	
84	<b>BIJKOMENDE ZAKEN</b>				
840010	Inrichten werkterrein.	keer	10,00	F	
840020	Opruimen werkterrein.	keer	10,00	F	
840030	Verzorgen KLIC-melding.	st	50,00	F	
840040	Gebruik applicatie Bestekchecker voor het gehele werk.	keer	1,00	F	
840050	Instructie/uitleg Bestekchecker.	keer	1,00	F	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>KORTING</b>				
919990	Korting	%		F	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	%		F	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				