

Projectnummer:	1755,01
Projectnaam:	Muntenbuurt Nieuwegein
Opdrachtgever:	Gemeente Nieuwegein
Projectleider:	R. Brenkman
Werkvoorbereider:	M. Quist

Bestek post	Omschrijving	Ontgraven					Herbruikbaar				Afvoeren via werkdepot			
		Zandgrond	Grond	Klei	Veen		Zandgrond	Grond	Klei	Veen	Zandgrond	Grond	Klei	Veen
	Ontgraven													
211210	Niet gesch. ontgr. cunet, d=gem. 0,10 b=gem. >5 meter	1.585									1.585			
211220	Niet gesch. ontgr. cunet, d=gem. 0,35 b=gem. >5 meter	2.735					227				2.508			
211230	Niet gesch. ontgr. cunet, d=gem. 0,35 b=gem. >5 meter	765									765			
211240	Niet gesch. ontgr. cunet, d=gem. 0,30 b=gem. < 2 meter	113									113			
211250	Niet gesch. ontgr. cunet, d=gem. 0,30 b=gem. >2 meter	1.335									1.335			
211260	Niet gesch. ontgr. cunet, d=gem.0,30 b=gem. >2 meter	36									36			
211310	Niet gesch. ontgr. cunet, d=gem. 0,25 b=gem. >2 meter	1.030									1.030			
211320	Niet gesch. ontgr. cunet, d=gem. 0,40 b=gem. >2 meter	1.966									1.966			
211330	Niet gesch. ontgr. cunet, d=gem. 0,40 b=gem. >2 meter	108									108			
211340	Niet gesch. ontgr. cunet, d=gem. 0,40 b=gem. >1 meter	2.625									2.625			
211440	Grond ontgraven uit put sandwich	93									93			
211530	Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom.	415									415			
211540	Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom.	89									89			
211610	Grond ontgraven uit put, bunker 3x3	124		83							124		83	
211620	Grond ontgraven uit put, bunker 5x5	165		110							165		110	
211630	Grond ontgraven uit put, bunker 1,9x21,5	25		16							25		16	
217010	Grond ontgraven uit terreinophoging, d=gem. 0,25 b=gem. <2	200									200			
296110	Aanbrengen wortelscherm.	80									80			
	Totalen	13.489	0	209	0		227	0	0	0	13.262	0	209	0

Bestek post	Omschrijving	Verwerken					Hergebruik				Leveren materiaal					
		Zandgrond	Grond	Klei	Veen	Nieuw mat.	Zandgrond	Grond	Klei	Veen	ZvZ	Teelgrond gras	Teelrond sierplantsoen	Teelrond waterbodem	Teelrond bomen	
	Verwerken															
163010	Rooien bomen < ø 0,25, afvoeren	7,5					7,5									
163020	Rooien bomen ø 0,25-0,50, afvoeren	7,5					7,5									
163030	Rooien bomen ø 0,50-0,75, afvoeren	12,0					12,0									
137910	Verwijderen oplaadpaal, hergebruik	0,50					0,50									
137920	Verwijderen oplaadpaal, hergebruik	0,25					0,25									
234010	Grond verwerken in aanvulling	200					200									
242010	Zand verw. en verd. cunet, halfverharding, 0,30					36,0					36					
242020	Zand verw. en verd. cunet, algemene omvorming					200,0					200					
244010	Grond verwerken in aanvulling, gras, 0,30 m					1.236,0						1.236				
244020	Grond verwerken in aanvulling, sierp & vp, 0,50 m					2.460,0							2.460			
244030	Grond verwerken in aanvulling, gevelgroen, 0,50 m					135,0							135			
244040	Grond verwerken in aanvulling, hagen, 0,50 m					225,0							225			
272010	Grond verw. in watergang < 1m3, bovenbr. tot 5 m					56,0								56		
292810	Aanbrengen groeiplaatsconstructie, 9 m2/st					207,0									207	
292820	Aanbrengen groeiplaatsconstructie, 25 m2/st					575,0									575	
292830	Aanbrengen groeiplaatsconstructie, 41 m2/st					41,0									41	
292840	Aanbregen sandwichpanelen					93,0									93	
292850	Aanbrengen groeiplaatsconstructie, 17,5 m2/st					420,0									420	
	Totalen	228	0	0	0	5.684	228	0	0	0	236	1.236	2.820	56	1.336	0

Balans sommatie:

VRIJGEKOMEN VOOR HERGEBRUIK
HERGEBRUIK
AF TE VOEREN

Zandgrond	Grond	Klei	Veen
227	0	0	0
228	0	0	0
13.262	0	209	0

Transporten:

Bestek
post
VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING
AFVOEREN

Zandgrond AW	Zandgrond WONEN	Zandgrond IND	Grond	Klei AW	Klei Wonen	Klei Industrie	Veen
228	0	Zandgrond					
7.957	3.978	1.326		125	63	21	

Leveringen:

Bestek

post

ZvZ	Teelgrond gras	Teelrond sierplantsoen	Teelrond waterbodem	Teelrond bomen
236	1.236	2.820	56	1.336