

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							Post inhoudelijk aangevuld			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1										
							AANVANGSWERKZAAMHEDEN Indien in het bestek hergebruik van materiaal is aangegeven dient binnen de resultaatsverplichting opgenomen te zijn: Opnemen, transporteren van en uit tijdelijk depot van de aannemer, tenzij expliciet anders is aangegeven.			
153520							Post inhoudelijk gewijzigd			
153520	810302						Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering volgens tekeningnr. 01.bt en 03.bt, t.p.v. het asfaltpad naast fietspad richting de brug Hoedanigheid van het asfalt: teerhouden > 250 mg/kg droge stof Resultaten (voor)onderzoek: onbekend Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,13 m Op een niet gebonden funderingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	60,00	V
			2							
			3							
				2						
156920							Post inhoudelijk gewijzigd			
156920	831706						Opbreken molgoot. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 04.bt , t.p.v. het gehele werkterrein Diverse breedtes: - 3 strekken - 4 strekken - 5 strekken - 6 strekken 6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting	m	2.225,00	V
			9							
157810							Schoonmaken toegevoegd			
157810	307399						Opbreken symbooltegels, 500x500 Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 04.bt , t.p.v. het gehele werkterrein Betreft verkeerstegels haaiantand en tussnetegels Betontegel 500x500x80 mm Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens bestekspostnr. 761310 Inclusief schoonmaken middels schrapen	st	32,00	V
								st		32,00 H
157820							Schoonmaken toegevoegd			
157820	307399						Opbreken symbooltegels, 500x500 Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 04.bt , t.p.v. het gehele werkterrein Betreft verkeerstegels (haaiantand, voorrang, kanalisatie) Betontegel 500x500x80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting Inclusief schoonmaken middels schrapen	st	11,00	V
157830							Schoonmaken toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE											
		1	2	3	4	5	6						
157830	307399							Opbreken symbooltegels schoolzone Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 04.bt , t.p.v. de schoolzoneshet gehele werkterrein Betreft tegels duiding schoolzone Betontegel 300x300x60 mm Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens bestekspostnr. 583460 Inclusief schoonmaken middels schrapen	st	12,00	V		
184140								Situering aangepast				12,00	H
184140	721024							Verwijderen zitelement. Situering volgens tekeningnr. 03.bt, t.p.v. het park Uit het maaiveld Zitelement houten planken met betonnen staanders en rugleuning Afm. lengte: ca. 2 meter Inclusief verwijderen fundatie rekenen met staanders tot 0,50 meter in de grond 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting	st	1,00	V		
211220								Tekening verwijzing aangepast					
211220	220101							Grond ontgraven uit cunet Situering volgens tekeningnr. 09.bt t/m 128.bt, t.p.v. cunet waterbergende funderingen Grondsoort: zanderige grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,63 m Ontgravingbreedte >5,00 Taluds 1 : 1 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2.735,00	V		
211530								Duiding grond toegevoegd					
211530	510503							Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. Situering volgens tekeningnr. 17.bt, t.p.v. bomen in boombunker bij bestaande bomen Betreft Zanderige grond Hoeveelheid te zuigen grond per boom: 17,30 m3 Zuigen tot een diepte van: 1,00 m Groeiplaats is bereikbaar vanaf de openbare weg In de groeiplaats aanbrengen van boombunker en grond volgens 292850 1 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr(s). 223010	m3	415,00	V		
211540								Duiding grond toegevoegd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
211540	510503						Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. Situering volgens tekeningnr. 17.bt, t.p.v. bomen met sandwich panelen Betreft Zanderige grond Zuigen tot een diepte van: 0,60 m Groeiplaats is bereikbaar vanaf de openbare weg In de groeiplaats aanbrengen van boombunker en grond volgens 292840 1 Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr(s). 223010	m3	88,50	V
259010							Situering aangepast			
259010	240199						Graven en aanvullen sleuf Situering volgens tekeningnr. 05.bt t/m 08.bt, t.p.v. aan te brengen L-elementen	m	10,00	V
333020							Post inhoudelijk gewijzigd			
333020	252201						Aanbrengen PVC-buis Situering volgens tekeningnr. 09.bt t/m 12.bt, t.p.v. aansluitleiding kolken op bestaande hoofdriool Gerekend met de aansluitleiding tot de bestaande standpijp, gerekend met ca. 7 m1 per kolk Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet soort verbinding: steekmof of aangevormde mof met rubbermanchet ter keuze van aannemer	m	1.275,00	V
		2						m		1.275,00
			2	1						
336210							Post inhoudelijk gewijzigd			
336210	252222						Aanbrengen PP-hulpstuk. Betreft aanbrengen IT-buizen in Aquabase systeem, aanSluiting aansluitleidingen kolken op It buis Hulpstuk T-stuk 45° 125-125-125 3x mofkleur: zwart Hulpstukken conform KOMO-keur op basis van BRL 2042 Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet	st	110,00	V
		1						st		110,00
			9							
				1	2					
354110							Post inhoudelijk gewijzigd			
354110	252701						Aanbrengen putrand met deksel. Situering volgens tekeningnr. 09.bt t-m 12.bt, t.p.v. putten in Aquabase systeem Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 Type putrand, SVA P-BASIC SR 12, of gelijkwaardig; Deksel: Type Waaierdeksel dicht, met knevel vergrendeling.- Dagmaat: 520 mm;- Randhoogte: 120 mm. Voorzien van opschrift:- Deksel: "Infiltratiewater";- Rand: "IW". Putrand op hoogte stellen met stelringen van betonGerekend met 2 st/ putrand á 25 mm Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparmesnelhardende stelmortel, Poltec 700. Gerekend met 12,5 kg / stelring	st	23,00	V
		4						st		23,00
						9		st		46,00
354320							Post inhoudelijk gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
354320	252702						Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering volgens tekeningnr. 09.bt t-m 12.bt, t.p.v. bestaande inspectieputdeksels Stelringen hoogte ca. 25 mm Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton Putrand ontdoen van vuil	st	170,00	V
				1						
				2				st		340,00
				9						L
549010							Hoeveelheid resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichting gewijzigd			
549010	812101						Aanbrengen kleeflaag. Situering volgens tekeningnr. 05.bt t/m 08.bt, t.p.v. toplaag fietspaden en speelveld. betreft kleeflaag tussen 2 lagen onderlaag en tussen toplaag en onderlaag Asfaltkleefmiddel: type O Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2	1.650,00	V
		2								
		2						ton		0,50
575470							Breedteklasse gewijzigd			
575470	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering volgens tekeningnr. 05.bt t/m 08.bt, t.p.v. de markering schoolzone Bestrating wordt opgesloten door banden en molgoten Totale breedte tot 1,50 m In elleboogverband Op zandbed of op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: kleur: blauw 2906, lev. VD Bosch beton 4 Afstrooien en invegen met brekerzand	m2	55,00	V
		1								
		6								
		9						st		55,00
		4								L
		4								
581430							Afstooien gewijzigd in straatzand			
581430	831113						Aanbrengen betontegels. Situering volgens tekeningnr. 05.bt t/m 08.bt t.p.v. speelobject dambord Totale breedte van 3,00 m en meer In blokverband Op straatlaag of zandbed Betontegels 300x300 mm, dk 60 mm in zwart-wit vrijgekomen volgens bestekspostnr. 157470 1 Afstrooien met straatzand	m2	11,00	V
		3								
		5								
		9						m2		11,00
		9								H
581840							Afstooien gewijzigd in straatzand			
581840	831113						Aanbrengen betontegels. Situering volgens tekeningnr. 05.bt t/m 08.bt t.p.v. alle trottoirs Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag of zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 en pastegels 150 x 300 x 80 mm, kleur: grijs 1 Afstrooien met straatzand	m2	430,00	V
		1								
		1								
		9						m2		430,00
		9								L
581850							Afstooien gewijzigd in straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
581850	831113						Aanbrengen betontegels. Situering volgens tekeningnr. 05.bt t/m 08.bt t.p.v. alle trottoirs Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag of zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 en pastegels 150 x 300 x 80 mm, kleur: grijs 1 Afstrooien met straatzand	m2	4.000,00	V	
581860							Afstooien gewijzigd in straatzand				
581860	831113						Aanbrengen betontegels. Situering volgens tekeningnr. 05.bt t/m 08.bt t.p.v. alle trottoirs Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag of zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 en pastegels 150 x 300 x 80 mm, kleur: grijs 1 Afstrooien met voegzand gezeefd op 2 mm	m2	1.850,00	V	
581870							Afstooien gewijzigd in straatzand				
581870	831113						Aanbrengen betontegels. Situering volgens tekeningnr. 05.bt t/m 08.bt t.p.v. de fietspaden Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag of zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 en pastegels 150 x 300 x 80 mm, kleur: rood 1 Afstrooien met straatzand	m2	465,00	V	
722040							Deze post is vervallen				
881220							Post is inhoudelijk gewijzigd				
881220	102301						Communiceren met derden. Betreft: het digitaal in kennis stellen van de aanwonenden langs de wegen waar werkzaamheden verricht worden. Wijze van communiceren: middels bouwapp van de aannemer, minimaal bestaand uit: - Klachtenafhandeling - Tussentijdse communicatie incl. foto's van voortgang, planning e.d Aantal bewoners en belanghebbenden: te rekenen met ca. 250 belanghebbenden	EUR		N	
881250							Post is inhoudelijk gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
881250	109999						Informatiebrieven bewoners Betreft: het informeren van de aanwonenden en belanghebbenden over de afsluitingen en voortgang van het werk. Per fase van het werk d.m.v. brief informeren over de tijdelijke afsluitingen en de planning. Rekening houden met ca. 250 adressen in gehele wijk. De aannemer dient de brieven op te stellen en te bezorgen. Brieven vooraf ter goedkeuring aan directievoorleggen. De 1ste brief bij start werk, wordt door de gemeente Nieuwegein verzorgd.	EUR		N
881420							Post is inhoudelijk gewijzigd			
881420	102201						Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. Betreft: het uitvoeren van een foto opname van alle direct aan werkzaamheden gelegen gevels en private belendingen Op te nemen terreinen en objecten: reeds aanwezige schades (scheuren, gaten verzakkingen, kapotte delen) van gevels, poorten, hekwerken en muren e.d. direct gelegen danwel binnen 2 meter afstand van de werkzaamheden Het opnemen moet worden uitgevoerd door: de aannemer Opname bestaande uit: Representatieve foto's van aanwezige schades Gegevens verzamelen tot een afzonderlijke rapportage per object en indienen bij de directie voorafgaand aan start werk Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal aanleveren	EUR		N
950030							Post toegevoegd			
950030	100399						Stelpost afzetpalen Betreft stelpost voor leveren en aanbrnegen van nader te bepalen vaste en uitneembare afzetpalen Type en exacte locaties te bepalen door de directie	EUR	10.000,00	V