

Besteknr. 240022GDD, dienstjaar 2024
Integraal onderhoudsbestek Krispijn en Essenhof
Datum: 05-12-2024

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Tel. 078 - 770 2810
www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Adres depot	7
2.2 Nadere beschrijving	8
1 KRISPIJN - WEIZIGTPARK / VAN BAERLEPLANTSOEN	10
11 ONDERHOUD BOMEN	10
111 BOMEN IN BEPLANTING	10
1110 <u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>	10
1111 <u>Boompalen en banden</u>	10
1116 <u>Inboet</u>	10
1117 <u>Watergeven</u>	11
113 BOMEN IN GRAS	11
1131 <u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>	11
1132 <u>Boompalen en banden</u>	12
1136 <u>Inboet</u>	12
1137 <u>Watergeven</u>	13
114 BOMEN IN GRAS	13
1141 <u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>	13
1142 <u>Boompalen en banden</u>	13
1146 <u>Inboet</u>	14
1147 <u>Watergeven</u>	14
12 ONDERHOUD BEPLANTINGEN	14
121 STRUWEEL EN RANDEN	15
1210 <u>Onkruidbeheersing</u>	15
1212 <u>Zwerfafval verwijderen</u>	15
1213 <u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>	15
122 HEESTERS EN HEESTERRANDEN	16
1220 <u>Onkruidbeheersing</u>	16
1221 <u>Blad ruimen</u>	16
1222 <u>Zwerfafval verwijderen</u>	16
1223 <u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>	17
1224 <u>Inboet</u>	17
1227 <u>Watergeven</u>	17
123 BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN	18
1230 <u>Onkruidbeheersing</u>	18
1231 <u>Blad ruimen</u>	18
1232 <u>Zwerfafval verwijderen</u>	18
1233 <u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>	19
1234 <u>Inboet</u>	19
1237 <u>Watergeven</u>	19
124 STINZENBEPLANTING	20
1240 <u>Onkruidbeheersing</u>	20
1241 <u>Blad ruimen</u>	20

1242	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	20
1244	<u>Inboet</u>	21
126	VASTE PLANTEN	21
1260	<u>Onkruidbeheersing</u>	21
1261	<u>Blad ruimen</u>	21
1262	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	21
1264	<u>Inboet</u>	22
1267	<u>Watergeven</u>	22
1268	<u>Maaien, mulchen en bemesten</u>	22
129	HAGEN	23
1290	<u>Onkruidbeheersing</u>	23
1291	<u>Blad ruimen</u>	23
1292	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	23
1293	<u>Knippen hagen</u>	24
1294	<u>Inboet</u>	24
1297	<u>Watergeven</u>	24
130	GAZONS EN TRAPVELDEN	24
1300	<u>Maaierwerkzaamheden</u>	25
1301	<u>Onderhoud graskanten</u>	25
1302	<u>Blad ruimen</u>	26
1303	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	26
1304	<u>Divers onderhoud</u>	26
131	EXTENSIEF GRAS	26
1310	<u>Maaierwerkzaamheden</u>	27
1311	<u>Onderhoud graskanten</u>	27
1312	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	28
14	ONDERHOUD SPEELPLAATSEN	28
1401	<u>Blad ruimen</u>	28
1402	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	28
1404	<u>Diverse werkzaamheden</u>	29
15	WATERGANGEN	29
150	ONDERHOUD WATERGANGEN	29
1502	<u>Drijfvuil verwijderen</u>	29
151	ONDERHOUD NATUURVRIENDELIJKE OEVERS	30
1511	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	30
16	ONDERHOUD VERHARDINGEN	30
1600	<u>Elementenverh. met >15, 15-10 of <10m/m2 voeg Lengte</u>	30
1640	<u>Onderhoud terreinmeubilair</u>	31
1650	<u>Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen</u>	31
1660	<u>Verhardingen extra werkzaamheden - Zwerfafval</u>	31
2	KRISPIJN - WIJK	33
21	ONDERHOUD BOMEN	33
210	ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN	33
2102	<u>Knotten van bomen</u>	33
211	BOMEN IN BEPLANTING	33
2110	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>	33
2111	<u>Boompalen en banden</u>	33
2116	<u>Inboet</u>	34
2117	<u>Watergeven</u>	34
212	BOMEN IN VERHARDING	35
2120	<u>Onkruidbeheersing bomen</u>	35
2121	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>	35
2122	<u>Boompalen en banden</u>	35
2123	<u>Aanvullen boomspiegels</u>	36
2125	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	36
2126	<u>Inboet</u>	36
2127	<u>Watergeven</u>	37
213	BOMEN IN GRAS	37
2131	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>	37
2132	<u>Boompalen en banden</u>	38
2136	<u>Inboet</u>	38
2137	<u>Watergeven</u>	39
22	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	39
220	BOS EN BOSRANDEN	39
2200	<u>Onkruidbeheersing</u>	39
2202	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	39
2203	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>	40
221	STRUWEEL EN RANDEN	40
2210	<u>Onkruidbeheersing</u>	40
2212	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	40
2213	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>	41

222	HEESTERS EN HEESTERRANDEN	41
2220	<u>Onkruidbeheersing</u>	41
2221	<u>Blad ruimen</u>	42
2222	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	42
2223	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>	42
2224	<u>Inboet</u>	43
2227	<u>Watergeven</u>	43
223	BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN	44
2230	<u>Onkruidbeheersing</u>	44
2231	<u>Blad ruimen</u>	44
2232	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	44
2233	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>	45
2234	<u>Inboet</u>	45
2237	<u>Watergeven</u>	45
224	BODEMBEDEKKERS KRUIDACHTIG (HALFHEESTERS)	46
2240	<u>Onkruidbeheersing</u>	46
2241	<u>Blad ruimen</u>	46
2242	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	46
2243	<u>Snoei- en knipwerk</u>	46
2244	<u>Inboet</u>	47
2247	<u>Watergeven</u>	47
226	VASTE PLANTEN	47
2260	<u>Onkruidbeheersing</u>	47
2261	<u>Blad ruimen</u>	47
2262	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	47
2264	<u>Inboet</u>	48
2267	<u>Watergeven</u>	48
2268	<u>Maaien, mulchen en bemesten</u>	48
228	LEI- EN GEVELBEPLANTING	49
2280	<u>Onkruidbeheersing</u>	49
2281	<u>Blad ruimen</u>	49
2282	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	49
2283	<u>Snoei- en knipwerk</u>	50
2284	<u>Inboet</u>	50
2287	<u>Watergeven</u>	50
229	HAGEN	50
2290	<u>Onkruidbeheersing</u>	50
2291	<u>Blad ruimen</u>	51
2292	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	51
2293	<u>Knippen hagen</u>	51
2294	<u>Inboet</u>	52
2297	<u>Watergeven</u>	52
23	ONDERHOUD GRASVEGETATIES	52
230	GAZONS EN TRAPVELDEN	53
2300	<u>Maaierwerkzaamheden</u>	53
2301	<u>Onderhoud graskanten</u>	54
2302	<u>Blad ruimen</u>	54
2303	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	55
2304	<u>Divers onderhoud</u>	55
231	EXTENSIEF GRAS	56
2310	<u>Maaierwerkzaamheden</u>	56
2311	<u>Onderhoud graskanten</u>	57
2312	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	57
232	RUIGTE	58
2320	<u>Maaierwerkzaamheden</u>	58
2321	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	58
234	WATERKERENDE DIJKEN	58
2340	<u>Maaierwerkzaamheden</u>	58
24	ONDERHOUD SPEELPLAATSEN	59
2400	<u>Onkruidbeheersing</u>	59
2401	<u>Blad ruimen</u>	59
2402	<u>Zwerfafval verwijderen</u>	59
2404	<u>Diverse werkzaamheden</u>	60
25	ONDERHOUD WATERGANGEN	60
2502	<u>Drijfvuil verwijderen</u>	60
26	ONDERHOUD VERHARDINGEN	61
2600	<u>Elementenverh. met >20, 15-20, 15-10 of <10m/m2</u>	61
2610	<u>Ongebonden verharding</u>	63
2620	<u>Gesloten verharding (fietspaden en rijbanen)</u>	63
2630	<u>Elementen verharding (trappen en taluds)</u>	63
2640	<u>Onderhoud terreinmeubilair</u>	64

2650	<u>Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen</u>	65
2660	<u>Verharding extra werkzaamheden - Zwerfafval</u>	65
3	KRISPIJN - ESSENHOF	66
31	ONDERHOUD BOMEN	66
310	ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN	66
3101	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>	66
3102	<u>Onderhoud leibomen</u>	66
32	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	66
320	HAGEN	66
3200	<u>Knippen hagen</u>	67
33	ONDERHOUD GRASVEGETATIES	68
330	GAZONS	68
3300	<u>Maaierwerkzaamheden</u>	68
331	EXTENSIEF GRAS	69
3310	<u>Maaierwerkzaamheden</u>	69
36	ONDERHOUD VERHARDINGEN	69
3610	<u>Ongebonden verharding</u>	70
3620	<u>Elementenverh. met >15, 15-10 of 10m/m2 voeglengte</u>	70
7	VERKEERSMAATREGELEN	72
8	WERKEN ALGEMENE AARD	73
82	GROENVOORZIENING	73
821	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	73
9	Staartposten	74
91	Eenmalige kosten	74
95	Stelposten	74

3. B e p a l i n g e n 75

01	Algemeen en administratief	76
01 01	Algemene bepalingen	76
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	76
01 05	Betalingsregelingen: declaraties	77
01 07	Zekerheidstelling	78
01 08	Bijdragen	78
01 11	Verband met andere werken	78
01 14	Bouwstoffen	78
01 16	Verzekeringen	79
01 17	Vrijgekomen materialen	79
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	79
01 19	Arbeidsomstandigheden	80
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	80
01 23	Communicatie	80
01 24	Beeldkwaliteit	81
01 26	Geluidshinder	82
01 27	Gevonden voorwerpen	82
50	Afval- en reinigingsdiensten	82
50 0	Deelhoofdstuk 50.0	82
50 02	Eisen en uitvoering verwijderen zwerfafval	82
50 6	Deelhoofdstuk 50.6	82
50 62	Eisen uitvoering	82
51	Technische bepalingen groenvoorzieningen	82
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	83
51 01	Begrippen algemeen	83
51 02	Eisen en uitvoering groenvoorzieningen	83
51 03	Informatie-overdracht groenvoorzieningen	83
51 05	Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen	83
51 07	Omgevormde groenvakken	85
51 2	Gras en kruidachtigen	85
51 21	Begrippen gras en kruidachtigen	85
51 22	Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen	85
51 23	Informatie-overdracht	85
51 24	Risicoverdeling en garanties	85
51 4	Beplantingen	85
51 42	Eisen en uitvoering beplantingen	85
51 43	Informatie-overdracht beplantingen	86
51 44	Risicoverdeling en garanties	87
51 5	Bomen	87
51 51	Begrippen bomen	87
51 52	Eisen en uitvoering	87
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	87

51 82	Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verharding	87
51 83	Informatie-overdracht	88
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	88
62 1	Algemeen	88
62 14	Risicoverdeling en garanties	88

1. A l g e m e e n

PAR

- 01

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
- 02

Directie
Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA
Dordrecht

Bezoekadres:
Kerkeplaat 3
3313 LC Dordrecht
- 03

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Krispijn en op de begraafplaats Essenhof te Dordrecht.
- 04

Algemene beschrijving
De dienst bestaat in hoofdzaak uit onderstaande werkzaamheden, waarbij zowel resultaatsverplichtingen in week (op beeldmeetlat) als op andere eenheden (op frequentie) worden gehanteerd:
a. onkruidbestrijding in boomspiegels, beplantingen en verhardingen;
b. verwijderen stam- en wortelopschot bomen;
c. controleren en vervangen boompalen, -banden en gietranden;
e. watergeven bomen;
f. aanvullen boomspiegels;
g. zwerfafval verwijderen uit boomspiegels, van grasvegetaties, uit beplantingen, uit speelplaatsen en van verhardingen;
h. blad ruimen in beplantingen op grasvegetaties, op trappen, in speelplaatsen en van verhardingen;
i. dunnen, snoeien en terugzetten van beplantingen;
j. knippen van hagen;
k. knippen van beplantingsranden;
l. inboeten bomen en beplantingen;
m. maaien en bijmaaien van grasvegetaties;
n. onderhoud van graskanten;
o. drijfvuil verwijderen uit watergangen;
p. ledigen en schoonhouden afvalbakken.

Hieronder wordt een indicatie gegeven van de totale hoeveelheid of omvang. Aan de genoemde hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend. Voor exacte hoeveelheden wordt verwezen naar het bestek. Het betreft werkzaamheden aan:

KRISPIJN - WEIZIGTPARK / VAN BAERLEPLANTSOEN

Bomen,	circa 602 st
Struweel,	circa 9.754 m2
Heesters,	circa 6.173 m2
Bodembedekkers,	circa 352 m2
Stinzenplanten,	circa 1.245 m2
Vaste planten,	circa 1.416 m2
Hagen,	circa 144 m1
Intensief gras,	circa 40.002 m2
Extensief gras,	circa 15.179 m2
Watergangen,	circa 15.400 m2
Natuurvriendelijke oevers,	circa 1.252 m2
Verhardingen,	circa 21.172 m2

KRISPIJN - WIJK

Bomen,	circa 3.253 st
Bos,	circa 12.096 m2
Struweel,	circa 14.703 m2
Heesters	circa 9.912 m2
Bodembedekkers,	circa 9.831 m2
Bodembedekkers kruidachtig,	circa 414 m2
Vaste planten	circa 1.372 m2
Lei- en gevelbeplanting,	circa 210 stuks
Hagen,	circa 3.265 m1

PAR

Intensief gras,	circa 91.256 m2
Extensief gras,	circa 82.816 m2
Ruigte,	circa 1.875 m2
Waterkerende dijken,	circa 2.351 m2
Watergangen,	circa 61.004 m2
Rietveld,	circa 484 m2
Verhardingen,	circa 345.242 m2

KRISPIJN - ESSENHOF

Bomen,	circa 827 st
Intensief gras,	circa 40.529 m2
Extensief gras,	circa 1.308 m2
Hagen,	circa 5.432 m1
Intensief gras,	circa 50.046 m2
Verhardingen,	circa 25.756 m2

05 Tijdsbepaling

De startdatum van de werkzaamheden is op 24-03-2025. De werkzaamheden eindigen op 13-01-2031.

Optioneel kan het bestek één maal met 2 jaar worden verlengd, een en ander in overleg tussen de opdrachtgever en de aannemer.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Nummer:	Omschrijving:	Datum
240022GDD_1	Overzichtstekening Bomen	21-10-2024
240022GDD_2	Overzichtstekening Beplanting	21-10-2024
240022GDD_3	Overzichtstekening Gras	21-10-2024
240022GDD_4	Overzichtstekening Hagen	21-10-2024
240022GDD_5	Overzichtstekening Afvalbakken	21-10-2024
240022GDD_6	Overzichtstekening Verhardingen	21-10-2024
240022GDD_7	Overzichtstekening Speelplaatsen	21-10-2024
240022GDD_8	Overzichtstekening Water en oevers	21-10-2024
240022GDD_9	Overzichtstekening Begraafplaats Essenhof	21-10-2024

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteldheid en de plaatselijke omstandigheden op de hoogte te stellen.

De aangegeven begrenzingen op de tekeningen kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Eventuele onduidelijkheden over de situering, oppervlaktes, objecten of deelobjecten dienen in overleg met de directie te worden opgelost.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. voorbereiding plantgat bij aanplant boom;
2. het maaien en mulchen van vaste plantvakken;
3. ecologisch maaien.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Nummer:	Omschrijving:	Datum:
1.	V&G-plan bestek Krispijn en Essenhof	18-09-2024

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Nummer:	Omschrijving:	Datum:
2.	Overzicht hoeveelheden Essenhof	13-09-2017
3a.	Overzichten hoeveelheden groen en afvalbakken niveau A Krispijn;	19-08-2024
3b.	Overzichten hoeveelheden groen en afvalbakken niveau B Krispijn;	19-08-2024
3c.	Overzichten hoeveelheden spelen niveau A Krispijn;	18-09-2024
3d.	Overzichten hoeveelheden spelen niveau B Krispijn;	18-09-2024
3e.	Overzichten hoeveelheden verhardingen niveau A Krispijn;	18-09-2024
3f.	Overzichten hoeveelheden verhardingen niveau B Krispijn;	18-09-2024
3g.	Overzichten hoeveelheden niveau A Weizigtpark	18-10-2024
4.	Stadswerken gedragscode soortbescherming gemeenten 2020.	04-12-2020
5.	Invuldocument ecologisch werkprotocol.	12-09-2024
6.	Maaibeheerplan Dordrecht	06-03-2023
7.	Bomenposter werken rondom bomen.	versie 2024
8.	Handboek bomen.	versie 2022

9. Groen Weizigtpark

18-09-2024

05 Adres depot

Gemeente Dordrecht - Kerkeplaat
Kerkeplaat 3
3313 LC Dordrecht
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur

Essenhof
Ingang Nieuweweg
3314 ER Dordrecht

Depot Schenkeldijk
Schenkeldijk 1
3328 LA Dordrecht
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur

Lopende het bestek kan het adres van het depot wijzigen, zie bepaling 01 14 01 in deel 3 van dit bestek.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			KRISPIJN - WEIZIGTPARK / VAN BAERLEPLANTSOEN Situering: voor hoeveelheden en situering zie de overzichten in de bijlagen en tekeningen.				
11			ONDERHOUD BOMEN Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3. - Aantal bomen in beplanting: 323 stuks Aantal bomen in intensief gras 228 stuks Aantal bomen in extensief gras 51 stuks				
111			BOMEN IN BEPLANTING Aantal bomen totaal 323 stuks Aantal bomen ø 0-15 cm 33 stuks Aantal bomen ø 16-30 cm 68 stuks Aantal bomen ø >30 cm 222 stuks				
1110			<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>				
111010	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022.	week	302,00 V		
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st		323,00 I	
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		5.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/ of Schenkeldijk (zie deel 3).				
111020	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022.	week	302,00 V		
			Te onderhouden aantal bomen:	st		323,00 I	
			Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Kwaliteitsniveau A				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
1111			<u>Boompalen en banden</u>				
111110	515899		Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden. Betreft het beheersen van de staat van boompalen en -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-staat boompalen en -banden Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van bomen ø 16-30 cm.	week	302,00 V		
			Te onderhouden aantal bomen :	st		36,00 I	
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)				
111120	515499		Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand (indien aanwezig). Situering: op aanwijzing van directie. Gerekend is met 2% van 323 bomen (incl. vormbomen) per jaar. Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	84,00 V		
1116			<u>Inboet</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111610	515599		Inboeten bomen. Situering: op aanwijzing van directie. Gerekend is met 2% van 323 bomen (incl. vormbomen) per jaar.	st	42,00	V
111611	510303		Maken plantgat. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m Diepte: 0,80 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st		42,00 I
111612	515503		Inboeten bomen. Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond Plantmateriaal: bomen met kluut, levermaat 16-18 en 18-20. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st		42,00 I
111613	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Verankering door middel van 2 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 1,80 m Diameter: 60 - 80 mm Niet verduurzaamd Boomband: type autogordel met toebehoren Boompalen en boombanden aanbrengen conform handboek bomen norminstituut 2022.	st		84,00 I
				st		84,00 T
				st		84,00 T
111614	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen. Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) Gietrand aanbrengen conform handboek bomen norminstituut 2022. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein	st		42,00 I
				st		42,00 T
1117			<u>Watergeven</u>			
111710	515502		Water geven bomen. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 2 jaar na aanplant ervan. Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per boom en 8 maal per jaar. Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.	st	672,00	V
113			BOMEN IN GRAS INTENSIEF GRAS Aantal bomen totaal 228 stuks Aantal bomen ø 0-15 cm 62 stuks Aantal bomen ø 16-30 cm 23 stuks Aantal bomen ø >30 cm 143 stuks			
1131			<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>			
113110	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022. Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/ of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00	V
				st		228,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113120	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022. Te onderhouden aantal bomen: Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
1132			<u>Boompalen en banden</u>				
113210	515899		Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden. Betreft het beheersen van de staat van boompalen en -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-staat boompalen en -banden Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van bomen ø 16-30 cm. Te onderhouden aantal bomen: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
				st			228,00 I
113220	515499		Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand (indien aanwezig). Situering: op aanwijzing van directie. Gerekend is met 2% van 228 bomen (incl. vormbomen) per jaar. Resultaatsverplichting is gebaseerd op het aantal bomen. Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	60,00	V	
1136			<u>Inboet</u>				
113610	515599		Inboeten bomen. Situering: op aanwijzing van directie. Gerekend is met 2% van 228 bomen (incl. vormbomen) per jaar.	st	30,00	V	
113611	510303		Maken plantgat. Grondsoort: klei 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m 5. Diepte: 0,80 m 1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st			30,00 I
113612	515503		Inboeten bomen. Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond 2. Plantmateriaal: bomen met kluit, levermaat 16-18 en 18-20. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3) 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st			30,00 I
				st			30,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
113613	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		60,00	I
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		. 1.	Boompaal:	st		60,00	T
			Lengte: 1,80 m				
			Diameter: 60 - 80 mm				
			Niet verduurzaamd.				
		. . 1. . . .	Boomband: type autogordel met toebehoren.	st		60,00	T
		. . . 9. . . .	Boompalen en boombanden aanbrengen conform				
			handboek bomen norminstituut 2022.				
							
113614	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st		30,00	I
		9.	Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled)	st		30,00	T
		. . 9. . . .	Gietrand aanbrengen conform handboek bomen				
			norminstituut 2022.				
		 1. . .	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
							
1137			<u>Watergeven</u>				
							
113710	515502		Water geven bomen.	st	480,00	V	
			Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,				
			gedurende 2 jaar na aanplant ervan.				
		. 2.	Water op te pompen uit open water i.o.m. directie				
		. . . 9. . . .	Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per				
			boom en 8 maal per jaar.				
			Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer				
			maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.				
							
114			BOMEN IN GRAS				
			EXTENSIEF GRAS				
			Aantal bomen totaal			51 stuks	
			Aantal bomen ø 0-15 cm			25 stuks	
			Aantal bomen ø 16-30 cm			4 stuks	
			Aantal bomen ø >30 cm			22 stuks	
							
1141			<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>				
							
114110	515803		Beheersen stamopschot.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot				
			Werkzaamheden uitvoeren conform handboek				
			norminstituut bomen 2022.				
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st		51,00	I
		. 2.	Kwaliteitsniveau A				
		. . 4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/				
			of Schenkeldijk (zie deel 3).				
							
114120	515899		Beheersen wortelopschot.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van wortelopschot				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-boom-wortelopschot				
			Werkzaamheden uitvoeren conform handboek				
			norminstituut bomen 2022.				
			Te onderhouden aantal bomen:	st		51,00	I
			Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen				
			Kwaliteitsniveau A				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
							
1142			<u>Boompalen en banden</u>				
							
114210	515899		Beheersen staat boompalen, boombanden en	week	302,00	V	
			gietranden.				
			Betreft het beheersen van de staat van boompalen en				
			-banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-boom-staat boompalen en -banden				
			Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van				
			bomen ø 16-30 cm.				
			Te onderhouden aantal bomen:	st		25,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114220	515499		Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
			Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand	st	13,00	V	
			(indien aanwezig).				
			Situering: op aanwijzing van directie.				
			Gerekend is met 2% van 51 bomen (incl. vormbomen)				
			per jaar.				
			Resultaatsverplichting is gebaseerd op het aantal				
			bomen.				
			Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).				
1146			<u>Inboet</u>				
114610	515599		Inboeten bomen.	st	6,00	V	
			Situering: op aanwijzing van directie.				
			Gerekend is met 2% van 51 bomen (incl. vormbomen)				
			per jaar.				
114611	510303		Maken plantgat.	st			6,00 I
			Grondsoort: klei				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.9.	Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m				
		.5.	Diepte: 0,80 m				
		1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
114612	515503		Inboeten bomen.	st			6,00 I
			Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de				
			plantsleuf gedeponeerde grond				
		2.	Plantmateriaal: bomen met kluit, levermaat 16-18 en	st			6,00 T
			18-20. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op				
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).				
114613	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st			12,00 I
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			12,00 T
			Lengte: 1,80 m				
			Diameter: 60 - 80 mm				
			Niet verduurzaamd.				
		.1.	Boomband: type autogordel met toebehoren.	st			12,00 T
		.9.	Boompalen en boombanden aanbrengen conform				
			handboek bomen norminstituut 2022.				
114614	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st			6,00 I
		9.	Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled)	st			6,00 T
		.9.	Gietrand aanbrengen conform handboek bomen				
			norminstituut 2022.				
		1	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
1147			<u>Watergeven</u>				
114710	515502		Water geven bomen.	st	96,00	V	
			Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,				
			gedurende 2 jaar na aanplant ervan.				
		.2.	Water op te pompen uit open water i.o.m. directie				
		.9.	Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per				
			boom en 8 maal per jaar.				
			Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer				
			maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.				
12			ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
			Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121			STRUWEEL EN RANDEN			
			Oppervlakte te onderhouden struweel: 9.754 m2			
			Aantal percelen: 14 stuks			
			Lengte te onderhouden randen: 1.525 m1			
			Aantal percelen: 14 stuks			
1210			<u>Onkruidbeheersing</u>			
121010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft: struweel			
			Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks			
			Te onderhouden lengte randen: 1.525 m1			
			Gerekend is met een bewerking breedte van ca. 1 m			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		15,25 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of			
			Schenkeldijk (zie deel 3)			
1212			<u>Zwerfafval verwijderen</u>			
121230	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Betreft: struweel en hakhout			
			Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		97,54 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of			
			Schenkeldijk (zie deel 3)			
121240	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			Betreft: struweel en hakhout			
			Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		97,54 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of			
			Schenkeldijk (zie deel 3)			
1213			<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>			
121310	514430		Dunnen beplanting.	m2	19.508,00 V	
			Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op			
			aanwijzing van directie.			
			Jaarlijks zal er ca. 3.251 m2 struweel teruggezet moeten			
			worden = 1/3 van het areaal (9.754 m2).			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.4.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		.5.	Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen			
		.5	Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar			
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121330	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 514204 in deel 3 van dit bestek. Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Grondsoort: klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
122			HEESTERS EN HEESTERRANDEN Oppervlakte te onderhouden percelen: 6.173 m2 Aantal percelen: 20 stuks Lengte te onderhouden randen: 1.325 m1 Aantal percelen: 20 stuks	m		1.525,00 I	
1220			<u>Onkruidbeheersing</u>				
122010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: gesloten opgaande heesters Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Grondsoort: klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
				are		61,73 I	
1221			<u>Blad ruimen</u>				
122110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: de eerste 0,5m van gesloten opgaande heesters langs verhardingen. Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
				are		6,63 I	
1222			<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
122210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: gesloten opgaande heesters Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
				are		61,73 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: gesloten opgaande heesters Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks	week	302,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		61,73 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
1223			<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>			
122310	514432		Terugzetten beplanting. Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op aanwijzing van directie. Jaarlijks zal er ca. 2.058 m2 teruggezet moeten worden = 1/3 van het areaal (6.173 m2).	m2	12.348,00 V	
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		2.	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m			
		5.	Terugzetten door 33 % van de beplanting weg te nemen			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).			
122320	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 514204 in deel 3 van dit bestek.	week	302,00 V	
			Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks			
		1.	Te onderhouden lengte	m		1.325,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		2.	Grondsoort: klei			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
1224			<u>Inboet</u>			
122410	514452		Inboeten sierplantsoen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 0,625% per jaar van 6.173 m2 en gemiddeld 3 stuks per m2.	st	695,00 V	
		1.	Heesters, wortelgoed Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st		695,00 T
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).			
122420	514452		Inboeten sierplantsoen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 0,625% per jaar van 6.173 m2 en gemiddeld 1 stuks per m2.	st	232,00 V	
		2.	Heesters, kluitgoed, solitaires Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st		232,00 T
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).			
1227			<u>Watergeven</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122710	514499		Watergeven beplanting. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 1 jaar na aanplant ervan. Betreft: gesloten opgaande beplanting Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en een hoeveelheid van 20 liter/m2.	st	7.416,00	V
123			BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN Oppervlakte te onderhouden percelen: 352 m2 Aantal percelen: 2 stuks Lengte te onderhouden randen: 601 m1 Aantal percelen: 8 stuks Aantal solitaires in bod.bedekkers: 37 stuks			
1230			<u>Onkruidbeheersing</u>			
123010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkende heesters Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Grondsoort: klei 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V
				are		3,52 I
1231			<u>Blad ruimen</u>			
123110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: bodembedekkende heesters Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 0,5 m 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V
				are		3,01 I
1232			<u>Zwerfafval verwijderen</u>			
123210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: bodembedekkende heesters Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V
				are		3,52 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
123220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: bodembedekkende heesters. Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
1233			<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>			
123310	514432		Terugzetten beplanting. Periode: jaarlijks, op aanwijzing van directie. Jaarlijks zal er ca. 117 m2 teruggezet moeten worden = 1/3 van het areaal (352 m2). Inclusief vrijstellen solitaires, aantal: 37 stuks 4. Betreft: bodembedekkende heesters 1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m 8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m2	704,00 V	
123320	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 514204 in deel 3 van dit bestek. Aantal te onderhouden percelen: 8 stuks 1. Te onderhouden lengte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Grondsoort: klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
123330	514499		Snoeien solitaire heesters. Periode: jaarlijks, op aanwijzing van de directie. Aantal: 12 stuks gerekend met 1/3 van totaal (37 stuks). Betreft: solitaire opgaande heesters. Vormsnoei Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	st	74,00 V	
1234			<u>Inboet</u>			
123410	514452		Inboeten sierplantsoen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 1,25% van 352 m2 per jaar en gemiddeld 4 stuks per m2. 9. Bodembedekkers - potplanten; pot verwijderen. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3). 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	106,00 V	
1237			<u>Watergeven</u>			
						106,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
123710	514499		Watergeven beplanting. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 1 jaar na aanplant ervan. Betreft: gesloten opgaande beplanting Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en een hoeveelheid van 20 liter/m2.	st	848,00	V	
124			STINZENBEPLANTING Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.245 m2 Aantal percelen: 4 stuks				
1240			<u>Onkruidbeheersing</u>				
124010	512504		Maaien kruidachtigen. Betreft: Stinzenbeplanting. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	are	74,70	V	
124020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: stinzenbeplanting Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
1241			<u>Blad ruimen</u>				
124110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: stinzenbeplanting Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
1242			<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
124210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: stinzenbeplanting Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
124220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: stinzenbeplanting Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks	week	302,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		12,45 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
1244			<u>Inboet</u>			
124410	514454		Inboeten kruidachtigen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 1% van 1.245 m2 per jaar en gemiddeld 8 stuks per m2.	st	598,00 V	
		3.	Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - bodembedekkers (halfheesters)	st		598,00 T
			Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
126			VASTE PLANTEN Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.416 m2 Aantal percelen: 7 stuks			
1260			<u>Onkruidbeheersing</u>			
126010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks	week	302,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		14,16 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		2.	Grondsoort: klei			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
1261			<u>Blad ruimen</u>			
126110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: vaste planten Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks	week	302,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		14,16 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
1262			<u>Zwerfafval verwijderen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
126210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: vaste planten Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
126220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: vaste planten Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
1264			<u>Inboet</u>			
126410	514454		Inboeten kruidachtigen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 1,25% per jaar van 1.416 m2 en gemiddeld 13 stuks per m2. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3) 3. Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - vaste planten 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	st	1.381,00 V	
1267			<u>Watergeven</u>			
126710	514499		Watergeven beplanting. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 1 jaar na aanplant ervan. Betreft: vaste planten Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en een hoeveelheid van 20 liter/m2.	st	11.048,00 V	
1268			<u>Maaien, mulchen en bemesten</u>			
126810	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: maaien van de vaste planten in een werkgang met het bemesten volgens bestekspostnr. 126820 Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.416 m2 Aantal te onderhouden percelen: 35 stuks Periode: jaarlijks tussen eind februari en begin maart 9. Betreft: Vaste planten 9. Dichtheid: 50 - 150 st/100 m2 9. Terugzetten door beplanting tot maximaal 0,01 m boven maaiveld weg te nemen. Bij Bergenia en Sedum tot maximaal 0,03 m boven maaiveld weg nemen. 9 Vrijgekomen materiaal in beplantingsvak laten liggen.	m2	8.496,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
126820	510201		Bemesten terrein.	are	84,96 V		
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .3. . .	Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de				
			aannemer leverancier: DCM, geschikt voor vaste				
			planten, of gelijkwaardig.				
		1. .	Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2	kg		276,12 T	
129			HAGEN				
			Lengte te onderhouden percelen: 144 m1				
			Aantal percelen: 2 stuks				
			Oppervlakte haagvoet: 180 m2				
			Knippoppervlak, 2 maal: 444 m2				
1290			<u>Onkruidbeheersing</u>				
129010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00 V		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: haagvoet				
			Aantal percelen: 2 stuks				
			Te onderhouden lengte: 144 m1				
			Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,80 I	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
1291			<u>Blad ruimen</u>				
129110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00 V		
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-natuurlijk afval				
			Betreft: haagvoet				
			Aantal percelen: 2 stuks				
			Te onderhouden lengte: 144 m1				
			Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,80 I	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
1292			<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
129210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00 V		
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Betreft: haagvoet				
			Aantal percelen: 2 stuks				
			Te onderhouden lengte: 144 m1				
			Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,80 I	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
129220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: haagvoet Aantal percelen: 2 stuks Te onderhouden lengte: 144 m1 Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
1293			<u>Knippen hagen</u>			
129320	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Knippoppervlak, 2 maal: 444 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m2	5.328,00 V	
129330	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte Plantsoort van de haag: diverse soorten Oppervlakte bovenkant haag: 180 m2 Gerekend met 25% van het totale oppervlak per jaar. 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 9. Hoogte van de haag: ca. 0,5 m tot ca. 3 m. 1. Aantal beurten: 1 per jaar op aanwijzing van de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m2	270,00 V	
1294			<u>Inboet</u>			
129410	514451		Inboeten bosplantsoen. Gerekend is met 1,25% van 180 m1 per jaar en gemiddeld 5 stuks/m1. Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3) 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	68,00 V	
1297			<u>Watergeven</u>			
129710	514499		Watergeven beplanting. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 1 jaar na aanplant ervan. Betreft: haagplantsoen Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en een hoeveelheid van 20 liter/m2.	st	544,00 V	
130			GAZONS EN TRAPVELDEN Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 40.002 m2 Aantal percelen: 43 stuks Harde graskanten: 6.426 m1 Zachte graskanten: 2.207 m1 - Obstakels: 100 stuks Bomen: 228 stuks			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1300			<u>Maaiwerkzaamheden</u>			
130010	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.			
			Betreft: gazons en trapvelden			
			Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks			
			Aantal obstakels en bomen: 333 stuks			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		400,02 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. .3. . .	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels			
			volgens bestekspostnummer(s). 130050			
			Rondom bomen wordt binnen een straal van 0,5m van			
			de stam niet gemaaid. Dit wordt 1 keer per jaar gemaaid			
			volgens bestekspostnummer(s) 130060			
						
130050	512899		Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels.			
			Betreft: obstakels in intensief gras.			
			Te onderhouden oppervlakte: 40.002 m2			
			Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks			
			Te onderhouden aantal	st		100,00 I
			Kwaliteitsniveau B			
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en)			
			Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot			
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).			
						
130060	512505		Bijmaaien rondom bomen.	st	1.368,00 V	
			Betreft: bijmaaien van gras rondom bomen van 50 cm			
			tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in			
			deel 3.			
			Aantal te onderhouden bomen:	st		228,00 I
		. .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober			
						
1301			<u>Onderhoud graskanten</u>			
130110	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en	week	302,00 V	
			kruidachtigen.			
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en			
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen			
			verharding			
			Betreft: gazon en trapvelden			
			Oppervlakte te onderhouden percelen: 40.002 m2			
			Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks			
		1.	Te onderhouden lengte	m		6.426,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. .2. . .	Grondsoort: klei			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot			
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).			
						
130120	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en	week	302,00 V	
			kruidachtigen.			
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en			
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen			
			beplanting			
			Betreft: gazon en trapvelden			
			Langs beplantingsvakken en rasters			
			Oppervlakte te onderhouden percelen: 40.002 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1302						Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m		2.207,00	I
130210	512811					<u>Blad ruimen</u>				
						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: gazon en trapvelden Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari	week	302,00	V	
1303						1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	are		400,02	I
130310	501504					<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: gazon en trapvelden Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks Grastype: gazon en trapvelden	week	302,00	V	
130320	501515					1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	are		400,02	I
1304						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: gazon en trapvelden Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks	week	302,00	V	
130410	512899					1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	are		400,02	I
131						<u>Divers onderhoud</u>				
						Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen Betreft: gazon en trapvelden Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week	302,00	V	
						EXTENSIEF GRAS Oppervlakte te maaien percelen: 15.179 m2 Aantal percelen: 17 stuks Harde graskanten: 328 m1 Zachte graskanten: 1.583 m1 Obstakels: 20 stuks Bomen: 51 stuks	are		400,02	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1310			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
131010	512503		Maaien grasveld.	are	1.821,48 V	
			Beheergroepen: EXT GRAS 2X			
			Oppervlakte percelen: 15.179 m2			
			Aantal percelen: 17 stuks			
		1.	Ecologisch beheer			
		.3. . . .	Grasveldtype: schraal grasveld			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		4.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
		9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 131020			
131020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.821,48 V	
			Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131010			
		1.	Ecologisch beheer			
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
		3	Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op			
			rol verzamelen en afvoeren naar Kerkeplaat en/of			
			Schenkeldijk (zie deel 3)			
131050	512899		Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon	st	240,00 V	
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels.			
			Betreft: obstakels in extensief gras.			
			Te onderhouden oppervlakte: 15.179 m2			
			Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks			
			Te onderhouden aantal	st		20,00 I
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en)			
			Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot			
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).			
131060	512505		Bijmaaieren rondom bomen.	st	306,00 V	
			Betreft: bijmaaieren van gras rondom bomen van 50 cm			
			tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in			
			deel 3.			
			Aantal te onderhouden bomen:	st		51,00 I
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober			
1311			<u>Onderhoud graskanten</u>			
131110	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en	week	302,00 V	
			kruidachtigen.			
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en			
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen			
			verharding			
			Beheergroep: EXT GRAS			
			Langs verharding, incl. langs putten e.d. welke			
			zich in de graskant bevinden.			
			Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks			
		1.	Te onderhouden lengte	m		328,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .2. .	Grondsoort: klei			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot			
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).			
131120	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en	week	302,00 V	
			kruidachtigen.			
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en			
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen			
			beplanting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1312			Beheergroep: EXT GRAS Langs rasters en zachte graskanten. Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3). <u>Zwerfafval verwijderen</u>	m		1.583,00	I
131210	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Beheergroep: EXT GRAS Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3). ONDERHOUD SPEELPLAATSEN Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2. - Kunstgras: 600 m2 Veiligheidsgrasvloer: 340 m2 Lengte randen speelondergronden: 67 m1 Aantal percelen randen speelondergr. 1 st <u>Blad ruimen</u>	week	302,00	V	
14				are		151,79	I
1401							
140110	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras Aard aanwezige obstakels: n.v.t. Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Verhardingstype: ongebonden verharding .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3) <u>Zwerfafval verwijderen</u>	week	302,00	V	
1402				are		9,40	I
140210	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras Aard aanwezige obstakels: n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
				are		9,40	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
140220	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras Aard aanwezige obstakels: n.v.t.	week	302,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		9,40 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
1404			<u>Diverse werkzaamheden</u>			
140420	501799		Beheersen veegvuil op verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-veegvuil goten Betreft: speelondergronden Oppervlak te onderhouden percelen: 67 m2 Aantal te onderhouden percelen: 1 stuks Breedte te onderhouden rand 1,0 m Te onderhouden lengte	week	302,00 V	
			Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	m		67,00 I
15			WATERGANGEN Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.			
150			ONDERHOUD WATERGANGEN Diverse met aanduiding "WETER" + "VEEGBOOT" + OEVERVEGETATIE Oppervlak te onderhouden percelen: 15.400 m2 Lengte te onderhouden percelen: 2,83 km Aantal te onderhouden percelen: 13 st - Aantal duikers: 8 st			
1502			<u>Drijfvuil verwijderen</u>			
150210	501601		Beheersen drijfvuil in water. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT" Aantal te onderhouden percelen: 13 st Aantal duikers: 8 st	week	302,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		154,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau B			
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
150220	501602		Beheersen drijfvuil tegen oever. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT" Aantal te onderhouden percelen: 13 st Aantal duikers: 8 st	week	302,00 V	
		1.	Te onderhouden lengte	km		2,83 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau A			
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
151			ONDERHOUD NATUURVRIENDELIJKE OEVERS			
			Opp. te maaïen percelen: 1.252 m2			
			Aantal percelen: 4 stuks			
151010	511506		Maaïen kruidachtigen.	are	75,12 V	
			Betreft het maaïen van natuurvriendelijke oevers			
			Aantal percelen: 4 stuks			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, conform maaiprogramma op aanwijzing van directie.			
151020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	75,12 V	
			Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaïen van natuurvriendelijke oevers.			
			Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151010			
		1.	Ecologisch beheer			
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
		.3.	Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op rol verzamelen en afvoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
1511			<u>Zwerfafval verwijderen</u>			
151110	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn			
			Betreft: bloemrijk gras met kruidenvegetatie			
			Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks			
			Grastype: natuurvriendelijke oever			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		12,52 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
151120	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
			Betreft: bloemrijk gras met kruidenvegetatie			
			Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		12,52 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
16			ONDERHOUD VERHARDINGEN			
			Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.			
			-			
			Elementenverharding			
			- voeglengte 10-15m/m2: 3.099 m2			
			Gesloten verharding: 16.658 m2			
			Ongebonden verhardingen: 1.415 m2			
			-			
			Aantal afvalbakken: 18 st			
			-			
			Verhardingen extra werkzaamheden: 21.173 m2			
1600			<u>Elementenverh. met >15, 15-10 of <10m/m2 voeglengte</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
160020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een voeglengthe van: 15-10 m/m2 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatsteen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van: 15-10 m/m2	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			30,99 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
1640			<u>Onderhoud terreinmeubilair</u>				
164010	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter Het afval wordt gescheiden aangeleverd.	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			18,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
164020	503301		Beheersen bevuiling-afvalbak. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			18,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
1650			<u>Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen</u>				
165010	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			211,73 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4.	Verhardingstype: ongebonden verharding				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
1660			<u>Verhardingen extra werkzaamheden - Zwerfafval</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
166010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
			Betreft: verhardingen aangeduid als "Verhardingen extra				
			werkzaamheden"				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			211,73 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
166020	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-zwerfafval grof				
			Betreft: verhardingen aangeduid als "Verhardingen extra				
			werkzaamheden"				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			211,73 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			KRISPIJN - WIJK Situering: voor hoeveelheden en situering zie de overzichten in de bijlagen en tekeningen.			
21			ONDERHOUD BOMEN Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3. - Aantal bomen in beplanting: 677 stuks Aantal bomen in verharding: 1.070 stuks Aantal bomen in intensief gras 886 stuks Aantal bomen in extensief gras 620 stuks			
210			ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN			
2102			<u>Knotten van bomen</u>			
210220	515534		Knotten vormbomen. Betreft: knotten van knotwilgen Aantal 2025: 17 stuks 2026: 17 stuks 2027: 17 stuks 2028: 17 stuks 2029: 17 stuks 2030: 17 stuks 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m 2. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar 3. Gerekend met 1 keer knotten per boom per 3 jaar conform snoei programma op aanwijzing van de directie. 4. Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 3. Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	102,00 V	
211			BOMEN IN BEPLANTING Aantal bomen totaal 677 stuks Aantal bomen ø 0-15 cm 188 stuks Aantal bomen ø 16-30 cm 224 stuks Aantal bomen ø >30 cm 265 stuks			
2110			<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>			
211010	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022. 1. Te onderhouden aantal bomen 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00 V	
211020	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022. Te onderhouden aantal bomen: Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	st	302,00 V	677,00 I
2111			<u>Boompalen en banden</u>			
211110	515899		Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden. Betreft het beheersen van de staat van boompalen en	week	302,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211120	515499		-banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-boom-staat boompalen en -banden				
			Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van				
			bomen ø 16-30 cm.				
			Te onderhouden aantal bomen:	st		199,00	I
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
							
211120	515499		Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand	st	162,00	V	
			(indien aanwezig).				
			Situering: op aanwijzing van directie.				
			Gerekend is met 2% van 677 bomen (incl. vormbomen)				
			per jaar.				
			Bomen met onderbeplanting				
			Incl. gietrand.				
			Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).				
							
2116			<u>Inboet</u>				
211610	515599		Inboeten bomen.	st	81,00	V	
			Situering: op aanwijzing van directie.				
			Gerekend is met 2% van 682 bomen (incl. vormbomen)				
			per jaar.				
							
211611	510303		Maken plantgat.	st		81,00	I
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .9. . . .	Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m				
		. . .5. . .	Diepte: 0,80 m				
		1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
							
211612	515503		Inboeten bomen.	st		81,00	I
			Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de				
			plantsleuf gedeponeerde grond				
		2.	Plantmateriaal: bomen met kluif, levermaat 16-18 en	st		81,00	T
			18-20				
			Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op				
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).				
							
211613	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		162,00	I
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st		162,00	T
			Lengte: 1,80 m				
			Diameter: 60 - 80 mm				
			Niet verduurzaamd.				
		. .1. . . .	Boomband: type autogordel met toebehoren.	st		162,00	T
		. . .9. . .	Boompalen en boombanden aanbrengen conform				
			handboek bomen norminstituut 2022.				
							
211614	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st		81,00	I
		9.	Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled)	st		81,00	T
		. .9. . . .	Gietrand aanbrengen conform handboek bomen				
			norminstituut 2022.				
		1. .	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
							
2117			<u>Watergeven</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211710	515502		Water geven bomen. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 2 jaar na aanplant ervan. .2. Water op te pompen uit open water i.o.m. directie9. Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per boom en 8 maal per jaar. Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.	st	1.296,00	V
212			BOMEN IN VERHARDING Aantal bomen totaal 1.070 stuks Aantal bomen ø 0-15 cm 208 stuks Aantal bomen ø 16-30 cm 375 stuks Aantal bomen ø >30 cm 487 stuks			
2120			<u>Onkruidbeheersing bomen</u>			
212010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid 1. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .3. Kwaliteitsniveau B4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen2. Grondsoort: klei5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V
2121			<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>			
212110	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022. 1. Te onderhouden aantal bomen .3. Kwaliteitsniveau B4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/ of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00	V
212120	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022. Te onderhouden aantal bomen: Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V
2122			<u>Boompalen en banden</u>			
212210	515899		Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden. Betreft het beheersen van de staat van boompalen en -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-staat boompalen en -banden Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van bomen ø 16-30 cm. Te onderhouden aantal bomen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V
212220	515499		Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand	st	257,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			(indien aanwezig).			
			Situering: op aanwijzing van directie.			
			Gerekend is met 2% van 1.070 bomen (incl. vormbomen) per jaar.			
			Bomen zonder onderbeplanting			
			Incl. gietrand.			
			Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).			
2123			<u>Aanvullen boomspiegels</u>			
212310	515499		Aanvullen boomspiegels.	st	642,00 V	
			Situering: op aanwijzing van directie.			
			Aantal bomen: gerekend is met 10% van 1.070 bomen.	m3		64,20 T
			Aanvullen met bomengrond			
			Niet hoger aanvullen dan oorspronkelijke plantdiepte			
			Gerekend met 0,1 m3 per boom			
			Boomspegel vlak afwerken.			
			Gerekend is met een frequentie van 1x per jaar			
2125			<u>Zwerfafval verwijderen</u>			
212510	501503		Beheersen fijn zwerfafval-boomspegel.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-boom-boomspegel-zwerfafval fijn			
		1.	Grootte per boomspegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st		1.070,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		2. .	Zonder boomrooster			
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
212520	501513		Beheersen grof zwerfafval-boomspegel.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-boom-boomspegel-zwerfafval grof			
		1.	Te onderhouden aantal	st		1.070,00 I
			Grootte per boomspegel: tot ca. 2,5 m2			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		2. .	Zonder boomrooster			
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
2126			<u>Inboet</u>			
212610	515599		Inboeten bomen.	st	128,00 V	
			Situering: op aanwijzing van directie.			
			Gerekend is met 2% van 1.070 bomen (incl. vormbomen) per jaar.			
212613	515503		Inboeten bomen.	st		128,00 I
		2.	Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en 18-20	st		128,00 T
			Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212614	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		256,00	I
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st		256,00	T
			Lengte: 1,80 m				
			Diameter: 60 - 80 mm				
			Niet verduurzaamd.				
		.1.	Boomband: type autogordel met toebehoren.	st		256,00	T
		.9.	Boompalen en boombanden aanbrengen conform				
			handboek bomen norminstituut 2022.				
							
212615	510517		Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats	st		128,00	I
			van een boom.				
			Infiltratiesysteem mag maximaal 10 cm boven maaiveld				
			uitsteken.				
		2.	Bij een te planten boom				
		.1.	Systeem van geperforeerde niet omhulde buis	m		384,00	T
			Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken				
			en eindkappen (Ter beschikking te stellen).				
		.1.	Diameter infiltratiebuis: 80 mm				
		.2.	Lengte infiltratiebuis: ca. 3,0 m				
		.1.	Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van				
			de kluit				
			Conform handboek bomen norminstituut 2022.				
							
212616	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st		128,00	I
		9.	Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled)	st		128,00	T
		.9.	Gietrand aanbrengen conform handboek bomen				
			norminstituut 2022.				
		.1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
							
2127			<u>Watergeven</u>				
							
212710	515502		Water geven bomen.	st	2.048,00	V	
			Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,				
			gedurende 2 jaar na aanplant ervan.				
		.2.	Water op te pompen uit open water i.o.m. directie				
		.9.	Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per				
			boom en 8 maal per jaar.				
			Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer				
			maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.				
							
213			BOMEN IN GRAS				
			INTENSIEF GRAS				
			Aantal bomen totaal			1.030	stuks
			Aantal bomen ø 0-15 cm			287	stuks
			Aantal bomen ø 16-30 cm			224	stuks
			Aantal bomen ø >30 cm			519	stuks
			EXTENSIEF GRAS				
			Aantal bomen totaal			620	stuks
			Aantal bomen ø 0-15 cm			249	stuks
			Aantal bomen ø 16-30 cm			103	stuks
			Aantal bomen ø >30 cm			268	stuks
							
2131			<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>				
							
213110	515803		Beheersen stamopschot.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot				
			Werkzaamheden uitvoeren conform handboek				
			norminstituut bomen 2022.				
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st		1.650,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/				
			of Schenkeldijk (zie deel 3).				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
213120	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022. Te onderhouden aantal bomen: Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen Kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
2132			<u>Boompalen en banden</u>			
213210	515899		Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden. Betreft het beheersen van de staat van boompalen en -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-staat boompalen en -banden Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van bomen ø 16-30 cm. Te onderhouden aantal bomen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
213220	515499		Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand (indien aanwezig). Situering: op aanwijzing van directie. Gerekend is met 2% van 1.650 bomen (incl. vormbomen) per jaar. Bomen zonder onderbeplanting Incl. gietrand. Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	322,00 V	
2136			<u>Inboet</u>			
213610	515599		Inboeten bomen. Situering: op aanwijzing van directie. Gerekend is met 2% van 1.650 bomen (incl. vormbomen) per jaar.	st	198,00 V	
213611	510303		Maken plantgat. 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m 5. Diepte: 0,80 m 1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st		198,00 I
213612	515503		Inboeten bomen. Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond 2. Plantmateriaal: bomen met kluit, levermaat 16-18 en 18-20 Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3) 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st		198,00 I
				st		198,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
213613	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		396,00	I
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st		396,00	T
			Lengte: 1,80 m				
			Diameter: 60 - 80 mm				
			Niet verduurzaamd.				
		.1.	Boomband: type autogordel met toebehoren.	st		396,00	T
		. . .9. . . .	Boompalen en boombanden aanbrengen conform				
			handboek bomen norminstituut 2022.				
							
213614	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st		198,00	I
		9.	Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled)	st		198,00	T
		.9.	Gietrand aanbrengen conform handboek bomen				
			norminstituut 2022.				
		1. . . .	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
							
2137			<u>Watergeven</u>				
							
213710	515502		Water geven bomen.	st	3.168,00	V	
			Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,				
			gedurende 2 jaar na aanplant ervan.				
		.2.	Water op te pompen uit open water i.o.m. directie				
		. . .9. . . .	Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per				
			boom en 8 maal per jaar.				
			Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer				
			maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.				
							
22			ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
			Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.				
							
220			BOS EN BOSRANDEN				
			Oppervlakte te onderhouden percelen: 12.096 m2				
			Aantal percelen: 3 stuks				
			Lengte te onderhouden randen: 203 m1				
			Aantal percelen: 5 stuks				
							
2200			<u>Onkruidbeheersing</u>				
							
220010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: bos				
			Aantal te onderhouden percelen: 5 stuks				
			Te onderhouden lengte randen: 203 m1				
			Gerekend is met een bewerking breedte van ca. 1 m				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,03	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . .4. . . .	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen				
		2. . . .	Grondsoort: klei				
		2. . . .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		5. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
							
2202			<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
							
220230	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Betreft: bos				
			Aantal te onderhouden percelen: 3 stuks				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		120,96	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . .4. . . .	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen				
		9. . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220240	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: bos Aantal te onderhouden percelen: 3 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
2203			<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>				
220310	514430		Dunnen beplanting. Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op aanwijzing van directie. Jaarlijks zal er ca. 4.032 m2 teruggezet moeten worden = 1/3 van het areaal (12.096 m2). 5. Betreft: bos .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen .5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	m2	24.192,00 V		
220320	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51 42 04 in deel 3 van dit bestek. Aantal te onderhouden percelen: 5 stuks 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
221			STRUWEEL EN RANDEN Oppervlakte te onderhouden struweel: 14.703 m2 Aantal percelen: 29 stuks Lengte te onderhouden randen: 502 m1 Aantal percelen: 14 stuks	m		203,00 I	
2210			<u>Onkruidbeheersing</u>				
221010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: struweel Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks Te onderhouden lengte randen: 502 m1 Gerekend is met een bewerking breedte van ca. 1 m 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
2212			<u>Zwerfafval verwijderen</u>	are		5,02 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221230	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: struweel Aantal te onderhouden percelen: 29 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
221240	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: struweel Aantal te onderhouden percelen: 29 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
2213			<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>				
221310	514430		Dunnen beplanting. Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op aanwijzing van directie. Jaarlijks zal er ca. 4.901 m2 struweel teruggezet moeten worden = 1/3 van het areaal (14.703 m2). 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 5. Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	m2	29.406,00	V	
221330	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51 42 04 in deel 3 van dit bestek. Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks 1. Te onderhouden lengte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Grondsoort: klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
222			HEESTERS EN HEESTERRANDEN Oppervlakte te onderhouden percelen: 9.912 m2 Aantal percelen: 83 stuks Lengte te onderhouden randen: 2.306 m1 Aantal percelen: 73 stuks Solitaires in gazon: 6 stuks				
2220			<u>Onkruidbeheersing</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
222010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: gesloten opgaande heesters Aantal te onderhouden percelen: 83 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
2221			<u>Blad ruimen</u>			
222110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: de eerste 0,5m van gesloten opgaande heesters langs verhardingen. Aantal te onderhouden percelen: 73 stuks Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
2222			<u>Zwerfafval verwijderen</u>			
222210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: gesloten opgaande heesters Aantal te onderhouden percelen: 83 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
222220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: gesloten opgaande heesters Aantal te onderhouden percelen: 83 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
2223			<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>			
222310	514432		Terugzetten beplanting. Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op aanwijzing van directie. Jaarlijks zal er ca. 3.304 m2 teruggezet moeten worden = 1/3 van het areaal (9.912 m2). 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m .5. Terugzetten door 33 % van de beplanting weg te nemen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m2	19.824,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222320	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51 42 04 in deel 3 van dit bestek. Aantal te onderhouden percelen: 73 stuks 1. Te onderhouden lengte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Grondsoort: klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
222330	514432		Terugzetten beplanting. Situering: t.p.v. kruisingen en splitsingen. Hoeveelheid: 200 m2 per jaar. Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op aanwijzing van directie. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m 8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,60 m boven maaiveld weg te nemen 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m2	1.200,00 V		2.306,00 I
222340	514499		Snoeien solitaire heesters. Periode: jaarlijks, op aanwijzing van de directie. Aantal te onderhouden: 6 stuks Betreft: solitaire opgaande heesters Vormsnoei Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	36,00 V		
2224			<u>Inboet</u>				
222410	514452		Inboeten sierplantsoen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 0,35% per jaar van 9.912 m2 en gemiddeld 3 stuks per m2. 1. Heesters, wortelgoed Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3). 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	624,00 V		
222420	514452		Inboeten sierplantsoen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 0,625% per jaar van 9.912 m2 en gemiddeld 1 stuks per m2. 2. Heesters, kluitgoed, solitaires Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3). 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	372,00 V		372,00 T
222430	514452		Inboeten sierplantsoen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 0,35% per jaar van 9.912 m2 en gemiddeld 3 stuks per m2. 9. Potplanten 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	624,00 V		624,00 T
2227			<u>Watergeven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222710	514499		Watergeven beplanting. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 1 jaar na aanplant ervan. Betreft: gesloten opgaande beplanting Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en een hoeveelheid van 20 liter/m2.	st	12.960,00	V	
223			BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN Oppervlakte te onderhouden percelen: 9.831 m2 Aantal percelen: 189 stuks Lengte te onderhouden randen: 4.491 m1 Aantal percelen: 189 stuks Aantal solitaires in bod.bedekkers: 328 stuks				
2230			<u>Onkruidbeheersing</u>				
223010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkende heesters Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			98,31 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
2231			<u>Blad ruimen</u>				
223110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: bodembedekkende heesters Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 0,5 m	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			22,46 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
2232			<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
223210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: bodembedekkende heesters Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			98,31 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
223220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: bodembedekkende heesters Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			98,31 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
2233			<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>				
223310	514432		Terugzetten beplanting. Periode: jaarlijks, op aanwijzing van directie. Jaarlijks zal er ca. 3.277 m2 teruggezet moeten worden = 1/3 van het areaal (9.831 m2). Inclusief vrijstellen solitaires, aantal: 189 stuks Betreft: bodembedekkende heesters	m2	19.662,00	V	
		.1.	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m				
		.8.	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven maaiveld weg te nemen				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).				
223320	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51 42 04 in deel 3 van dit bestek. Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden lengte	m			4.491,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
223330	514499		Snoeien solitaire heesters. Periode: jaarlijks, op aanwijzing van de directie. Aantal: 109 stuks gerekend met 1/3 van totaal (328 stuks). Betreft: solitaire opgaande heesters. Vormsnoei Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	st	654,00	V	
2234			<u>Inboet</u>				
223410	514452		Inboeten sierplantsoen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 1,25% van 9.831 m2 per jaar en gemiddeld 4 stuks per m2.	st	2.949,00	V	
		9.	Bodembedekkers - potplanten; pot verwijderen. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st			2.949,00 T
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).				
2237			<u>Watergeven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
223710	514499		Watergeven beplanting. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 1 jaar na aanplant ervan. Betreft: gesloten opgaande beplanting Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en een hoeveelheid van 20 liter/m2.	st	23.592,00	V	
224			BODEMBEDEKKERS KRUIDACHTIG (HALFHEESTERS) Oppervlakte te onderhouden percelen: 414 m2 Aantal percelen: 24 stuks				
2240			<u>Onkruidbeheersing</u>				
224010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters) Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,14 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
2241			<u>Blad ruimen</u>				
224110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters) Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,14 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
2242			<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
224210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters) Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,14 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
224220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters) Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,14 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
2243			<u>Snoei- en knipwerk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
224310	514432		Terugzetten beplanting. Periode: jaarlijks op aanwijzing van directie Jaarlijks zal er ca. 207 m2 teruggezet moeten worden = 1/2 van het areaal (414 m2). 9. 1. 8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m2	1.242,00	V	
2244			<u>Inboet</u>				
224410	514454		Inboeten kruidachtigen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 1,25% van 414 m2 per jaar en gemiddeld 7 stuks per m2. 3. Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - bodembedekkers (halfheesters) Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3) 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	st	217,00	V	
				st			217,00 T
2247			<u>Watergeven</u>				
224710	514499		Watergeven beplanting. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 1 jaar na aanplant ervan. Betreft: kruidachtige bodembedekkers (half- heesters) Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en een hoeveelheid van 20 liter/m2.	st	1.736,00	V	
226			VASTE PLANTEN Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.372 m2 Aantal percelen: 28 stuks				
2260			<u>Onkruidbeheersing</u>				
226010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks 1. 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Grondsoort: klei 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
				are			13,72 I
2261			<u>Blad ruimen</u>				
226110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: vaste planten Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks 1. 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
				are			13,72 I
2262			<u>Zwerfafval verwijderen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
226210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: vaste planten Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
226220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: vaste planten Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
2264			<u>Inboet</u>			
226410	514454		Inboeten kruidachtigen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 1,25% per jaar van 1.372 m2 en gemiddeld 13 stuks per m2. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3) 3. Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - vaste planten 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	st	1.338,00 V	
2267			<u>Watergeven</u>			
226710	514499		Watergeven beplanting. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 1 jaar na aanplant ervan. Betreft: vaste planten Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en een hoeveelheid van 20 liter/m2.	st	10.702,00 V	
2268			<u>Maaien, mulchen en bemesten</u>			
226810	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: maaien van de vaste planten in een werkgang met het bemesten volgens bestekspostnr. 226820 Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.372 m2 Aantal te onderhouden percelen: 13 stuks Periode: jaarlijks tussen eind februari en begin maart 9. Betreft: Vaste planten 9. Dichtheid: 50 - 150 st/100 m2 9. Terugzetten door beplanting tot maximaal 0,01 m boven maaiveld weg te nemen. Bij Bergenia en Sedum tot maximaal 0,03 m boven maaiveld weg nemen. 9 Vrijgekomen materiaal in beplantingsvak laten liggen.	m2	8.232,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
226820	510201		Bemesten terrein.	are	82,32 V		
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .3. . .	Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de				
			aannemer leverancier: DCM, geschikt voor vaste				
			planten, of gelijkwaardig.				
		1. .	Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2	kg		267,54 T	
228			LEI- EN GEVELBEPLANTING				
			Aantal te onderhouden: 210 stuks				
			Oppervlak te onderhouden percelen: 105 m2				
			Waarbij gerekend is met 2 st/m2				
2280			<u>Onkruidbeheersing</u>				
228010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00 V		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: lei- en gevelbeplanting				
			Aantal te onderhouden: 210 stuks				
			Gerekend is met 0,5 m2/st				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,05 I	
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
2281			<u>Blad ruimen</u>				
228110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00 V		
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-natuurlijk afval				
			Betreft: lei- en gevelbeplanting.				
			Aantal te onderhouden: 210 stuks				
			Gerekend is met 0,5 m2/st				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,05 I	
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				
2282			<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
228210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00 V		
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Betreft: lei- en gevelbeplanting				
			Aantal te onderhouden: 210 stuks				
			Gerekend is met 0,5 m2/st				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,05 I	
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of				
			Schenkeldijk (zie deel 3)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
228220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: lei- en gevelbeplanting Aantal te onderhouden: 210 stuks Gerekend is met 0,5 m2/st 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
2283			<u>Snoei- en knipwerk</u>			
228310	514499		Snoeien en leiden van klimplanten. Aantal te onderhouden: 210 stuks Oppervlak te onderhouden percelen: 105 m2 Waarbij gerekend is met 0,5 m2/st Betreft: lei- en gevelbeplanting. Snoeiwerkzaamheden en tijdstip van werkzaamheden is afhankelijk van de soort beplanting. Opgeleide hoogte gemiddeld: 2 m. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	m2	2.520,00 V	
2284			<u>Inboet</u>			
228410	514452		Inboeten sierplantsoen. Situering: op aanwijzing van directie Gerekend is met 1,25% van 210 stuks per jaar en gemiddeld 2 stuks per m2. 9. Kruidachtigen - potplanten; Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3). .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	16,00 V	
2287			<u>Watergeven</u>			
228710	514499		Watergeven beplanting. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 1 jaar na aanplant ervan. Betreft: gesloten opgaande beplanting Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en een hoeveelheid van 20 liter/m2.	st	128,00 V	
229			HAGEN Lengte te onderhouden percelen: 3.265 m1 Aantal percelen: 238 stuks Oppervlakte haagvoet: 5.761 m2 Knippoppervlak, 1 maal: 3.608 m2 Knippoppervlak, 2 maal: 8.281 m2			
2290			<u>Onkruidbeheersing</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
229010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haagvoet Aantal percelen: 238 stuks Te onderhouden lengte: 3.265 m1 Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
2291			<u>Blad ruimen</u>				
229110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: haagvoet Aantal te onderhouden percelen: 238 stuks Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
2292			<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
229210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: haagvoet Aantal percelen: 238 stuks Te onderhouden lengte: 3.265 m1 Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
229220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: haagvoet Aantal percelen: 238 stuks Te onderhouden lengte: 3.265 m1 Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
2293			<u>Knippen hagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
229310	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Knippoppervlak, 1 maal: 3.608 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: ca. 0,7 tot ca. 5,2 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 2 m .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m2	21.648,00	V	
229320	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Knippoppervlak, 2 maal: 8.281 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 2 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m2	99.372,00	V	
229330	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte Plantsoort van de haag: diverse soorten Oppervlakte bovenkant haag: 5.761 m2 Gerekend is met 25% van 5.761 m2 per jaar (1.440,25 m2). .9. Breedte van de haag: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m .9. Hoogte van de haag: ca. 0,6 m tot ca. 2 m .1. Aantal beurten: 1 per jaar op aanwijzing van de directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m2	8.642,00	V	
2294			<u>Inboet</u>				
229410	514451		Inboeten bosplantsoen. Gerekend is met 1,25% van 3.265 m1 per jaar en gemiddeld 5 stuks/m1. Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	st	1.225,00	V	
				st			1.225,00 T
2297			<u>Watergeven</u>				
229710	514499		Watergeven beplanting. Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal, gedurende 1 jaar na aanplant ervan. Betreft: haagplantsoen Water op te pompen uit open water in overleg met directie. Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en een hoeveelheid van 20 liter/m2.	st	9.800,00	V	
23			ONDERHOUD GRASVEGETATIES Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230			GAZONS EN TRAPVELDEN				
			Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 87.128 m2				
			Aantal percelen: 147 stuks				
			Harde graskanten (incl. beschoeiing): 18.093 m1				
			Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 5.947 m1				
			Opp. te maaien percelen, gazon handm.: 4.128 m2				
			Aantal percelen: 30 stuks				
			Gazon met bollen 4.325 m2				
			Aantal percelen: 54 stuks				
			-				
			Obstakels: 418 stuks				
			Bomen in gazon: 1.030 stuks				
2300			<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
230020	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Betreft: gazon en trapvelden				
			Aantal te onderhouden percelen: 147 stuks				
			Aantal obstakels en bomen: 1.448 stuks				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			871,28 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
			volgens bestekspostnummer(s). 230050				
			Rondom bomen wordt binnen een straal van 0,5m van				
			de stam niet gemaaid. Dit wordt 1 keer per jaar gemaaid				
			volgens bestekspostnummer(s) 230060				
230030	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Betreft: gazons en trapvelden welke niet met rijdend				
			materieel toegankelijk zijn.				
			Aantal te onderhouden percelen: 30 stuks				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			41,28 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
			volgens bestekspostnummer(s). 230050				
			Rondom bomen wordt binnen een straal van 0,5m van				
			de stam niet gemaaid. Dit wordt 1 keer per jaar gemaaid				
			volgens bestekspostnummer(s) 230060				
230040	514423		Maaien loof van bolgewassen.	m2	25.950,00	V	
			Situering: ter plaatse van bollen in gazon.				
			Te onderhouden oppervlakte: 4.325 m2				
			Aantal te onderhouden percelen: 54 stuks				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
		.1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar Kerkeplaat				
			en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230050	512899		Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels. Betreft: obstakels in intensief gras. Te onderhouden oppervlakte: 91.256 m2 Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en) Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00	V	
				st			418,00 I
230060	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien van gras rondom bomen van 50 cm tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in deel 3. Aantal te onderhouden bomen: Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober	st	6.180,00	V	
				st			1.030,00 I
2301			<u>Onderhoud graskanten</u>				
230110	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: gazon en trapvelden Oppervlakte te onderhouden percelen: 91.256 m2 Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00	V	
				m			18.093,00 I
230120	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Betreft: gazon en trapvelden Langs beplantingsvakken en rasters Oppervlakte te onderhouden percelen: 91.256 m2 Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00	V	
				m			5.947,00 I
2302			<u>Blad ruimen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230210	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: gazon en trapvelden Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
2303			<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
230310	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: gazon en trapvelden Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks Grastype: gazon/ trapvelden 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
				are		912,56 I	
230320	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: gazon en trapvelden Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
				are		912,56 I	
2304			<u>Divers onderhoud</u>				
230410	512899		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen Betreft: gazon en trapvelden Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week	302,00 V		
				are		912,56 I	
230420	510206		Bemesten grasveld. Situering ter plaatse van bollen in gazon. Aantal giften: 1 keer per jaar, na maaien loof van bolgewassen. Oppervlakte te onderhouden percelen: 4.325 Aantal percelen: 54 stuks 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Grasveldtype: gazon met bolgewassen .2. Korrelachtige meststof .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2	are	259,50 V		
				kg		843,38 T	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
231			EXTENSIEF GRAS Bomen: 620 stuks Rasters: 2.116 m1 Aantal percelen: 109 stuks Opp. te maaien percelen, TALUD: 4.524 m2 Aantal percelen: 24 stuks - EXTENSIEF GRAS, 6X Oppervlakte te maaien percelen: 48.301 m2 Aantal percelen: 52 stuks Obstakels: 289 stuks Harde graskanten: 13.575 m1 - VERSCHRALEN Oppervlakte te maaien percelen: 23.243 m2 Aantal percelen: 35 stuks - EXTENSIEF GRAS, 2X Opp. te maaien percelen, VLAK: 6.748 m2 Aantal percelen: 13 stuks Obstakels: 55 stuks			
2310			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
231010	512503		Maaien grasveld. Beheergroepen: GR VERSCHALEN. Oppervlakte percelen: 23.243 m2 Aantal percelen: 35 stuks 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020	are	2.789,16	V
231020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231010 1. Ecologisch beheer .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar .3 Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op rol verzamelen en afvoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	are	2.789,16	V
231030	512503		Maaien grasveld. Beheergroepen: EXT GRAS 2X - VLAK Oppervlakte percelen: 6.748 m2 Aantal percelen: 13 stuks Obstakels: 55 stuks 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .9. Horizontaal of met een talud tot 1 : 5 .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020	are	809,76	V
231040	512503		Maaien grasveld. Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD Oppervlakte percelen: 4.524 m2 Aantal percelen: 24 stuks 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .9. Talud 1 : 5 of steiler .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020	are	542,88	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231060	512503		Maaien grasveld. Beheergroepen: EXT GRAS 6X Oppervlakte percelen: 48.301 m2 Aantal percelen: 52 stuks Obstakels: 289 stuks 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 34. . . Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	17.388,36 V	
231070	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien van gras rondom bomen van 50 cm tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in deel 3. Te onderhouden aantal bomen: . . .9. . . Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober	st	3.720,00 V	
2311			<u>Onderhoud graskanten</u>			
231110	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Beheergroep: GR VERSCHRALEN en alle EXT GRAS Langs verharding, incl. langs putten e.d. welke zich in de graskant bevinden. Aantal te onderhouden percelen: 141 stuks 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B . . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . .2. . . Grondsoort: klei5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00 V	
231120	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Beheergroep: GR VERSCHRALEN en alle EXT GRAS Langs rasters. Aantal te onderhouden percelen: 141 stuks 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B . . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . .2. . . Grondsoort: klei5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00 V	
2312			<u>Zwerfafval verwijderen</u>			
231210	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Beheergroep: GR VERSCHRALEN en alle EXT GRAS Aantal te onderhouden percelen: 127 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00 V	
				are		828,16 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
232			RUIGTE Oppervlakte percelen: 1.875 m2 Aantal percelen: 12 stuks			
2320			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
232010	512504		Maaaien kruidachtigen. Beheergroep: RUIGTE Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.875 m2 Aantal percelen: 12 stuks Percelen niet met rijdend materieel bereikbaar. 2. Standaard beheer .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	112,50 V	
2321			<u>Zwerfafval verwijderen</u>			
232110	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Beheergroep: RUIGTE Percelen niet met rijdend materieel bereikbaar. Aantal te onderhouden percelen: 12 stuks 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00 V	
234			WATERKERENDE DIJKEN			
2340			<u>Maaierwerkzaamheden</u> WATERKERENDE DIJKEN 2X Oppervlakte te maaaien percelen: 2.351 m2 Aantal percelen: 3 stuks Aantal obstakels: 5 stuks			
234010	512501		Maaaien bermen en taluds. Beheergroep: WATERS 2X Oppervlakte percelen: 2.351 m2 Aantal percelen: 3 stuks Aantal obstakels: 5 stuks 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar en 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 234020	are	282,12 V	
234020	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Beheergroep: WATERS 2X Oppervlakte percelen: 2.351 m2 Aantal percelen: 3 stuks 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar, op aanwijzing van directie .9 Conform maaibeheerplan, maaisel verzamelen, op rol samenpersen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	are	282,12 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
24			ONDERHOUD SPEELPLAATSEN			
			Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.			
			-			
			Elementenverharding			
			- voeglengthe <10 m/m2:			
			- voeglengthe 10 - 15 m/m2:		2.501 m2	
			- voeglengthe >15 m/m2:			
			Gesloten verharding:		2.292 m2	
			Kunstgras:		3.984 m2	
			Rubbertegelvloer:		29 m2	
			Rubbergietvloer:		34 m2	
			Oppervlak halfverharding:		504 m2	
2400			<u>Onkruidbeheersing</u>			
240010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	302,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere			
			elementen (excl. rubbertegels) met een voeglengthe van:			
			15-10m/m2.			
			Aantal aanwezige obstakels: n.v.t.			
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens			
			bestekspostnummer(s): n.v.t.			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): n.v.t.			
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet			
			achterblijven			
			Verhardingstype: Elementen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		25,01 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of			
			Schenkeldijk (zie deel 3)			
240020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	302,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-ongebonden verharding-onkruid			
			Betreft: ongebonden verharding bestaande uit o.a.			
			grindzand, gravel of houtsnippers			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s):			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		5,04 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of			
			Schenkeldijk (zie deel 3)			
2401			<u>Blad ruimen</u>			
240110	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	302,00	V
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Verharding-natuurlijk afval op verharding			
			Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras			
			Aard aanwezige obstakels: n.v.t.			
			Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		93,44 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.4.	Verhardingstype: ongebonden verharding			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of			
			Schenkeldijk (zie deel 3)			
2402			<u>Zwerfafval verwijderen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
240210	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras Aard aanwezige obstakels: n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00	V	
240220	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras Aard aanwezige obstakels: n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00	V	
2404			<u>Diverse werkzaamheden</u>				
240410	848199		Beheersen oneffenheid-ongebonden verharding-wegtype 4-7. Betreft het beheersen van oneffenheid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-oneffenheden wegtype 4-7 Betreft: speelondergronden Aantal te onderhouden percelen: 6 stuks Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00	V	
25			ONDERHOUD WATERGANGEN Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3. - Diverse met aanduiding "WETER" + "VEEGBOOT" + OEERVERGETATIE Oppervlak te onderhouden percelen: 62.829 m2 Lengte te onderhouden percelen: 10.377 m1 Aantal te onderhouden percelen: 34 st - Aantal duikers: 34 st	are			5,04 I
2502			<u>Drijfvuil verwijderen</u>				
250210	501601		Beheersen drijfvuil in water. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT" + OEERVERGETATIE Aantal te onderhouden percelen: 34 st Aantal duikers: 34 st 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau B .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00	V	
				are			628,86 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
250220	501602		Beheersen drijfvuil tegen oever. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT" + OEERVERVEGETATIE Aantal te onderhouden percelen: 34 st Aantal duikers: 34 st 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau B .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
26			ONDERHOUD VERHARDINGEN Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3. - Elementenverharding - voeglengte > 20 m/m2, kwal. B: 435 m2 - voeglengte 15 - 20 m/m2, kwal. B: 40.931 m2 - voeglengte 10 - 15 m/m2, kwal. B: 297.935 m2 - voeglengte < 10 m/m2, kwal. B: 506 m2 Elementenverh., lengte goten, kwal. B: 37.775 m2 Ongebonden verh, kwal. B: 1.804 m2 Gesloten verh, kwal. B: 228.553 m2 Gesloten verh., lengte goten, kwal. B: 59.416 m - Trappen, kwal. B: 292 m2 Aantal elementen, kwal. B: 17 stuks Taludelementen, kwal. B: 334 m2 Aantal elementen, kwal. B: 3 stuks - Aantal aanwezige obstakels, kwal. B: 3.284 stuks Aantal afvalbakken, kwal. B: 128 stuks - Verhardingen extra werkzaamheden: Oppervlakte voetpad halfverharding: 760 m2	km		10,38 I
2600			<u>Elementenverh. met >20, 15-20,15-10 of <10m/m2</u>			
260010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van: > 20 m/m2 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 260100 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 260090 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven. Verhardingstype: elementen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V	
				are		4,35 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
260020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van: 15 - 20 m/m2 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 260100 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 260090 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven. Verhardingstype: elementen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
				are		409,31	I
260040	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van: 10-15 m/m2 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 260100 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 260090 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven. Verhardingstype: elementen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
				are		2.979,35	I
260060	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een voeglengte van: < 10 m/m2 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 260100 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 260090 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven. Verhardingstype: elementen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00 V		
				are		5,06	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
260090	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven.	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			3.284,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
260100	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 260090 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week	302,00	V	
		9.	Te onderhouden lengte	m			37.775,00 I
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).				
2610			<u>Ongebonden verharding</u>				
261010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 260090	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			18,04 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
2620			<u>Gesloten verharding (fietspaden en rijbanen)</u>				
262020	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: lengte goten aan asfaltrijbaan en fietspaden Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 260090 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven.	week	302,00	V	
		9.	Te onderhouden lengte	m			59.416,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
2630			<u>Elementen verharding (trappen en taluds)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
263010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: trappen Verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een voeglengte van: 15 tot 5 m/m2 Aantal aanwezige objecten: 17 stuks Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 260090 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven. Verhardingstype: elementen 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
				are		2,92	I
263020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: elementen in talud Verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een voeglengte van: 15 tot 5 m/m2 Aantal aanwezige objecten: 3 stuks Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 260090 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven. Verhardingstype: elementen 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
				are		3,34	I
263030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: trappen Aantal aanwezige objecten: 17 stuks Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Verhardingstype: ongebonden verharding 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)	week	302,00 V		
				are		2,92	I
2640			<u>Onderhoud terreinmeubilair</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
264020	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter Het afval wordt gescheiden aangeleverd.	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			128,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
264040	503301		Beheersen bevuiling-afvalbak. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			128,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
2650			<u>Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen</u>				
265010	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: een gedeelte van de verhardingen aangeduid als verharding extra werkzaamheden. Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			7,60 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5. . . .	Verhardingstype: ongebonden verharding				
		.9. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
2660			<u>Verharding extra werkzaamheden - Zwerfafval</u>				
266010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: een gedeelte van de verhardingen aangeduid als verharding extra werkzaamheden.	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			7,60 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				
266020	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: een gedeelte van de verhardingen aangeduid als verharding extra werkzaamheden.	week	302,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			7,60 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			KRISPIJN - ESSENHOF Situering: voor hoeveelheden en situering zie de overzicht in bijlage 3 en de tekeningen.			
31			ONDERHOUD BOMEN			
310			ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3. - Aantal bomen totaal 827 stuks waarvan leibomen 91 stuks			
3101			<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>			
310110	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022. 1. Te onderhouden aantal bomen 2. Kwaliteitsniveau A 1. Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.	week	302,00 V	
310120	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Werkzaamheden uitvoeren conform handboek norminstituut bomen 2022. Te onderhouden aantal bomen: Reactie tijd na besteksmelding: 1 werkdagen Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.	week	302,00 V	
3102			<u>Onderhoud leibomen</u> Uitvoeringsperiode februari/maart, in overleg met directie en bedrijfsleiding Essenhof.			
310210	515536		Onderhoud leibomen. Betreft: snoeien van leilinden. Aantal: 91 stuks 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m (ca. 3 tot 6 m). 9. Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar 2. Niet bereikbaar met hoogwerker 9. Vrije takval mogelijk. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Essenhof.	st	546,00 V	
310220	514399		Controleren en vervangen bindmateriaal. Betreft: bindmateriaal aan leiconstructie leilinden Aantal: 91 stuks Inbegrepen dient te zijn: - controleren op ingroei van het bindmateriaal; - indien nodig vervangen bindmateriaal, in overleg met bedrijfsleiding Essenhof. Inclusief leverantie van plastic bindbuis Boomhoogteklasse: ca. 3 tot 6 m. Niet bereikbaar met hoogwerker Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Essenhof	st	546,00 V	
32			ONDERHOUD BEPLANTINGEN			
320			HAGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3200			<u>Knippen hagen</u> Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3. - Hagen tot 0,5 m, 1 maal per jaar 866 m2 Hagen 0,5 tot 1,5 m, 1 maal per jaar 10.968 m2 Hagen > 1,5m, 1 maal per jaar 3.701 m2 Hagen 0,5 tot 1,5 m, 2 maal per jaar 467 m2 Hagen >1,5 m, 2 maal per jaar 4.253 m2			
320010	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: hagen tot 0,5 m hoog, 1 maal per jaar. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Knippoppervlak, 1 maal: 866 m2 Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5. 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m .1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Essenhof.	m2	5.196,00 V	
320020	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: Hagen van 0,5 tot 1,5 m hoog, 1 maal per jaar. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Knippoppervlak: 10.968 m2 Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5. 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: ca. 0,5 tot ca. 1,5 m .9. Hoogte van de haag: ca. 0,5 tot ca. 1,5 m .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Essenhof.	m2	65.808,00 V	
320030	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: hagen hoger dan 1,5 m, 1 maal per jaar. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Knippoppervlak: 3.701 m2 Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5. 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: ca. 0,5 tot 2,5 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Essenhof.	m2	22.206,00 V	
320040	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: hagen van 0,5 tot 1,5 m hoog, 2 maal per jaar. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Knippoppervlak: 468 m2 Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5. 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .1. Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m .9. Hoogte van de haag: ca. 0,5 tot 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Essenhof.	m2	5.616,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
320050	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: hagen hoger dan 1,5 m, 2 maal per jaar. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Knippoppervlak: 4.253 m2 Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5. 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. 9. Breedte van de haag: ca. 0,5 tot 2,5m 4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van directie. 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot Essenhof.	m2	51.036,00 V	
320060	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte Plantsoort van de haag: diverse soorten Oppervlakte bovenkant haag: 3.524 m2 Gerekend is met 25% van 5.761 m2 per jaar (881 m2). 9. Breedte van de haag: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m 9. Hoogte van de haag: ca. 0,6 m tot ca. 2 m 1. Aantal beurten: 1 per jaar op aanwijzing van de directie. 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	m2	5.286,00 V	
33			ONDERHOUD GRASVEGETATIES			
330			GAZONS Opp. maaian percelen, gazon vlak: 21.610 m2 Opp. maaian percelen, gazon talud: 744 m2 Aantal obstakels: ca. 500 st Opp. percelen verharding: 28.436 m2 Harde graskanten (incl. beschoeiing): 8.000 m1 Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 8.500 m1 - Opp. maaian percelen, gazon met grafbedekking, niet met rijdend mat. 18.175 m2 - Aantal bomen bijmaaien: 306 st -			
3300			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
330010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: het maaian van gazon vlak Aantal obstakels: 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Grondsoort: klei 9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 330050	week	302,00 V	
330020	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: het maaian van gazon op talud Aantal obstakels: 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 4. Grondsoort: klei 9. Talud 1:3 of steiler Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 330050	week	302,00 V	
				st are		500,00 I 216,10 I
				st are		40,00 I 7,44 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330040	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: gazon met grafbedekking, waarbij het niet is toegestaan en/of mogelijk is deze met rijdend materieel te betreden. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 330050	week	302,00 V		
				are		181,75	I
330050	512899		Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels. Betreft: obstakels in intensief gras. Te onderhouden oppervlakte: 39.785 m2 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en) Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).	week	302,00 V		
				st		500,00	I
331			EXTENSIEF GRAS Maaien grasveld, handmatig 1.308 m2 Aantal percelen: 1 stuk				
3310			<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
331010	512503		Maaien grasveld. Beheergroepen: Extensief gras Oppervlakte percelen: 1.308 m2 Aantal percelen: 1 stuk 1. Ecologisch beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9. Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 331020	are	156,96 V		
331020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 331010 1. Ecologisch beheer .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar .3. Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op rol verzamelen en afvoeren naar depot Essenhof (zie deel 3)	are	156,96 V		
36			ONDERHOUD VERHARDINGEN Split/grind: 4.207 m2 Halfverharding: 3.150 m2 - Asfalt: 11 770 m2 Betonplaten: 4.526 m2 Betontegels: 985 m2 Klinkers: 1.045 m2 Natuursteen keien: 73 m2 - Aantal aanwezige obstakels: 50 stuks Lengte goten: 2.854 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3610			<u>Ongebonden verharding</u>			
361010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-ongebonden verharding-onkruid			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): 362040			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		73,57 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof			
3620			<u>Elementenverh. met >15, 15-10 of 10m/m2 voeglengte</u>			
362020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte van: 15 tot 10 m/m2			
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens			
			bestekspostnummer(s): 362050			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): 362040			
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet			
			achterblijven.			
			Verhardingstype: elementen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		21,03 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof			
362040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom			
			obstakels			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet			
			achterblijven.			
		1.	Te onderhouden aantal	st		50,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.			
362050	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	302,00 V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en			
			randstroken.			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): 362040			
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet			
			achterblijven..			
		9.	Te onderhouden lengte	m		2.854,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
362060	501705		Beheersen veegvuil-verharding.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding				
			Betreft: weg van elementverharding inclusief goten op				
			aanwijzing van directie.				
		1.	Te onderhouden oppervlak	are			21,03 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		. . .6. . .	Gebiedstype: begraafplaatsen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.				
362070	501705		Beheersen veegvuil-verharding.	week	302,00	V	
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding				
			Betreft: weg van gesloten verharding inclusief goten op				
			aanwijzing van directie.				
		1.	Te onderhouden oppervlak	are			162,96 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .1. . . .	Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
		. . .6. . .	Gebiedstype: begraafplaatsen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			VERKEERSMAATREGELEN				
701010	620103	. 9.2	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle bestekspostnummers. Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020 Dordrecht. Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks 96b. Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
701020	620102	. 9.2	Toepssen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle bestekspostnummers Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020 Dordrecht. Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks 96b. Met materiaal van de aannemer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN ALGEMENE AARD				
82			GROENVOORZIENING				
821			TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
821010	100501	 1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: voor het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden in het groen. Zelfstandig beroepsbeoefenaar volgens CAO Hoveniersbedrijf Nederland	uur	480,00	V	
821020	100501	 1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: voor het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden in het groen. Leerling Hovenier.	uur	480,00	V	
821030	100501	 1.	Inzetten van werknemer. T.b.v. Essenhof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: voor het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden in het groen. Zelfstandig beroepsbeoefenaar volgens CAO Hoveniersbedrijf Nederland	uur	360,00	V	
821040	100501	 1.	Inzetten van werknemer. T.b.v. Essenhof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: voor het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden in het groen. Leerling Hovenier.	uur	360,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost	EUR	20.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
			en werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op deze opdracht is van toepassing de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023", CROW-publicatie 380, uitgegeven door de Stichting CROW.
- 04 Op deze opdracht zijn van toepassing de voorwaarden wegafsluiting Dordrecht (WIU 2020). Dit document is via internet te downloaden op <http://www.dordrecht.nl>, onder de zoekterm: afsluiting van de openbare weg, wetgeving.
- 05 Informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die gedurende de looptijd van de overeenkomst op de verrichtingen van de inschrijver van toepassing zijn, zijn verkrijgbaar bij:
- Voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst; www.belastingdienst.nl
 - Voor bepalingen inzake milieubescherming: het ministerie van VROM; www.minvrom.nl
 - Voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; www.minszw.nl
- 06 De voertaal op en met betrekking tot de dienst is Nederlands. De dagelijkse leiding op de dienst dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Ten minste 1 persoon van de aanwezige werkploeg dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord te beheersen.
- 07 In tegenstelling tot het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 49 lid 1 en 2 zullen geschillen aan de rechtbank te Rotterdam worden voorgelegd.
- 08 Op deze opdracht is van toepassing de meest actuele door het college vastgestelde gedragscode soortbescherming gemeenten. Indien tijdens de looptijd van dit contract de gedragscode wijzigt zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg de consequenties bespreken.

01 01 07 Bepalingen aangaande Begraafplaats Essenhof

- 01 Voor alle werkzaamheden aangaande Begraafplaats Essenhof geldt dat deze worden uitgevoerd in overleg met de bedrijfsleiding van de Essenhof en dat deze de ongestoorde voortgang van uitvaarten asbestemmingsplechtigheden niet mogen verstoren.
- 02 Van alle werknemers die werkzaamheden verrichten op Begraafplaats Essenhof wordt een respectvolle houding verwacht naar de overledenen, families en nabestaanden. Dit betekent o.a. dat de Essenhof specifieke eisen stelt m.b.t. kleding (geen korte broek, geen ontbloot bovenlichaam, etc.) en geluid (niet zingen, geen radio, etc.).

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 01 Algemeen

- 01 Het is de opdrachtnemer toegestaan jaarlijks, per 1 januari en voor het eerst bij de start van het tweede jaar (1 januari 2026), de geoffreerde tarieven te indexeren conform de door de Raadscommissie Risicoregeling Gww vastgestelde index per beschreven bestanddeel (genoemd in 01 04 02)
- 02 Opdrachtnemer geeft zodra de indexcijfers met als peildatum 1 januari beschikbaar zijn, aan de opdrachtgever de voorgestelde tarieven ter goedkeuring voor. De indexering geldt voor het gehele kalenderjaar, omdat de indexcijfers pas later beschikbaar zijn, vindt een deel van de verrekening met terugwerkende kracht plaats. Als basis voor de indexering geldt de startdatum van het contract. Voor dit bestek gelden de navolgende indexaties:

Indexatiejaar	index	index
2026	1-1-2025	1-1-2026
2027	1-1-2025	1-1-2027
2028	1-1-2025	1-1-2028
2029	1-1-2025	1-1-2029
2030	1-1-2025	1-1-2030

- 03 Indien opdrachtnemer niet handelt in overeenstemming met het bepaalde in lid 1 tot en met 2, blijven de bestaande tarieven gehandhaafd.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 is 53%.
- 02 Het brandstofbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 is 18,3 %

01 04 05 Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen

- 01 In afwijking van artikel 01.04.05 lid 01 van de Standaard vindt er geen verrekening plaats van wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties**01 05 01 Declaratie**

- 01 Declaraties t.b.v. de uitvoering van de bestekken dienen te worden geadresseerd aan:

Gemeente Dordrecht / Stafdiensten
T.a.v. wijkopzichter - volgt na opdrachtverlening -
Routenummer - volgt na opdrachtverlening -
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

De declaratie na goedkeuring digitaal toezenden aan: Crediteuren@rechtsteden.nl

- 02 De aannemer dient de kosten met betrekking tot Essenhof apart te specificeren. Declaraties dienen te geadresseerd aan:

Gemeente Dordrecht
T.a.v. Vakspecialist Essenhof
Routennummer DO 201070
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

De declaratie na goedkeuring digitaal toezenden aan: Crediteuren@rechtsteden.nl

- 03 De factuur moet voorzien zijn van het routenummer. Wanneer het routenummer ontbreekt, wordt de factuur retour gezonden.
- 04 De Drechtsteden ontvangen bij voorkeur elektronische facturen (e-facturen). Door de geautomatiseerde verwerking van e-facturen wordt de doorlooptijd verkort. Hierdoor kunnen e-facturen sneller worden betaald. Deze e-facturen moeten voldoen aan de door Drechtsteden gestelde eisen voor elektronische verwerking welke zijn opgenomen in de Verzendspecificatie e-facturen Drechtsteden. Deze verzendspecificatie bevat alle gegevens die u nodig heeft om e-facturen naar de Drechtsteden te kunnen versturen en is terug te vinden op de website van het

HFD PAR ART LID

Servicecentrum Drechtsteden: www.servicecentrumdrechtsteden.nl/zakendoen-met-het-scd.

- 05 Reguliere werkzaamheden m.b.t. de opdracht en losse deelopdrachten apart specificeren op de factuur.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 03 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- 2025 - Vervangen riolering en herinrichten Prins Bernardstraat;
- Herinrichting Componistenbuurt (Hollanderstraat e.o.);
- Afronding werkzaamheden Weizigtpark;
- Herinrichting Witte Dorp (Charlotte de Bourbonstraat e.o.);
- 2027 - Herinrichting Mariastraat, asfaltreconstructie.

En verder in zijn algemeenheid:

- snoeien van bomen in eigen beheer;
- bemesten, bezanden en doorzaaien van gazons en trapvelden;
- onderhoud waterlopen door derden;
- onderhoud aan speelterreinen in eigen beheer;
- onderhoud aan verhardingen in eigen beheer;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- werkzaamheden t.b.v. de openbare verlichting;
- aanleg, onderhoud, reconstructie en nieuwaanleg van en in de openbare ruimte;
- wijkvernieuwingsprojecten;
- vegen door HVC.

HVC veegt op:

- rijwegen en fietspaden met goot (trottoirband);
- verhardingen die met rijdend materieel toegankelijk zijn;
- Centrum en winkelcentra, voor zover ze met rijdend materiaal toegankelijk zijn.

01 14 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 01 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen moeten afgehaald worden op:
- Depot Schenkeldijk
Schenkeldijk 1
3328 LA Dordrecht
- Gemeente Dordrecht - Kerkeplaat
Kerkeplaat 3
3313 LC Dordrecht
- Contactpersoon wordt aangegeven bij eerste bouwoverleg.
Lopende het bestek kan het adres van het depot wijzigen.
- 02 De kosten voor het vervoeren van de ter beschikking gestelde materialen naar de werk locatie dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen van de betreffende post.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 Verzekering door de aannemer**

- 01 De aanbestedende dienst verlangt een adequate verzekering. De inschrijver dient (bij aanvang van de opdracht en gedurende de looptijd ervan) minimaal de navolgende verzekeringen met genoemde verzekerde sommen en eigen risico's te hebben afgesloten.
- 02 Een verzekering voor de algemene aansprakelijkheid met minimaal een dekking van 2.500.000,- euro per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal 2.500,- euro per gebeurtenis.
- 03 Een verzekering volgens de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) voor de te gebruiken voertuigen/werkmateriaal met een verzekerd bedrag voor materiële schade van minimaal 2.500.000,- euro per gebeurtenis. Dekking moet inclusief werkrisico zijn. Het verzekerd bedrag voor letselschade dient minimaal 5.600.000,- euro per gebeurtenis te zijn.
- 04 De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.
- 05 De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten verzekering aan de opdrachtgever verstrekken.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen**

- 01 Indien en voorzover vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd naar Kerkeplaat en of Schenkeldijk, gelden voor de aannemer geen acceptatiekosten en zijn deze voor rekening van de opdrachtgever. Alle materialen dienen gescheiden te worden aangeboden.
- 02 Afvoeren (grof en fijn) Zwerfvuil, drijfvuil, schoffelvuil en hagen knipsel naar: Kerkeplaat
Afvoeren snoeiafval, blad afval, extensief gras naar: Schenkeldijk
- 03 Openingstijden van de Kerkeplaat en het Schenkeldijk zijn maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 16.30 uur.
- 04 Afvoeren grof en fijn afval afkomstig van de Essenhof vervoeren naar opslag Nieuweweg. Materialen dienen indien van toepassing gescheiden worden aangeboden.
- 05 Lopende de contractduur van dit bestek kan het adres van het depot wijzigen. Het nieuwe depot bevindt zich binnen een straal van 10 km van de wijk Krispijn en begraafplaats Essenhof.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

HFD PAR ART LID

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per struik of vaste plant;
 - vijftig euro (EUR 50,00) per m² gras of kruidenvegetatie.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, door werkzaamheden door de opdrachtnemer in de openbare ruimte rondom bomen - onverlet het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard:
- vijfhonderd euro (EUR 500,00) per boom;
- 03 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de bomenposter "Werken rondom bomen" uitgegeven door Het normeninstituut bomen. Deze is te vinden als bijlage 8 van dit bestek.
- 04 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld in het handboek bomen 2022 uitgegeven door het normeninstituut bomen. Deze is te vinden als bijlage 7 van dit bestek.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Van toepassing is de gedragscode soortbescherming gemeenten welke per 17 december 2020 is goedgekeurd..
- 02 Het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform paragraaf 3.4.4 van de gedragscode soortbescherming gemeente is vereist.
- 03 Het ecologisch werkprotocol is 3 jaar geldig; indien het bestek verlengd wordt dient er een nieuw ecologisch werkprotocol geschreven te worden.
- 04 Gemeente stelt toegangscodes voor Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) beschikbaar zodat de meest recente gegevens van F en F verwerkt kunnen worden in EPW
- 05 Gemeente stelt een basis EWP op die per werkzaamheid verder uitgesplitst moet worden.
- 06 Jaarlijks toetst de opdrachtnemer het door de opdrachtnemer gemaakte EWP op laatste wijzigingen in waarnemen op de NDFF.
- 07 Quickscans worden gedaan conform de in de bijlage toegevoegde format.
- 08 De door de Opdrachtnemer ingevulde EWP worden getoetst en getekend door de Opdrachtgever gecertificeerde personen niveau 3 gedragscode
- 09 Eisen die gesteld worden aan Opdrachtnemer: Bedrijfsleider niveau 3, werkvoorbereider/uitvoerder niveau 2 en ploegleider minimaal niveau 1

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 01 Weekrapporten

- 01 In tegenstelling tot UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt de directie geen weekrapporten op.

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per 4 weken gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk worden door de directie aanvullende bouwvergaderingen gehouden.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 2 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 04 Op verzoek van opdrachtnemer of opdrachtgever zal er minimaal 1x per jaar overleg zijn op strategisch gebied.

01 23 03 Contractmanagement

- 01 Na het verstrekken van de opdracht zal de opdrachtgever samen met de aannemer in gesprek gaan om de Kritische Prestatie Factoren (KPI's) vorm te geven als input voor de contractrapportage.

De KPI's zijn veelal de eisen zoals aangegeven in het bestek, aangevuld met door de aannemer toegezegde zaken vanuit een Plan van Aanpak of interview. Deze kunnen ook nog uitgebreid worden met zaken die in een kwaliteitsplan worden toegezegd.

Door middel van de contractrapportage worden afspraken gemonitord. De contractrapportage zal een vast agendapunt zijn bij bouwvergaderingen als ook gespreksonderwerp zijn bij het tactisch en strategisch overleg. Als zodanig zijn zowel opdrachtgever als ook de aannemer op de hoogte van de mate van presteren conform de afspraken.

OPERATIONEEL OVERLEG tussen de partijen vindt plaats in de vorm van een bouwvergadering, één keer per twee weken.

TACTISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per kwartaal plaats, gedurende de looptijd van de opdracht.

STRATEGISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per jaar plaats, gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De opdrachtgever heeft behoefte aan continuïteit van contactpersonen en stelt dat er gedurende de looptijd van de opdracht één contactpersoon wordt aangewezen voor operationele zaken, één contactpersoon voor tactische zaken en één contactpersoon voor strategische zaken. Vanuit de opdrachtgever zal dit op dezelfde wijze worden ingericht.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 07 Besteksmeldingen**

- 01 De burgers (derden) kunnen via de wijklijn - zowel telefonisch als via e-mail - (fixi) meldingen doorgeven over alle zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte (zoals paaltjes, bomen, groen, wegen, enz.). Die meldingen worden door de gebiedsopzichter getoetst of die toe te wijzen zijn aan de uitvoering van dit bestek. Indien dit het geval is, kan hieruit een 'besteksmelding' volgen.
- 02 In aanvulling op artikel 01.24.07 lid 2 dienen besteksmeldingen gereed te worden gemeld onder toevoeging van een foto van het resultaat na het verhelpen van de besteksmelding.
- 03 De opdrachtnemer moet zelf via het meldingsysteem 'Fixi' meldingen die naar hem zijn doorgestuurd zelf afhandelen.
- 04 Er wordt een verwerkersovereenkomst AVG afgesloten i.v.m. afhandelingen 'Fixi' meldingen.

HFD PAR ART LID

01 24 08 Opneming

- 01 De beeldkwaliteit wordt vastgelegd met apptimize. Via apptimize worden ook de meldingen/besteksmeldingen gedaan. Met hetzelfde systeem dient u de melding met foto af te handelen.

01 24 09 Korting

- 01 De korting zoals bedoeld in artikel 01.24.09 van de Standaard is van toepassing

01 26 Geluidshinder**01 26 01 Verplichtingen van de aannemer**

- 01 Ten behoeve van het gebruik van materieel zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van de dichtbij gelegen woningen variërend van 5 tot 10 meter niet meer bedraagt dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 02 Op zondag en op de algemeen erkende feestdagen is het niet toegestaan werkzaamheden te verrichten. Op zaterdag en op maandag t/m vrijdag tussen 19:00 en 7.00 mag alleen gewerkt worden in overleg met de directie. Met uitzondering van de werkzaamheden welke benoemd zijn in lid 03.
- 03 De opdrachtgever is het er aangelegen om de gevraagde kwaliteit te laten realiseren. Het is toegestaan om op zon- en feestdagen de volgende werkzaamheden uit te voeren. Het betreft beheersen fijn en grof zwerfafval; beheersen vullingsgraad afvalbakken; beheersen drijfvuil).

01 27 Gevonden voorwerpen**01 27 01 Verplichting van de aannemer**

- 01 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door personeel gevonden voorwerpen van kennelijke waarde, gemeld worden op de site <https://www.verlorenofgevonden.nl>

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 0 Deelhoofdstuk 50.0****50 02 Eisen en uitvoering verwijderen zwerfafval****50 02 01 Hotspots**

- 01 De volgende hotspots worden aangemerkt. Aan het einde van de genoemde dag geldt onverkort het in bestek genoemde kwaliteitsniveau:
- Het Weizigtpark zuidzijde station
 - Markettenweg
 - Het Weizigtpark speelplaats 'Seven Oaks'
 - Mauveplein
 - Diepenbrockweg
 - Marisplein
 - Sweelinckplein
 - Goeverneursstraat(plein)
 - Nicolaas Beetsplein
 - Van Baerleplantsoen

50 6 Deelhoofdstuk 50.6**50 62 Eisen uitvoering****50 62 01 Beheersen vullings graad afvalbak**

- 01 In tegenstelling tot 50.62.01, lid 08 van de standaard komt er geen zwerfafval voor rond een afvalbak in een straal van 3m.

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

HFD PAR ART LID

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**51 01 Begrippen algemeen****51 01 01 Algemeen**

01 In aanvulling op artikel 51.01.01 van de Standaard is te verstaan onder:

- vak: een aaneengesloten oppervlak van één beheergroep welke wordt begrensd door een andere beheergroep.
- rand: de breedte van een rand bedraagt 1 meter, gerekend vanaf de voorzijde van het vak richting de binnenzijde van het vak.

02 Onder onkruidbeheersing wordt ook verstaan het verwijderen van zaailingen en andere, op de betreffende locatie ongewenste begroeiing.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen**51 02 01 Insporingsdiepte van materieel**

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 02 Grond verbetering ten behoeve van bomen

01 Na het aanbrengen en verdichten van de teelgrond (bomengrond) ten behoeve van bomen in een verharding mogen op de plaatsen waar deze aanvullingen hebben plaatsgevonden onder andere de volgende handelingen niet verricht worden:

- opslag van materiaal en materieel;
- berijden met materieel;
- lozing van (afval)water.

02 Bomengrond dient aangebracht te worden overeenkomstig het verbeteren van grond ten behoeve van bomen in artikel 51.02.06 van de Standaard.

51 02 38 Eisen aan het wegborstelen van onkruid

01 Onkruidbestrijding d.m.v. borstelen is niet toegestaan op: verhardingen volgens kwaliteitsniveau A.

02 Trottoirs schoon achterlaten na borstelen. Achtergebleven vuil van het trottoir kan verwerkt worden op de gazons, mits het geldende kwaliteitsniveau wordt aangehouden.

03 Het type voertuig en de borstels die worden gebruikt moeten zodanig op het type wegdek zijn afgestemd dat daaraan geen schade wordt toegebracht.

51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen**51 03 02 Meldingsplicht**

01 De aannemer en onderaannemer(s) dient de directie te attenderen:

- op aantastingen van beplantingen door insecten, schimmels, zwammen, virusziekten, gasschade, zuurstofgebrek, watergebrek, wateroverlast, voedingsgebrek en andere;
- indien wordt geconstateerd dat er iets niet in orde is met watervogels en andere dieren;
- op beschadigingen aan speelplaatsen, speeltoestellen, zandbakken, valdempende ondergronden, kunstgras ondergronden en (half-)verharde ondergronden;
- op beschadigingen aan banken, parkmeubilair en dergelijke;
- dode bomen en/of ander plantmateriaal.

02 Indien er onveilige situaties worden geconstateerd (bijvoorbeeld glas op speelplaatsen) dient dit eerst opgelost te worden en vervolgens gemeld bij de opzichter.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen

HFD PAR ART LID

51 05 01 Blad ruimen

- 01 Tot het verwijderen van blad behoort tevens het verwijderen van afgevallen takken, twijgen, elzenproppen, restanten van zaden, e.d.

51 05 02 Invasieve soorten

- 01 Glyphosaat alleen in overleg met directie toepassen bij Japanse/Aziatische Duizendknoop. Overige invasieve soorten bestrijden met 6x maaien / wegsteken.
- 02 - Voorafgaand aan start werkzaamheden inventariseren gebied op Japanse Duizendknoop, zowel in het veld als via opdrachtgever;
- Meldt elke locatie bij opdrachtgever (naam wordt bekend gemaakt bij eerste bouwvergadering): -
- Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische Duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in bovenstaande bullit en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning Duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning Duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 03 - Groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische Duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen.
- Maaien van gebieden met Japanse Duizendknoop handmatig of machinaal, uitsluitend met messen, het is niet toegestaan te klepelen;
- Maaisel apart afvoeren naar een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf (certificaat Erkende verwerker Invasieve exoten overleggen aan opdrachtgever)
- Reinig machine's etc. na maaiwerkzaamheden;
- 04 - Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
- Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen.
- 05 Indien lopende het bestek soorten worden toegevoegd, moeten deze lopende het bestek worden meegenomen. De aannemer geeft bij de wijkopzichter aan wanneer Japanse duizendknoop wordt

HFD PAR ART LID

gesignaleerd. Gemeente neemt zelf het verwijderen ter hand. Wanneer de gemeente dit wenst kan de uitvoering door de aannemer gedaan worden. Hierbij gelden de hierboven genoemde leden.

51 07 Omgevormde groenvakken**51 07 08 Dekkingsgraad omgevormde groenvakken**

- 01 Door of vanwege de opdrachtgever wordt gedurende de uitvoeringstermijn van dit bestek een aantal te onderhouden percelen omgevormd. Bij de prijsvorming dient rekening te worden gehouden dat ca. 5 % van de te onderhouden percelen per jaar wordt omgevormd en daarbij een lagere dekkingsgraad hebben

51 2 Gras en kruidachtigen**51 21 Begrippen gras en kruidachtigen****51 21 01 Begrippen**

- 01 In aanvulling op artikel 51.21.01 van de Standaard is te verstaan onder:

- harde kanten: graskanten langs een verhard oppervlak.
- zachte kanten: graskanten langs beplanting, en watergangen..

51 21 02 Eisen aan het bijmaaien rondom bomen in gras

- 01 Bij het bijmaaien rondom bomen in alle grasvegetaties dient de aannemers ten minste 0,10 m uit de stam van een boom te blijven.

51 22 Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen**51 22 01 Verwerken vrijgekomen maaisel**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, op de navolgende percelen vrijgekomen maaisel na het maaien 2 tot 5 dagen laten liggen voor dit wordt afgevoerd.

51 23 Informatie-overdracht**51 23 02 Maaibeheerplan**

- 01 Tijdens de looptijd van het bestek kan een nieuw maaibeheerplan worden geïmplementeerd. In overleg met de opdrachtnemer wordt dan het beheerplan vertaald naar uitvoeringsmaatregelen. Deze maatregelen dienen te passen binnen de financiële ruimte van het bestek.

51 24 Risicoverdeling en garanties**51 24 01 Wijze van maaien**

- 01 Gedurende de looptijd van het bestek kan de wijze van maaien veranderen. Op deze wijziging vindt geen verrekening plaats conform 01.01.09 lid 01 en lid 02. Na wijziging is het betreffende artikel wel van toepassing.

51 4 Beplantingen**51 42 Eisen en uitvoering beplantingen****51 42 01 Eisen aan dunning beplantingen**

- 01 Onder het dunnen van bosplantsoen wordt verstaan het tot op de stobbe afzagen van bosplantsoen. Het afzagen moet zo laag mogelijk en evenwijdig aan het maaiveld geschieden. De dunning moet zodanig worden uitgevoerd dat een zoveel mogelijk gelijke afstand tussen de struiken wordt bereikt en de struiken zich overeenkomstig de natuurlijke groeiwijze kunnen ontwikkelen. Bij boomvormers moet een zodanige onderlinge afstand worden bereikt dat de boomkronen zich vrij kunnen ontwikkelen. Wanneer struiken de ontwikkeling van de boomvormer belemmeren moet de boomvormer worden vrijgezet. Dode en onherstelbaar beschadigde zieke takken moeten worden verwijderd.

HFD PAR ART LID

51 42 03 Eisen aan het snoeiresultaat

01 Bij de uitvoering van alle snoeiwerkzaamheden (inclusief snoeien randen) moet een object aan de volgende eisen voldoen:

- solitaire groenblijvende soorten zoals Taxus, Hulst, Rhododendron en coniferen sparen, alleen na overleg met directievoerder eventueel snoeien of terugzetten;
- bij het snoeien van randen van bosplantsoen en bos moeten te verwijderen delen van de beplanting tot op de stam of stobbe worden verwijderd, mits dit niet strijdig is met de overige snoeieisen in het bestek;
- bij tegenstrijdigheid dient de aannemer overleg te plegen met de directievoerder over hoe met deze tegenstrijdigheid om te gaan (bij snoeien van taxus, hulst enz en bij afzagen van dikke gesteltakken).

Na het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden (inclusief snoeien randen) moet een object aan de volgende eisen voldoen:

- gesnoeide (onderdelen van) beplanting mogen geen kneuzingen vertonen, bij het snoeien dient een glad snoeivlak te ontstaan;
- er mogen geen snoeiresten achterblijven;
- overblijvende struiken moeten vitaal zijn, zonder dood hout of afgebroken takken;
- door de werkzaamheden beschadigde onderdelen van te handhaven beplanting moeten tot op de stam of stobbe worden teruggesnoeid;
- verkeersmeubilair, lichtmasten, zitbanken, afrasteringen, nutsvoorzieningen en uitzichthoeken moeten op passende wijze zijn vrijgesteld of vrijgesnoeid;
- overlast van de beplanting voor het gebruik van aangrenzende terreinen en regulier onderhoud van de omgeving moet zo veel mogelijk zijn weggenomen.

Na het snoeien/dunnen moet een plantvak met bodembedekkers aan de volgende eisen voldoen:

- het plantvak moet als gevolg van het snoeien een dichte, laagblijvende habitus ontwikkelen waarin onkruid zo veel mogelijk onderdrukt wordt.

Na het snoeien/dunnen moet een plantvak met bloeiheesters aan de volgende eisen voldoen:

- de gesnoeide beplanting moet als gevolg van het snoeien een volle, dichte habitus ontwikkelen;
- de gesnoeide beplanting moet als gevolg van het snoeien in hetzelfde jaar kunnen bloeien;
- het snoeien moet er op gericht zijn een vitale beplanting met zo veel mogelijk bloeitakken te verkrijgen.

Na het snoeien/dunnen moet een plantvak met gesloten opgaande heesters aan de volgende eisen voldoen:

- in de gedunde vakken moet de overblijvende beplanting binnen de grenzen van het plantvak uit kunnen groeien tot volle wasdom;
- indien bloeiende struiken deel uitmaken van de beplanting moeten deze zodanig worden gesnoeid dat het aanmaken van bloeitakken wordt bevorderd;
- soortensamenstelling van de beplanting moet zo veel mogelijk gelijk zijn aan samenstelling voor het snoeien.

51 42 04 Eisen aan het snoeien van beplantingsranden

01 In aanvulling op de te snoeien randen dienen voor de beheergroepen bos, struweel/hakhout, heesters en bodembedekkers ook objecten vrijgehouden te worden. Bij het vrijstellen van de objecten dient een rand aangehouden te worden van 0,5 m t.o.v. de objecten. Deze rand wordt overeenkomstig de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW onderhouden.

02 Onder objecten worden verstaan: verkeersborden, lichtmasten, wegmeubilair en terreinmeubilair.

51 42 07 Eisen aan het knippen van hagen

01 Het is niet toegestaan Taxus-hagen te knippen met een klepelmachine of een machine van dien aard.

02 Na het knippen dient er een gladde snoeiwond zichtbaar te zijn.

51 42 16 Eisen aan het beheersen van onkruid beplanting

01 Bij het beheersen van onkruid bij vaste planten dient het onkruid handmatig, middels plukken, verwijderd te worden.

02 Bij het beheersen van onkruid in beplanting valt ook het verwijderen van natuurlijk afval.

51 43 Informatie-overdracht beplantingen

HFD PAR ART LID

51 43 01 Snoeiwerkzaamheden aan beplantingen

- 01 Door de directie zal vier (4) weken voorafgaand aan de snoeiperiode een overzicht van te snoeien locatie's in het besteksjaar worden overhandigd.

De snoeiwerkzaamheden zullen hoofdzakelijk in winterperiode plaatsvinden.

- 02 De opdrachtgever zal het snoeiplan leveren met daarin tenminste aangegeven:
- werkplanning waaruit valt op te maken in welke week welke locaties gesnoeid worden, o.a ten behoeve van het eventueel verspreiden van bewonersinfo of het beantwoorden van bewonersvragen.

51 43 02 Inboeten beplanting en bomen

- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 november en voor het voorjaar (15 april) verwerken, in overleg met directie.

51 44 Risicoverdeling en garanties**51 44 01 Keuren plantmateriaal**

- 01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing.
- 04 Na goedkeuring door de aannemer van het ter beschikking gestelde plantmateriaal accepteert de aannemer tevens artikel 51 43 02 lid 02.

51 5 Bomen**51 51 Begripen bomen****51 51 01 Beeldkwaliteit**

- 01 In aanvulling op artikel 51.51.07 van de Standaard is te verstaan onder:
- wortelopschot: uitgegroeide knoppen vanuit de wortel.

51 52 Eisen en uitvoering**51 52 12 Onderhoudssnoei bomen**

- 01 In afwijking van de Standaard 2020 probleemtakken (waterlot) weghalen tot de eerste gesteltak.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 82 Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 01 Onkruidbeheersing op verharding**

- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen en voedingsbodem.
- 03 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.
- 04 Onkruidvrij maken rondom obstakels is incl. onkruidvrij maken verkeersgeleiders / verkeersdruppels.
- 05 Gevels en wandgraven behoren niet tot obstakels. De voeglengte langs gevels behoort tot het werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van gevel tot gevel.

HFD PAR ART LID

51 82 02 Eisen aan gebruik van onkruidbranders

- 01 Bij gebruik van onkruidbranders op verharding dient het ontstaan van een roetaanslag te worden voorkomen.
- 02 Roetaanslag ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dient door de aannemer van de verharding te worden verwijderd.
- 03 In verband met brandgevaar, mag het onkruid direct langs gevels, hagen, houten schuttingen en kunststofplaten niet gebrand worden. Hier zal een andere methode voor toegepast moeten worden.
- 04 Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet toegestaan.
- 05 Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing is niet toegestaan rond KPN straatkasten en/of andere providers.

51 82 03 Eisen aan het wegborstelen van onkruid

- 01 Alle verhardingen schoon achterlaten na borstelen.
- 02 Het type gemotoriseerd voertuig en de borstels die worden gebruikt moeten zodanig op het type wegdek zijn afgestemd dat daaraan geen schade wordt toegebracht.
- 03 De aannemer geeft in het, overeenkomstig art. 01.13.06 van dit bestek te leveren, algemeen tijdschema de begin- en einddata van de borstelrondes aan.

51 82 04 Eisen aan het gebruik van heetwater bij onkruidbeheersing

- 01 Het gebruik van heet water bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet toegestaan.

51 83 Informatie-overdracht**51 83 01 Voeglengte**

- 01 De maximale voegwijdte bedraagt: kleiner dan of gelijk aan 20 mm.
- 02 Lopende de overeenkomst kan de gemeente een pilot starten in Krispijn. Wanneer dit het geval is, is artikel 01.01.09 van de Standaard: verrekening van afwijkingen van te accorderen hoeveelheden resultaatsverplichting niet van toepassing.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 1 Algemeen****62 14 Risicoverdeling en garanties****62 14 01 Opvolgen aanwijzingen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Opdrachten worden per mail verstrekt. Opdrachten dienen op de dag van de melding uit gevoerd te zijn.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 240022GDD

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 240022GDD

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 240022GDD

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	KRISPIJN - WEIZIGTPARK / VAN BAERLEPLANTSOE				
11	ONDERHOUD BOMEN				
111	BOMEN IN BEPLANTING				
1110	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>				
111010	Beheersen stamopschot.	week	302,00V		
111020	Beheersen wortelopschot.	week	302,00V		
1111	<u>Boompalen en banden</u>				
111110	Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden.	week	302,00V		
111120	Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand (indien aanwezig).	st	84,00V		
1116	<u>Inboet</u>				
111610	Inboeten bomen.	st	42,00V		
1117	<u>Watergeven</u>				
111710	Watergeven bomen.	st	672,00V		
113	BOMEN IN GRAS				
1131	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>				
113110	Beheersen stamopschot.	week	302,00V		
113120	Beheersen wortelopschot.	week	302,00V		
1132	<u>Boompalen en banden</u>				
113210	Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden.	week	302,00V		
113220	Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand (indien aanwezig).	st	60,00V		
1136	<u>Inboet</u>				
113610	Inboeten bomen.	st	30,00V		
1137	<u>Watergeven</u>				
113710	Watergeven bomen.	st	480,00V		
114	BOMEN IN GRAS				
1141	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>				
114110	Beheersen stamopschot.	week	302,00V		
114120	Beheersen wortelopschot.	week	302,00V		
1142	<u>Boompalen en banden</u>				
114210	Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden.	week	302,00V		
114220	Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand (indien aanwezig).	st	13,00V		
1146	<u>Inboet</u>				
114610	Inboeten bomen.	st	6,00V		
1147	<u>Watergeven</u>				
114710	Watergeven bomen.	st	96,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
12	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
121	STRUWEEL EN RANDEN				
1210	<u>Onkruidbeheersing</u>				
121010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
1212	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
121230	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
121240	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
1213	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>				
121310	Dunnen beplanting.	m2	19.508,00V		
121330	Beheersen overgroei-struweel en hakhout	week	302,00V		
122	HEESTERS EN HEESTERRANDEN				
1220	<u>Onkruidbeheersing</u>				
122010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
1221	<u>Blad ruimen</u>				
122110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
1222	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
122210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
122220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
1223	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>				
122310	Terugzetten beplanting.	m2	12.348,00V		
122320	Beheersen overgroei-heesters.	week	302,00V		
1224	<u>Inboet</u>				
122410	Inboeten sierplantsoen.	st	695,00V		
122420	Inboeten sierplantsoen.	st	232,00V		
1227	<u>Watergeven</u>				
122710	Watergeven beplanting.	st	7.416,00V		
123	BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN				
1230	<u>Onkruidbeheersing</u>				
123010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
1231	<u>Blad ruimen</u>				
123110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
1232	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
123210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
123220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
1233	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>				
123310	Terugzetten beplanting.	m2	704,00V		
123320	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	302,00V		
123330	Snoeien solitaire heesters.	st	74,00V		
1234	<u>Inboet</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123410	Inboeten sierplantsoen.	st	106,00V		
1237	<u>Watergeven</u>				
123710	Watergeven beplanting.	st	848,00V		
124	STINZENBEPLANTING				
1240	<u>Onkruidbeheersing</u>				
124010	Maaien kruidachtigen.	are	74,70V		
124020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
1241	<u>Blad ruimen</u>				
124110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
1242	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
124210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
124220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
1244	<u>Inboet</u>				
124410	Inboeten kruidachtigen.	st	598,00V		
126	VASTE PLANTEN				
1260	<u>Onkruidbeheersing</u>				
126010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
1261	<u>Blad ruimen</u>				
126110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
1262	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
126210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
126220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
1264	<u>Inboet</u>				
126410	Inboeten kruidachtigen.	st	1.381,00V		
1267	<u>Watergeven</u>				
126710	Watergeven beplanting.	st	11.048,00V		
1268	<u>Maaien, mulchen en bemesten</u>				
126810	Terugzetten beplanting.	m2	8.496,00V		
126820	Bemesten terrein.	are	84,96V		
129	HAGEN				
1290	<u>Onkruidbeheersing</u>				
129010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
1291	<u>Blad ruimen</u>				
129110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
1292	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
129210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
129220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1293	<u>Knippen hagen</u>				
129320	Knippen van hagen.	m2	5.328,00V		
129330	Knippen van (blok)hagen.	m2	270,00V		
1294	<u>Inboet</u>				
129410	Inboeten bosplantsoen.	st	68,00V		
1297	<u>Watergeven</u>				
129710	Watergeven beplanting.	st	544,00V		
130	GAZONS EN TRAPVELDEN				
1300	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
130010	Maaien grasveld.	week	302,00V		
130050	Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon	week	302,00V		
130060	Bijmaaien rondom bomen.	st	1.368,00V		
1301	<u>Onderhoud graskanten</u>				
130110	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	302,00V		
130120	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	302,00V		
1302	<u>Blad ruimen</u>				
130210	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	302,00V		
1303	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
130310	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	302,00V		
130320	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	302,00V		
1304	<u>Divers onderhoud</u>				
130410	Beheersen molshopen in gras.	week	302,00V		
131	EXTENSIEF GRAS				
1310	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
131010	Maaien grasveld, EXT GRAS 2X	are	1.821,48V		
131020	Verwerken maaisel, EXT. GRAS 2X.	are	1.821,48V		
131050	Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon	st	240,00V		
131060	Bijmaaien rondom bomen.	st	306,00V		
1311	<u>Onderhoud graskanten</u>				
131110	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	302,00V		
131120	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	302,00V		
1312	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
131210	Beheersen grof zwerfafval-gras	week	302,00V		
14	ONDERHOUD SPEELPLAATSEN				
1401	<u>Blad ruimen</u>				
140110	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	302,00V		
1402	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140210	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	302,00V		
140220	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	302,00V		
1404	<u>Diverse werkzaamheden</u>				
140420	Beheersen veegvuil op verharding.	week	302,00V		
15	WATERGANGEN				
150	ONDERHOUD WATERGANGEN				
1502	<u>Drijfvuil verwijderen</u>				
150210	Beheersen drijfvuil in water.	week	302,00V		
150220	Beheersen drijfvuil tegen oever.	week	302,00V		
151	ONDERHOUD NATUURVRIENDELIJKE OEVERS				
151010	Maaien kruidachtigen.	are	75,12V		
151020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien van natuurvriendelijke oever.	are	75,12V		
1511	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
151110	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	302,00V		
151120	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	302,00V		
16	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
1600	<u>Elementenverh. met >15, 15-10 of <10m/m2 voeglengte</u>				
160020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	302,00V		
1640	<u>Onderhoud terreinmeubilair</u>				
164010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	302,00V		
164020	Beheersen besmeuring-afvalbak.	week	302,00V		
1650	<u>Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen</u>				
165010	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	302,00V		
1660	<u>Verhardingen extra werkzaamheden - Zwerfafval verwijderen.</u>				
166010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	302,00V		
166020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	302,00V		
2	KRISPIJN - WIJK				
21	ONDERHOUD BOMEN				
210	ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN				
2102	<u>Knotten van bomen</u>				
210220	Knotten vormbomen, driejaarlijks.	st	102,00V		
211	BOMEN IN BEPLANTING				
2110	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>				
211010	Beheersen stamopschot.	week	302,00V		
211020	Beheersen wortelopschot.	week	302,00V		
2111	<u>Boompalen en banden</u>				
211110	Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden.	week	302,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211120	Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand (indien aanwezig).	st	162,00V		
2116	<u>Inboet</u>				
211610	Inboeten bomen.	st	81,00V		
2117	<u>Watergeven</u>				
211710	Watergeven bomen.	st	1.296,00V		
212	BOMEN IN VERHARDING				
2120	<u>Onkruidbeheersing bomen</u>				
212010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	302,00V		
2121	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>				
212110	Beheersen stamopschot.	week	302,00V		
212120	Beheersen wortelopschot.	week	302,00V		
2122	<u>Boompalen en banden</u>				
212210	Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden.	week	302,00V		
212220	Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand (indien aanwezig).	st	257,00V		
2123	<u>Aanvullen boomspiegels</u>				
212310	Aanvullen boomspiegels.	st	642,00V		
2125	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
212510	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	302,00V		
212520	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	302,00V		
2126	<u>Inboet</u>				
212610	Inboeten bomen.	st	128,00V		
2127	<u>Watergeven</u>				
212710	Watergeven bomen.	st	2.048,00V		
213	BOMEN IN GRAS				
2131	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>				
213110	Beheersen stamopschot.	week	302,00V		
213120	Beheersen wortelopschot.	week	302,00V		
2132	<u>Boompalen en banden</u>				
213210	Beheersen staat boompalen, boombanden en gietranden.	week	302,00V		
213220	Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand (indien aanwezig).	st	322,00V		
2136	<u>Inboet</u>				
213610	Inboeten bomen.	st	198,00V		
2137	<u>Watergeven</u>				
213710	Watergeven bomen.	st	3.168,00V		
22	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220	BOS EN BOSRANDEN				
2200	<u>Onkruidbeheersing</u>				
220010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
2202	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
220230	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
220240	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
2203	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>				
220310	Dunnen beplanting.	m2	24.192,00V		
220320	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	302,00V		
221	STRUWEEL EN RANDEN				
2210	<u>Onkruidbeheersing</u>				
221010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
2212	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
221230	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
221240	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
2213	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>				
221310	Dunnen beplanting.	m2	29.406,00V		
221330	Beheersen overgroei-struweel	week	302,00V		
222	HEESTERS EN HEESTERRANDEN				
2220	<u>Onkruidbeheersing</u>				
222010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
2221	<u>Blad ruimen</u>				
222110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
2222	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
222210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
222220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
2223	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>				
222310	Terugzetten beplanting.	m2	19.824,00V		
222320	Beheersen overgroei-heesters.	week	302,00V		
222330	Terugzetten beplanting	m2	1.200,00V		
222340	Snoeien solitaire heesters, gazons.	st	36,00V		
2224	<u>Inboet</u>				
222410	Inboeten sierplantsoen.	st	624,00V		
222420	Inboeten sierplantsoen.	st	372,00V		
222430	Inboeten sierplantsoen.	st	624,00V		
2227	<u>Watergeven</u>				
222710	Watergeven beplanting.	st	12.960,00V		
223	BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN				
2230	<u>Onkruidbeheersing</u>				
223010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2231	<u>Blad ruimen</u>				
223110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
2232	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
223210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
223220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
2233	<u>Snoei- en knipwerkzaamheden</u>				
223310	Terugzetten beplanting.	m2	19.662,00V		
223320	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	302,00V		
223330	Snoeien solitaire heesters.	st	654,00V		
2234	<u>Inboet</u>				
223410	Inboeten sierplantsoen.	st	2.949,00V		
2237	<u>Watergeven</u>				
223710	Watergeven beplanting.	st	23.592,00V		
224	BODEMBEDEKKERS KRUIDACHTIG (HALFHEESTER				
2240	<u>Onkruidbeheersing</u>				
224010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
2241	<u>Blad ruimen</u>				
224110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
2242	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
224210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
224220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
2243	<u>Snoei- en knipwerk</u>				
224310	Terugzetten beplanting.	m2	1.242,00V		
2244	<u>Inboet</u>				
224410	Inboeten kruidachtigen.	st	217,00V		
2247	<u>Watergeven</u>				
224710	Watergeven beplanting.	st	1.736,00V		
226	VASTE PLANTEN				
2260	<u>Onkruidbeheersing</u>				
226010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
2261	<u>Blad ruimen</u>				
226110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
2262	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
226210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
226220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
2264	<u>Inboet</u>				
226410	Inboeten kruidachtigen.	st	1.338,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2267	<u>Watergeven</u>				
226710	Watergeven beplanting.	st	10.702,00V		
2268	<u>Maaaien, mulchen en bemesten</u>				
226810	Terugzetten beplanting.	m2	8.232,00V		
226820	Bemesten terrein.	are	82,32V		
228	LEI- EN GEVELBEPLANTING				
2280	<u>Onkruidbeheersing</u>				
228010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
2281	<u>Blad ruimen</u>				
228110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
2282	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
228210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
228220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
2283	<u>Snoei- en knipwerk</u>				
228310	Snoeien en leiden van klimplanten.	m2	2.520,00V		
2284	<u>Inboet</u>				
228410	Inboeten sierplantsoen.	st	16,00V		
2287	<u>Watergeven</u>				
228710	Watergeven beplanting.	st	128,00V		
229	HAGEN				
2290	<u>Onkruidbeheersing</u>				
229010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	302,00V		
2291	<u>Blad ruimen</u>				
229110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	302,00V		
2292	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
229210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
229220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	302,00V		
2293	<u>Knippen hagen</u>				
229310	Knippen van hagen.	m2	21.648,00V		
229320	Knippen van hagen.	m2	99.372,00V		
229330	Knippen van (blok)hagen.	m2	8.642,00V		
2294	<u>Inboet</u>				
229410	Inboeten bosplantsoen.	st	1.225,00V		
2297	<u>Watergeven</u>				
229710	Watergeven beplanting.	st	9.800,00V		
23	ONDERHOUD GRASVEGETATIES				
230	GAZONS EN TRAPVELDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2300	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
230020	Maaien grasveld.	week	302,00V		
230030	Maaien grasveld.	week	302,00V		
230040	Maaien loof van bolgewassen.	m2	25.950,00V		
230050	Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon	week	302,00V		
230060	Bijmaaien rondom bomen.	st	6.180,00V		
2301	<u>Onderhoud graskanten</u>				
230110	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	302,00V		
230120	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	302,00V		
2302	<u>Blad ruimen</u>				
230210	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	302,00V		
2303	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
230310	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	302,00V		
230320	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	302,00V		
2304	<u>Divers onderhoud</u>				
230410	Beheersen molshopen in gras.	week	302,00V		
230420	Bemesten van bollen in gazon.	are	259,50V		
231	EXTENSIEF GRAS				
2310	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
231010	Maaien grasveld, GR VERSCHRALEN.	are	2.789,16V		
231020	Verwerken maaisel, GR VERSCHRALEN.	are	2.789,16V		
231030	Maaien grasveld, EXT GRAS 2X - VLAK.	are	809,76V		
231040	Maaien grasveld, EXT GRAS 2X - TALUD.	are	542,88V		
231060	Maaien grasveld, EXT GRAS 6X.	are	17.388,36V		
231070	Bijmaaien rondom bomen.	st	3.720,00V		
2311	<u>Onderhoud graskanten</u>				
231110	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	302,00V		
231120	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	302,00V		
2312	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
231210	Beheersen grof zwerfafval-gras	week	302,00V		
232	RUIGTE				
2320	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
232010	Maaien kruidachtigen.	are	112,50V		
2321	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
232110	Beheersen grof zwerfafval-gras	week	302,00V		
234	WATERKERENDE DIJKEN				
2340	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
234010	Maaien bermen en taluds, WATERS 2X.	are	282,12V		
234020	Verwerken vrijgekomen maaisel, WATERS 2X.	are	282,12V		
24	ONDERHOUD SPEELPLAATSEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2400	<u>Onkruidbeheersing</u>				
240010	Beheersen onkruid-elementenverharding. 15-10m/m2	week	302,00V		
240020	Onkruidbeheersing ongebonden verharding.	week	302,00V		
2401	<u>Blad ruimen</u>				
240110	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	302,00V		
2402	<u>Zwerfafval verwijderen</u>				
240210	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	302,00V		
240220	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	302,00V		
2404	<u>Diverse werkzaamheden</u>				
240410	Beheersen oneffenheid-ongebonden verharding-wegtype 4-7.	week	302,00V		
25	ONDERHOUD WATERGANGEN				
2502	<u>Drijfvuil verwijderen</u>				
250210	Beheersen drijfvuil in water.	week	302,00V		
250220	Beheersen drijfvuil tegen oever.	week	302,00V		
26	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
2600	<u>Elementenverh. met >20, 15-20,15-10 of <10m/m2 voeglengte</u>				
260010	Onkruidbeheersing elementenverharding, > 20 m/m2.	week	302,00V		
260020	Onkruidbeheersing elementenverharding, 15 -20 m/m2.	week	302,00V		
260040	Beheersen onkruid-elementenverharding, 10-15 m/m2	week	302,00V		
260060	Onkruidbeheersing elementenverharding, < 10 m/m2.	week	302,00V		
260090	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	302,00V		
260100	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	302,00V		
2610	<u>Ongebonden verharding</u>				
261010	Onkruidbeheersing ongebonden verharding.	week	302,00V		
2620	<u>Gesloten verharding (fietspaden en rijbanen)</u>				
262020	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	302,00V		
2630	<u>Elementen verharding (trappen en taluds)</u>				
263010	Onkruidbeheersing elementenverharding, trappen.	week	302,00V		
263020	Onkruidbeheersing elementenverharding, taluds.	week	302,00V		
263030	Beheersen natuurlijk afval-verharding, trappen.	week	302,00V		
2640	<u>Onderhoud terreinmeubilair</u>				
264020	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	302,00V		
264040	Beheersen besmeuring-afvalbak.	week	302,00V		
2650	<u>Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen</u>				
265010	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	302,00V		
2660	<u>Verharding extra werkzaamheden - Zwerfafval verwijderen</u>				
266010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	302,00V		
266020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	302,00V		
3	KRISPIJN - ESSENHOF				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	ONDERHOUD BOMEN				
310	ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN				
3101	<u>Stam/wortelopschot verwijderen</u>				
310110	Beheersen stamopschot.	week	302,00V		
310120	Beheersen wortelopschot.	week	302,00V		
3102	<u>Onderhoud leibomen</u>				
310210	Snoei leibomen.	st	546,00V		
310220	Controleren en vervangen bindmateriaal.	st	546,00V		
32	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
320	HAGEN				
3200	<u>Knippen hagen</u>				
320010	Knippen van (blok)hagen.	m2	5.196,00V		
320020	Knippen van (blok)hagen.	m2	65.808,00V		
320030	Knippen van (blok)hagen.	m2	22.206,00V		
320040	Knippen van (blok)hagen.	m2	5.616,00V		
320050	Knippen van (blok)hagen.	m2	51.036,00V		
320060	Knippen van (blok)hagen.	m2	5.286,00V		
33	ONDERHOUD GRASVEGETATIES				
330	GAZONS				
3300	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
330010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	302,00V		
330020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	302,00V		
330040	Beheersen grashoogte-gazon, grafbed. niet rijdend.	week	302,00V		
330050	Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon	week	302,00V		
331	EXTENSIEF GRAS				
3310	<u>Maaierwerkzaamheden</u>				
331010	Maaien grasveld, handmatig	are	156,96V		
331020	Verwerken maaisel, handmatig	are	156,96V		
36	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
3610	<u>Ongebonden verharding</u>				
361010	Onkruidbeheersing ongebonden verharding.	week	302,00V		
3620	<u>Elementenverh. met >15, 15-10 of 10m/m2 voeglengte</u>				
362020	Onkruidbeheersing elementenverharding, 15-10 m/m2.	week	302,00V		
362040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	302,00V		
362050	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	302,00V		
362060	Beheersen veegvuil-verharding.	week	302,00V		
362070	Beheersen veegvuil-verharding.	week	302,00V		
7	VERKEERSMAATREGELEN				
701010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
701020	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
82	GROENVOORZIENING				
821	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	20.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				