

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE	's-Hertogenbosch, 16-6-2023			
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs		
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24		

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Samenvatting sportveldverlichtingsmasten met gebreken

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmerkingen

Plaats Herten

007	Sportpark Wolfsberg	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	B	0	Ernstige deuk in de mast, 1 armatuur bevestigd, zie foto A50-51
011	Sportpark Wolfsberg	17 m	Octogonaal	Verz. staal	Dubbel	Paaltop	14-6-2023	B*	0	Mast is te diep geplaatst, corrosie aan de mast, 2 armaturen bevestigd, zie foto A47-48

Plaats Roermond

013	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	B	0	Corrosie bij de (1e) verjonging/lasnaad (kritische deel van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto A13
014	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	B	0	Corrosie bij de (1e) verjonging/lasnaad (kritische deel van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto A12
015	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-6-2023	B	0	Ernstige corrosie rondom de deuropening, 1 armatuur bevestigd, zie foto A39-40
016	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	B	0	Corrosie bij de (1e) verjonging/lasnaad (kritische deel van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto A11
017	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	B	0	Corrosie bij de (1e) verjonging/lasnaad (kritische deel van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto A10

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE	's-Hertogenbosch, 16-6-2023			
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs		
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24		

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Samenvatting sportveldverlichtingsmasten met gebreken

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen

Plaats Roermond

018	Sportpark De Wijher	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	13-6-2023	B	0	Corrosie bij de (1e) verjonging/lasnaad (kritische deel van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto A9
031	Sportpark De Wijher	12 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-6-2023	B*	0	Mast is te diep geplaatst, 2 armaturen bevestigd, zie foto A32-33

Plaats Swalmen

059	Sportpark De Boukoul	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	B	0	Corrosie aan de mast, waaronder bij de lasnaden van de verjongingen (kritische delen van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto D72-75 en R1-4
060	Sportpark De Boukoul	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	B	0	Corrosie aan de mast, waaronder bij de lasnaden van de verjongingen (kritische delen van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto D68-71 en R5-8
061	Sportpark De Boukoul	15 m	Verjonging	Verz. staal	Enkel	Paaltop	12-6-2023	B	0	Corrosie aan de mast, waaronder bij de lasnaden van de verjongingen (kritische delen van de mast), 1 armatuur bevestigd, zie foto D64-67 en R9-12

Meetrapport nr.: 20230179

Kenmerk	ROE 4700001 / 202300547 / JROE / VVVE	's-Hertogenbosch, 16-6-2023			
Opdrachtgever	Kragten B.V.	Contactpersoon	Dhr. J. Roelofs		
Onderwerp	110 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 24		

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Samenvatting sportveldverlichtingsmasten met gebreken

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmerkingen

Rei-Lux Benelux bv
Industrieweg 7A 5262GJ Vught
Tel. +31(0)73 6841060 info@rei-lux.nl

R.Ruesink