

Leverantie straatbakstenen 2025-2026 Noordwijk.
Gemeente Noordwijk
Besteknr. 23-549

Status

Status: Definitief
Versiedatum: 11-09-2024

Opdrachtgever:
Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Noordwijk

Deze RAW-raamovereenkomst wordt hierna aangeduid met de afkorting RROK.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
05 Fictieve hoeveelheden	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN.	8
11 STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT.	8
110 Vorbereid op mechanische verwerking.	8
111 Vorbereid op handmatige verwerking.	8
12 STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT.	8
120 Vorbereid op mechanische verwerking.	8
121 Vorbereid op handmatige verwerking.	9
13 STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT.	9
130 Vorbereid op mechanische verwerking.	9
131 Vorbereid op handmatige verwerking.	9
9 Staatposten	11
3. Bepalingen	12
01 Algemeen en administratief	13
01 01 Algemene bepalingen	13
01 04 Betalingsregelingen: indexering	13
01 05 Betalingsregeling: declaraties.	13
01 07 Zekerheidstelling	14
01 08 Bijdragen	14
01 11 Verband met andere werken	14
01 16 Verzekeringen	15
83 Elementenverhardingen	16
83 1 Straatwerk	16
83 12 Eisen en uitvoering	16
83 13 Informatie-overdracht	16
83 16 Bouwstoffen.	16

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Noordwijk
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk.

Postadres:
Gemeente Noordwijk
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

Contactpersoon: dhr. P. Taal
tel: 071-366 0000
e-mail: gemeente@noordwijk.nl

02 Directie

Per deelopdracht zal de betreffende opdrachtgever aangeven wie namens die opdrachtgever optreedt als directie UAV.

03 Locatie

De leveranties dienen plaats te vinden op nader door de opdrachtgever aan te geven locaties binnen de gehele "nieuwe" (zie lid 05) Gemeente Noordwijk

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. leverantie straatbakstenen.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2025 tot en met uiterlijk 31 december 2026. De opdrachtgever behoudt zich het exclusieve recht voor de looptijd van deze RROK aansluitend met maximaal 2 x 1 jaar te verlengen.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn is niet van toepassing.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Niet van toepassing.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat.

05 Fictieve hoeveelheden

De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op 2 gemiddelde jaren.

Let op: de leverancier kan geen enkel recht doen gelden aan de fictieve hoeveelheden ter inlichting zoals vermeld in deel 2.2 van deze RROK.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN.				
11			STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT.				
110			Vorbereid op mechanische verwerking.				
110010	831602		Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant Pakketten in een straatwerkverband volgens voorafgaande opgave van de opdrachtgever. Kleur: rood/paars genuanceerd Plaats van levering: op / langs verharde rijbaan, aangegeven bij afroep door of namens de opdrachtgever.	st st	79.000,00 F		79.000,00 L
110020	831602		Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant Pakketten in een straatwerkverband volgens voorafgaande opgave van de opdrachtgever. Kleur: rood/paars/blauw genuanceerd in de verhouding 60% (rood/paars genuanceerd) en 40% (blauw). Kleuren homogeen dooreen gemengd. Plaats van levering: op / langs verharde rijbaan, aangegeven bij afroep door of namens de opdrachtgever.	st st	184.000,00 F		184.000,00 L
110030	831602		Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant Pakketten in een straatwerkverband volgens voorafgaande opgave van de opdrachtgever. Kleur: geel Plaats van levering: op / langs verharde rijbaan, aangegeven bij afroep door of namens de opdrachtgever.	st st	20.000,00 F		20.000,00 L
111			Vorbereid op handmatige verwerking.				
111010	831602		Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant Vorbereid op handmatige verwerking. Kleur: rood/paars genuanceerd Plaats van levering: op / langs verharde rijbaan, aangegeven bij afroep door of namens de opdrachtgever.	st st	40.000,00 F		40.000,00 L
111020	831602		Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant Pakketten in een straatwerkverband volgens voorafgaande Vorbereid op handmatige verwerking. Kleur: rood/paars/blauw genuanceerd in de verhouding 60% (rood/paars genuanceerd) en 40% (blauw). Kleuren homogeen dooreen gemengd. Plaats van levering: op / langs verharde rijbaan, aangegeven bij afroep door of namens de opdrachtgever.	st st	20.000,00 F		20.000,00 L
111030	831602		Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant Vorbereid op handmatige verwerking. Kleur: geel Plaats van levering: op / langs verharde rijbaan, aangegeven bij afroep door of namens de opdrachtgever.	st st	6.000,00 F		6.000,00 L
12			STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT.				
120			Vorbereid op mechanische verwerking.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
131010	831602	Leveren straatbakstenen.	st	152.000,00	F	152.000,00	L
	1. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Vorbereid op handmatige verwerking. Kleur: rood/paars genuanceerd.	st				
131020	8316022	Plaats van levering: op / langs verharde rijbaan, aangegeven bij afroep door of namens de opdrachtgever.					
		Leveren straatbakstenen.	st	2.000,00	F	2.000,00	L
131030	8316021. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Vorbereid op handmatige verwerking. Kleur: geel.	st				
	2	Plaats van levering: op / langs verharde rijbaan, aangegeven bij afroep door of namens de opdrachtgever.	st	22.000,00	F	22.000,00	L
		Leveren straatbakstenen.					
	1. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Vorbereid op handmatige verwerking. Kleur: antraciet.					
	2	Plaats van levering: op / langs verharde rijbaan, aangegeven bij afroep door of namens de opdrachtgever.					
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		Staatposten				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 04 Betalingsregelingen: indexering

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02
- Tot 1 jaar na aanbesteding van de RROK vindt geen indexering plaats.
 - Op het moment 1 jaar na het moment van aanbesteding, vindt voor het nieuwe jaar indexering plaats volgens de kolom "Inputprijsindex" in de rubriek 4211a "wegen met open verhardingen" op de webpagina <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED>
 - De verrekening van de wijzigingen geschiedt volgens de formule:

$$VI = (Fn - Fa) / Fa * TB$$

Hierin is:

- Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum;
- Fn = het indexcijfer 12 maanden na aanbestedingsdatum;
- TB = het termijnbedrag.
- VI = het als extra declaratie te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn.

De verhouding $(Fn - Fa) / Fa$ is de volgende 12 maanden dat het werk duurt van toepassing. Voor elk volgend jaar wordt een gelijke procedure bewandeld

01 05 Betalingsregeling: declaraties.

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indienen declaraties.

01 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld:

- Projectnaam en projectnummer opgegeven door de de opdrachtgever;
- Per projectnaam en nummer:
 - bestekpostnr(s) van leveranties overeenkomstig de bestekspostnummering in de RROK;
 - bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
 - bij bestekspostnr(s) behorende eenheid;
 - bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in EURO's;
 - bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in EURO's.

Bij facturatie wordt het totaal factuurbedrag berekend met de prijzen per eenheid volgens de inschrijfstaat, exclusief omzetbelasting, verhoogd met het berekende percentages herleid uit de inschrijvingsstaat. Het bedrag van een eventuele indexering dient separaat op de factuur te zijn vermeld.

02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan:

Postadres:

Gemeente Noordwijk

Postbus 298

2200 AG Noordwijk

t.a.v.: de afroeper van de geleverde partij..

Facturen digitaal in .pdf toezenden via het e-mailadres: facturen@noordwijk.nl.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- aanbrengen straatbakstenen door derden;
- overige per deelopdracht afzonderlijk te vermelden werkzaamheden.

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie te organiseren bouwvergaderingen.

HFD PAR ART LID

01 16 Verzekeringen

01 16 05 Verzekeringen door de leverancier.

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de leverancier dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de leverancier voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De leverancier zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 04 Wijze van toelevering.

- 01 Lossen op de losplek voor 07:00 en na 16:00 uur is niet toegestaan. Lossen op niet reguliere werkdagen is niet toegestaan.
- 02 Leveranties per kleur en formaat gescheiden aanleveren
 - op een houten pallet met maximaal 11 lagen;
 - pallet omwikkeld met plastic.
- 03 De opdrachtnemer dient lege pallets op te halen op de originele losplaats. Eventuele transportkosten en afschrijving van de terug te nemen pallets komen niet voor vergoeding in aanmerking.
- 04 De leveren straatbakstenen dienen geformatteerd te zijn in een straatwerkverband volgens nadere opgave van de opdrachtgever bij de deelopdracht.

83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Afroep leveranties.

- 01 Afroep van bestellingen, onderdeel zijnde van een bestaande deelopdracht, vindt plaats namens de opdrachtgever door de civiel-technisch aannemer van het werk cq de werken. Bij verstrekking van de deelopdrachten zal de Opdrachtgever de leverancier schriftelijke mededelen welke vertegenwoordiger van de aannemer bevoegd is bestellingen te plaatsen en vrachten af te roepen. Per afroep door de aannemer maakt de leverancier hiervan schriftelijk per e-mail melding aan de opdrachtgever, daarbij tevens de losplek vermelden.

83 16 Bouwstoffen.

83 16 01 Eisen aan het materiaal.

- 01 Straatbakstenen keiformaat dienen aan de bovenzijde te zijn voorzien van een vellingkant, de overige formaten niet.
- 02 Voor alle straatbakstenen is het onderstaande van toepassing:
 - bovenzijde bezand;
 - geen strengpersstenen;
 - niet voorzien van afstandhouders;
 - het bepaalde in artikel 83.16.04 van de Standaard;.
 - Wateropneming klasse A 4-12 EQ+ volgens tabel 83.1.3 van de Standaard.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 23-549

Leverantie straatbakstenen 2025-2026 Noordwijk

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 23-549
Leverantie straatbakstenen 2025-2026 Noordwijk
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 23-549

Leverantie straatbakstenen 2025-2026 Noordwijk

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN.				
11	STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT.				
110	Vorbereid op mechanische verwerking.				
110010	Leveren straatbakstenen; wf; .rood/paars genuanceerd.	st	79.000,00F		
110020	Leveren straatbakstenen; wf; .rood/paars / blauw genuanceerd.	st	184.000,00F		
110030	Leveren straatbakstenen; wf; geel.	st	20.000,00F		
111	Vorbereid op handmatige verwerking.				
111010	Leveren straatbakstenen; wf; .rood/paars genuanceerd.	st	40.000,00F		
111020	Leveren straatbakstenen; wf; .rood/paars / blauw genuanceerd.	st	20.000,00F		
111030	Leveren straatbakstenen; wf; geel.	st	6.000,00F		
12	STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT.				
120	Vorbereid op mechanische verwerking.				
120010	Leveren straatbakstenen; df; .rood/paars genuanceerd.	st	694.000,00F		
120020	Leveren straatbakstenen; df; geel.	st	320.000,00F		
121	Vorbereid op handmatige verwerking.				
121010	Leveren straatbakstenen; df; .rood/paars genuanceerd.	st	35.000,00F		
121020	Leveren straatbakstenen; df; geel.	st	32.000,00F		
13	STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT.				
130	Vorbereid op mechanische verwerking.				
130010	Leveren straatbakstenen; kf; .rood/paars genuanceerd.	st	419.000,00F		
130020	Leveren straatbakstenen; kf; geel.	st	57.000,00F		
130030	Leveren straatbakstenen; kf; antraciet.	st	34.000,00F		
131	Vorbereid op handmatige verwerking.				
131010	Leveren straatbakstenen; kf; .rood/paars genuanceerd.	st	152.000,00F		
131020	Leveren straatbakstenen; kf; geel.	st	2.000,00F		
131030	Leveren straatbakstenen; kf; antraciet.	st	22.000,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				