

Extra onderhoud

1. Lijnverlichting
Onderhoud Lijnverlichting Houtribsluis, Krabbersgatsluis, Nijkerkersluis en Roggebotsluis.
De aanvullende eisen wordt verwezen naar map 3.3 Specifieke eisen.
2. ARA-Pro
Onderhoud storingsmeldsysteem ara-pro gevestigd op de Houtribsluizen. De aanvullende eisen wordt verwezen naar de Vraagspecificaties Proces en Eisen.
3. Testen sluitingsprocedures
De Opdrachtnemer dient tijdens de contractperiode de sluitingsprocedures van de objecten, in het kader van de Waterwet, door personeel met een minimaal MBO niveau jaarlijks voor het stormseizoen te oefenen en functioneel te testen.

Het oefenen en functioneel testen van de sluitingsprocedures dienst binnen 4 weken in rapportvorm te worden in gediend bij de Opdrachtgever.

De kosten samenhangend met het functioneel testen en oefenen van de sluitingsprocedures in het kader van de Waterwet van de objecten worden betaald op basis van de prijzen per eenheid genoemd onder het kopje "Sluitingsprocedures" zoals opgenomen in bijlage F "Staat van prijzen per eenheid" van het Inschrijvings- en beoordelingsdocument.
4. Onderhoud voor het blijven functioneren van de volgende onderdelen
Installaties/Materieel
 - Brandbeveiligingsinstallaties
 - Toegangsbeveiligingen
 - Alarminstallaties
 - Voice-recorder
 - Telefoons
 - Marifoons
 - Glazenwasinstallaties
 - Ruiten, deuren
 - Zonneschermen
 - Slagbomen en beweegbare hekken (terreintoegang)
 - Onderhoudstoringsmeldsysteem (CMIJ)
5. Bij aanmeervoorzieningen, bediengebouwen en technische gebouwen betreft het onderhoud ook storingsafhankelijk, dus wanneer kapot, dan repareren (op afroep).