

nota van inlichtingen

Contractnummer 31152735

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nota van inlichtingen behorend bij zaaknummer 31152735, verstrekt aan gegadigden m.b.t. meerjarig onderhouden, monitoren en informeren over de toestand van de objecten gelegen in het areaal van Rijkswaterstaat Midden-Nederland district Noord.

In de aanbestedingsvoorwaarden worden de volgende wijzigingen aangebracht:

I. Document "31152735 Vraagspecificatie Eisen Water(weg)infrasysteem v.3.4"

1. Paragraaf 2.1 Scope en decompositie, in de tabel dijken, dammen en uiterwaarden

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Dijken, dammen en uiterwaarden	Primaire en regionale waterkeringen.	Nee Ja
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------

II. Document "31152735 Vraagspecificatie Proces PRC v3.4 5-7-2019"

1. Paragraaf 5.3.7 Damwanden en oevers: UT710

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

De Opdrachtnemer dient damwanden en ~~oevers~~ regelmatig te inspecteren op onregelmatigheden. De inspectiefrequentie dient te worden bepaald op basis van risicobeheersing. De inspectie resultaten worden geacht onderdeel te zijn van de toestandrapportages als bedoeld in § 5.4.3 van de Vraagspecificatie Proces.

2. Paragraaf 5.4.22 Functionele Inspecties en Testen (FIT): US2400

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

De Opdrachtnemer dient voor beweegbare beheerobjecten ~~jaarlijks~~ de Functionele Inspecties en Testen (FIT) uit te voeren conform:

- bijlage AB "Specificatie Functionele Inspecties en Testen" bij de Vraagspecificatie;
- bijlage AC "FIT_Typical (Generieke FIT-lijst)" bij de Vraagspecificatie.

3. Paragraaf 3.3.1. Onderbouwen opdrachtssom FM130

De volgende tekst is komen te vervallen: In de detailbegroting dient te zijn aangegeven:

1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de opdrachtssom uitgesplitst naar:
 - a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
 - b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
 - c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
2. indirecte kosten:
 - a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten;
 - b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten;
 - c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en voor risico.

De volgende tekst komt hiervoor in de plaats: In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven:

1. Directe kosten (onderhoudskosten) per post van de Staat van ontleding van de opdrachtssom uitgesplitst naar:
 - a.hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
 - b.per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
 - c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
2. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK 2010):
 - a.nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;
 - b.nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;
 - c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten;
 - d.nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. staf/koepel);
 - e. opslagpercentage voor algemene kosten;
 - f. opslagpercentage voor winst;
 - g. opslagpercentage voor risico.

4. Paragraaf 5.3.8 Wisseldelen en hulpmiddelen: UT800

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Functioneren van objecten of onderdelen daarvan niet in gevaar komt ten gevolge van het niet kunnen inzetten van deze wisseldelen en hulpmiddelen.

5. Paragraaf 5.3.8 Wisseldelen en hulpmiddelen: UT810

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Wisseldelen dienen te allen tijde direct en veilig inzetbaar te zijn. De in het Areaal aanwezige wisseldelen en hulpmiddelen zijn aangegeven in bijlage A "Informatie Areaal" bij de Vraagspecificatie.

6. Paraaf 5.4.4 Benoemde activiteiten

De volgende tekst is komen te vervallen:

UA400	Niet van toepassing.
B-UA410	Niet van toepassing.
UA420	Niet van toepassing.
UA430	Niet van toepassing.
UA440	Niet van toepassing.
UA450	Niet van toepassing.
UA460	Niet van toepassing.

B-UA470 Niet van toepassing.

B-UA480 Niet van toepassing.

De volgende tekst komt hiervoor in de plaats:

UA400	De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een aanbieding te doen voor de voorbereiding en realisatie van het Werk dat deel uitmaakt van de "benoemde Activiteiten" zoals opgenomen in bijlage G "Overzicht ten behoeve van Activiteiten" bij de Vraagspecificatie.	UA010
-------	---	-------

B-UA410	De Opdrachtgever stelt hiervoor al dan niet in samenspraak met de Opdrachtnemer een (objectspecifieke) activiteitenvraagspecificatie beschikbaar waarin de (aanvullende) eisen voor de betreffende Benoemde Activiteit zijn opgenomen.	UA400
---------	--	-------

UA420	De Opdrachtnemer dient een contractopname uit te voeren om het Werk en de Werkzaamheden te inventariseren en zich te vergewissen van de uitvoeringsrisico's behorende bij de betreffende "benoemde Activiteit" ten behoeve van de aanbieding.	UA400
-------	---	-------

UA430	De Opdrachtnemer dient een marktconforme all-inclusive fixed-price aanbieding op te stellen voor de betreffende "benoemde Activiteit".	UA400
-------	--	-------

UA440	De Opdrachtgever zal per "benoemde Activiteit" nader specificeren hoe de aanbieding dient te worden samengesteld. De aanbieding dient minimaal te bevatten: 1. een analyse van het Werk en de Werkzaamheden die deel uitmaken van de betreffende "benoemde Activiteit"; 2. de activiteitenvraagspecificatie behorende bij de "benoemde Activiteit"; 3. een uitvoeringsplanning; 4. raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de Werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst; 5. een specificatie van kosten waarin de kosten zijn onderscheiden voor: a. het Werk (= de Activiteit); b. de Werkzaamheden; c. de risico's; d. de uitvoering.	UA430
-------	--	-------

UA450	Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding voor een "benoemde Activiteit" worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom).
-------	---

UA460	De Opdrachtnemer dient de aanbieding minimaal 2 maanden gestand te doen.
-------	--

B-UA470	Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking voor de betreffende "benoemde Activiteit", wordt deze "benoemde Activiteit" onderdeel van de Overeenkomst en gelden, aanvullend op de aanbieding, alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
---------	--

B-UA480

Bij een "benoemde Activiteit" kan aangegeven zijn dat de Opdrachtgever het verzoek tot het doen van een aanbieding voor de voorbereiding en realisatie van het Werk doet bij de Opdrachtnemer en tegelijkertijd bij twee andere opdrachtnemers van prestatiecontracten in het beheergebied van Rijkswaterstaat Regio Midden Nederland dan wel aangrenzende beheergebieden. In dat geval dient in deze paragraaf voor "Opdrachtnemer" gelezen te worden "opdrachtnemers".

Indien de opdracht van het Werk wordt verleend aan een andere opdrachtnemer dan is het bepaalde in OW100, 2^e alinea, van toepassing.

III. Document "31152735 Bijlagen Vraagspecificatie PRC v3.4 5-7-2019"

1. Paragraaf 2 Referentielijst

Als gevolg van de wijziging van FM130 is een referentie toegevoegd in de referentielijst.

CROW-publicatie 137 Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-2010	Proces	FM130	-
--	--------	-------	---

IV. Document "31152735 Annexen Vraagspecificatie PRC v3.4 5-7-2019"

1. Annex V Vrijkomende materialen

Artikel 2 is veranderd in Artikel 3: Titel was "Uitzonderingen" en dit is veranderd in "Uitzonderingen eigendom"

Nieuwe artikel 2 is toegevoegd en is: Chroom-6

- Op Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
- Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Meerjarig Onderhoud, het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
- De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

V. Document "31152735 Basisovereenkomst def"

1. Artikel 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering, lid 2

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Onderhoudswerkzaamheden meerjarig onderhouden, monitoren en informeren over de toestand van de objecten gelegen in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, district Noord, met alle daarin aanwezige objecten en systemen, hierna te noemen het Meerjarig Onderhoud, gedurende een periode van 2 jaren, ingaande op ~~1 juli 2020 en eindigende op 30 juni 2022~~, ingaande 1 januari 2021 en eindigende 31 december 2022, hierna te noemen de Meerjarige Onderhoudsperiode, conform hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

De transitieperiode bij aanvang Overeenkomst als bedoeld in de Vraagspecificatie Proces onder § 3.1.2 duurt tot ~~30 juni 2020~~ 31 december 2020. De transitieperiode bij einde Overeenkomst als bedoeld in de Vraagspecificatie Proces onder § 3.1.3 heeft een maximale duur van 6 maanden

voorafgaand aan einde Overeenkomst. De Opdrachtgever stelt de datum van aanvang van de transitieperiode bij einde Overeenkomst uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan deze datum vast voor de Opdrachtnemer.

VI. Document "31152735 Vraagspecificatie Algemeen PRC v 0.2"

1. Paraaf 4.3.3 Activiteiten

De volgende tekst is komen te vervallen:

Soorten Activiteiten:

- 4 *Benoemde Activiteiten:*
Niet van toepassing.

De volgende tekst komt hiervoor in de plaats:

Activiteiten die in de Overeenkomst zijn benoemd, maar die nog niet precies zijn bepaald en waarvoor in aanvulling op de 'Vraagspecificatie Eisen' nadere eisen gesteld kunnen worden en waarvoor de Opdrachtnemer in zijn Aanbieding geen prijs heeft opgegeven.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vragen een uitgewerkt voorstel te doen voor de realisatie van deze Activiteiten.

De kosten voor de realisatie van deze Activiteiten zijn niet begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom).

In aanvulling op de reeds gepubliceerde documenten worden de volgende documenten aangevuld:

VII. Document "Bijlage G Overzicht ten behoeve van Activiteiten".

G.4 Benoemde Activiteiten

Nummer	Omschrijving
Ben001	Het complete Reevecomplex (21C-108 1-5), gelegen aan de Drontermeerdijk 7, opnemen in de overeenkomst. Het Werk bestaat uit alle onderdelen, zoals voor de andere complexen beschreven staat in bijlage A map 3.2.5. Onderhoudsregime + nulmeting (2767-4) + andere bepalingen uit de overeenkomst. De werkzaamheden vangen aan op 1-4-2021 en lopen tot het einde van de overeenkomst.
Ben002	Het complex Roggebotsluis (21C-001 1-4), gelegen aan de Drontermeerdijk 1, compleet uit de scope van de overeenkomst te halen. De exacte datum nader te bepalen, maar in ieder geval later dan 1-4-2021.
Ben003	Tijdens bedientijden van de Lorentz- en de Stevinsluis dient per complex 1 technische waarnemer aanwezig te zijn ter ondersteuning van de bedienaar. De werkzaamheden starten op 1-1-2021 en eindigen op een nader te bepalen datum.

VIII. Document "Wijzigingen Bijlage A".

Alle wijzigingen die tijdens de inlichtingen fase zijn doorgevoerd zijn opgenomen in dit document, net als een lijst met de aanvullende of gewijzigde mappen of documenten behorende bij de Bijlage A.

De volgende aanvullende of aangepaste documenten worden als bijlage bij deze nota van inlichtingen verstrekt:

31152735 Annexen Vraagspecificatie PRC v2

31152735 Basisovereenkomst def v2
31152735 Bijlagen Vraagspecificatie PRC v2
31152735 Vraagspecificatie Algemeen PRC v2
31152735 Vraagspecificatie Proces PRC v2
31152735 Vraagspecificatie Eisen Water(weg)infrasysteem v2
31152735 Bijlage G Overzicht ten behoeve van Activiteiten
31152735 Wijzigingen Bijlage A inclusief map "31152735 Wijzigingen Bijlage A ZIP file".

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Utrecht op 8-04-2020,

M. Akoudad,

Contractmanager

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, likely representing the initials 'MA'.