



Raamovereenkomst onderhoud markeringen

Nota van Inlichtingen

Opdrachtgever : Gemeente Stichtse Vecht
Besteknummer : 2404601-RO
Status : Nota van Inlichtingen
Datum : 25-3-2025

*KvK Arnhem 09 22 18 89
IBAN NL03 RABO 01168.01.581
BTW NL 8224.42.826.B01*

Drong Omgeving & Techniek
*Anthonie Fokkerstraat 4
3772 MR Barneveld
T. 0342 – 76 00 88
E. info@drong.nl*

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Titel : Raamovereenkomst onderhoud markeringen

Besteknummer : 2404601-RO

Opdrachtgever : Gemeente Stichtse Vecht

Datum : 16-12-2024

Status : Definitief

COLOFON NOTA VAN INLICHTINGEN

Titel : Raamovereenkomst onderhoud markeringen

Datum : 25-03-2025

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222010			Bestekspost is gewijzigd.				
222010	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	600,00	F	
		9.	Vlakken en figuraties kleiner dan 10 m2 (o.a. haaiantaden, blokken, fietssymbolen en cijfers)				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.9.	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg			4.200,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
222020			Bestekspost is gewijzigd.				
222020	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	50,00	F	
		9.	Vlakken en figuraties groter dan 10 m2 (o.a. haaiantaden, blokken, fietssymbolen en cijfers)				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.9.	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg			350,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
310030			Bestekspost is gewijzigd.				
310030	320105		Aanbrengen lengtemarkering van wegverf in m.	m	100,00	F	
		2.	Onderbroken streep 1-1				
		.2.	Breedte: 0,10 m				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.4.	Hermarkeren met reflecterende wegverf; hoeveelheid (droog) 0,70 kg/m2	kg			3,50 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
810010			Bestekspost is gewijzigd.				
810010	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	240,00	F	
		1.	Inzet overdag				
		.9.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren				
			De verkeersregelaar dient in het bezit te zijn van het persoonscertificaat "Verkeersregelaar TVM (tijdelijke verkeersmaatregelen)"				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING