

Omschrijving Ruimteprogramma						Opmerkingen
	werkpl. leerl.	werkpl. pers.	aantal ruimten	omvang per ruimte	m2 totaal	Opmerkingen
ONDERWIJSRUIMTEN						
Cluster AVO						
Theorielokaal Waldeck	20	6	6	50	300	
Theorielokaal Waldeck	20	2	4	50	200	vrijeschoolonderwijs identiteit
Theorielokaal inclusief onderwijs	18	2	2	50	100	
Spreekkamer algemeen			2	10	20	voor 4 personen
Berging leermiddelen			3	10	30	
SUBTOTAAL	200	10	17		650	
Cluster Binask						
Theorie lokaal Biologie	20	1	1	50	50	
Theorie / praktijk Binask	20	1	1	60	60	incl. demotafel en wasbak; voldoende aansluitpunten;
Berging		1	1	15	15	
SUBTOTAAL	40	3	3		125	
Cluster Kunst						
Praktijklokaal Beeldende vorming	20	1	1	60	60	
Berging werkstukken + oven			1	10	10	
Berging materialen			1	15	15	
Praktijklokaal Muziek & tekenen	20	1	1	60	60	
Berging muziek			1	15	15	
Studio			2	8	16	
SUBTOTAAL	40	2	7		176	
SUBTOTAAL ONDERWIJSRUIMTEN AVO, BINASK, KUNST	280	15	27		951	
ONDERWIJSRUIMTEN Praktijk D&P						
Cluster D&P - 4 groepen						
D&P - multimedia & keuzevakken	20	1	1	60	60	
D&P - techniek en ambachten	20	1	1	60	60	
D&P - kleinkeuken	20	1	1	70	70	met spoelkeuken
D&P - café / theorie	20	1	1	50	50	met restaurantopstelling
Opslag & binnenruimte			1	10	10	
Berging hout/metaal			1	10	10	
Berging keuzevakken			1	10	10	
SUBTOTAAL	80	4	7		270	
SUBTOTAAL ONDERWIJSRUIMTEN PROFIELEN	80	4	7		270	
DIRECTIE- / STAFRUIMTEN						
Frontoffice: conciërge / receptie		2	1	16	16	bij entree; conciërge zicht op aula
Backoffice: Secretariaat		2	1	16	16	naast frontoffice
Locatiedirecteur		1	1	24	24	inclusief 6 overlegplekken
Afdelingsleider OB		1	1	16	16	centraal gelegen
Afdelingsleider BB		1	1	16	16	centraal gelegen
Afdelingsleider Vrijeschoolonderwijs		1	1	16	16	centraal gelegen
Ondersteuningsteam						
Kantoor zorgmedewerkers		2	1	16	16	2 flexwerkplekken (BPO, Ortho., Jeugdbegeleider, SMW)
Spreekkamer (8 pers.)			1	16	16	nabij zorg
Time-out	3	1	1	12	12	Voor 3 leerlingen om tot rust te komen
Ruimte schoolarts / ehbo / kolfruimte		1	1	8	8	
kantoor examensecretariaat en decaan		2	1	20	20	inclusief ruimte t.b.v. kluis
Serverruimte			1	8	8	centraal met koeling
Werkplaats technische dienst			1	12	12	
Reproruimte			1	8	8	
Berging algemeen			3	20	60	
SUBTOTAAL DIRECTIE- / STAFRUIMTEN		14	17		264	
ALGEMENE RUIMTEN / NEVENRUIMTEN						
Entreehal			1	25	25	
Aula / Kantine			1	285	285	356 leerlingen
Opslag stoelen/ garderoberekken			1	20	20	
(Catering) keuken / uitgifte / berging			1	30	30	
Personeelskamer incl. garderobe/pantry			1	60	60	incl. pantry
Docentenwerkplekken (flex)	8	1	40	40	40	8 flexwerkplekken
Kluisjes leerlingen			1	32	32	32 m (4 boven elkaar)
Garderobe leerlingen			1	15	15	verplaatsbare rekken
NEVENRUIMTEN			8		507	
TOTAAL FUNCTIONEEL NUTTIG VLOEROPPERVLAK					1.992	
OVERIGE RUIMTEN + TARRA						
Leerlingentoiletten			16	2,5	40	8 meisjes en 8 jongenstoilet/urin.
Mindervaliden toilet			1	5	5	
Personeelstoiletten (1 per 20 pers)			4	5	20	2 per bouwlaag
Douche/kleedruimte personeel			1	6	6	
Werkkast schoonmaakmachine			1	10	10	
Werkkast schoonmaak			2	6	12	1 per bouwlaag
Patchkasten			2	3	6	1 per bouwlaag
Technische ruimte			1			
Verkeersruimte (horizontaal en verticaal)			1			
Lift			1			
Tarra: constructie, wanddikte, schachten etc (11%)						
SUBTOTAAL OVERIGE RUIMTEN + TARRA	0	0	30		953	
TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK SCHOOL					2.945	bruto/functionele-factor 1,47
GYMZALEN						
Gymzaal			2	252	504	12 x 21 m
Toestellenberging			2	30	60	
Kleedruimte jongens			2	20	40	
Douche / wasruimte jongens			2	9	18	3 douches en 1 wastafel
Toiletten jongens			2	2	4	in elke kleedruimte 1 stuks
Kleedruimte meisjes			2	20	40	
Douche / wasruimte meisjes			2	9	18	3 douches en 1 wastafel
Toiletten meisjes			2	2	4	in elke kleedruimte 1 stuks
Bergruimte docenten /ehbo			1	12	12	
Kleed- / doucheruimte docent / personeel			1	8	8	
Mindervalide toilet (tevens personeelstoilet)			1	5	5	
Werkkast schoonmaak			1	4	4	
Entree			1	10	10	
Verkeersruimte horizontaal			1	65	65	
Technische ruimte			1	20	20	
SUBTOTAAL	0	0	23		812	
TOTAAL FUNCTIONEEL NUTTIG VLOEROPPERVLAK					812	
OVERIGE RUIMTEN + TARRA						
Constructie, wanddikte, schachten etc (11%)					89	
SUBTOTAAL					89	
TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK GYM					901	bruto/functionele-factor 1,27