



## **Nota van inlichtingen**

**Europese aanbesteding volgens de openbare procedure op basis van BPKV  
(beste prijs-kwaliteitverhouding)**

**Voor de levering van mini- en rolcontainers, incl. afvalemers, chips en  
chipstickers voor Reinigingsdiensten Rd4 en GR Geul en Maas**

**Referentienummer: BV250046/EG/jva  
Versie 26.03.2025**

## INLEIDING

Deze Nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen gesteld door inschrijvers op basis van het bestek met referentienummer BV250046/EG/jva en de antwoorden hierop.

De Nota van inlichtingen, dient te worden beschouwd als integraal onderdeel van de aanbesteding. Deze notitie wordt tegelijkertijd, doch anoniem aan alle inschrijvers verzonden.

---

## VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vraag	Document/ Bijlage	Pagina	Vraag of opmerking
1	PVE	74.2	U vraagt hier een containernummer om de leverdatum traceerbaar te maken. Is een uniek nummer noodzakelijk aangezien de leverdatum eigenlijk via het containermanagementsysteem duidelijk gemaakt moet worden? Ook gezien de kleine aantallen en de latere nabestellingen is een containernummer niet aangeraden.
<b>Antwoord 1.</b>			Het is toereikend als de containers enkel voorzien zijn van het productiejaar. Een aanvullend uniek nummer is niet noodzakelijk.
2	Prijzenblad	PM4.5	U vraagt hier zowel platte als bolle deksels. Aangezien er een significant prijsverschil is tussen deze deksels willen wij jullie verzoeken om deze post uit te splitsen. Gaat u hiermee akkoord?
<b>Antwoord 2</b>			De uitvraag wordt nader gespecificeerd in: <i>Rolcontainer kunststof 1.100 liter, zonder logo standaard grijs of groen, <u>platte deksel</u>.</i> (Zie <a href="#">aangepast prijzenblad, bijlage 3.</a> )
3	Prijzenblad	PM3.1	Welke kleur moet de 25L hebben?
<b>Antwoord 3</b>			Groen (de kleur van GFT+e). Het gaat om een groene 25L GFE emmer (met kam belading).
4			Voor de gevraagde chipstickers toont u een foto van een chipsticker die iets dikker is omdat hij gekleefd is op een "gewatteerde" ondergrond. Moeten de nieuwe stickers ook zou geleverd worden? Deze gewatteerde ondergrond is wel duurder en heeft geen bijgevoegde waarde. Wij kunnen de sticker aanleveren zonder deze ondergrond. Daarnaast kunnen wij ook direct het chipnummer weergeven als bar-/QR-code. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om een zogenaamde ini-file te gebruiken. Gaat u akkoord dat wij de "gewone" chipstickers aanbieden? Gaat u akkoord dat het chipnummer direct wordt weergegeven?
<b>Antwoord 4</b>			Chipstickers dienen te voldoen aan de eisen E-1.10 en E-1.11. Wij gaan niet akkoord met de door u voorgestelde afwijkingen/aanpassingen.

Vraag	Document/ Bijlage	Pagina	Vraag of opmerking
5	Bijlage 3 – Aantallen en prijzenblad	n.v.t.	In het prijzenblad wordt gevraagd om een prijs op te geven voor een reflector(sticker) op rol om te plakken, met een oppervlakte van ca. 20cm <sup>2</sup> . Dit komt overeen met een diameter van ca. 5cm. Is een reflector met een diameter van 7cm, ca. 38cm <sup>2</sup> , ook toegestaan?
<b>Antwoord 5</b>			Ja, dit is akkoord: ca. 20cm <sup>2</sup> mag gezien worden als minimale afmeting.
6	Referentienummer van het dossier	n.v.t.	In het Format Nota van Inlichtingen, UEA en Aanbestedingsleidraad staat als referentienummer voor de aanbesteding BV250046/EG/jva, in het prijzenblad staat GR240374/RH/jva. Een klein detail maar ik veronderstel dat dit ook BV250046/EG/jva moet zijn?
<b>Antwoord 6</b>			Dit is correct.
7	E-2.40	E2 Minicon tainers	Het is niet gebruikelijk om voor (lichte) kleuren zoals oranje of geel hergebruikt materiaal als granulaat toe te passen. Kan u de eis van 75% enkel toepasbaar maken op de romp van de (mini)containers als grijze deksels?
<b>Antwoord 7</b>			De eis wordt als volgt aangepast: “De rompen en grijze deksels van de minicontainers zijn vervaardigd uit nieuw en ingekleurd HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen). Met een toepassing van minimaal 75% hergebruikt materiaal als granulaat.”
8	E-4.1.	E4 4- wielcon tainer	Het is niet gebruikelijk om voor (lichte) kleuren zoals oranje of geel hergebruikt materiaal als granulaat toe te passen. Kan u de eis enkel toepasbaar maken op de rompen van de 4-wielcontainers als grijze deksels?
<b>Antwoord 8</b>			De eis wordt als volgt aangepast: De rompen en grijze deksel van de rolcontainers dienen vervaardigd te zijn uit ingekleurde H.D.P.E. (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen), bestand tegen inwerking van het bewaarde afval, weers-invloeden, zonnehitte en UV-resistent en cadmiumvrij. Met een toepassing van minimaal 95% hergebruikt materiaal als granulaat.”
9	E-4.2.	E4 4- wielcon tainers	Kan U aangeven vanwaar deze eis? Vóór productie is een exacte leverdatum bij de opdrachtgever niet bekend, dus is het praktisch niet mogelijk om dit aan te duiden op de romp. Het is gebruikelijk de productiedatum in de romp op te nemen. Om de leverdatum te relateren aan een uniek containernummer dat op de romp is opgenomen, brengt naar onze mening onnodig veel (administratief) werk en kosten met zich mee.
<b>Antwoord 9</b>			Zie antwoord op vraag 1.
10	E-4.11. / E-4.50.	E4 4- wielcon tainers	Kan u specificeren wat u verstaat onder Bammens Geesink kamopname? Naar onze mening klopt de benaming hiervan niet helemaal.
<b>Antwoord 10</b>			De specificatie “Bammens Geesink kamopname” is niet correct. Dit moet zijn: “Geesink-opname”.

Vraag	Document/ Bijlage	Pagina	Vraag of opmerking
11	E-4.12 / E-4.20	E4 4-wielcontainers	<p>In Eis E-4.13 geeft u aan dat de 500 liters, doch zonder deksel, geschikt dienen te zijn voor de bovengrondse verzamelcontainers. In Eis E-4.20 vraagt u om de deksels, ook voor de 500 liter, te voorzien van logo, afvalsoort, inhoudsmaat.</p> <p>In het prijzenblad staat in de omschrijving bij de 500 liter ook zonder logo.</p> <p>Als de 500 ltr's zonder deksel gebruikt worden voor de verzamelcontainers, lijkt eis E-4.20 niet relevant voor dit volume container. Kunnen we ervan uitgaan dat deze eis niet van toepassing is hierop?</p>
<b>Antwoord 11</b>			<p>De 4-wielcontainer 500 liter wordt inderdaad alleen binnen de GR Geul en Maas gebruikt. Deze wordt inderdaad zonder deksel gebruikt voor in de bovengrondse verzamelcontainer voor GFE. Vanuit die redenering behoeft de deksel van de 4-wielcontainer 500 liter géén bedrukking te hebben. Wel wensen we de 4-wielcontainer 500 liter te ontvangen inclusief deksel.</p>
12	PVE	4.48	<p>U geeft aan dat de stalen containers dienen te voldoen aan de NEN-EN 840 deel 4, 5 en 6.</p> <p>Deze norm betreft:</p> <p>Deel 2 - Containers met vier wielen en een inhoud tot 1300 liter met platte deksel(s) voor hefinrichtingen met arm- en/of kam</p> <p>Deel 4 - Containers met vier wielen en een inhoud tot 1700 liter met platte deksel(s) voor hefinrichtingen met arm- of BG- en/of brede kam</p> <p>Deel 5 - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden</p> <p>Deel 6 - Veiligheids- en gezondheidseisen</p> <p>De 750 en 1000 liter Geesink containers voldoen aan deel 4, 5 en 6</p> <p>De 1100 liter DIN-containers voldoen aan deel 2, 5 en 6.</p> <p>Kunt u hiermee akkoord gaan?</p>
<b>Antwoord 12</b>			<p>Akkoord. Het dient te gaan om 750 en 1.000 liter stalen containers met Geesink-opname en twee kleppende deksels. <i>(Zie aangepast prijzenblad, bijlage 3.)</i></p>
13	PVE	4.50	<p>De containers hebben OF de afmeting geschikt voor de DIN opname (eventueel met KAM) OF een afmeting voor de Geesink-opname zonder KAM.</p> <p>Is het correct om te concluderen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RD 4 1100 liter containers met stalen romp enkel kunststof deksel met DIN opname en KAM opname wil</li> </ul> <p>Geul en Maas 750 en 1000 liter volledig stalen containers met dubbel deksel en Geesink-opname wil</p>
<b>Antwoord 13</b>			<p>Dit is correct. Het dient voor de GR Geul en Maas te gaan om 750 en 1.000 liter stalen container met Geesink-opname en twee kleppende deksels. <i>(Zie aangepast prijzenblad, bijlage 3.)</i></p>

Vraag	Document/ Bijlage	Pagina	Vraag of opmerking
14	PVE	4.53	U vraagt een 1100 liter rolcontainer met dubbel deksel. Dit is in combinatie met een Geesink-opname altijd een 1000 liter container en deze is ook langs 2 zijden op te nemen. Kunt u akkoord gaan met een 1000 liter rolcontainer?
<b>Antwoord 14</b>			Dit is een terechte constatering en akkoord. <i>(Zie aangepast prijzenblad, bijlage 3.)</i>
15	PVE	4.59	U vraagt een deksel met minimaal 2 handgrepen. Kunt u ook akkoord gaan met 1 doorlopende handgreep over de voorzijde?
<b>Antwoord 15</b>			1 doorlopende handgreep is enkel toegestaan als deze nagenoeg over de volledige breedte doorloopt.
16	PVE	4.67	Een dubbel deksel is altijd vlak uitgevoerd en dus niet echt zelf afwaterend. Bovendien zal in het midden tussen de beide deksels een kleine kier aanwezig zijn. Kunt u hiermee akkoord gaan?
<b>Antwoord 16</b>			Akkoord. De GR Geul en Maas realiseert zich dat van een volledig lekkage vrije uitvoering van twee vlakke kleppende deksels (met daartussen een kier) geen sprake kan zijn.
17	PVE	4.71	U stelt dat de containers diagonaal geremd dienen te zijn, dit is wat onhandig. Voor o.a. het plaatsen tegen een wand/muur is het gebruikelijk is dat deze juist op de lange zijde geremd zijn. Kunt u hiermee akkoord gaan?
<b>Antwoord 17</b>			Akkoord.
18	PVE	Tab- blad afvalem- mers	U vraagt een afvalemmer van 20 ltr met een marge van +- 10 %. Mogen wij hier een emmer van 23 ltr aanbieden, die verder aan de eisen voldoet?
<b>Antwoord 18</b>			Niet akkoord; wij handhaven 10% marge.
19	1.3	Om- schrij- ving van de op- dracht	De afvalemmer met een inhoud van 25 liter met kamopname en de 4-wiel rolcontainer 500 liter zijn maar door een zeer beperkt aantal leveranciers te leveren. Hiermee beperkt u het aantal inschrijvers aanzienlijk, hetgeen uiteraard niet in uw voordeel is. Wij verzoeken u daarom deze containertypes uit deze aanbesteding te halen, dan wel in een apart perceel op te nemen. Is dit mogelijk?
<b>Antwoord 19</b>			Nee, hiervan wordt niet afgeweken. De GFT-inzameling van de GR Geul en Maas is volledig gericht op de groene GFE-emmer van 25 liter met kambelading alsmede de inzet van een 4-wielcontainer van 500 liter in een bovengrondse verzamelcontainer voor GFE. Het zou elke fabrikant of leverancier mogelijk moeten zijn om deze inzamelmiddelen te fabriceren of te leveren.

*Opmerking: bijlage 3 is aanpast en u dient versie 26.03.2025 te gebruiken voor de inschrijving.*

- Einde -