

Algemene informatie

Aanbesteding: Correctief, preventief en grootonderhoud Openbare Verlichting
Aanbestedende Dienst: Gemeente Lelystad
Referentie: 2025-06

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Bijlage A Correctief Preventief en Groon Onderhoud OV

Vraag:

Het is in dit document niet mogelijk te zoeken of stukken tekst te selecteren en kopiëren wat wel wenselijk is in de voorbereiding van deze aanbesteding. Kunt u het bestand aanpassen zodat dit wel mogelijk is?

Antwoord:

De bijlage 250303_Lelystad (Raamovereenkomst Correctief Preventief en Groot Onderhoud OVL Lelystad - def. V1.0), is toegevoegd als PDF en doorzoekbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr. 3 **Onderwerp:** Bijlage A

Vraag:

Kunt u vooruitlopend op de NvI het RSX-bestand publiceren?

Antwoord:

Het originele RSX bestand is als bijlage toegevoegd. Let op, deze inlichtingen zijn hier nog niet in verwerkt. Tevens is het nieuwe RSX bestand toegevoegd als bijlage bij NvI bestek ROK-250701-TN511722 (ROK Correctief, Preventief en Groot Onderhoud OVL Lelystad - def.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage A Correctief Preventief en Groon Onderhoud OV

Vraag:

Geachte AD, de bijlage A Correctief Preventief en Groon Onderhoud OV is als 1 grote afbeelding opgeslagen in 1 pdf bestand van maar liefst 26 GB.

Vraag: kan AD ons voorzien van dit bestand in een normale, doorzoekbare, uitvoering van pdf en geen afbeelding opgeslagen als pdf?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bijlage A Correctief Preventief en Groot Onderhoud OV

Vraag:

In bestekspostnummer 509510 van het bestand “Bijlage A Correctief Preventief en Groot Onderhoud OV “ wordt een aansluitsnoer uitgevraagd van het type QWPK of RTPR 3x1.5 mm². Deze kabel is voor de toepassing overgekwalificeerd en daardoor een duurdere oplossing voor AD. Een aderdikte van 1 mm² zou in deze ruim voldoende zijn alsmede de uitvoering H07RN-F welke in de OVL algemeen geaccepteerd is en gebruikt wordt.

Vraag a: Kan AD de eis bijstellen van 3x1.5 mm² naar een kabel 3x1 mm²?

Vraag b: Kan AD de ook toestaan om de algemeen geaccepteerde H07RN-F kabel te gebruiken?

Antwoord:

Opdrachtgever houdt vast aan de wens om een aansluitsnoer met een doorsnede van 1,5 mm² gemonteerd aan het armatuur te leveren. Opdrachtgever gaat akkoord met het toepassen van een aansluitkabel type H07RN-F.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage A Correctief Preventief en Groot Onderhoud OV

Vraag:

In bestekspostnummer 509510 van het bestand “Bijlage A Correctief Preventief en Groot Onderhoud OV “ wordt een aansluitsnoer uitgevraagd van het type QWPK of RTPR 3x1.5 mm² van het merk Draka kabel, Eldra BV of gelijkwaardig. Het voorschrijven of verwijzen naar merken, ook als het als referentie is bedoeld, is volgens de aanbestedingswet niet toegestaan. Zie hiervoor ook artikel 2.76 van deze Aanbestedingswet 2012 en artikel

2.10.11 ARW 2016.

Vraag: Kan AD de verwijzing naar een merk laten vervallen en technisch & functioneel uitvragen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage A Correctief Preventief en Groot Onderhoud OV

Vraag:

In “Bijlage A Correctief Preventief en Groot Onderhoud OV “ verwijst u in bestekpostnr. 502010 naar een kortingslijst waar de brutoprijs minus de aangegeven korting moet worden genoteerd. We gaan ervanuit dat AD hiermee uw bestand “Bijlage 2 - Kortingsblad armaturen Gemeente Lelystad” bedoelt. In deze bijlage heeft u voorgeschreven dat de verlichtingsarmaturen van de genoemde merken & typen dienen te zijn. We trekken deze conclusie omdat er reeds een verdeling is gemaakt (80% + 20% =100%) van het aan te leveren MERK & TYPE. Dat is in strijd met de Europese aanbestedingsregelgeving en vaste Europese en nationale jurisprudentie.

Het hoofddoel van de aanbestedingsregels is het bevorderen een daadwerkelijke mededinging. Dit betekent dat een aanbestedende dienst met de door haar vast te stellen eisen de mededinging moet waarborgen. Uitgangspunt in artikel 2.76 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 is daarom dat het verboden is te verwijzen naar een merk en/of een type: ook indien dit een referentie armatuur betreft.

Een verwijzing naar een merk en een type is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, namelijk indien dit door het voorwerp van de opdracht

gerechtvaardigd is, én het niet mogelijk is om het voorwerp van de opdracht te omschrijven door middel van normen, prestatie-eisen of functionele eisen.

Aangezien het, gezien de omvang, heel goed mogelijk is het voorwerp van de opdracht (de te leveren armaturen) te omschrijven zonder verwijzing naar een merk of type, handelt u met de merkverwijzing in strijd met artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012 en artikel 2.10.11 ARW 2016. Derhalve tekenen wij hier op voorhand nadrukkelijk bezwaar tegen aan.

Wij dringen er bij u op aan dat u de merkverwijzing laat vervallen, en op basis van functionele en prestatie eisen die transparant en proportioneel zijn, aangeeft aan welke eisen de te leveren armaturen dienen te voldoen of andere merken & typen toestaat. De aannemer is dat vrij om in te schrijven voor deze tender correctief, preventief en GROOT onderhoud OVL.

Vraag a: Kan AD de verwijzing naar merk & type & leveringshoeveelheid laten vervallen in het bestand “Bijlage 2 - Kortingsblad armaturen Gemeente Lelystad”?

Vraag b: Kan AD het bestand “Bijlage 2 - Kortingsblad armaturen Gemeente Lelystad” zo aanleveren dat de aannemer vrij is om zelf een merk en of type in te vullen en het kortingspercentage?

Vraag c: Kan AD technisch, functioneel uitvragen?

Antwoord:

Idem aan beantwoording vraag 1. Wij begrijpen de verwarring door de gebruikte term "Groot Onderhoud" maar deze raamovereenkomst is bedoeld als onderhoudsbestek en de in de raamovereenkomst opgenomen materialen zijn reeds in de gemeente aanwezig en onderdeel van het straatbeeld. Grootschalige vervangingen worden separaat uitgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 3 Concept Raamovereenkomst

Vraag:

Geachte AD, uw Word bestand "Bijlage 3 Concept Raamovereenkomst" staat vol met aantekeningen/aanpassingen van Erwin Heijnen & Carolina Correa Jaramillo.

Vraag: heeft uw wel het juiste bestand aangeleverd?

Antwoord:

De correcte versie Bijlage 3 Concept Raamovereenkomst is toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

ROK besteksposten 870110 t/m 870160

Vraag:

Bij alle posten is een fictieve hoeveelheid van 50 keer aangegeven. Het lijkt dat u hier willekeurigheid bij alle posten 50 keer heeft aangegeven. Wij verzoeken u om bij deze posten een meer realistische fictieve hoeveelheid aan te geven?

Antwoord:

Opdrachtgever is van mening dat de hoeveelheden zoals benoemt een reëel genoeg beeld geven van de uit te voeren werkzaamheden met de daarbij behorende verkeersmaatregelen voor de duur van de overeenkomst. Het betreffen fictieve posten die verrekenbaar zijn gedurende de contractperiode.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

ROK paragraaf 62 12 vs. besteksposten 503010 t/m 503040ROK paragraaf
62 12 vs. besteksposten 870110 t/m 870160

Vraag:

Bij deze posten is als eenheid "keer" aangegeven. In paragraaf 62 12 is de
tijdsduur per keer niet aangegeven. Kunt u aangeven of de inschrijver met
een tijdsduur van 4 uur per keer (dagdeel) of 8 uur per keer (gehele dag)
rekening dient te houden?

Antwoord:

Oprachtgever is van mening dat de werkzaamheden horende bij de levering
van een lichtbron (post 503010 t/m 503040) deel uitmaken van preventief en
/of correctief onderhoud waarbij verkeersmaatregelen meegenomen dienen
te zijn. Uw aanvullende vraag met betrekking tot keer en tijdsduur horende
bij de verkeersmaatregelen (post 870110 t/m 870160) is reeds benoemt in de
post 870.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

ROK paragraaf 62 12 01 09

Vraag:

Kunt u een overzicht publiceren van de drukke verkeerswegen waarvoor

bloktijden zijn ingesteld?

Antwoord:

Bijlage 7 Schouwroutes en bloktijden Lelystad, is toegevoegd. Hierop staan de te schouwen wegen aangegeven. Deze zijn gelijk aan de wegen met bloktijden en het stadshart.

Voor alle in bijlage 7 Schouwroutes en bloktijden Lelystad, aangegeven wegen gelden bloktijden van 7 tot 9 uur en van 16 tot 19 uur. Binnen de bloktijden mogen reguliere werkzaamheden alleen uitgevoerd worden met toestemming van de opdrachtgever.

De enige uitzondering is de centrumring ook wel het groene Carre genaamd. Deze dient altijd open en bereikbaar te zijn. Hinder en korte stremmingen zijn mogelijk, maar afsluitingen mogen alleen uitgevoerd worden met toestemming van de opdrachtgever (voorkeur voor s'nachts, ook i.v.m. de buslijnen).

Verdere afstemming voor eventuele noodzakelijke werkzaamheden op deze locaties vinden op een later moment plaatst indien deze zich voordoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

ROK paragraaf 34 13 09 02

Vraag:

Kunt u aangeven met welke tijdsduur per overleg de inschrijver rekening dient te houden?

Antwoord:

Verwachting is dat rekening gehouden moet worden met een overlegduur van ca. 1,5 uur gemiddeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

ROK paragraaf 01 04 07 01

Vraag:

In deze paragraaf geeft u aan dat het CBS "prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)" (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie van toepassing is. Deze reeks is vervallen en wordt niet meer geactualiseerd door het CBS. Wij verzoeken u om de reeks aan te wijzigen in 2020 = 100?

Antwoord:

Uw opmerking klopt, gebleken is dat deze is gewijzigd. Ten aanzien van indexering dient te worden gelezen; CBS "prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)" (reeks 2020 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie. De tekst is aangepast in het NvI bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

ROK besteksposten 503010 t/m 503040

Vraag:

Bij deze posten heeft u typenummers van één leverancier aangegeven en wordt het aantal leveranciers beperkt. U geeft in post 5 aan dat voor alle materialen dient te gelezen "of aantoonbaar gelijkwaardig". Wij verzoeken u om in het kader van aantoonbaar gelijkwaardig de gelijkwaardigheidscriteria aan te geven van de te leveren Retrofit LED lichtbronnen?

Antwoord:

De toe te passen Retrofit lichtbronnen dienen geplaatst te worden in een reeds omgebouwd armatuur en direct te kunnen functioneren zonder tussenkomst van een aan te brengen driver o.i.d. In geval van het vervangen van een conventionele lichtbron dient de voedende zijde van het armatuur eenmalig aangepast te worden zodat de retrofit lichtbron daarna zonder tussenkomst van enige componenten kan functioneren, vergelijkbaar met de reeds omgebouwde armaturen in de gemeente Lelystad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

ROK besteksposten 501010 t/m 501290

Vraag:

Bij deze posten heeft u typenummers en de maatvoering aangegeven, waardoor mogelijk het aantal leveranciers wordt beperkt. U geeft in post 5 aan dat voor alle materialen dient te gelezen "of aantoonbaar gelijkwaardig". Wij verzoeken u om in het kader van aantoonbaar gelijkwaardig de gelijkwaardigheidscriteria aan te geven wat de maximale procentuele tolerantie is in de maatvoering van de te leveren lichtmasten?

Antwoord:

De maatvoeringen zijn naar mening van de opdrachtgever duidelijk genoeg aangegeven op tekening. Inschrijver dient zicht hieraan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

ROK bestekspost 304030

Vraag:

Deze werkzaamheden vereisen het gebruik van materieel dat separaat dient te aan- en afgevoerd. Het opnemen van deze kosten in deze bestekspost is niet kostenhomogeen en derhalve in strijd met de RAW-systematiek. Wij verzoeken u om een extra bestekspost voor de aan- en afvoer van materieel op te nemen?

Antwoord:

U dient rekening te houden met een minimale afstand van 6 meter en een maximale afstand van 10 meter per boring. Het aan te voeren materieel dient hierop afgestemd te zijn en per strekkende meter opgenomen te zijn in de bestekspost. De hoeveelheid resultaatsverplichting zal worden herzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

17

ROK bestekspost 304020

Vraag:

In deze post is een hoeveelheid ter inlichtingen van 2.000 meter aangegeven (factor 10 van de hoeveelheid resultaatverplichting). Wij verzoeken u om de hoeveelheid ter inlichtinge te wijzigen in 200 meter i.p.v. 2.000 meter?

Antwoord:

Uw constatering is correct. Bestekshoeveelheid is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

ROK bestekspost 304030

Vraag:

In deze post is een hoeveelheid ter inlichtingen van 2.000 meter aangegeven (factor 10 van de hoeveelheid resultaatverplichting). Wij verzoeken u om de hoeveelheid ter inlichtinge te wijzigen in 200 meter i.p.v. 2.000 meter?

Antwoord:

Uw constatering is correct. Bestekshoeveelheid is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud

Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:
ROK bestekspost 304020

Vraag:

Deze werkzaamheden vereisen het gebruik van materieel dat separaat dient te aan- en afgevoerd. Het opnemen van deze kosten in deze bestekspost is niet kostenhomogeen en derhalve in strijd met de RAW-systematiek. Wij verzoeken u om een extra bestekspost voor de aan- en afvoer van materieel op te nemen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 16.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
ROK bestekspost 304010

Vraag:

In deze post is geen minimale lengte aangegeven. Deze werkzaamheden vereisen het gebruik van materieel dat separaat dient te aan- en afgevoerd. Het opnemen van deze kosten in deze bestekspost is niet kostenhomogeen en derhalve in strijd met de RAW-systematiek. Wij verzoeken u om een extra bestekspost voor de aan- en afvoer van materieel op te nemen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 16.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

ROK bestekspost 251020

Vraag:

In deze post geeft u aan dat de meerlengete boven de 25 meter dient te worden worden verrekend op post 255010. De hoeveelheid ter inlichtingen in deze post is onjuist berekend (40 stuks x 25 meter = 1.000 meter i.p.v. 800 meter). Wij verzoeken om de hoeveelheid ter inlichtingen te wijzigen in 1.000 meter i.p.v. 800 meter?

Antwoord:

Uw constatering is correct. Bestekshoeveelheid is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

ROK bestekspost 251010

Vraag:

In deze post geeft u aan dat de meerlengete boven de 25 meter dient te

worden worden verrekend op post 255010. De hoeveelheid ter inlichtingen in deze post is onjuist berekend (12 stuks x 25 meter = 300 meter i.p.v. 240 meter). Wij verzoeken om de hoeveelheid ter inlichtingen te wijzigen in 300 meter i.p.v. 240 meter?

Antwoord:

Uw constatering is correct. Bestekshoeveelheid is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op:

7 apr. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

ROK bestekspost 102010

Vraag:

In deze post geeft u aan dat deze schouwronde een schouwronde langs de hoofdwegen in de gemeente Lelystad betreft. Aangezien er geen areaalgegevens en een overzicht met te schouwen hoofdwegen met aantal te schouwen verlichtingsobjecten zijn gepubliceerd is het niet mogelijk om deze post te begroten. Wij verzoeken u om de ontbrekende gegevens te publiceren?

Antwoord:

Bijlage 7 Schouwroutes en bloktijden Lelystad, is toegevoegd. Hierop staan de te schouwen wegen aangegeven. Deze zijn gelijk aan de wegen met bloktijden en het stadshart.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Wij verzoeken u in het kader van een gelijk "Level Playing Field" voor alle inschrijvers om gedetailleerde storings gegevens (aantal en type storingen) over de jaren 2022 - 2024 van de gemeente Lelystad in een xlxs.format te publiceren zodat alle inschrijvers kunnen beschikken over dezelfde informatie als de huidige contractpartner.

Antwoord:

De storingsgegevens zijn niet up to date en dienen te worden herzien en kunnen daarom niet aan de inschrijvers worden verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Wij verzoeken u in het kader van een gelijk "Level Playing Field" voor alle inschrijvers om de areaalgegevens van de gemeente Lelystad in een xlxs.format te publiceren zodat alle inschrijvers kunnen beschikken over dezelfde informatie als de huidige contractpartner.

Antwoord:

De areaalgegevens zijn niet up to date en dienen te worden herzien en kunnen daarom niet aan de inschrijvers worden verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Mededelingen

Ref.nr.

M1

Onderwerp:

Beschrijving werkzaamheden in Raamovereenkomst en NvI bestek.

Inhoud mededeling:

De titel "Groot Onderhoud" doet geen recht aan de uitgevraagde werkzaamheden. De in de raamovereenkomst opgenomen materialen zijn reeds in de gemeente aanwezig en onderdeel van het straatbeeld. Grootschalige vervangingen worden separaat uitgevraagd.

Percelen: P1 Correctief, preventief en grootonderhoud
Openbare Verlichting

Aangemaakt op: 7 apr. 2025