



Rapportnr: 25/01893

Zwembad 't Derde Haad  
Boudewijn Ottema  
Kimswerderweg 43  
8862 TR HARLINGEN  
Nederland

Heusden, 11/02/2025

Geachte klant,

Onderwerp:

Chemisch en bacteriologisch onderzoek van het zwembadwater van Zwembad 't Derde Haad.

Bemonsterd door Labo Derva op 04/02/2025 te 11:05u.

Aantal baders dag voor staalname: 100.

Aantal baders dag staalname: 40.

De monsternamen werden uitgevoerd op de plaatsen zoals aangeduid in de monsternamenfiche MF-6617.

Opinies en interpretaties:

25 m bad :

Het water voldeed aan de wettelijke norm bij de opname voor wat betreft alle onderzochte parameters.

Peuterbad :

Het water voldeed aan de wettelijke norm bij de opname voor wat betreft alle onderzochte parameters.

In de hoop U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij inmiddels  
met de meeste hoogachting,

Ing. Ludo Feyen MSc EUR ING  
Algemeen Directeur

CC: Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving, ., Harm Jan Hagedoorn

Meldingsplicht aan alle bevoegde overheden ten laste van de exploitant.

Uitgevoerde onderzoeken en algemene voorwaarden, zie bijlage, geaccrediteerde parameters zie <http://belac.fgov.be>.



6617 - Zwembad 't Derde Haad

Kimswerderweg 43

8862 TR HARLINGEN

Rapportnr.: 25/01893

25 m bad

| Analyseverslag:                                                     | voorschrift | Analyse<br>14/01/2025 | Huidige<br>Analyse<br>04/02/2025 | MTC (klasse)            | Beoordeling<br>BAL° | Datum<br>aanvang<br>huidige<br>analyse |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Staalnummer                                                         |             | ZF250106              | ZF250280                         |                         |                     |                                        |
| uur staalname:                                                      | -           | 9:35                  | 11:05                            |                         |                     |                                        |
| aantal recipiënten bemonsterd:                                      | -           | 5                     | 7                                |                         |                     |                                        |
| <b>Waarnemingen ter plaatse:</b>                                    |             |                       |                                  |                         |                     |                                        |
| geur:                                                               | -           | afwezig               | afwezig                          | afwezig                 | -                   |                                        |
| helderheid:                                                         | -           | bodem                 | bodem                            | bodem (I)               | v                   |                                        |
| kleur:                                                              | -           | blauw                 | blauw                            | blauw                   | -                   |                                        |
| schuimvorming:                                                      | -           | afwezig               | afwezig                          | afwezig                 | -                   |                                        |
| zichtbare verontreiniging:                                          | -           | afwezig               | afwezig                          | afwezig                 | -                   |                                        |
| <b>Scheikundig onderzoek:</b>                                       |             |                       |                                  |                         |                     |                                        |
| <b>Anorganische parameters</b>                                      |             |                       |                                  |                         |                     |                                        |
| pH uitlaat °Sörensens: (**)                                         | S004        | 7,19                  | 7,10                             | 7,0 / 7,6 (I)           | v                   | 04/02/2025                             |
| vrij beschikb. chloor uitlaat mg/l: (**)                            | S010        | 1,05                  | 1,07                             | 0,50 (I) /<br>1,5 (III) | v                   | 04/02/2025                             |
| vrij actief chloor uitlaat mg/l: (**)                               | S010        | 0,67                  | 0,73                             | ≥ 0,3 •                 | -                   | 04/02/2025                             |
| gebonden chloor uitlaat mg/l: (**)                                  | S010        | 0,31                  | 0,40                             | ≤ 0,6 (III)             | v                   | 04/02/2025                             |
| temperatuur °C: (**)                                                | S033        | 29,1                  | 28,9                             | -                       | -                   | 04/02/2025                             |
| geleidbaarheid bij 20°C µS/cm:                                      | S006        | 1840                  | 1830                             | ≤ 3200 •                | -                   | 05/02/2025                             |
| turbiditeit NTE:                                                    | S032        | 0,400                 | < 0,10                           | ≤ 0,50 (II)             | v                   | 05/02/2025                             |
| kaliumpermanganaatverbruik mg/l O <sub>2</sub> :                    | S058        | 0,64                  | < 0,50                           | ≤ 3,5 (III)             | v                   | 05/02/2025                             |
| waterstofcarbonaat mg/l HCO <sub>3</sub> :                          | S009        | 49                    | 49                               | ≥ 40 (III)              | v                   | 05/02/2025                             |
| ureum mg/l:                                                         | S041        | < 0,50                | < 0,50                           | ≤ 2,00 (III)            | v                   | 05/02/2025                             |
| chloride mg/l Cl:                                                   | S012        | 550                   | 560                              | ≤ 1000<br>(III)         | v                   | 04/02/2025                             |
| chloraat mg/l ClO <sub>3</sub> :                                    | S012        | -                     | < 5,0                            | ≤ 30 (II)               | v                   | 04/02/2025                             |
| chloraat (opvolging) mg/l ClO <sub>3</sub> :                        | S012        | < 5,0                 | -                                | ≤ 30 •                  | -                   |                                        |
| sulfaat mg/l SO <sub>4</sub> :                                      | S012        | 10,4                  | 10,4                             | ≤ 500 •                 | -                   | 04/02/2025                             |
| bromaat µg/l BrO <sub>3</sub> :                                     | S012        | -                     | < 10                             | ≤ 100 (II)              | v                   | 04/02/2025                             |
| bromaat (opvolging) µg/l BrO <sub>3</sub> :                         | -           | < 10                  | -                                | ≤ 100 •                 | -                   |                                        |
| nitraat mg/l NO <sub>3</sub> :                                      | S012        | 68                    | 69                               | ≤ 70 (III)              | v                   | 04/02/2025                             |
| <b>Vluchtige Organische Verbindingen</b>                            |             |                       |                                  |                         |                     |                                        |
| som van trihalomethanen berekend als<br>chloroform µg/l chloroform: | -           | -                     | 19                               | ≤ 50 (II)               | v                   | 05/02/2025                             |
| chloroform µg/l:                                                    | S077        | -                     | 17,3                             | -                       | -                   | 05/02/2025                             |
| bromoform µg/l:                                                     | S077        | -                     | < 1,0                            | -                       | -                   | 05/02/2025                             |
| dibromochloromethaan µg/l:                                          | S077        | -                     | < 1,0                            | -                       | -                   | 05/02/2025                             |
| bromodichloromethaan µg/l:                                          | S077        | -                     | 1,67                             | -                       | -                   | 05/02/2025                             |
| <b>Bacteriologisch onderzoek:</b>                                   |             |                       |                                  |                         |                     |                                        |
| Coliforme bacteriën kve/100ml:                                      | B002        | < 1                   | < 1                              | < 1 •                   | -                   | 05/02/2025                             |
| Escherichia coli kve/100ml:                                         | B002        | < 1                   | < 1                              | < 1 •                   | -                   | 05/02/2025                             |
| intestinale Enterokokken kve/100ml:                                 | B003        | < 1                   | < 1                              | ≤ 1 (II)                | v                   | 05/02/2025                             |
| schimmels en gisten kve/100ml:                                      | B006        | < 1                   | < 1                              | ≤ 30 •                  | -                   | 05/02/2025                             |
| Pseudomonas aeruginosa kve/100ml:                                   | B005        | < 1                   | < 1                              | ≤ 1 (II)                | v                   | 05/02/2025                             |
| coagulase positieve staphylococci<br>kve/100ml:                     | B004        | < 1                   | < 1                              | < 1 •                   | -                   | 05/02/2025                             |
| sp. sulf. red. clostr. (SSRC) kve/100ml:                            | B023        | < 1                   | < 1                              | ≤ 1 (II)                | v                   | 05/02/2025                             |

Tijdstip: 11-02-2025 11:01:05

Dit rapport is digitaal ondertekend. Het rapport is geldig met digitale handtekening.

Ing. Ludo Feyen MSc EUR ING



6617 - Zwembad 't Derde Haad

Kimswerderweg 43

8862 TR HARLINGEN

Rapportnr.: 25/01893

25 m bad

|                 |             |                       |                                  |              |                     |                                        |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|
| Analyseverslag: | voorschrift | Analyse<br>14/01/2025 | Huidige<br>Analyse<br>04/02/2025 | MTC (klasse) | Beoordeling<br>BAL° | Datum<br>aanvang<br>huidige<br>analyse |
| Staalnummer     |             | ZF250106              | ZF250280                         |              |                     |                                        |
|                 |             |                       |                                  |              |                     |                                        |

MTC (klasse): maximum toelaatbare waarde (Volgens BAL art 15.16 - gesloten ruimte) - incl aanduiding klasse per parameter volgens BAL art 15.26

MTC •: advieswaarde (Volgens advies Labo Derva)

Beoordeling BAL°: Beoordeling volgens BAL art 15.26 rekeninghoudend met de klassenindeling en voorafgaande analyseresultaten (v: conform - o: niet conform)

Volgens BAL art 15.21 is analyse van chloraat om de 3 maanden verplicht. Voor een goede opvolging wordt 'chloraat (opvolging)' wel eveneens in de andere maanden geanalyseerd. Met 'chloraat (opvolging)' wordt echter bij de beoordeling BAL geen rekening gehouden. Met 'chloraat' wordt wel rekening gehouden bij de beoordeling BAL.

Volgens BAL art 15.21 is analyse van bromaat om de 3 maanden verplicht. Voor een goede opvolging wordt bromaat (opvolging)' wel eveneens in de andere maanden geanalyseerd. Met 'bromaat (opvolging)' wordt echter bij de beoordeling BAL geen rekening gehouden. Met 'bromaat' wordt wel rekening gehouden bij de beoordeling BAL.

kve: kolonie vormende eenheid

\*\* : gemeten ter plaatse



6617 - Zwembad 't Derde Haad

Kimswerderweg 43

8862 TR HARLINGEN

Rapportnr.: 25/01893

Peuterbad

| Analyseverslag:                                                     | voorschrift | Analyse<br>14/01/2025 | Huidige<br>Analyse<br>04/02/2025 | MTC (klasse)            | Beoordeling<br>BAL° | Datum<br>aanvang<br>huidige<br>analyse |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Staalnummer                                                         |             | ZF250107              | ZF250281                         |                         |                     |                                        |
| uur staalname:                                                      | -           | 9:35                  | 11:05                            |                         |                     |                                        |
| aantal recipiënten bemonsterd:                                      | -           | 3                     | 3                                |                         |                     |                                        |
| <b>Waarnemingen ter plaatse:</b>                                    |             |                       |                                  |                         |                     |                                        |
| geur:                                                               | -           | afwezig               | afwezig                          | afwezig                 | -                   |                                        |
| helderheid:                                                         | -           | bodem                 | bodem                            | bodem (I)               | v                   |                                        |
| kleur:                                                              | -           | blauw                 | blauw                            | blauw                   | -                   |                                        |
| schuimvorming:                                                      | -           | afwezig               | afwezig                          | afwezig                 | -                   |                                        |
| zichtbare verontreiniging:                                          | -           | afwezig               | afwezig                          | afwezig                 | -                   |                                        |
| <b>Scheikundig onderzoek:</b>                                       |             |                       |                                  |                         |                     |                                        |
| <b><u>Anorganische parameters</u></b>                               |             |                       |                                  |                         |                     |                                        |
| pH uitlaat °Sörensens: (**)                                         | S004        | 7,21                  | 7,22                             | 7,0 / 7,6 (I)           | v                   | 04/02/2025                             |
| vrij beschikb. chloor uitlaat mg/l: (**)                            | S010        | 0,96                  | 0,99                             | 0,50 (I) /<br>1,5 (III) | v                   | 04/02/2025                             |
| vrij actief chloor uitlaat mg/l: (**)                               | S010        | 0,60                  | 0,62                             | ≥ 0,3 •                 | -                   | 04/02/2025                             |
| gebonden chloor uitlaat mg/l: (**)                                  | S010        | 0,33                  | 0,42                             | ≤ 0,6 (III)             | v                   | 04/02/2025                             |
| temperatuur °C: (**)                                                | S033        | 29,0                  | 29,2                             | -                       | -                   | 04/02/2025                             |
| geleidbaarheid bij 20°C µS/cm:                                      | S006        | 1840 <sup>(2)</sup>   | 1830 <sup>(1)</sup>              | ≤ 3200 •                | -                   | 05/02/2025                             |
| turbiditeit NTE:                                                    | S032        | 0,65                  | < 0,10                           | ≤ 0,50 (II)             | v                   | 05/02/2025                             |
| kaliumpermanganaatverbruik mg/l O <sub>2</sub> :                    | S058        | 0,64 <sup>(2)</sup>   | < 0,50 <sup>(1)</sup>            | ≤ 3,5 (III)             | v                   | 05/02/2025                             |
| waterstofcarbonaat mg/l HCO <sub>3</sub> :                          | S009        | 49 <sup>(2)</sup>     | 49 <sup>(1)</sup>                | ≥ 40 (III)              | v                   | 05/02/2025                             |
| ureum mg/l:                                                         | S041        | < 0,50 <sup>(2)</sup> | < 0,50 <sup>(1)</sup>            | ≤ 2,00 (III)            | v                   | 05/02/2025                             |
| chloride mg/l Cl:                                                   | S012        | 550 <sup>(2)</sup>    | 560 <sup>(1)</sup>               | ≤ 1000<br>(III)         | v                   | 04/02/2025                             |
| chloraat mg/l ClO <sub>3</sub> :                                    | S012        | -                     | < 5,0 <sup>(1)</sup>             | ≤ 30 (II)               | v                   | 04/02/2025                             |
| chloraat (opvolging) mg/l ClO <sub>3</sub> :                        | S012        | < 5,0 <sup>(2)</sup>  | -                                | ≤ 30 •                  | -                   |                                        |
| sulfaat mg/l SO <sub>4</sub> :                                      | S012        | 10,4 <sup>(2)</sup>   | 10,4 <sup>(1)</sup>              | ≤ 500 •                 | -                   | 04/02/2025                             |
| broomaat µg/l BrO <sub>3</sub> :                                    | S012        | -                     | < 10 <sup>(1)</sup>              | ≤ 100 (II)              | v                   | 04/02/2025                             |
| broomaat (opvolging) µg/l BrO <sub>3</sub> :                        | -           | < 10 <sup>(2)</sup>   | -                                | ≤ 100 •                 | -                   |                                        |
| nitraat mg/l NO <sub>3</sub> :                                      | S012        | 68 <sup>(2)</sup>     | 69 <sup>(1)</sup>                | ≤ 70 (III)              | v                   | 04/02/2025                             |
| <b><u>Vluchtige Organische Verbindingen</u></b>                     |             |                       |                                  |                         |                     |                                        |
| som van trihalomethanen berekend als<br>chloroform µg/l chloroform: | -           | -                     | 19 <sup>(1)</sup>                | ≤ 50 (II)               | v                   | 05/02/2025                             |
| bromoform µg/l:                                                     | S077        | -                     | < 1,0 <sup>(1)</sup>             | -                       | -                   | 05/02/2025                             |
| dibromochloromethaan µg/l:                                          | S077        | -                     | < 1,0 <sup>(1)</sup>             | -                       | -                   | 05/02/2025                             |
| bromodichloromethaan µg/l:                                          | S077        | -                     | 1,67 <sup>(1)</sup>              | -                       | -                   | 05/02/2025                             |
| <b>Bacteriologisch onderzoek:</b>                                   |             |                       |                                  |                         |                     |                                        |
| Coliforme bacteriën kve/100ml:                                      | B002        | < 1                   | < 1                              | < 1 •                   | -                   | 05/02/2025                             |
| Escherichia coli kve/100ml:                                         | B002        | < 1                   | < 1                              | < 1 •                   | -                   | 05/02/2025                             |
| intestinale Enterokokken kve/100ml:                                 | B003        | < 1                   | < 1                              | ≤ 1 (II)                | v                   | 05/02/2025                             |
| schimmels en gisten kve/100ml:                                      | B006        | < 1                   | < 1                              | ≤ 30 •                  | -                   | 05/02/2025                             |
| Pseudomonas aeruginosa kve/100ml:                                   | B005        | < 1                   | < 1                              | ≤ 1 (II)                | v                   | 05/02/2025                             |
| coagulase positieve staphylococci<br>kve/100ml:                     | B004        | < 1                   | < 1                              | < 1 •                   | -                   | 05/02/2025                             |

Bevraagd door: Ludo de Carremans

Tijdstip: 11.02.2025 11:01:05

Dit rapport is digitaal ondertekend. Het rapport is geldig met digitale handtekening.

Ing. Ludo Feyen MSC EUR ING



6617 - Zwembad 't Derde Haad

Kimswerderweg 43

8862 TR HARLINGEN

Rapportnr.: 25/01893

**Peuterbad**

| Analyseverslag:                          | voorschrift | Analyse<br>14/01/2025 | Huidige<br>Analyse<br>04/02/2025 | MTC (klasse) | Beoordeling<br>BAL° | Datum<br>aanvang<br>huidige<br>analyse |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|
| Staalnummer                              |             | ZF250107              | ZF250281                         |              |                     |                                        |
| sp. sulf. red. clostr. (SSRC) kve/100ml: | B023        | <1                    | <1                               | ≤ 1 (II)     | v                   | 05/02/2025                             |
|                                          |             |                       |                                  |              |                     |                                        |

MTC (klasse): maximum toelaatbare waarde (Volgens BAL art 15.16 - gesloten ruimte) - incl aanduiding klasse per parameter volgens BAL art 15.26

MTC •: advieswaarde (Volgens advies Labo Derva)

Beoordeling BAL°: Beoordeling volgens BAL art 15.26 rekeninghoudend met de klassenindeling en voorafgaande analyseresultaten (v: conform - o: niet conform)

Volgens BAL art 15.21 is analyse van chloraat om de 3 maanden verplicht. Voor een goede opvolging wordt 'chloraat (opvolging)' wel eveneens in de andere maanden geanalyseerd. Met 'chloraat (opvolging)' wordt echter bij de beoordeling BAL geen rekening gehouden. Met 'chloraat' wordt wel rekening gehouden bij de beoordeling BAL.

Volgens BAL art 15.21 is analyse van bromaat om de 3 maanden verplicht. Voor een goede opvolging wordt bromaat (opvolging)' wel eveneens in de andere maanden geanalyseerd. Met 'bromaat (opvolging)' wordt echter bij de beoordeling BAL geen rekening gehouden. Met 'bromaat' wordt wel rekening gehouden bij de beoordeling BAL.

kve: kolonie vormende eenheid

\*\* : gemeten ter plaatse

<sup>(1)</sup> : Afkomstig van staal ZF250280

<sup>(2)</sup> : Afkomstig van staal ZF250106

# LABO DERVA - LOCHTEMANWEG 77 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Rapportnr: 25/01893

## ALGEMENE VOORWAARDEN

### a. Waterontledingen:

De uitslag van het onderzoek heeft enkel betrekking op het onderzochte watermonster.

Verantwoordelijken:

Het wateronderzoek gebeurt op een monster, welbepaald en door het laboratorium zelf opgenomen in daartoe bestemde flessen.

Het laboratorium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor:

- de waterbevuiling welke zou optreden na het nemen van het watermonster.
- het verkeerd aanwenden van produkten welke door het laboratorium worden aangeduid om te verhelpen aan de waterbevuiling.

Monsters door de klant zelf genomen en binnengebracht in het laboratorium ter onderzoek:

De resultaten van deze onderzoeken slaan enkel terug op het monster zoals dit ontvangens is. Het laboratorium kan niet verantwoordelijk zijn voor afwijkende resultaten in vergelijking met de werkelijke toestand, voortvloeiend uit de duur tussen monsternamen en ontleding, of door monsternamen in onzuivere omstandigheden.

Bij som- en/of verschilgehalten worden meetwaarden < RG (rapportagegrens) beschouwd als '0'.

### b. Andere ontledingen:

De uitslag van het onderzoek heeft enkel betrekking op het onderzochte monster.

### c. Rapporten:

Het rapport mag niet gereproduceerd worden, behalve in volledige vorm en mits toestemming van de directeur van Labo Derva

Indien verwezen wordt naar accreditatie van monsternamen : enkel van toepassing op geaccrediteerde parameters.

## BIJLAGE UITGEVOERDE ONDERZOEK

| nr.               | voorschrift                               | gebruikte methode                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| B002<br>(B 1,2,3) | Coliforme bacteriën                       | membraanfiltertechniek- voedingsbodem : CCA-agar ISO 9308-1 - WAC/VI/A/002                |
| B002<br>(B 1,2,3) | Escherichia coli                          | membraanfiltertechniek- voedingsbodem : CCA-agar ISO 9308-1 - WAC/VI/A/002                |
| B003<br>(B 1,2,3) | intestinale Enterokokken                  | membraanfiltertechniek-voedingsbodem : slanetz and bartley agar ISO 7899-2 - WAC/VI/A/003 |
| B004<br>(B 1,2,3) | coagulase positieve staphylococci         | membraanfiltertechniek-voedingsbodem : Baird-Parker XPT90-412 - WAC/VI/008                |
| B005<br>(B 1,3)   | Pseudomonas aeruginosa                    | membraanfiltertechniek-voedingsbodem : ISO 16266 - WAC/VI/A/006                           |
| B006              | schimmels en gisten                       | membraanfiltertechniek-voedingsbodem:sabouraud destrose agar                              |
| B023<br>(B)       | sp. sulf. red. clostr. (SSRC)             | ISO 6461/2                                                                                |
| M006<br>(B 1)     | ogenblikkelijke monsternamen zwembadwater | WAC/II/A/003 - schepmonster (combinatie direct (bact) + indirect (scheikundig))           |
| S004<br>(B 1,2,3) | pH uitlaat                                | met gecombineerde electrode NEN ISO 10523- WAC/III/A/005                                  |
| S006<br>(B 1,2,3) | geleidbaarheid bij 20°C                   | ISO 7888 - WAC/III/A/004                                                                  |
| S009<br>(B 1,3)   | waterstofcarbonaat                        | titrimetrische methode ISO 9963-1 - WAC/III/A/006                                         |
| S010<br>(B 1,3)   | gebonden chloor uitlaat                   | colorimetrisch methode ISO 7393/2 - WAC/II/A/011                                          |
| S010<br>(B 1,3)   | vrij actief chloor uitlaat                | colorimetrisch methode ISO 7393/2 - WAC/II/A/011                                          |

# LABO DERVA - LOCHTEMANWEG 77 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Rapportnr: 25/01893

|                   |                               |                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S010<br>(B 1,3)   | vrij beschikb. chloor uitlaat | colorimetrisch methode ISO 7393/2 - WAC//I/A/011                                                                      |
| S012<br>(B)       | broomaat                      | ionchromatografische methode - ISO 11206                                                                              |
| S012<br>(B 3)     | chloraat                      | ionchromatografische methode ISO 10304-4                                                                              |
| S012<br>(B 3)     | chloraat (opvolging)          | ionchromatografische methode ISO 10304-4                                                                              |
| S012<br>(B 1,2,3) | chloride                      | ionchromatografische methode ISO 10304-1 - WAC/III/C/001                                                              |
| S012<br>(B 1,2,3) | nitraat                       | ionchromatografische methode ISO 10304-1 - WAC/III/C/001                                                              |
| S012<br>(B 1,2,3) | sulfaat                       | ionchromatografische methode ISO 10304-1 - WAC/III/C/001                                                              |
| S032<br>(B 2,3)   | turbiditeit                   | Nefelometrische methode ISO 7027-1                                                                                    |
| S033<br>(B 1,3)   | temperatuur                   | WAC/III/A/003 - WAC//I/A/011                                                                                          |
| S041<br>(B 1,3)   | ureum                         | fotometrische methode (segmented flow analyser) NEN 6494 - WAC/IV/A/003 - het resultaat is niet ammonium gecorrigeerd |
| S058<br>(B 1,2,3) | kaliumpermanganaatverbruik    | Segmented Flow Analyser - WAC/III/D/022 (gecorrigeerd voor chloride-interferentie vanaf 300 mg/l chloriden)           |
| S077<br>(B 1)     | bromodichloromethaan          | GC/MS headspace - ISO 8466-1 - WAC/IV/A/016 - EPA 524.2                                                               |
| S077<br>(B 1)     | bromoform                     | GC/MS headspace - ISO 8466-1 - WAC/IV/A/016 - EPA 524.2                                                               |
| S077<br>(B 1)     | chloroform                    | GC/MS headspace - ISO 8466-1 - WAC/IV/A/016 - EPA 524.2                                                               |
| S077<br>(B 1)     | dibromochloromethaan          | GC/MS headspace - ISO 8466-1 - WAC/IV/A/016 - EPA 524.2                                                               |

B : Het gerapporteerde analyseresultaat werd onder ISO/IEC 17025 accreditatie bekomen.

1 : erkend door het Vlaams Gewest

2 : erkend door het Waals Gewest

3 : erkend door het Brussels Gewest

Meetonzekerheden per analyse op aanvraag te verkrijgen. Bij de conformiteitsverklaring tot het voldoen van de norm wordt geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.

Opinies en interpretaties van geaccrediteerde parameters vallen onder de Belac accreditatie en zijn gebaseerd op de jarenlange expertise van Labo Derva.

legende: kw= koud water; ww= warm water; mw= mengwater