

Bijlage 1: Programma van eisen



Aanbesteding: Ruimen van graven gemeente Land van Cuijk

Zaak-/besteknummer Z/24/206891

Eisen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht:

Algemene eisen

1. Het betreft het ruimen van circa 1400 graven uit te voeren in een periode van 4 jaar. Verreweg de meeste graven (circa 98%) worden nu alleen bovengronds geruimd.
2. De werkzaamheden dienen worden uitgevoerd conform de handleiding "Opgraven en Ruimen" van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Deze is onder ISBN/EAN 978-90-816313-1-0 verkrijgbaar bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, Woudenbergseweg 48, 3707HX te Zeist. E-mail: lob@begraafplaats.nl.
3. De regels van de Inspectierichtlijn lijkbezorging van de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne alsmede de Arbowet dienen te worden nageleefd.
4. Het uitvoeren van werkzaamheden dient plaats te vinden op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) tussen 07:30 uur en 17:00 uur. Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de genoemde tijden is alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
5. De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat uitvoerend personeel op de begraafplaats:
 - a. zich representatief kleedt;
 - b. de Nederlandse taal spreekt;
 - c. zich respectvol en klantgericht gedraagt naar bezoekers van de begraafplaats en medewerkers van de Opdrachtgever;
6. Tijdens begrafenissen dienen de werkzaamheden, op aanwijzing van de Opdrachtgever, voor zover zichtbaar en of hoorbaar vanaf de begrafenis en/of de rouwstoet, tijdelijk te worden gestaakt.
7. Bij uitvoering van de werkzaamheden wordt in zijn algemeenheid de rust en stilte zoveel mogelijk in stand gehouden. Opdrachtnemer dient zoveel mogelijk geluidsarm materieel ($\leq 70\text{dB(A)}$) in te zetten bij de werkzaamheden.
8. Het verstrekken van inlichtingen aan en het beantwoorden van vragen van bezoekers door medewerkers van de Opdrachtnemer blijft beperkt tot het geven van eenvoudige inlichtingen. Zoals bijvoorbeeld uitleg over werkzaamheden die gedaan worden of het aanwijzen van de locatie van een watertappunt. Voor verdere inhoudelijke vragen en meldingen wordt doorverwezen naar de Opdrachtnemer.
9. Voorwerpen van mogelijk emotionele of financiële waarde die in of nabij een te ruimen graf worden gevonden en die naar alle waarschijnlijkheid, als grafgift, toehoren bij het graf worden overgedragen aan de Opdrachtgever. De voorwerpen dienen, voorzien van de vindlocatie en het grafnummer, overgedragen te worden. Ook voorwerpen waarvan niet duidelijk is tot welk graf ze behoren of buiten de te ruimen graven zijn gevonden, worden voorzien van de vindlocatie overgedragen.
10. Aan- en afvoerpaden dienen tijdens de werkzaamheden in schone en opgeruimde staat gehouden te worden en na afloop in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Indien noodzakelijk dient gebruik gemaakt te worden van rijplaten, dit ter beoordeling van Opdrachtnemer.

11. Als zich een calamiteit voordoet is het vereist dat binnen 1 dag een gelijkwaardige machine en/of medewerker op de betreffende locatie is om de werkzaamheden uit te voeren.
12. Voor aanvang van de werkzaamheden dienen er van de gedenk- en grafstenen van de naastliggende graven (die niet worden geruimd) foto's worden gemaakt met datum en tijdstip. Dit om achteraf niet te worden geconfronteerd met eventuele schade die al of niet aanwezig was. Deze foto's dienen na de werkzaamheden met de vermelding van het grafnummer worden overhandigd aan de Opdrachtgever.

Eisen ten aanzien van bovengronds ruimen

1. Het betreft het verwijderen van gedenk- en grafstenen met toebehoren (zowel staand als liggend) inclusief eventuele funderingspalen van algemene en particuliere graven.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden foto's maken van naastliggende grafmonumenten. Dit om achteraf geconfronteerd te worden met aansprakelijkheid van eventuele schade.
3. Stenen die voorzien zijn van inscripties moeten worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
4. Stenen die niet voorzien zijn van inscripties mogen worden hergebruikt.
5. De acceptatiekosten van de vrijgekomen grafmonumenten en fundaties welke afgevoerd zijn naar een erkende afvalverwerker worden door de Opdrachtgever vergoed via aanlevering van facturen en stortbonnen.
6. Na verwijdering van de gedenkstenen dienen de graven te worden afgewerkt met teelaarde wat aangeleverd wordt bij de begraafplaats door de Opdrachtgever.
7. Elke dag dienen de geruimde graven geregistreerd te worden door notering van het grafnummer.

Eisen ten aanzien van ondergronds ruimen

1. Op de begraafplaatsen dienen als eerste de verzamelgraven te worden gegraven. Hierbij dient een gedeelte van de verschillende soorten samengestelde grond en eventueel zand gescheiden afgevoerd te worden naar een daarvoor bestemde tijdelijke opslagplaats op de begraafplaats. Grond voor het afdekken van de verzamelgraven kan tijdelijk naast het verzamelgraf worden gedeponneerd.
2. De te ruimen graven alsmede de verzamelgraven dienen na iedere werkdag veilig afgedekt te worden.
3. Het verzamelgraf dient te tijden van niet gebruik zorgvuldig worden afgedekt en afgeschermd met een 2.00 meter hoge afzetting voorzien van niet doorzichtig doek of plastic.
4. Het gehele te ruimen vak met graven of enkele graven dient afgeschermd te worden met een 2.00 meter hoge afzetting voorzien van niet doorzichtig doek of plastic. Deze afzetting dient geplaatst, onderhouden en verwijderd te worden, zodanig dat bezoekers van de begraafplaats geen zicht hebben op de ruimingswerkzaamheden. De plaats van deze afrastering wordt vooraf met de Opdrachtgever bepaald.
5. Het ruimen mag uitgevoerd worden door middel van trommelen en of zeven.
6. De te ruimen graven zijn respectievelijk een, twee en eventueel drie lagen diep.
7. De stoffelijke resten dienen per graf apart worden verzameld en respectvol buiten het zicht van bezoekers van de begraafplaats in een biologische afbreekbaar omhulsel (zakken) worden gedaan.
8. De omhulsels (zakken) worden in een af te sluiten gesloten container vervoerd naar het verzamelgraf en daarin zorgvuldig en met respect worden gedeponneerd.
9. Restanten van kisten en niet biologisch afbreekbare kledingresten dienen in een aparte afsluitbare container naar een erkende afvalverwerker worden gebracht. De acceptatiekosten worden door de Opdrachtgever vergoed via aanlevering van facturen en stortbonnen.

10. Elke dag dienen de vrijkomende stoffelijke resten van de geruimde graven geregistreerd te worden door notering van het grafnummer.
11. Na de ruimwerkzaamheden dienen zowel de graven als de verzamelgraven worden afgewerkt met teelaarde wat aangeleverd wordt bij de begraafplaats door de Opdrachtgever.

Eisen ten aanzien van niet volledige verteerbare stoffelijke overschotten

1. Bij het aantreffen van niet volledig verteerbare stoffelijke overschotten dient het werk aan dat graf stil worden gelegd en de Opdrachtgever hierover geïnformeerd.
2. Uitgangspunt hierbij is dat deze graven zeker de komende jaren met rust worden gelaten en dus weer worden afgedekt met grond.