

## ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN 2025-2026

Bestek 2024-04

Onderhoud begraafplaats Tiendweg Leerdam  
en begraafplaats Sparrendreef te Vianen  
Gemeente Vijfheerenlanden

Datum: 30-10-2024

Status: DEFINITIEF

Opdrachtgever:

Gemeente Vijfheerenlanden  
Postbus 11  
4140 AA Leerdam  
Tel: (088) 599 7000

Inhoudsopgave

|      |                                   |    |
|------|-----------------------------------|----|
| 1.   | Algemeen                          | 2  |
| 01   | Opdrachtgever                     | 3  |
| 02   | Directie                          | 3  |
| 03   | Locatie                           | 3  |
| 04   | Algemene beschrijving             | 3  |
| 05   | Tijdsbepaling                     | 3  |
| 06   | Onderhoudstermijn                 | 3  |
| 07   | Kwaliteitsborging                 | 3  |
| 08   | Flora en fauna                    | 4  |
| 09   | Begrafenissen                     | 4  |
| 2.   | Beschrijving                      | 5  |
| 2.1  | Algemene gegevens                 | 5  |
| 01   | Tekeningen                        | 6  |
| 02   | Peilen en hoofdafmetingen         | 6  |
| 04   | Bijlagen                          | 6  |
| 2.2  | Nadere beschrijving               | 7  |
| 1    | Begraafplaats Sparrendreef Vianen | 9  |
| 10   | Algemeen                          | 9  |
| 101  | Bijkomende werkzaamheden          | 9  |
| 11   | Beheersen beplanting              | 9  |
| 111  | Bosplantsoen                      | 9  |
| 112  | Sierheesters                      | 9  |
| 12   | Hagen                             | 10 |
| 121  | Snoeien hagen                     | 10 |
| 1211 | <u>Snoeien hagen</u>              | 10 |
| 1212 | <u>Snoeien Taxus hagen</u>        | 10 |
| 1213 | <u>Snoeien blokhagen</u>          | 11 |
| 122  | Beheersen onkruid                 | 11 |
| 123  | Beheersen natuurlijk afval        | 11 |
| 14   | Rustplaatsen                      | 11 |
| 141  | Onderhoud rustplaatsen            | 12 |
| 1410 | <u>Beheersen onkruid</u>          | 12 |
| 142  | Beheersen natuurlijk afval        | 12 |
| 15   | Gazons                            | 12 |
| 151  | Maaien                            | 12 |
| 152  | Beheersen onkruid                 | 13 |
| 16   | Verhardingen                      | 13 |
| 161  | Beheersen natuurlijk afval        | 13 |
| 2    | Begraafplaats Tiendweg Leerdam    | 15 |
| 20   | Algemeen                          | 15 |
| 201  | Bijkomende werkzaamheden          | 15 |
| 21   | Beheersen beplanting              | 15 |

|      |                                   |    |
|------|-----------------------------------|----|
| 211  | <b>Bosplantsoen</b>               | 15 |
| 212  | <b>Sierheesters</b>               | 15 |
| 213  | <b>Vaste planten</b>              | 16 |
| 22   | <b>Hagen</b>                      | 16 |
| 221  | <b>Snoeien hagen</b>              | 16 |
| 2211 | <u>Snoeien hagen</u>              | 16 |
| 2212 | <u>Snoeien Taxus hagen</u>        | 17 |
| 2213 | <u>Snoeien blokhagen</u>          | 17 |
| 222  | <b>Beheersen onkruid</b>          | 18 |
| 223  | <b>Beheersen natuurlijk afval</b> | 18 |
| 24   | <b>Rustplaatsen</b>               | 18 |
| 241  | <b>Onderhoud rustplaatsen</b>     | 18 |
| 2410 | <u>Beheersen onkruid</u>          | 18 |
| 242  | <b>Beheersen natuurlijk afval</b> | 19 |
| 25   | <b>Gazons</b>                     | 19 |
| 251  | <b>Maaien</b>                     | 19 |
| 252  | <b>Beheersen natuurlijk afval</b> | 20 |
| 26   | <b>Verhardingen</b>               | 20 |
| 261  | <b>Beheersen natuurlijk afval</b> | 20 |
| 9    | <b>Staatposten</b>                | 22 |

### 3. B e p a l i n g e n

23

|       |                                                                             |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 01    | Algemeen en administratief                                                  | 24 |
| 01 01 | Algemene bepalingen                                                         | 24 |
| 01 02 | Betalingsregelingen: aannemingssom                                          | 25 |
| 01 04 | Betalingsregelingen: risicoregeling                                         | 25 |
| 01 05 | Betalingsregelingen: indexeringsregeling                                    | 25 |
| 01 08 | Bijdragen                                                                   | 26 |
| 01 11 | Verband met andere werken                                                   | 26 |
| 01 13 | Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn | 27 |
| 01 16 | Verzekeringen                                                               | 27 |
| 01 17 | Vrijgekomen materialen                                                      | 28 |
| 01 18 | Bescherming te handhaven vegetatie                                          | 29 |
| 01 19 | Arbeidsomstandigheden                                                       | 29 |
| 01 21 | RAW-raamovereenkomst                                                        | 29 |
| 01 23 | Communicatie                                                                | 30 |
| 01 24 | Beeldkwaliteit                                                              | 30 |
| 01 26 | Inzet personen in het kader van social return                               | 30 |
| 01 27 | Uitvoeringsaspecten                                                         | 30 |
| 51    | Groenvoorzieningen                                                          | 31 |
| 51 4  | Beplantingen                                                                | 31 |
| 51 42 | Eisen en uitvoering                                                         | 31 |
| 70    | Meet en verrekenmethode                                                     | 32 |
| 70 0  | Deelhoofdstuk 70.0                                                          | 32 |
| 70 02 | Eisen en uitvoering                                                         | 32 |
| 70 04 | Risicoverdeling en garantie                                                 | 32 |
| 70 05 | Bijbehorende verplichting                                                   | 32 |

## **1. Algemeen**

## PAR

**01 Opdrachtgever**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden

Contactpersoon: S. van Dorp

Postbus 11

4140 AA Leerdam

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door een door de opdrachtgever nader aan te wijzen persoon of personen.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen op begraafplaats Tiendweg te Leerdam en begraafplaats Sparrendreef te Vianen binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen onkruid in sierplantsoen;
- b. Beheersen snoeibeeld hagen;
- c. Beheersen onkruid hagen;
- d. Beheersen onkruid rondom rustplaatsen;
- e. Beheersen grashoogte-gazon;
- f. Beheersen natuurlijk afval.

**05 Tijdsbepaling**

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar, vanaf 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig, éénmaal voor een periode van twee jaar te verlengen. Uiterlijk 3 maanden voor de afloop van de overeenkomstperiode geeft de opdrachtgever aan of gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging.

Voor de verlenging gelden dezelfde prijzen en bedragen, met indexatie.

2. Per deelopdracht zullen opdrachtgever en aannemer onderling in redelijkheid en billijkheid overeenkomen wanneer de uitvoering start en wanneer de uitvoering gereed is.
3. Met de werkzaamheden kan worden gestart na het verlenen van de opdracht.
4. De uiterlijke termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en voor het aanleveren van de gegevens binnen de opdracht worden bepaald in overleg tussen directie en aannemer overeenkomstig artikel 01.13.06 van de Standaard RAW 2020.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

PAR

## **08 Flora en fauna**

De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de "Gedragscode soortbescherming gemeenten" van Vereniging Stadswerk Nederland en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.

Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de "Gedragscode soortbescherming gemeenten" is de gedragscode leidend.

## **09 Begraffenissen**

De directie zal de aannemer minimaal één werkdag voorafgaand aan een begrafenis meedelen op welk tijdstip een begrafenis plaats vindt.

In het tijdbestek van één uur voorafgaand aan een begrafenis tot één uur na een begrafenis dienen de werkzaamheden op de begraafplaats te worden stilgelegd. De gang naar het graf of afscheidsplaats dient vrij te zijn van obstakels, vrijgekomen materialen en losliggende materialen. Zie ook bepaling 01.11.01 in deel 3 van dit bestek.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Bij dit bestek behoren geen tekeningen.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Niet van toepassing.

**04 Bijlagen**

1. Uitvoeringsprotocol Social Return opdrachtnemers.

## **2.2 Nadere beschrijving**

---

**PAR****01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 1                           |                 |                                   | <b>Begraafplaats Sparrendreef Vianen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 10                          |                 |                                   | <b>Algemeen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 101                         |                 |                                   | <b>Bijkomende werkzaamheden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 101010                      | 100299          |                                   | Vooropname bestaande situatie.<br>Betreft: het uitvoeren van een vooropname/ 0-meting per locatie t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden<br>Uitvoeren van vooropname in overleg met de directie.<br>Locaties volgens hoofdstuk 1 lid 03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 101020                      | 100201          |                                   | Uitvoeren inspectie openbare ruimte.<br>Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben.<br>1. Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s).<br>.4. Frequentie: ten minste 1 keer per kwartaal<br>.3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | week         | 104,00                                     | F                                |
| 11                          |                 |                                   | <b>Beheersen beplanting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 111                         |                 |                                   | <b>Bosplantsoen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 111010                      | 514499          |                                   | Uitmaaaien bosplantsoen.<br>Situering: t.p.v. bosplantsoen aanwezig op de begraafplaats Sparrendreef Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: het verwijderen van onkruid uit bosplantsoen<br>Te onderhouden opervlakte: 30,6 are<br>Uitvoeringsperiode: tussen 1 april en 1 november<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Grondsoort: zand<br>Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | keer         | 8,00                                       | F                                |
| 111020                      | 514842          |                                   | Beheersen overgroei-bosplantsoen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras<br>Situering: t.p.v. bosplantsoen aanwezig op de begraafplaats Sparrendreef Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: het verwijderen van overgroei bosplantsoen<br>Te onderhouden lengte: 840 m<br>Inspectie volgens bestekspostnummer <a href="#">111010</a><br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding<br>Kwaliteitsniveau: A<br>Aantal beurten : 2 per jaar<br>Tijdbestek: half juni / half juli en half augustus / half september<br>Einddatum: half juli en half september<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken<br>.2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | m            | 420,00                                     | F                                |
| 112                         |                 |                                   | <b>Sierheesters</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |
| 112010                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Situering: t.p.v. heesters aanwezig op de begraafplaats<br>Sparrendreef Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: het verwijderen van onkruid uit heesters<br>Methode: d.m.v. plukken, schoffelen en/of uitharken                                                                                                                                                                                                                                                                   | week         | 104,00                                     | F                                |        |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                            |                                  | 1,30 I |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .3. . . . .                       | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . 1. . .                      | Grondsoort: zand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . .2.                         | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .2                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 12                          |                 |                                   | <b>Hagen</b><br>Hagen dienen uitsluitend met elektrisch materieel<br>gesnoeid te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |        |
| 121                         |                 |                                   | <b>Snoeien hagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |        |
| 1211                        |                 |                                   | <u>Snoeien hagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |        |
| 121120                      | 514499          |                                   | Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,5 m, 2x/jaar<br>Plantsoort van de haag: divers<br>De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse<br>kanten.<br>Terugknippen tot zelfde hoogte als voorgaande jaren.<br>Breedte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,00m<br>Hoogte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,50m<br>Aantal beurten : 2 per jaar<br>Tijdbestek: half juni / half juli en half augustus / half<br>september<br>Einddatum: half juli en half september<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening aannemer. | m            | 90,00                                      | F                                |        |
| 121130                      | 514499          |                                   | Knippen van hagen, hoogte 1,5 m en hoger, 2x/jaar.<br>Plantsoort van de haag: divers<br>De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse<br>kanten.<br>Terugknippen tot zelfde hoogte als voorgaande jaren.<br>Breedte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,00m<br>Hoogte van de haag : ca. 1,50m of meer<br>Aantal beurten : 2 per jaar<br>Tijdbestek: half juni / half juli en half augustus / half<br>september<br>Einddatum: half juli en half september<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.        | m            | 70,00                                      | F                                |        |
| 1212                        |                 |                                   | <u>Snoeien Taxus hagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
| 121230                      | 514499          |                                   | Knippen van hagen, hoogte 1,5 m en hoger, 1x/jaar<br>Plantsoort van de haag: Taxus<br>De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse<br>kanten.<br>Terugknippen tot zelfde hoogte als voorgaande jaren.<br>Breedte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,00m<br>Hoogte van de haag : ca. 1,50m of meer<br>Aantal beurten : 1 per jaar<br>Tijdbestek: half augustus / half september<br>Einddatum: half september<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.                                                   | m            | 1.524,00                                   | F                                |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                     |              |                                             |                                   |         |
| 1213                        |                 |                                   | <b><u>Snoeien blokhagen</u></b>                                     |              |                                             |                                   |         |
| 121310                      | 514499          | . . . . .                         | Knippen van blokhagen, hoogte tot 0,5 m, 2x/jaar                    | m2           | 45,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Plantsoort van de haag: divers                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | De zijkanen en de bovenkant van de blokhaag.                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Terugknippen tot op oude hout.                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Breedte van de haag : tot ca. 0,50m.                                |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoogte van de haag : tot ca. 0,50m.                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal beurten : 2 per jaar                                         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Tijdbestek: half juni / half juli en half augustus / half september |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: half juli en half september                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening aannemer.                            |              |                                             |                                   |         |
| 121320                      | 514499          | . . . . .                         | Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,5 m, 2x/jaar                    | m2           | 120,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Plantsoort van de haag: divers                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | De zijkanen en de bovenkant van de blokhaag.                        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Terugknippen tot op oude hout.                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Breedte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,00m                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoogte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,50m                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal beurten : 2 per jaar                                         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Tijdbestek: half juni / half juli en half augustus / half september |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Einddatum: half juli en half september                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening aannemer.                            |              |                                             |                                   |         |
| 122                         |                 |                                   | <b><u>Beheersen onkruid</u></b>                                     |              |                                             |                                   |         |
| 122010                      | 514807          | . . . . .                         | Beheersen onkruid-beplanting.                                       | week         | 104,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. hagen en blokhagen aanwezig op de                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | begraafplaats Sparrendreef Vianen van de gemeente                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Vijfheerenlanden                                                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van onkruid uit haagvoet                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Methode: d.m.v. plukken, schoffelen en/of uitharken                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Naast onkruid dienen de houtige opslag en houtige                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | zaailingen uit de haagvoet te worden verwijderd                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                          | are          |                                             |                                   | 46,80 I |
|                             |                 | .2. . . .                         | Kwaliteitsniveau A                                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .3. . . .                         | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                           |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . .2. . .                         | Grondsoort: klei                                                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . .2. .                         | Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . .2                          | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                      |              |                                             |                                   |         |
| 123                         |                 |                                   | <b><u>Beheersen natuurlijk afval</u></b>                            |              |                                             |                                   |         |
| 123010                      | 514806          | . . . . .                         | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.                              | week         | 104,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van natuurlijk afval                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Groen-beplanting-natuurlijk afval                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: t.p.v. hagen en blokhagen aanwezig op de 3               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | begraafplaatsen van de gemeente Vijfheerenlanden                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Gegevens betreffende de percelen vermelden of                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Bladvalperiode: september t/m december                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                                          | are          |                                             |                                   | 1,30 I  |
|                             |                 | .2. . . .                         | Kwaliteitsniveau A                                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .3. . . .                         | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                           |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . .2                          | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting                |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                      |              |                                             |                                   |         |
| 14                          |                 |                                   | <b><u>Rustplaatsen</u></b>                                          |              |                                             |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
| 141                         |                 |                                   | <b>Onderhoud rustplaatsen</b><br>Toegestane methode's voor onkruidbestrijding zijn:<br>- Thermisch;<br>- Mechanisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
| 1410                        |                 |                                   | <u>Beheersen onkruid</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 141010                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Situering: rustplaatsen aanwezig op de begraafplaats<br>Sparrendreef Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de<br>zwarte grond, grind en stroken rondom de rustplaatsen<br>Het onderhoud wordt als volgt gespecificeerd:<br>- onkruid vrijhouden.<br>Naast onkruid dienen de houtige opslag en houtige<br>zaailingen uit de haagvoet te worden verwijderd                                                                    | week         | 104,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                             |                                   | 26,80 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .2.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .2                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |         |
| 142                         |                 |                                   | <b>Beheersen natuurlijk afval</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |         |
| 142010                      | 514806          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-natuurlijk afval<br>Situering: rustplaatsen aanwezig op de begraafplaats<br>Sparrendreef Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de<br>zwarte grond, grind en stroken rondom de rustplaatsen<br>Het onderhoud wordt als volgt gespecificeerd:<br>- bladvrij houden<br>Gegevens betreffende de percelen vermelden of<br>verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.<br>Bladvalperiode: september t/m december | week         | 104,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                             |                                   | 26,80 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .2                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |         |
| 15                          |                 |                                   | <b>Gazons</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
| 151                         |                 |                                   | <b>Maaien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |         |
| 151010                      | 512801          |                                   | Beheersen grashoogte-gazon.<br>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-gazon-grashoogte.<br>Situering: rustplaatsen aanwezig op de begraafplaats<br>Sparrendreef Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de<br>gazons                                                                                                                                                                                                                                                                            | week         | 104,00                                      | F                                 |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                             |                                   | 81,00 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .2.                               | Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .3.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 |                                   | Horizontaal of met een talud tot 1:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .1.                               | Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels<br>volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">151020</a><br>Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s)<br><a href="#">111010</a> en <a href="#">112010</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |         |
| 151020                      | 512835          |                                   | Beheersen grashoogte rondom obstakels en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           | 1.200,00                                    | F                                 |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |  |
| 152                         |                 |                                   | bomen-gazon.<br>Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en<br>bomen<br>Te onderhouden aantal: 600 st<br>Inspectie volgens bestekspostnummer <a href="#">101020</a><br>1. Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>Verwachte hoeveelheid per keer: 7<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>3. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer<br>per 4 weken<br>1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding<br>Kwaliteitsniveau: A<br>1. Termijn van uitvoering: 1 week<br>1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend        |              |                                             |                                   |  |
| 152010                      | 511806          |                                   | <b>Beheersen onkruid</b><br>Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-natuurlijk afval<br>Situering: rustplaatsen aanwezig op de begraafplaats<br>Sparrendreef Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de<br>gazons<br>Bladvalperiode: september t/m december<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen<br>2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                       | week         | 104,00 F                                    |                                   |  |
| 16                          |                 |                                   | <b>Verhardingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |  |
| 161                         |                 |                                   | <b>Beheersen natuurlijk afval</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |  |
| 161020                      | 518701          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-natuurlijk afval op verharding<br>Situering: rustplaatsen aanwezig op de begraafplaats<br>Sparrendreef Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de<br>verhardingen<br>Bladvalperiode: september t/m december<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen<br>3. Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen<br>2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00 F                                    |                                   |  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | are          |                                             | 81,00 I                           |  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | are          |                                             | 4,80 I                            |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                       |              |                                            |                                  |          |
| 161030                      | 518701          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.                | week         | 104,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van natuurlijk afval            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Verharding-natuurlijk afval op verharding             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: rustplaatsen aanwezig op de begraafplaats  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Sparrendreef Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verhardingen                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Bladvalperiode: september t/m december                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                            | are          |                                            |                                  | 122,80 I |
|                             |                 | .2. . . .                         | Kwaliteitsniveau A                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . .2. . .                       | Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . .4. . .                       | Verhardingstype: ongebonden verharding                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .2                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 2                           |                 |                                   | <b>Begraafplaats Tiendweg Leerdam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 20                          |                 |                                   | <b>Algemeen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 201                         |                 |                                   | <b>Bijkomende werkzaamheden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 201010                      | 100299          |                                   | Vooropname bestaande situatie.<br>Betreft: het uitvoeren van een vooropname/ 0-meting per locatie t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden<br>Uitvoeren van vooropname in overleg met de directie.<br>Locaties volgens hoofdstuk 1 lid 03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 201020                      | 100201          |                                   | Uitvoeren inspectie openbare ruimte.<br>Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben.<br>1. Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s).<br><a href="#">251020</a><br>.4. Frequentie: ten minste 1 keer per kwartaal<br>.3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | week         | 104,00                                     | F                                |
| 21                          |                 |                                   | <b>Beheersen beplanting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 211                         |                 |                                   | <b>Bosplantsoen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 211010                      | 514499          |                                   | Uitmaaïen bosplantsoen.<br>Situering: t.p.v. bosplantsoen aanwezig op de begraafplaats Sparrendreef Vianen van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: het verwijderen van onkruid uit bosplantsoen<br>Te onderhouden opervlakte: 25,4 are<br>Uitvoeringsperiode: tussen 1 april en 1 november<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Grondsoort: zand<br>Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | keer         | 8,00                                       | F                                |
| 211020                      | 514842          |                                   | Beheersen overgroei-bosplantsoen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras<br>Situering: t.p.v. bosplantsoen aanwezig op de begraafplaats Tiendweg Leerdam van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: het verwijderen van overgroei bosplantsoen<br>Te onderhouden lengte: 60 m<br>Inspectie volgens bestekspostnummer <a href="#">211010</a><br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding<br>Kwaliteitsniveau: A<br>Aantal beurten : 2 per jaar<br>Tijdbestek: half juni / half juli en half augustus / half september<br>Einddatum: half juli en half september<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken<br>.2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | m            | 600,00                                     | F                                |
| 212                         |                 |                                   | <b>Sierheesters</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 212010                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Situering: t.p.v. heesters aanwezig op de begraafplaats<br>Tiendweg Leerdam van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: het verwijderen van onkruid uit sierheesters<br>Methode: d.m.v. plukken, schoffelen en/of uitharken<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>1. Grondsoort: zand<br>2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer          | week         | 104,00                                     | F                                |        |
| 213                         |                 |                                   | <b>Vaste planten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
| 213010                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Situering: t.p.v. vaste planten aanwezig op de<br>begraafplaats Tiendweg Leerdam van de gemeente<br>Vijfheerenlanden<br>Betreft: het verwijderen van onkruid uit vaste planten<br>Methode: d.m.v. plukken, schoffelen en/of uitharken<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>1. Grondsoort: zand<br>2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00                                     | F                                |        |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            |                                  | 9,80 I |
| 22                          |                 |                                   | <b>Hagen</b><br>Hagen dienen uitsluitend met elektrisch materieel<br>gesnoeid te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |        |
| 221                         |                 |                                   | <b>Snoeien hagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
| 2211                        |                 |                                   | <u>Snoeien hagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
| 221110                      | 514499          |                                   | Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,5 m, 2x/jaar<br>Plantsoort van de haag: divers<br>De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse<br>kanen.<br>Terugknippen tot zelfde hoogte als voorgaande jaren.<br>Breedte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,00m<br>Hoogte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,50m<br>Aantal beurten : 2 per jaar<br>Tijdbestek: half juni / half juli en half augustus / half<br>september<br>Einddatum: half juli en half september<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.                                                   | m            | 164,00                                     | F                                |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 221120                      | 514499          |                                   | Knippen van hagen, hoogte 1,5 m en hoger, 2x/jaar.<br>Plantsoort van de haag: divers<br>De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.<br>Terugknippen tot zelfde hoogte als voorgaande jaren.<br>Breedte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,00m<br>Hoogte van de haag : ca. 1,50m of meer<br>Aantal beurten : 2 per jaar<br>Tijdbestek: half juni / half juli en half augustus / half september<br>Einddatum: half juli en half september<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening aannemer. | m            | 214,00                                      | F                                 |
| 2212                        |                 |                                   | <u>Snoeien Taxus hagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 221220                      | 514499          |                                   | Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,5 m, 1x/jaar<br>Plantsoort van de haag: Taxus<br>De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.<br>Terugknippen tot zelfde hoogte als voorgaande jaren.<br>Breedte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,00m<br>Hoogte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,50m<br>Aantal beurten : 1 per jaar<br>Tijdbestek: half augustus / half september<br>Einddatum: half september<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.                                 | m            | 4.904,00                                    | F                                 |
| 221230                      | 514499          |                                   | Knippen van hagen, hoogte 1,5 m en hoger, 1x/jaar<br>Plantsoort van de haag: Taxus<br>De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.<br>Terugknippen tot zelfde hoogte als voorgaande jaren.<br>Breedte van de haag : van ca. 0,50 tot ca. 1,00m<br>Hoogte van de haag : ca. 1,50m of meer<br>Aantal beurten : 1 per jaar<br>Tijdbestek: half augustus / half september<br>Einddatum: half september<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.                                         | m            | 160,00                                      | F                                 |
| 2213                        |                 |                                   | <u>Snoeien blokhagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 221310                      | 514499          |                                   | Knippen van blokhagen, hoogte tot 0,5 m, 2x/jaar<br>Plantsoort van de haag: divers<br>De zijkanen en de bovenkant van de blokh haag.<br>Terugknippen tot op oude hout.<br>Breedte van de haag : tot ca. 0,50m.<br>Hoogte van de haag : tot ca. 0,50m.<br>Aantal beurten : 2 per jaar<br>Tijdbestek: half juni / half juli en half augustus / half september<br>Einddatum: half juli en half september<br>Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 3 weken<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.                                                     | m2           | 207,00                                      | F                                 |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |          |
| 241010                      | 514807          |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Situering: rustplaatsen aanwezig op de begraafplaats<br>Tiendweg Leerdam van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de<br>zwarte grond, grind en stroken rondom de rustplaatsen<br>Het onderhoud wordt als volgt gespecificeerd:<br>- onkruid vrijhouden.<br>Naast onkruid dienen de houtige opslag en houtige<br>zaailingen uit de haagvoet te worden verwijderd<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>2. Grondsoort: klei<br>2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                            | week         | 104,00                                      | F                                 |          |
| 242                         |                 |                                   | <b>Beheersen natuurlijk afval</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 242010                      | 514806          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-natuurlijk afval<br>Situering: rustplaatsen aanwezig op de begraafplaats<br>Tiendweg Leerdam van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de<br>zwarte grond, grind en stroken rondom de rustplaatsen<br>Het onderhoud wordt als volgt gespecificeerd:<br>- bladvrij houden<br>Gegevens betreffende de percelen vermelden of<br>verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.<br>Bladvalperiode: september t/m december<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00                                      | F                                 |          |
| 25                          |                 |                                   | <b>Gazons</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |          |
| 251                         |                 |                                   | <b>Maaien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |          |
| 251010                      | 512801          |                                   | Beheersen grashoogte-gazon.<br>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-gazon-grashoogte.<br>Situering: rustplaatsen aanwezig op de begraafplaats<br>Tiendweg Leerdam van de gemeente Vijfheerenlanden<br>Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de<br>gazons<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen<br>3. Grondsoort: klei<br>Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels<br>volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">251020</a><br>Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s)<br><a href="#">211010</a> en <a href="#">212010</a>                                                                                                       | week         | 104,00                                      | F                                 |          |
| 251020                      | 512835          |                                   | Beheersen grashoogte rondom obstakels en<br>bomen-gazon.<br>Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en<br>bomen<br>Te onderhouden aantal: 100 st<br>Inspectie volgens bestekspostnummer <a href="#">201020</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           | 200,00                                      | F                                 | 242,60 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                        |              |                                             |                                   |          |
| 252                         |                 | 1. . . . .                        | Horizontaal of met een talud tot 1:3                   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Verwachte hoeveelheid per keer: 7                      |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Kwaliteitsniveau A                                     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . .3. . . .                       | Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | per 4 weken                                            |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . .1. .                       | Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau: A                                    |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . .1. .                       | Termijn van uitvoering: 1 week                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .1                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend          |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | <b>Beheersen natuurlijk afval</b>                      |              |                                             |                                   |          |
| 252010                      | 511806          | . . . . .                         | Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.      | week         | 104,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van natuurlijk afval             |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | kruidachtigen-natuurlijk afval                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: rustplaatsen aanwezig op de begraafplaats   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Tiendweg Leerdam van de gemeente Vijfheerenlanden      |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de  |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | gazons                                                 |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Bladvalperiode: september t/m december                 |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                             | are          |                                             |                                   | 242,60 I |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Kwaliteitsniveau A                                     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . .2. . . .                       | Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .2                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | <b>Verhardingen</b>                                    |              |                                             |                                   |          |
| 261                         |                 | . . . . .                         | <b>Beheersen natuurlijk afval</b>                      |              |                                             |                                   |          |
| 261010                      | 518701          | . . . . .                         | Beheersen natuurlijk afval-verharding.                 | week         | 104,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van natuurlijk afval             |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                       |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Verharding-natuurlijk afval op verharding              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: verhardingen aanwezig op de begraafplaats   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Tiendweg Leerdam van de gemeente Vijfheerenlanden      |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de  |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verhardingen                                           |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Bladvalperiode: september t/m december                 |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                             | are          |                                             |                                   | 52,80 I  |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Kwaliteitsniveau A                                     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . .2. . . .                       | Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . .1. .                       | Verhardingstype: gesloten verharding                   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .2                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer         |              |                                             |                                   |          |
| 261020                      | 518701          | . . . . .                         | Beheersen natuurlijk afval-verharding.                 | week         | 104,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van natuurlijk afval             |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                       |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Verharding-natuurlijk afval op verharding              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: verhardingen aanwezig op de begraafplaats   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Tiendweg Leerdam van de gemeente Vijfheerenlanden      |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de  |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verhardingen                                           |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Bladvalperiode: september t/m december                 |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                             | are          |                                             |                                   | 5,60 I   |
|                             |                 | .2. . . . .                       | Kwaliteitsniveau A                                     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . .2. . . .                       | Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . .3. .                       | Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen    |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .2                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                        |              |                                             |                                   |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                       |              |                                            |                                  |         |
| 261030                      | 518701          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.                | week         | 104,00                                     | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het beheersen van natuurlijk afval            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Verharding-natuurlijk afval op verharding             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: verhardingen aanwezig op de begraafplaats  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Tiendweg Leerdam van de gemeente Vijfheerenlanden     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: gedurende het gehele jaar onderhouden van de |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | verhardingen                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Bladvalperiode: september t/m december                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Te onderhouden oppervlakte                            | are          |                                            |                                  | 78,40 I |
|                             |                 | .2. . . .                         | Kwaliteitsniveau A                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . .2. . .                       | Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . .4. . .                       | Verhardingstype: ongebonden verharding                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .2                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                       |              |                                            |                                  |         |

| PESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |              |              |                                            |                                  |
| 9                           |                 | . . . . .                         | Staartposten |              |                                            |                                  |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op dit werk is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', versie 2018 van de Stichting CROW van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Kwaliteitscatalogus en dit bestek is dit bestek leidend. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' zijn ter illustratie en dus niet leidend als norm.  
  
De 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte nr. 380', versie 2018 van de Stichting CROW is verkrijgbaar bij de Stichting CROW.

**01 01 07 Overige algemene bepalingen**

- 07 Indien bij de uitvoering van het werk vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of groeiplaatsen van beschermde plantsoorten worden aangetroffen waarvoor, voortkomend uit de gedragscode natuurbeheer, een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voorzover redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van de uitvoering van het werk.  
De aannemer neemt, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De aan deze beschermingsmaatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer werk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het afschermen van de te beschermen locatie met behulp van afschermingslint.
- 08 In afwijking op het bepaalde in lid 07 is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer (maatregelen voorafgaand i.o.m. de directie).

HFD PAR ART LID

**01 01 13 Overige algemene bepalingen**

- 01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek:  
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
- 02 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:  
"06. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 03 Werkterrein:  
De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:  
"Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

**01 01 15 Werktijden**

- 01 De toegestane werktijden voor de werkzaamheden zijn op maandag t/m vrijdag zijn van 07:00 uur tot 18:00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten / warmdraaien van materieel.
- 02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met en na toestemming van de directie.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom****01 02 01 Betaling**

- 01 De declaraties zoals bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard digitaal indienen bij:  
facturen@vijfheerenlanden.nl  
t.a.v. Gemeente Vijfheerenlanden onder vermelding van de naam van de directie en kostenplaats.

Bij de declaraties moeten de ondertekende termijnstaten worden bijgevoegd.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**

HFD PAR ART LID

**01 05 01 Algemeen**

- 01 De verrekening van de kostenontwikkeling gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst vindt plaats op basis van indexering volgens de Statline-tabellen van het CBS, welke wordt gepubliceerd op de webpagina URL <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED>.  
Op dit bestek is de rubriek "4211a Wegen met open verharding" van de webpagina van toepassing.

De verrekening vindt op onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te zijn inbegrepen.  
De prijzen per eenheid, overeengekomen bij opdrachtverstrekking, blijven ongewijzigd van toepassing gedurende de gehele looptijd. Tot en met 31 december 2025 vindt geen indexering plaats. De eerstvolgende gepubliceerde index wordt gebruikt voor de berekening het te verrekenen bedrag per eindafrekening van een deelopdracht in de periode 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027. Voor elk eventueel volgend jaar dat de looptijd duurt, wordt een gelijke procedure bewandeld.

De berekening van het te verrekenen bedrag volgens de oorspronkelijke inschrijvingsstaat geschiedt aan de hand van de formule:

$$VI = (Fn - Fa) / Fa * TB$$

Hierin is:

- Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum;
- Fn = het indexcijfer na 12 maanden na aanbestedingsdatum;
- TB = het bedrag van de eindafrekening .
- VI = het te verrekenen bedrag vanwege indexering.

Het bedrag VI verschijnt als extra declaratie bij de eindafrekening van de deelopdracht.

**01 08 Bijdragen****01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 11 Verband met andere werken****01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden (diverse nutsbedrijven, KPN, UPC ed.) werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
- 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk door derden werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Dit kan onderhoud van wegen, verlichtingen etc zijn.
- 03 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie en afstemming van in elkaar grijpende werken door de aannemer.
- 04 De directie zal de aannemer minimaal twee werkdagen voorafgaand aan een begrafenis meedelen op welke dag en op welk tijdstip een begrafenis plaats vindt.
- 05 In het tijdbestek van één uur voorafgaand aan een begrafenis tot één uur na een

HFD PAR ART LID

begravenis dienen de werken op de begraafplaats te worden stilgelegd. De gang naar het graf of afscheidsplaats dient vrij te zijn van obstakels, vrijgekomen en losliggende materialen.

## **01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**

### **01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- de werkzaamheden per locatie en dient gedurende de looptijd van het werk wekelijks geactualiseerd te worden;
  - een reinigingsplan voor het werk als bedoeld in artikel 25.33.01 van de Standaard;
  - een verkeersplan, één en ander volgens het gestelde in hoofdstuk 62 in deel 3 van dit bestek;
- 03 Bij het opstellen van het in lid 01 bedoelde algemeen tijdschema rekening houden met het volgende:
- de tijdsbepaling zoals gesteld in par. 1.05 van dit bestek;
  - het gestelde in het Bereikbaarheids-, Leefbaarheids-, Veiligheids- en Communicatieplan;
  - De voorjaarsronde dienen in de maanden april en mei worden voldaan, met als einddatum 31 mei van dat jaar. De najaarsronde dient in de maand november worden voldaan, met als einddatum 30 november van dat jaar.
  - op fietspaden en trottoirs nabij scholen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden tijdens de start schooltijden en einde schooltijden. Schooltijden variëren per woonkern binnen de gemeente. Aannemer dient zelf te onderzoeken wat de schooltijden zijn.
  - op doorgaande routes mogen geen werkzaamheden plaatsvinden tussen 7.00-9.00 uur en 16.00-18.00 uur. E.e.a. te bepalen in overleg met de directie.

## **01 16 Verzekeringen**

### **01 16 03 C.A.R. Verzekering**

- 01 Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risk-verzekering worden afgesloten tot het bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten. Verzekerd zullen zijn:  
Opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.
- 02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.
- 03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
- a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
  - b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
  - c. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
  - d. schade aan eigendommen van directie en/of personeel.

HFD PAR ART LID

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

- a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loods, kranen en bulldozers;
- b. bedrijfschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

- 04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen, alsmede niet onder de C.A.R.-verzekering gedekte schade zijn voor risico van de aannemer.
- 05 De polis van deze verzekering is bij het bestek gevoegd.  
De aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij de afwikkeling van de schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
- 06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient een primaire dekking te verlenen en zal de opdrachtgever als de medeverzekerde partij noemen. In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, resp. mede- en onderaannemer(s), worden aangesproken. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,-- per gebeurtenis, het eigen risico mag ten hoogste € 2.500,-- bedragen.
- 07 Schadepeningen uit hoofde van de C.A.R.-verzekering zullen worden uitgekeerd aan de opdrachtgever, dan wel na goedkeuring van de opdrachtgever aan de schade lijdende partij.
- 08 De (onder)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde verzekering blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.
- 09 Ingeval van schade en/of ontvangst van een aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en aan zijn eigen verzekeraar.

## **01 17 Vrijgekomen materialen**

### **01 17 04 Omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Het afval dient dezelfde werkdag verwijderd te worden. Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

### **01 17 08 Bewijs van ontvangst**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.
- 02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren. Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

HFD PAR ART LID

**01 17 10 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven**

- 01 In afwijking van het genoemde in 01.17.10 lid 01 van de Standaard zal er geen verrekening van hogere of lagere kosten bij acceptatie plaatsvinden.

**01 18 Bescherming te handhaven vegetatie****01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 06 De aannemer draagt er zorg voor, dat geen keten, bouwmaterialen, brandstoffen, chemicaliën, zand en grond worden opgeslagen en voertuigen worden geparkeerd binnen de kroonprojectie van een boom of bomengroep.

**01 18 03 Melden van schade**

- 02 In aanvulling op art. 01.18.03 wordt vermeld dat schade aan te handhaven vegetatie binnen één werkdag na beschadiging aan de directie wordt gemeld.
- 03 Indien aannemer beschadiging van te handhaven vegetatie niet meldt aan de directie, wordt een boete opgelegd van € 250,-.

**01 19 Arbeidsomstandigheden****01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde melding wordt, indien van toepassing, door de aannemer namens de opdrachtgever verzonden. Van deze melding ontvangt de directie een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt de melding zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 21 RAW-raamovereenkomst****01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

HFD PAR ART LID

**01 21 11 RROK: maximale omzet**

- 01 Aanbesteder heeft geen afnameverplichting onder de RAW-raamovereenkomst. Conform het arrest van het Europese Hof van Justitie van 19 december 2018 (ECLI:EU:C:2018:1034) bedraagt de maximale financiële contractwaarde van de RAW-raamovereenkomst voor de initiële contractduur inclusief alle benoemde verlengingsopties € 500.000,- (vijfhonderdduizend Euro). Aanbesteder benadrukt dat de maximale financiële contractwaarde geen omzetgarantie is en hier los van staat, aannemer kan aan dit bedrag geen rechten ontlenen

**01 23 Communicatie****01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

**01 23 03 Communicatie tijdens de uitvoering****01 24 Beeldkwaliteit****01 24 02 Algemeen**

- 01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de website [www.vhg.org](http://www.vhg.org).

**01 24 08 Opneming**

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

**01 26 Inzet personen in het kader van social return****01 26 03 Social-returnverplichting**

- 09 Door in te schrijven op deze aanbesteding verplicht de inschrijver zich om bij gunning 2% van de loonsom naar aanleiding van de onderliggende opdracht aan te wenden voor Social Return. Zie voor een nadere toelichting bijlage bij het bestek.

**01 27 Uitvoeringsaspecten****01 27 01 Weers- en terreinomstandigheden**

- 01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weersomstandigheden of tijdelijke terreinomstandigheden structureel bederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk(onderdeel) te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk (onderdeel) mag pas worden hervat na toestemming van de directie.

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen****51 4 Beplantingen****51 42 Eisen en uitvoering****51 42 16 Beheersen onkruid - beplanting**

- 15 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.21 lid 07 van de Standaard 2020 wordt onder het verwijderen van onkruid eveneens begrepen het verwijderen van ongewenste begroeiing als hop, haagwinde, wilde braam, zaailingen, wortelopslag, ingroei van inklimmers zoals bijv. klimop e.d. In een plantvak met één uniforme plantsoort wordt iedere afwijkende beplanting beschouwd als ongewenste begroeiing. Wel dient er aandacht te zijn voor eventuele solitaire beplanting in een plantvak.
- 16 De werkzaamheden ten behoeve van 'onkruidbeheersing' als bedoeld in artikel 51.42.21 van de Standaard 2020 omvatten mede het verwijderen van afgestorven loof van bol- en knolgewassen en losliggende twijgen en takken.
- 17 Bij onkruidbeheersing in beplanting kan de aannemer zich niet beroepen op kostenverhogende omstandigheden conform paragraaf 47 van de UAV 2012 als deze het gevolg zouden zijn van snoeihandelingen zolang deze niet meer bedragen dan 10% van het in de betreffende bestekspost aangegeven oppervlak.

HFD PAR ART LID

**70 Meet en verrekenmethode****70 0 Deelhoofdstuk 70.0****70 02 Eisen en uitvoering****70 02 01 Algemeen**

- 01 De prestatie-eisen behorende bij het betreffende kwaliteitsniveau en de hierbij behorende grootte van het meetvak, meetstrook of meetelement zijn opgenomen in de in het bestek vermelde digitale versie van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte'.
- 02 Het in het bestek vermelde kwaliteitsniveau heeft betrekking op het in de desbetreffende bestekspost vermelde gebied, gedurende de eveneens in die bestekspost vermelde periode.
- 03 Een meetlocaties heeft een oppervlakte van ten minste 0,05 ha en ten hoogste 1 ha. Een meetlocatie heeft een lengte en/of breedte van ten hoogste 200 m.

**70 04 Risicoverdeling en garantie****70 04 01 Aanvang werktijden**

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Voor aanvang van de werkzaamheden nemen de directie en de aannemer de bestaande situatie op overeenkomstig het bepaalde in artikel 70.07.02 en bestekspostnr. 101010 en 201010.

**70 05 Bijbehorende verplichting**