

BESTEK VOOR:

MAAIEN VAN GAZONS, RUWE GRASVELDEN EN GREPPELS IN DE GEMEENTE EIJSDEN- MARGRATEN 2025-2026

BESTEKNUMMER: EM-2025-02**DATUM:** 4 december 2024**VERSIE:** 2.0**STATUS:** Definitief**OPSTELLER:**

Adverte Advies B.V.

ECI 10

6041 KW Roermond

Opgesteld door: V. Hurxkens

Vrijgegeven door: M. Gijsen

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Eijsden- Margraten

Amerikaplein 1

6269 DA Margraten

Postbus 10

6269 ZG Margraten

Telefoonnummer: 043- 458 84 88

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 VIGERENDE NATUURWETGEVING/ OMGEVINGSWET	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 BIJLAGEN	4
04 FLORA EN FAUNA	4
05 SIGNAALFUNCTIE INVASIEVE EXOTEN	4
06 BEREIKBAARHEID WERKLOCATIES	4
07 TRACK AND TRACE	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 ONDERHOUD GAZONS	7
11 MAAIEN GAZONS	7
111 MAAIEN GAZONS INTENSIEF	7
1111 Vlakke gazons	7
1112 Gazons op talud	7
112 BIJMAAIEN BOMEN EN MAAIEN LOOF BOL- EN KNOLGEWASSEN	7
113 ONDERHOUD GRASKANTEN	8
114 VERWIJDEREN BLADAFVAL OP GAZONS INTENSIEF	8
2 ONDERHOUD GAZONS (PILOT)	9
21 MAAIEN GAZONS INTENSIEF OMVORMING NAAR EXTENSIEF BEHEER	9
3 ONDERHOUD GAZONS EXTENSIEF (SCHRALE GRASVELDEN)	10
31 MAAIEN GAZONS EXTENSIEF (SCHRALE GRASVELDEN)	10
311 MAAIEN GAZONS EXTENSIEF 4X PER JAAR	10
3111 Vlakke gazons	10
3112 Gazons op talud	10
312 MAAIEN GAZONS EXTENSIEF 2X PER JAAR	11
3121 Vlakke gazons	11
3122 Gazons op talud	11
4 ONDERHOUD GREPPELS EN FOLIEBUFFERS	13
41 ONDERHOUD GREPPELS DROOG EN NAT PROFIEL	13
42 ONDERHOUD/ SCHONEN TERREIN, FOLIEBUFFERS	13
5 WERK ALGEMENE AARD	15
51 WERKZAAMHEDEN IKV VIGERENDE NATUURWETGEVING	15
52 VERKEERSMAATREGELEN	15
6 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	17
61 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	17
62 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	17
Deel 3. Bepalingen	18
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	19
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	19
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	19
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	19
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	20
01 07 ZEKERHEIDSSTELLING	20
01 08 BIJDRAGEN	20
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	20
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	20
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	20
01 16 VERZEKERINGEN	21
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	21

01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	21
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	22
01 23	COMMUNICATIE	22
01 25	VAKOPLEIDING	22
01 26	SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID- LIMBURG	22
01 27	WERKTIJDEN EN BEPALINGEN	24
01 28	VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER	24
01 29	BESCHERMEN TE HANDHAVEN OBSTAKELS	25
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	25
51 22	EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN	25
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	25
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	25
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	26
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	26
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN	26
64 12	EISEN- EN UITVOERING FLORA EN FAUNAMAATREGELEN	26
83	ELEMENTVERHARDINGEN	27
83 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	27

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden- Margraten.
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Postbus 10
6269 ZG Margraten
Contactpersoon gemeente: dhr. Roel Aarts
Telefoonnummer: 043- 458 84 88

02 DIRECTIE

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd door nader aan te wijzen personen.

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op de treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Eijsden- Margraten. Hoofdzakelijk binnen de bebouwde kom van de verschillende kernen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het maaien van gazons intensief (incl. op talud, bijmaaien van bomen, maaien van bloembollen, graskanten steken en natuurlijk afval ruimen);
- b. Het maaien van gazons ecologisch (PILOT) incl. het maaien gazonstroken;
- c. Het maaien van gazons extensief 2x en 4x per jaar;
- d. Het maaien van greppels;
- e. Het onderhoud van foliebuffers;
- f. Werk algemene aard (Flora en Fauna, verkeersmaatregelen);
- g. Inzetten van werknemers en materieel.

05 TIJDSBEPALING

De werkzaamheden starten op 1 maart 2025 en worden opgeleverd op 31 december 2026.
De gemeente Eijsden-Margraten heeft het recht om het contract 2 (twee) keer 1 (één) jaar te verlengen. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op een eventuele extra verlenging

De opdrachtgever treedt uiterlijk 6 maanden voor het einde van de overeenkomst in overleg met de aannemer over een eventuele voorgenomen verlenging van de overeenkomst.

In de periode van 1 maart 2025 tot en met 31 december 2025 vindt geen indexering plaats. De prijzen per eenheid worden geïndexeerd conform het gestelde artikel 01.04 in deel 3 van dit bestek.

De hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek is gebaseerd op 2 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020.

08 VIGERENDE NATUURWETGEVING/ OMGEVINGSWET

Op dit werk is de onderstaande gedragscode van toepassing:

'Gedragscode soortenbescherming gemeenten' van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op d.d. 14 december 2023 en geldig tot 1 januari 2025. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde gedragscode.

Na 1 januari 2025 wordt de nieuwe versie, welke in 2025 gepubliceerd gaat worden, automatisch volgend op deze gedragscode, van toepassing verklaard.

De gedragscode is te downloaden van deze website:

<https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788>

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Er worden geen tekeningen aangeleverd. Shapefiles zijn bij aanbesteding aangeleverd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.V.T.

03 BIJLAGEN

- Veiligheids & Gezondheidsplan (ontwerpfase);
- Europees Uniform aanbestedingsdocument (UEA) (digitaal gegenereerd via TenderNed);
- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsbiljet;
- Kalender Processies 'Bronk' tot en met 2026;
- Shapefiles te beheren groenareaal;
- Inloggevens NDFF (aangeleverd door gemeente na gunning).

04 FLORA EN FAUNA

De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen ten aanzien van de vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11). Niets volgend uit dit bestek mag leiden tot overtreding van de vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11).

Indien de vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11) conflicteert met de maatregelen dient de aannemer te overleggen met directie.

Op dit werk is de vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11) van toepassing.

Ten behoeve van onderhoud project is een Plan van Aanpak opgesteld conform bestekpostnr.: 510010 van dit bestek. De consequenties die hieruit volgen zijn vermeld in de bestekposten 510020 en 510030 en/ of de bepalingen in 64.12.03 in deel 3 van dit bestek.

05 SIGNAALFUNCTIE INVASIEVE EXOTEN

Van de opdrachtnemer wordt een proactieve rol gevraagd in het melden van waarnemingen van de volgende exoten aan de opdrachtgever:

- Japanse duizendknoop;
- Sachalinse duizendknoop;
- Boheemse duizendknoop;
- Reuzenberenklauw.

Hierbij rekening houden tijdens de uitvoering van het werk.

06 BEREIKBAARHEID WERKLOCATIES

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de situatie van het wegennet in de gemeente Eijsden-Margraten. De los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie, de toestand van de wegen naar de werklocaties en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het werk.

07 TRACK AND TRACE

De aannemer wordt geacht maandelijks inzicht te geven in de uitgevoerde werkzaamheden. Dit dient te geschieden middels een track and trace (GPS) systeem waarbij de opdrachtgever kan zien waar welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. De bestanden dienen in een uitwisselbaar GIS (shapefile) bestand uitgewisseld te worden.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
1							ONDERHOUD GAZONS Hoeveelheids resultaatsverplichting in dit bestek is gebaseerd op 2 jaar.					
11							MAAIEN GAZONS Betreft: het maaien van reguliere gazons gelegen binnen de bebouwde kom in de gemeente Eijsden- Margraten.					
111							MAAIEN GAZONS INTENSIEF Onder obstakels wordt verstaan; paaltjes, verkeersborden, hekwerken, prullenbakken en banken gesitueerd in een gazon. Obstakels dienen vóór de reguliere maaibeurt gemaaid te worden.					
1111							<u>Vlakke gazons</u>					
111110	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van gazons (intensief). Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Te onderhouden bruto oppervlakte	are	67.252,31	V		
		2					Aantal percelen: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Standaard beheer	are			1.200,93	I
			2				Grasveldtype: gazon					
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4		Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels					
						1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
1112							<u>Gazons op talud</u>					
111210	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van gazons (intensief) gelegen op taluds. Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Te onderhouden bruto oppervlakte	are	1.267,17	V		
		2					Aantal percelen: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Standaard beheer	are			22,62	I
			2				Grasveldtype: gazon gelegen op taluds					
				2			Talud 1 : 3 of steiler					
					4		Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels					
						1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
112							BIJMAAIEN BOMEN EN MAAIEN LOOF BOL- EN KNOLGEWASSEN					
112010	512505						Bijmaaieren rondom bomen. Betreft: het bijmaaieren rondom bomen welke staan in gazons intensief. Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Gerekend is met circa 2 obstakels per 100 m2.	st	6.272,00	V		
							Te onderhouden bruto aantal bomen: Gazons volgens bestekpostnr.: 111110 en 111210	st			1.568,00	I
		9					Bomen in gazon.					
				2			Gerekend is met 2 beurten per jaar in april en augustus. Het bijmaaieren dient vóór de reguliere maaibeurt uitgevoerd te worden.					
112020	514423						Maaien loof van bolgewassen.	m2	5.740,90	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
113							Betreft: het maaien van het loof van bol- en knolgewassen na de bloeiperiode. Periode: medio juni, op aanwijs van directie. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar. Het loof dient in zijn geheel afgemaaid te worden. Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Te onderhouden bruto oppervlakte 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2		2.870,45	I
113010	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken of afsnijden van graskanten van gazons. Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Te onderhouden bruto lengte Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar De beurt dient medio september uitgevoerd te worden. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	14.774,10	V	
		1						m		7.387,05	I
			3								
				2							
113020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken of afsnijden van graskanten van gazons. Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Te onderhouden bruto lengte Langs (half)verharding. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar De beurt dient medio september uitgevoerd te worden. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	52.795,38	V	
		9						m		26.397,69	I
			3								
				2							
114							VERWIJDEREN BLADAFVAL OP GAZONS INTENSIEF				
114010	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: het verwijderen van blad op gazons intensief. Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Te onderhouden bruto oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de bladval periode vanaf oktober t/m december. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	9.788,50	V	
		2						are		1.223,56	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
2										
21										
210010	512503							are	655,19 V	
		2						are		23,40 I
		9								
			1							
			2							
				1						
210020	512503							are	443,70 V	
		2						are		110,93 I
		3								
			1							
			9							
				9						
210030	512508							are	443,70 V	
		2						are		110,93 I
		1								
			9							
				1						
				2						
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
3											
								ONDERHOUD GAZONS EXTENSIEF (SCHRALE GRASVELDEN)			
31								MAAIEN GAZONS EXTENSIEF (SCHRALE GRASVELDEN)			
311								MAAIEN GAZONS EXTENSIEF 4X PER JAAR Betreft: het maaien van schrale grasvelden (ruwe grasvelden) aangeduid als gazon extensief, middels maai-ruim principe. Bijmaaien rondom bomen is niet toegestaan.			
3111								<u>Vlakke gazons</u>			
311110	512503							Maaien grasveld. Betreft: het maaien van schrale grasvelden die extensief beheert worden. Maaien middels maai-ruimen. Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Maaien in de maanden april, juni, september en november. Te onderhouden bruto oppervlakte Aantal percelen: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) en met 4 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr.: 311120	are	4.652,36 V	
		2									
			3								
				1							
					3					581,55 I	
311120	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr.: 311110 Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Verwerken in de maanden april, juni, september en november. Te onderhouden bruto oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: conform shapefiles Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	4.652,36 V	
		2									
			3								
				9							
					1						
						2					
3112								<u>Gazons op talud</u>			
311210	512503							Maaien grasveld. Betreft: het maaien van schrale grasvelden die extensief beheert worden. Maaien middels maai-ruimen. Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Maaien in de maanden april, juni, september en november. Te onderhouden bruto oppervlakte Aantal percelen: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 4 maaibeurt(en) en met 4 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr.: 311220	are	1.287,00 V	
		2									
			3								
				2							
					3					160,88 I	
311220	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.287,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
312220	512508					2		Talud 1 : 3 of steiler				
						3		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels				
						9		Maaisel verwerken volgens bestekpostnr.: 312220				
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	655,05	V	
								Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr.: 312210				
								Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek.				
								Verwerken in de maanden april en september.				
								Te onderhouden bruto oppervlakte	are			163,76
		2						Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				9				Grootte per perceel: conform shapefiles				
					2			Talud 1 : 3 of steiler				
						2		Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
4							ONDERHOUD GREPPELS EN FOLIEBUFFERS				
41							ONDERHOUD GREPPELS DROOG EN NAT PROFIEL				
410010	511402						Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: het uitmaaïen van greppels met een droog en nat profiel, waarbij het maaïsel na maaïen direct afgevoerd dient te worden. De greppels dienen volledig vrij te zijn van houtachtige beplanting. - Even jaren: bodem en rijbaanzijde maaïen. - Oneven jaren: bodem en landzijde maaïen. De mogelijk aanwezige duikers dienen vrijgemaaid te worden en ontdaan van natuurlijk afval. Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Te onderhouden bruto lengte Aantal maaibeurten: 1 beurt per jaar, in begin oktober. Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge en natte watergang. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr.: 410020	m	97.405,88 V		
410020	511412	2	1	1	9	1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr.: 410010. De greppels dienen volledig vrij te zijn van houtachtige beplanting. De aanwezige duikers dienen vrijgemaaid te worden en ontdaan van natuurlijk afval. Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Te onderhouden bruto lengte Aantal beurten: 1 beurt per jaar, in begin oktober. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 410010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	97.405,88 V		
42							ONDERHOUD/ SCHONEN TERREIN, FOLIEBUFFERS Het betreft foliebuffers op diverse locaties binnen de gemeente: - Eckelraderweg Cadier en Keer; - Fommestraat Cadier en Keer; - Kapelweg Cadier en Keer; - Aan de Fremme Margraten. De aannemer dient rekening te houden met moeilijk bereikbare locaties.				
420010	511599	1	1	1		1	Schonen Foliebuffers incl. het terrein rondom. Betreft: het opschonen van de foliebuffers incl. het terrein rondom de foliebuffers binnen de afrastering. Verwijderen van houtachtige beplanting. Rekening houden met moeilijk bereikbare locaties. Aantal beurten: 1 keer per jaar, periode op aanwijs van directie. Aantal locaties: 4	m2	3.263,22 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
								Te onderhouden bruto oppervlakte Situering: conform shapefiles zie deel 2.1 van dit bestek. Maaisel en houtachtige beplanting dient uit de foliebuffer verwijderd te worden. De omheining rondom de foliebuffers dient vrijgemaaid te worden. Maaisel en houtachtige beplanting verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2		1.631,61 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
5								WERK ALGEMENE AARD		
51								WERKZAAMHEDEN IKV VIGERENDE NATUURWETGEVING Maatregelen uitvoeren conform de vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11), gericht op eventueel voorkomende flora en fauna. Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor deskundigheid zoals is aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek.		
510010	640699							Opstellen PvA vigerende natuurwetgeving uitvoeringsfase. Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase in het kader van de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek. Betreft de kosten voor de werkzaamheden voor het plan van aanpak voor dit bestek.	st	1,00 V
510020	640199							Inventariseren en registreren beschermde plant- en diersoorten. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten en van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 01.22.04 van de Standaard 2020.	EUR	N
510030	109999							Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. Flora en Fauna. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. vigerende natuurwetgeving (omgevingswet). Conform het opgestelde PvA vigerende natuurwetgeving uitvoeringsfase volgens bestekpostnr.: 510010	EUR	N
52								VERKEERSMAATREGELEN Betreft: het toepassen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de werkzaamheden zoals opgenomen in dit bestek. De toe te passen verkeersmaatregelen naar inzicht van aannemer toepassen: Werkzaamheden dienen ten alle tijden zonder verkeersoverlast of gevaarzetting uitgevoerd te worden. Verkeersmaatregelen daarop afstemmen.		
520010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet- autosnel)weg; - op enkelbaansweg; - op fiets- en voetpaden; - op parkeergelegenheden en pleinen; - op kruispunten en rotondes. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	EUR	N
		9						2 Met materiaal van de aannemer		
			3							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
520020	620199						Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzettingen volgens: CROW-publicatiereeks 96a/96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet autosnel)weg; - op enkelbaansweg; - op fiets- en voetpaden; - op parkeergelegenheden en pleinen; - op kruispunten en rotondes; Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6								INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
61								TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS			
610010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een hovenier inclusief bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakbekwaam hovenier.	uur	40,00 V	
				1							
610020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een hovenier inclusief bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakbekwaam hovenier.	uur	40,00 V	
				1							
62								TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
620010	100518							Inzetten van een tractor. Maai- laad combinatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: tractor met laadwagen. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
				1							
					1						
620020	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
		2									
				1							
						1					
620030	100999							Inzetten van hydraulische kraan incl. maaikorf. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Bakinhoud tenminste 0,5 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW bepalingen).	uur	40,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 RAW-BESTEK: INSCHRIJVING

- 06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een ' Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 14 EVALUATIEGESPREK EN VERLENGING OVEREENKOMST

- 01 De opdrachtgever organiseert uiterlijk op 1 maart in het jaar in het mogelijke verlengingsjaar een evaluatiegesprek met de opdrachtnemer. In dit overleg over een eventuele voorgenomen verlenging van de overeenkomst maakt de opdrachtgever kenbaar of de overeenkomst wel of niet verlengd wordt op basis van de geleverde prestatie. De opdrachtgever onderbouwt zijn keuze en spreekt eventuele tekortkomingen uit.
- 02 De opdrachtnemer dient (bij een eventuele verlenging) maatregelen te treffen om deze tekortkomingen te voorkomen. Bij verlenging maken deze maatregelen onverkort deel uit van de overeenkomst. Indien de opdrachtnemer deze maatregelen niet nakomt wordt per geval een korting opgelegd van € 1000,-.
- 03 Het staat de opdrachtnemer vrij om van de verlenging gebruik of geen gebruik te maken. Dit dient de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever uiterlijk 1 week na het evaluatiegesprek.
- 04 Een automatische of stilzwijgende verlenging (maximaal 2 x 1 jaar) van de overeenkomst is niet van toepassing (ook niet als het evaluatiegesprek later plaatsvindt dan 1 maart in het jaar in het mogelijke verlengingsjaar). De overeenkomst wordt uitsluitend verlengd na kennisgeving door de opdrachtgever.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 06 ACTUALISATIE HOEVEELHEDEN**

- 01 De aannemer dient bij afwijkingen de directie hiervan op de hoogte te stellen.
- 02 Er zal jaarlijks omstreeks februari een update van de hoeveelheden plaatsvinden en worden verstrekt aan de aannemer.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020, is de volgende risicoregeling van toepassing:

De tarieven uit de inschrijfstaat worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2026. De inputprijsindex 2015= 100 van CBS, GWW (deelgebied 42/43 Grond-, weg- en waterbouw), wordt hiervoor gehanteerd.

De te hanteren inputprijsindex zijn hieronder schematisch weergegeven:

Per inputprijsindex

Tarieven vast tot:	31 december 2025
Indexering 2026	1 januari 2026 inputindex oktober 2025

HFD PAR ART LID

Indexering 2027 1 januari 2027 inputindex oktober 2026

De formule voor het vaststellen van de nieuwe tarieven is als volgt:

(€) Tarief bij inschrijving, +/- (%) inputprijsindex van oktober t.o.v. januari 2025 CBS = (€) tarief na indexering.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de gemeente schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen zijn niet toegestaan.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Verrekening van de door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 44 lid 4, inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon.
- 02 De declaratie dient te worden gericht aan:
Gemeente Eijsden- Margraten
T.a.v. de heer R. Aarts
Postbus 10
6269 ZG Margraten
(Onder vermelding van besteknummer, omschrijving en opdrachtnummer).

01 07 ZEKERHEIDSSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020, is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020, moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 GEMEENTELIJKE VERGUNNINGEN/ ONTHEFFINGEN**

- 01 Conform het bepaalde in de U.A.V. 2012, paragraaf 15, lid 01 heeft de aannemer de kosteloze beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein. Aan de te verstrekken vergunningen/ ontheffingen zijn voor de aannemer geen kosten verbonden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - Door derden uit te voeren werkzaamheden van algemene aard in de openbare ruimte, aangrenzende percelen en andermans eigendommen.
 - De directie legt werken die in elkander grijpen tijdig voor aan de aannemer. De aannemer dient aan te geven aan de directie wanneer er werken geconstateerd worden die elkander grijpen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

HFD PAR ART LID

- 01 In aansluiting op paragraaf 26 lid 01 en lid 06 van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan verlangd. Naast het gestelde in lid 01 t/m lid 05 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, dient het gedetailleerd werkplan informatie te geven m.b.t:
 - welk soort machine(s) worden ingezet;
 - hoe de verkeersveiligheid is geregeld;
 - wie namens de aannemer bevoegd is tot het nemen van beslissingen.
- 02 De in het werkplan omschreven werkzaamheden worden, overeenkomstig de in dit bestek genoemde uitvoerings perioden, door de aannemer per hoofd maatregel grafisch weergegeven (strokenplanning) in het gedetailleerd werkplan. Het gedetailleerd werkplan behoeft de goedkeuring van de directie.
- 03 De verrichte werkzaamheden worden door de aannemer, met aantekening van meer- en minderwerk, eens per 4 weken op de weekstaten ingevuld. Deze weekstaten dienen tijdens de werkbijeenkomsten voor inzage bij de directie en de aannemer ter beschikking te zijn.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 OVERIGE VERZEKERINGEN, AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het werk in dit werk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste EUR 250.000,00 per gebeurtenis.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn mee verzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voorgenoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en bewaring te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 Acceptatiekosten van de erkende bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting worden door de opdrachtnemer betaald en rechtstreeks voldaan.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 De opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever tijdens de eerst volgende bouwvergadering, danwel het eerst volgende werkoverleg de bewijzen van acceptatie van de in de betreffende periode naar de inrichting vervoerde vrijgekomen materialen
- 02 Op de bewijzen van acceptatie moeten de volgende gegevens vermeld staan:
 - naam en adres inrichting;
 - datum van acceptatie;
 - aard, hoeveelheid en herkomst vrijgekomen materiaal;
 - indien van toepassing: naam en adres vervoerder vrijgekomen materialen (indien opdrachtnemer niet zelf afvoert).

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BESCHADIGING BOMEN

- 01 In afwijking op artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen:
 - Stamdiameter 0-10 cm €250,00 per boom
 - Stamdiameter 11-20 cm €500,00 per boom

HFD PAR ART LID

- Stamdiameter 21-30 cm €800,00 per boom

Voor beschadigingen toegebracht aan bomen met een stamdiameter groter dan 30 cm wordt een beëdigd taxateur van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) ingeschakeld om de boomwaarde te berekenen volgens de laatste richtlijnen. De richtlijnen zijn te vinden op www.boomtaxateur.nl

- 04 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04, van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 en 01.18.07 van de Standaard RAW 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
 - Vijftig euro (EUR 50,00) per struik of vaste plant;
 - Vijfentwintig euro (EUR 25,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 De aannemer dient rekening te houden met 4 keer een bouwvergadering (2 per jaar). Het moment en de locatie van de desbetreffende werk overleggen wordt minimaal 7 werkdagen voorafgaande aan het overleg aangegeven door de directie. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN PERSONEEL

- 01 In te zetten personeel dient uniform herkenbaar te zijn. Hieronder wordt verstaan dat de medewerkers bedrijfskleding dragen met daarop duidelijk herkenbaar het logo en de naam van het bedrijf.
- 02 De opdrachtnemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden goed geïnstrueerd personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal machtig is. Bij het werken in ploegen (bestaande uit 1 of meerdere werknemers) dient een minimum van 1 werknemer per ploeg de Nederlandse taal vloeiend te beheersen in schrift en spraak.
- 03 In aanvulling op artikel 01.25.01 lid 01 en lid 02, indien er geen gehoor wordt gegeven aan de het gestelde, wordt er een korting van €250,00 euro per gebeurtenis opgelegd.

01 26 SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID- LIMBURG

01 26 01 ALGEMEEN DEEL

- 01 **Social Return**
De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

HFD PAR ART LID

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return

De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Maastricht en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op via mailadres socialreturn@maastricht.nl.

01 26 02 PROGRAMMA VAN EISEN**01 Percentage opdrachtwaarde**

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

02 Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

Uitkeringsgerechtigden in het kader van de;

1. Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz;
 2. Werkloosheidswet;
 3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 4. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
 5. Algemene Nabestaandenwet (ANW);
 6. Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen;
- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats
- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet;
 - Met werkloosheid bedreigde inwoners;
 - Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
 - Kandidaten doelgroepregister;
 - BOL/BBL- leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde).

03 Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

04 Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatie afspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatie afspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

05 Verantwoording en rapportage Social Return

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en

HFD PAR ART LID

geaccordeerd.

- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,
 - Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.
 - Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing.
- In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

06 **Voldaan aan verplichting**

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

07 **Verantwoordelijkheid**

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

01 27 **WERKTIJDEN EN BEPALINGEN**

01 27 01 **WERKTIJDEN**

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'binnen normale werkuren'.
- 02 Werkzaamheden uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten normale werkuren'.
- 03 Werkzaamheden buiten normale werkuren uitvoeren in overleg met de directie.
- 04 In aanvulling op lid 01 dient de aannemer nadrukkelijk rekening te houden met de processies, ook wel 'Bronk' genoemd in de gemeente. Deze processies staan vast tot en met 2026, zie bijlage deel 2.1 Bronkkalender.

01 28 **VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

01 28 01 **SCHADEREGELING**

- 01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 2012:
 - a. de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvesting dient te voldoen aan door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
 - b. de locatie voor huisvesting van personeel van de aannemer dient voor akkoord te worden voorgelegd aan de directie.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012:
 - a. alle materiaal en materieel, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;

HFD PAR ART LID

- b. personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.

01 29 BESCHERMEN TE HANDHAVEN OBSTAKELS

01 29 01 BESCHERMEN TE HANDHAVEN OBSTAKELS

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair (zoals zitbanken, prullenbakken en verkeersborden) en overige obstakels (zoals hekwerken) bedraagt minimaal €250,00 per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 05 MAAIEN

- 02 In afwijking op het bepaalde artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020 dient de hoogte van het te maaien gazon extensief 2x per jaar en het gazon extensief 4x per jaar en de gazons uit de Pilot extensief beheer, minimaal 60 mm tot maximaal 100 mm te bedragen.
- 12 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020, indien er geen gehoor wordt gegeven aan de gestelde hoogte, wordt er een korting van €250,00 euro per gebeurtenis opgelegd.
- 13 In aanvulling op artikel 51.22.05 van de Standaard 2020, indien gebruik gemaakt wordt van een bosmaaier, dient dit te geschieden met biologisch afbreekbare maaidraad. Bij toepassing van een andere maaivoorziening zonder schriftelijke toestemming van de directie wordt een korting van €250,00 EUR opgelegd.
- 14 In aanvulling op artikel 51.22.05 van de Standaard 2020, mag voor het maaien van bomen en obstakels maximaal 5 dagen vooruit gewerkt worden.
- 15 In aanvulling op artikel 51.22.05 van de Standaard 2020 dient maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderd te worden. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan het gestelde, wordt er een korting van €100,00 per locatie opgelegd.
- 16 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van de gazons en greppels mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 22 17 MAAISEL OPSLAAN

- 01 Artikel 51.22.06 lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing, hiervoor gelden de richtlijnen in deel 2.2 en onderstaande leden.
- 02 Het maaisel mag, indien gewenst, tijdelijk opgeslagen worden in een of meerdere depot(s) op de door de directie aangegeven plaatsen.
Locaties Eijsden- Margraten tijdelijke depots:
- Hoek Trichterweg/Kasteelweg te Oost- Maarland;
- Leentjesweg naast A2;
- Hoek Voerenweg/ Ezelweg;
- Bukel te St. Geertruid;
- Mussenput te Margraten;
- Broenshemweg, Termaar.
Een depot mag geen afbreuk doen aan de verkeersveiligheid. Bij overlast en klachten dient de aannemer op eerste aanzegging door directie het depot op te laden voor verwerking.
- 03 Het tijdelijke opgeslagen maaisel in depot, mag maximaal 3 dagen blijven liggen na melding bij directie over ingebruikname depot.
- 04 Indien niet aan de bepaling zoals in lid 03 genoemd wordt voldaan, kan per geval en per dag een korting van €500,00 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

HFD PAR ART LID

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT**62 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot aan de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig (€250,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN**64 12 EISEN- EN UITVOERING FLORA EN FAUNAMAATREGELEN****64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN**

- 01 De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de Vigerende Natuurwetgeving. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van deze Vigerende Natuurwetgeving. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Vigerende Natuurwetgeving, is deze Vigerende Natuurwetgeving leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
Insporing en verdichting:
 - Insporingsdiepte conform het bepaalde in deel 3 artikel 51.02.01
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel;
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden;
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).
- 03 Fysieke aanwezigheid:
 - Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang;
 - Beperk de duur van een werkgang;
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).
- 04 Geluidsoverlast:
 - Voorkom pieken van geluid(sterkte);
 - Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.
- 05 Werkperioden:
Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
 - Broedende fauna (gehele jaar);
 - Voortplanting amfibieën (in principe maart/juli);
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen.
- 06 Werkrichting:
Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
 - een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied;
 - van land naar water.
- 07 Gefaseerd werken:
 - Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek;
 - Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie.

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTVERHARDINGEN**83 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES****83 04 01 SCHADEVERGOEDING BESCHADIGING (WEG)VERHARDINGEN**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
- €50,00 per m2 tegels;
 - €25,00 per m1 kantopsluiting;
 - €100,00 per m2 bitumineuze verhardingen;
- met een minimum van €500,00 per ongeval.
- 02 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen van lid 01.
- 03 De genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.