

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	Bestek	bestekspost 211420 machine 1,5 meter breed en 3500 kg maaizuiger. Bestaat niet. Graag bestekspost aanpassen	Eis afmetingen vervalt er mag door de berm gereden worden na akkoord directie io waterschap, voorwaarde dat er geen insporing is. wanneer er geen volledige rijstrook beschikbaar is voor het fietsverkeer dienen er verkeersregelaars ingezet moeten worden. post opgenomen in nota.
2	Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	bestek	bestekspost 213010 bedoelen jullie hierbij alleen de hotspots of de volledige ronde?	post komt te vervallen
3	Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	bestek	bestekspost 213020 ronde vuilruimen aanwijs directie wordt hiermee bedoeld 5 dagen per jaar of 5 rondes?	post komt te vervallen
4	Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	bestek	bestekspost 211120 De attentiestrook maai-zuigen, zijn de los plekken hiervan bekend?	tekst 09 TIJDELIJKE OPSLAG MAAISEL is gewijzigd.
5	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	Percelen	Wij zouden erg graag in aanmerking komen voor uw opdracht. Wij zijn gespecialiseerd in het milieuvriendelijk bestrijden van exoten en willen u vragen dit onderdeel in een afzonderlijk perceel te plaatsen. Is dit mogelijk? Wij horen graag van u.	Is niet mogelijk
6	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	Leidraad	1.Algemeen Onder paragraaf 09 “Duurzame verwerking bermgras” staat beschreven dat Opdrachtgever grote waarde hecht aan het duurzaam verwerken van bermgras. Onder hoogwaardig wordt verstaan: -Groencompost voor toepassing in plantsoenen en tuinen; -Materialen; -Veenvervangers toegepast in potgrond; -Bokashi voor toepassing in plantsoenen of tuinen -HR vergisting Daarentegen staat er in de 4e alinea dat het niet is toegestaan het bermgras te verwerken als veevoer, bodemverbeteraar voor de landbouw of kleine kringloop. Vraag. Het uitsluiten als bodemverbeteraar voor de landbouw of kleine kringloop is in tegenstrijd met hetgeen onder hoogwaardige verwerking staat beschreven, verzoek om herziening van de tekst waarin de tekst wordt aangepast dat maaisel als bodemverbeteraar in de landbouw of kleine kringloop mag worden toegepast. Het niet toepassen binnen de landbouw rijmt ons inziens ook niet met paragraaf 11 waarin staat vermeld dat verpachte bermen opgenomen zijn in de GIS bestanden en dat deze aan verandering onderhevig zijn. Met andere woorden binnen het beleid van de provincie Flevoland is het dus niet uitgesloten dat bermen verpacht kunnen zijn aan landbouwers.	Tekst wordt niet aangepast, In verband met hoge concentratie PAKS in het maaisel mag dit niet in de voedselketen terecht komen.
7	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	2.1. Algemene gegevens	2.1. Algemene gegevens	zie beantwoording vraag 3
		2.2. Nadere beschrijving	1031010 vuilruimen periodes! In de post wordt voor de afvoer van vrijkomende materialen verwezen naar de in deel 2.1 paragraaf 05 genoemde vestiging, echter paragraaf 05 ontbreekt in deel 2.1. dit geldt trouwens ook voor bestekspost 103020	
8	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	vraag 7 niet volledig, bij deze de juiste vraag 2.1 algemene gegevens	2.1. Algemene gegevens 2.2. Nadere beschrijving 1031010 vuilruimen periodes! In de post wordt voor de afvoer van vrijkomende materialen verwezen naar de in deel 2.1 paragraaf 05 genoemde vestiging, echter paragraaf 05 ontbreekt in deel 2.1. dit geldt trouwens ook voor bestekspost 103020 Vraag. Waar moet het vrijkomende vuil naar toegebracht worden!	zie beantwoording vraag 3
9	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	Bestekspost 804110	Bestekspost 804110 Betreft het inventariseren flora en fauna zijnde een verplichting van Opdrachtnemer, echter staat er in deel 2.1 Algemeen onder paragraaf 12 beschreven dat de provincie voor een ecoloog zorgt die gedurende de werkzaamheden de maaiwerkzaamheden zal begeleiden en waar nodig aanpassingen doorvoert. Vraag. Dient de bestekpost 804110 en 804120 te komen vervallen aangezien de Opdrachtgever deze werkzaamheden uitvoert!.	De ecoloog van de provincie inventariseert alleen de aanwezige flora in relatie tot de maaitijdstippen. Bevindingen van de ecoloog zullen met de opdrachtnemer gedeeld worden. De verplichting voor de opdrachtnemer voor inventarisatie voorafgaand op flora en fauna blijft bestaan.
10	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	algemeen	Algemene vraag. Bestek dient homogeen te zijn opgebouwd tbv het afprijzen, daarin is het wenselijk dat Opdrachtgever een bestekspost toevoegt mbt het bijmaaien van bomen, zodat Opdrachtnemer inzicht krijgt in het aantal bomen dat bijgemaaid dient te worden.	Bijmaaien rond bomen is niet van toepassing.
11	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	co2 uitstoot	•01 41 02: Hier vraagt de opdrachtgever om bij aanbesteding de te verwachten in te kopen hoeveelheid en de productspecificatie van de brandstof aan te leveren. Dit overzicht is niet opgenomen in de leidraad onder 3.3.1 Inschrijvingsvereisten. Ons inziens is het ook niet proportioneel om dit van elke inschrijver te verwachten bij inschrijving. Tevens is deze informatie ook niet relevant. De vraag van opdrachtgever is immers 90% CO2 besparing te realiseren t.o.v. t.o.v. gewone diesel (B7). Als de inzet van de machines in de praktijk wordt bijgehouden met de informatie van http://www.co2emissiefactoren.nl, kan worden berekend welk percentage CO2 uitstoot er is gerealiseerd. Verzoek is om deze bepaling te laten vervallen. •Om de administratieve last voor de aannemers te verminderen, is de opdrachtgever bereid om bovenstaande bepaling te vervangen door de eis dat de aannemer CO2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd moet zijn? Op deze manier is de aannemer bedrijfsbreed bezig met verminderen van CO2 uitstoot.	Wij begrijpen dat het lastig is om bij inschrijving al inzicht te geven in de hoeveelheid brandstof die moet worden ingekocht voor uitvoering van de werkzaamheden, maar dat is voor ons geen reden om de hele bepaling te laten vervallen. wel hebben wij de eis iets aangepast. We vragen dan om een Plan van Aanpak waarmee inzicht wordt geven in de wijze waarop de ON invulling geeft aan eis mbt CO2 reductie. Dit PvA moet uiterlijk 14 na opdracht worden aangeleverd. deel 3: 01.41. is komen te vervallen deel 3: 01.40. is toegevoegd deel 3: 01.42. is gewijzigd
12	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	risicoregeling	Onder het kopje in deel 3 van de risicoregeling is een indexeringsregeling opgenomen. Dat is niet gebruikelijk, omdat het een bestek met verrekenbare hoeveelheden betreft. Het is tevens lastig om na het eerste jaar de eenheidsprijzen aan te passen, gezien de hoeveelheden in het bestek voor 2 jaar zijn opgenomen. Aanpassen van de eenheidsprijzen zou dan moeten geschieden in een lopende besteksadministratie. Kan opdrachtgever dit aanpassen naar het toepassen van de risicoregeling?	Nee, er zal geen aanpassing zijn naar het toepassen van de risicoregeling.
13	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	211420	Bp. Nr. 211420: hier wordt om een machine gevraagd van max 1.50 m1 breed, die ook het maaisel meteen kan opzuigen. Dat is niet mogelijk. Wil de opdrachtgever de maximale breedte aanpassen, of de werkwijze aanpassen in klepelen?	zie beantwoording vraag 1
14	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	raw bestek	Bij diverse posten wordt aangegeven dat de eerste ronde moet worden uitgevoerd van 1 april tot 30 april. In de tijdsbepaling staat echter dat de overeenkomst start op 1 mei. Dit is tegengesteld met elkaar. Kan de opdrachtgever dit aanpassen? Wellicht dienen er nu 7 rondes in het bestek te staan ipv 8 rondes?	Klopt, aantal rondes zal worden aangepast naar 7 keer.
15	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	Bestek teksten onder hoofdstuk 102/212	In de algemene tekst wordt aangegeven dat de werkzaamheden voor schouwdatum gereed dienen te zijn en dat niet meer dan 2 weken voor de schouwdatum mag worden begonnen. Hoe moeten we deze bepaling zien, waarbij dan 2 werkweken over blijven i.r.t. de grote hoeveelheid te onderhouden watergangen? Dit lijkt ons niet realistisch.	De tijdsbepaling van 2 weken blijft staan, Indien eerder gestart wordt met de werkzaamheden bestaat de kans op afkeur door hergroei. Afwijken alleen na schriftelijk akkoord van de directie. Kosten die gemaakt worden bij afkeur schouwsloot zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
16	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	Post 103010 / 213010 Hoeveelheid	Er is geen hoeveelheidsbepaling van de te verrichten werkzaamheden opgenomen in de post, deze graag toevoegen.	Posten vuilruimen vervallen
17	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	Bijlage 13	In het bestek zijn alle posten op frequentie of op aanwijs, wat wordt er bij de vragen onder beheerposten verwacht?	Beheersposten in de bijlage vervallen, bijlage is aangepast. Nieuwe bijlages zijn bijgevoegd als bijlage bij deze Nvl.
18	Perceel 1 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland noord, 2025, Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	Posten 101920 / 211920 Inventarisatie	Volgens deze posten wordt o.b.v. inventarisatie gewerkt, er is echter geen post voor deze inventarisatie op exoten. Gebeurt dit door de OG, en zo nee waar dienen deze kosten te worden afgeprijsd?	Ja, opdrachtgever levert de informatie aan.
19	Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	Post 211110 Hoeveelheid	Klopt de hoeveelheid per inlichtingen? O.b.v. de tekstueel genoemde hoeveelheid zou de totale hoeveelheid bij 8 rondes 5.639.336 m2 moeten zijn.	Hoeveelheden worden aangepast naar 5.639.336,00
20		Post 211120 Hoeveelheid	Klopt de hoeveelheid per inlichtingen? O.b.v. de tekstueel genoemde hoeveelheid zou de totale hoeveelheid bij 8 rondes 5.398.320 m2 moeten zijn.	Hoeveelheden worden aangepast naar 5.398.320,00
21	Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	Post 211170 Hoeveelheid	Klopt de hoeveelheid per inlichtingen? O.b.v. de tekstueel genoemde hoeveelheid zou de totale hoeveelheid bij 8 rondes 2.219.024 m2 moeten zijn.	Hoeveelheden worden aangepast naar 2.227.024,00
22	Perceel 2 Onderhoud bermen en sloten in Flevoland oost en zuid, 2025	bestek	bestekspost: 211120 Zoals het nu is omschreven is er heel veel trekker verkeer op de wegen wat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Er zijn namelijk stukken waar de attentiestrook tussen de 2,00 meter en 3,00 meter breed is. De maximale werkbreedte van een maaizuiger is 1,80 meter. Daardoor krijg je 2 maaizuigers. Omdat er op sommige plekken geen losplekken zijn, krijg je veel transportverkeer op de wegen. Dat betekent veel op onthoudt. Is het niet veiliger om hier te klepelen en de aankomende jaren te investeren in losplekken?	post wordt niet aangepast
		post 211230 / bijlage Omschrijving Ecologisch bermbeheer	Ecologisch bermbeheer dient 15% te blijven staan, hoe wordt deze 15% bepaald?	Voor 2112 dient in overleg met de (ecoloog) en directie per maaironde ca 15% van de maaien vegetatie te blijven staan zie bijlage ecologisch bermbeheer. Overleg met directie en ecoloog 2 weken voor start werkzaamheden. Verwerken inplan van aanpak volgens post 804210
		post 101230 / bijlage Omschrijving Ecologisch bermbeheer	Ecologisch bermbeheer dient 15% te blijven staan, hoe wordt deze 15% bepaald?	Voor 1012 dient in overleg met de (ecoloog) en directie per maaironde ca 15% van de maaien vegetatie te blijven staan zie bijlage ecologisch bermbeheer. Overleg met directie en ecoloog 2 weken voor start werkzaamheden. Verwerken in plan van aanpak volgens post 804210
		bijlage Weggedeelte in 1 werkgang te maaien	bijlage Weggedeelte in 1 werkgang te maaien N702 ontbreekt.	N302 aangepast naar N702 bijlage bijgevoegd bijdeze Nvl.
		Bijlage 14 : Maai kalender	Reuzenberenklauw ontbreekt op de maai kalender	Markerwaarddijk verwijderd en Reuzenberenklauw en overleg afstemming eco maaien toegevoegd in maai kalender
		Post 1019/2119	Er staat in bestek dat er een bijlage is van verspreidingskaart ongewenste invasieve. Deze heb ik niet kunnen vinden in bijlage.	Verspreidingskaart is niet actueel. Reuzenberenklauw komt voor in alle te maaien bermen.
			aanpassen van de stelposten,	Opnemen stelpost verhogen Flevopolder €50.000,- Noordoostpolder €25.000,-
			deel 3 HVO aanpassen	
		8052	post wordt verrekend in de eenheid "keer" met hoeveel uren moeten wij rekening houden?	afzetting "keer" staat voor max 1dag incl tussentijdse verplaatsing