

Vergunningeninventarisatie

Projectnaam: Relining Rioolwatertransportleidingen
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

Datum: 9 december 2024 Status: Concept
Projectnummer: 1297847 Versie: 01
Opgesteld door: Sven Vermeijden
Tweede lezer: Anne Vogelzang

Uitgangspunten:
De werkzaamheden bestaan uit:
- Relining
- Deelreparaties
- Herstel van inspectieputten
Afsluiting van weedelen geldt voor maximaal 12 uur



Nr	Thema	Vergunningensoort	Activiteit	Juridische basis	Toelichting	Vereist O1: TL 't Harde – Oostendorp	Vereist O2: TL Dernhorstlaan Twello	Vereist O3: TL Zuiveringskring Hattem	Opmerkingen	Bevoegd gezag	Aanvrager	Proceduuretermijn	Doorlooptijd (weken)		
													Besluit- termijn	Bezwaar/ beroep	Totaal
Kaderstellende vergunningen of vergunningen met lange doorlooptijd															
1	mer-beoordeling	plan-mer-beoordeling	-	Omgevingswet, afdeling 16.4 H11 Omgevingsbesluit	Er kan sprake zijn van een planm.e.r-beoordeling: 1) als het gaat om een kaderstellend plan of programma voor projecten die milieueffecten kunnen hebben en die in bijlage V van het Omgevingsbesluit staat, maar waarbij het om een klein gebied of kleine wijziging gaat, <u>of</u> 2) als er sprake is van een kaderstellend plan of programma voor projecten die milieueffecten kunnen hebben maar die <u>niet</u> in bijlage V van het Omgevingsbesluit staan; maar waarvoor wel een passende beoordeling uitgevoerd moet worden.	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Provincie Gelderland	n.v.t.	n.v.t. omdat er onder de Omgevingswet geen apart besluit meer hoeft te worden genomen die gepubliceerd moet worden.			
2	mer-beoordeling	project-mer-beoordeling	-	Omgevingswet, afdeling 16.4 H11 Omgevingsbesluit	Er kan sprake zijn van een projectm.e.r-beoordeling: 1) als het project in Bijlage V van het Omgevingsbesluit staat en het 'geval' in kolom 3 van toepassing is, <u>en</u> 2) er voor het project een besluit genomen wordt dat in kolom 4 is opgenomen, of één van de volgende besluiten * Projectbesluit * opnemen van regels in een omgevingsplan die zijn gericht op het uitvoeren van een project van publiek belang * specifieke bijzonderheden genoemd in artikel 11.8 Omgevingsbesluit (zoals een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit)	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Provincie Gelderland	n.v.t.	n.v.t. omdat er onder de Omgevingswet geen apart besluit meer hoeft te worden genomen die gepubliceerd moet worden.			
3	MER	Plan-MER / Project-MER	-	Omgevingswet, afdeling 16.4 H11 Omgevingsbesluit	Een Milieueffectrapport is zelf geen vergunning, maar is soms wel verplicht bij een vergunningaanvraag. Dit wanneer een activiteit of project mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Mer is verplicht bij een plan als: • het plan kadert stelt voor toekomstige besluiten over projecten in het plangebied waarvoor een project mer of een mer-beoordeling verplicht is, of • de ontwikkelingen binnen het plan mogelijk tot significante gevolgen leiden voor Natura 2000-gebieden waardoor op grond van de Omgevingswet een Passende beoordeling nodig is Mer is verplicht bij een project als: • het project is opgenomen in kolom 1 van bijlage V bij het Omgevingsbesluit, en • de omvang van het project de drempelwaarde van kolom 2 overschrijft, en • er een besluit als genoemd in kolom 4 nodig is.	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Provincie Gelderland	n.v.t.				
4	Natura 2000	Omgevingsvergunning	Natura 2000-activiteit	Omgevingswet, art. 5.1 lid 1 sub e. Bal Afd. 11.1	Wanneer een project of handeling wordt uitgevoerd die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Naast de zogeheten stikstofdepositie kunnen ook andere versturende factoren leiden tot vergunningplicht. Een voorbeeld daarvan is geluidsbelasting.	Nee	Nee	Nee	Nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn Veluwe, Veluwerandmeren en Rijntakken. Mogelijk heeft de uitvoering van werkzaamheden een negatief effect op deze gebieden door stikstofdepositie. Negatieve effecten door stikstofdepositie als gevolg van de uitvoeringsfase op voor stikstof gevoelige habitattypen kunnen worden bepaald door een modellering van de stikstofdepositie op basis van een AERIUS berekening. Echter het waterschap hanteert als uitgangspunt dat de projectactiviteiten onder beheer en onderhoud vallen en zodoende geen AERIUS-berekening, passende beoordeling en/of vergunning nodig is.	Provincie / Ministerie LNV	art. 3.4 Awb - 26 weken	26	6	32	
5	Flora Fauna	Omgevingsvergunning	Flora en Fauna-activiteit	Omgevingswet, art. 5.1 lid 2 sub g. Ow, Bkl par. 8.6.2	Werkzaamheden waarbij negatieve effecten veroorzaakt worden op exemplaren of leefgebied van beschermde planten of dieren. Voor alle planten en dieren geldt een algemene zorgplicht.	Mogelijk	Mogelijk	Mogelijk	Afhankelijk van de gekozen werkwijze kunnen de werkzaamheden leiden tot verstoring van beschermde soorten. Wanneer dit niet kan worden uitgesloten is mogelijk nader soortgericht onderzoek nodig en kan hier een ontheffing uit volgen. Geadviseerd wordt om ecologisch advies in te winnen of een QuickScan of natuurtoets benodigd is voor de gekozen werkwijze/methode.	Provincie Gelderland	Enkelvoudige aanvraag: 8 weken Meervoudige aanvraag met reguliere voorbereidingsprocedure: 12 weken Meervoudige aanvraag met uitgebreide voorbereidingsprocedure: 26 weken (in alle gevallen kan éénmaal met 6 weken worden verlengd)	26	6	32	
6	Projectbesluit	Projectbesluit	-	Omgevingswet, art. 5.46	Een Projectbesluit is in een aantal gevallen verplicht wanneer het hoofdinfrastructuur en primaire waterkeringen betreft, o.a.: - aanleg van auto(snel)weg, spoorweg of vaarweg - uitbreiding of wijziging van auto- spoor of vaarweg in bepaalde gevallen (zie artikel 5.46 Omgevingswet) - aanleggen, verleggen of versterken van primaire waterkeringen - aanleg of uitbreiding van bepaalde installaties voor elektriciteitsproductie, hoogspanningsnet, gasinfrastructuur en mijnbouwwerken.	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Minister I&W / Waterschap / Provincie		art. 3.4 Awb. Bij vaststelling door waterschap, moet Gedeputeerde Staten het besluit goedkeuren (duurt veelal nog 4 - 8 weken)	26	6	32
7	Wijziging Omgevingsplan	wijziging Omgevingsplan gemeente	-	Omgevingswet, art. 4.1 lid 1	Activiteit wat volgens de regels van het Omgevingsplan niet is toegestaan	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Gemeenteraad		art. 3.4 Awb	26	6	32
8	BOPA	Omgevingsvergunning	Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA)	Omgevingswet, art. 5.21 lid 2	Activiteit volgens de regels van het omgevingsplan niet is toegestaan	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Gemeente (B&W). In sommige gevallen GS of de minister, als dat volgt uit het Omgevingsbesluit.		In beginsel de reguliere procedure (art. 16.62 Ow) Tenzij: - MER moet worden gemaakt (art. 16.50 Ow); - Sprake is van een bij AMVB aangewezen geval (art. 16.65 lid 1 Ow); - Op verzoek of met instemming aanvrager (art. 16.65 Ow lid 1); of - Beslissing bevoegd gezag (art. 16.65 Ow lid 4) vanwege aanzienlijke gevolgen en mogelijke bedenkingen van belanghebbenden. Dan is 3.4 Awb (26 weken) van toepassing	8	6	14

Ontwerpafhankelijke vergunningen

9	Bouwen	Omgevingsvergunning	Technische bouwactiviteit	Omgevingswet, art. 5.1 lid 2 sub a	het plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk, als de (ver)bouwactiviteit aan de criteria van artikel 2.25 of 2.26 Bbl voldoet. NB: voor een aantal bouwwerken geldt een uitzondering van vergunningplicht (2.27 lid 1b of lid 2 Bbl): - een zogenoemde 'bouwwerk geen gebouw zijnde', voor een infrastructurele of openbare voorziening. Dit bouwwerk moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen - bouwkeet, bouwbord, steiger heistelling, hijskraan, damwand, terreinverharding, terreininrichting of andere hulpconstructie	Nee	Nee	Nee	Er is geen sprake van een bouwactiviteit.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg			8	6	14
10	Bouwen	Omgevingsvergunning	Omgevingsplanactiviteit bouwwerken	Omgevingsplan (bruidsschat), art. 22.26 <i>(afkomstig uit het voormalig Bouwbesluit)</i>	Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit te verrichten en het te bouwen bouwwerk in stand te houden en te gebruiken. Het is aan gemeenten om te bepalen wat er vergunningvrij gebouwd mag worden en of er regels over welstand opgenomen worden in het omgevingsplan. Er geldt sowieso een uitzondering voor gevallen onder artikel 2.29 Bbl (die zijn vergunningvrij)	Nee	Nee	Nee	Er is geen sprake van een bouwactiviteit.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		8 weken (binnen bebouwde kom); 4 weken (buiten bebouwde kom)	8	6	14
11	Kappen	Omgevingsvergunning	Kappen van bomen / houtopstand binnen de bebouwingscontour houtkap	Tijdelijk deel Omgevingsplan: artikel 22.8 Omgevingswet	Als in het omgevingsplan een verbod is opgenomen om bepaalde bomen te kappen, wordt het kappen van die bomen aangemerkt als een omgevingsplanactiviteit. Volgens het overgangsrecht worden bestaande bestemmingsplannen aangemerkt als onderdeel van het omgevingsplan. De boomverordeningen en APV's blijven na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog van kracht zolang er geen omgevingsplan is vastgesteld. Vergunning wordt verleend op grond van de Omgevingswet (cf. Ow, art. 22.8). Houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend.	Nee	Nee	Nee	Uitgangspunt is dat er geen bomen gekapt worden voor de werkzaamheden. Een uitzondering zou zijn wanneer boomwortels voor herstelwerkzaamheden gefreesd dienen te worden en een boom hierdoor niet gehandhaafd kan worden. Er kan dan een kapvergunning benodigd zijn indien de boom moet wijken. Hier wordt nu niet vanuit gegaan.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		8 weken (binnen bebouwde kom); 4 weken (buiten bebouwde kom)	8	6	14
12	Aanleg	Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Aanleg of veranderen van een uitweg	Tijdelijk deel Omgevingsplan: artikel 22.8 Omgevingswet	Als in het omgevingsplan is opgenomen dat voor het aanleggen / veranderen van een uitweg een omgevingsvergunning nodig is. Volgens het overgangsrecht worden bestaande bestemmingsplannen aangemerkt als onderdeel van het omgevingsplan. Vergunning wordt verleend op grond van de Omgevingswet (cf. Ow, art. 22.8).	Nee	Nee	Nee	Er worden geen uitwegen veranderd of aangelegd, niet van toepassing.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		Titel 4.1 Awb - 8+6 weken (regulier)	8	6	14
13	Aanleg	Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Werk en werkzaamheden	Omgevingswet, art. 5.1 lid 1 onder a	Gemeenten moeten in het omgevingsplan regelen voor welke aanlegactiviteiten een vergunningplicht geldt. Totdat dit geregeld is, geldt in de transitiefase dat de aanlegvergunningstelsels uit de voormalige bestemmingsplannen automatisch deel uitmaken van het omgevingsplan (bruidsschat). Dat houdt in dat een omgevingsvergunning nodig is voor 'werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uitvoeren'	Nee	Nee	Nee	Binnen de functie verkeer is geen aanlegvergunningplicht opgenomen. Deze kan eventueel vanuit de dubbel bestemming Archeologie of dubbelbestemming Leiding - Gas en riool wet gelden, echter werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Uitgangspunt is ook dat er geen grondbewerkingen worden verricht. Daarmee niet benodigd.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		8 weken art 16.62 Omgevingswet	8	6	14
14	Monument	Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Rijksmonumentenactiviteit	Omgevingswet, art. 5.1 lid 1 onder b	Het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument of het herstellen of gebruiken daarvan waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Ook door te bouwen in de buurt van een rijksmonument kan schade ontstaan, bijvoorbeeld door verzakking. Op grond van artikel 13.12 is het verboden om een (voorbeschermd) rijksmonument te beschadigen of te vernielen. De bouwactiviteit is dan ook een rijksmonumentenactiviteit.	Nee	Nee	Nee	Langs de trace's zijn meerdere rijksmonumenten gelegen. De werkzaamheden hebben geen invloed op het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument of het herstellen of gebruiken daarvan waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht.	Gemeente / Minister OCW		art. 3.4 Awb - 26 weken	26	6	32
15	Monument	Omgevingsvergunning	bescherming van overige (archeologische) monumenten	Omgevingswet, art 5.1, lid 1, onder a Gemeentelijke verordeningen die uiteindelijk in het omgevingsplan moeten komen (artikel 22.8 Ow) Omgevingsplan of Omgevingsvisie / Verordening	Gemeenten moeten regels opnemen in het omgevingsplan over het beschermen van cultureel erfgoed. Dat moet gaan over - ontsieren, beschadigen of sloop van beschermde (archeologische) monumenten - verplaatsing, gebruik of aantasting van beschermde monumenten - aantasting van karakteristieke stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen - conserveren en in stand houden van archeologische monumenten In de overgangsfase omgevingsplan tot eind 2031 gelden nog de gemeentelijke erfgoed-verordeningen.	Nee	Nee	Nee	Er vinden geen werkzaamheden plaats die een overig monument kunnen ontsieren of bodemroerende ingrepen plaats die een archeologisch monument kunnen aantasten.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg / provincie Gelderland		Titel 4.1 Awb - 8+6 weken (regulier)	8	6	14
16	Verkeersbesluit	Verkeersbesluit	Verkeersbesluit (definitieve situatie)	Wegenverkeerswet	Wegindelingen veranderen, snelheidsaanpassingen, verkeerstekens plaatsen, aanpassen van bebording.	Nee	Nee	Nee	Er vindt geen verandering aan de definitieve situatie van de wegindeling plaats.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg / provincie Gelderland			14	6	20
17	Beperkingen opp. lichaam Rijk	Omgevingsvergunning wateractiviteit	Beperkingengebiedactiviteit bij oppervlaktewaterlichamen (ook uiterwaarden) in beheer van het Rijk. <i>Activiteiten in oppervlaktewaterlichaam</i>	Omgevingswet, art 5.1 lid 2 sub f Vergunningplicht onder H6 Bal	Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna. Ook de uiterwaarden zijn oppervlaktewaterlichamen. Hieronder valt o.a.: - plaatsen verharding boven het maaiveld - plaatsen of instandhouden van opgaande houtbeplanting anders dan omschreven in de legger - bouwwerken bouwen of in stand houden bij opp. > 30m² - andere werken of objecten aanleggen, plaatsen of in stand houden, bij opp. >30m² of als een vaste fundering nodig is - bouwen steiger, vlonder, aanmeervoorziening - aanleggen kabels en leidingen in vaarweg	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Minister I&W			8	6	14
18	Beperkingen waterkering Rijk	Omgevingsvergunning wateractiviteit	Beperkingengebiedactiviteit bij waterkeringen in beheer van het Rijk. <i>Activiteiten bij waterkeringen</i>	Omgevingswet, art 5.1 lid 2 sub f Vergunningplicht onder H6 Bal	Hieronder valt o.a.: - bouwwerken bouwen of in stand houden (hieronder valt ook een damwand) - andere werken of objecten aanleggen, plaatsen of in stand houden - grond of baggerspecie opgraven, verplaatsen of toepassen - materiaal, materialen of vaste substanties plaatsen, laten staan of laten liggen - werkzaamheden verrichten	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Minister I&W			8	6	14
19	Activiteiten nabij Rijkswegen	Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit Rijkswegen	Het verrichten van werkzaamheden en het bouwen, aanleggen, plaatsen of in stand houden van: - weginfrastructuur; - informatieborden, m.u.v. verkeerstekens en onderborden; - een technische installatie voor een nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het wegverkeer of het reguleren van het wegverkeer; - overige bouwwerken, andere werken die geen bouwwerken zijn of andere objecten; - verzorgingsplaatsen (m.n. plaatsen gebouw / herinrichten is vergunningplichtig)	Omgevingswet, art 5.1 lid 2 onder f Bal, art. 8.16	Activiteiten van de wegbeheerder zelf (zoals aanleg, wijziging, onderhoud of herstel van de weg) zijn geen beperkingengebiedactiviteit bij een weg. De wegbeheerder van rijkswegen is Rijkswaterstaat.	Nee	Nee	Nee	De werkzaamheden bij O3, TL Zuiveringskring Hattem, kruisen de rijkswegen A28 en de A50 onderlangs. Volgens artikel 8.19 van het Besluit activiteiten leefomgeving geldt voor het bouwen, aanleggen, plaatsen, in stand houden, slopen of verwijderen van kabels of leidingen in de bodem in het beperkingengebied met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk een meldplicht. Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden. Er is hiermee geen vergunningplicht, maar wel een meldplicht. Zie ook Regel 34	Minister I&W		Titel 4.1 Awb - 8+6 weken (regulier)	8	6	14

20	Activiteiten nabij provinciale wegen	Omgevingsvergunning beperkingengebied met betrekking tot een provinciale weg	Activiteit verrichten waarvan in de provinciale verordening is bepaald dat een vergunning nodig is.	Provinciale verordening, artikel 4.68	Activiteiten van de wegbeheerder zelf (zoals aanleg, wijziging, onderhoud of herstel van de weg) zijn geen beperkingengebiedactiviteit bij een weg. De wegbeheerder is de provincie	Nee	Nee	Nee	Volgens artikel 4.68 van de provinciale verordening (verbod beperkingengebiedactiviteit op of langs een provinciale weg) is geen omgevingsvergunning vereist voor: - het leggen, plaatsen, in stand houden, slopen of verwijderen van kabels en leidingen met een openbare functie en de hiermee samenhangende proefsleuven en sonderingen; - het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen en omlidingsborden door of namens een andere wegbeheerder voor de duur van maximaal 24 uur. Hiermee is er geen vergunningplicht aan de orde. Volgens artikel 4.69 van de provinciale verordening geldt wel een meldplicht : Het is verboden genoemde kabels of leidingen te leggen, te plaatsen, in stand te houden, te slopen of te verwijderen, zonder dit ten minste vier weken voor het begin en ten hoogste zes maanden voor het begin ervan te melden aan Gedeputeerde Staten. Zie hiervoor ook Regel 35	Gedeputeerde Staten provincie Gelderland		Titel 4.1 Awb - 8+6 weken (regulier)	8	6	14
21	Activiteiten nabij spoorwegen	Omgevingsvergunning beperkingengebied met betrekking tot een spoorweg	Activiteit verrichten nabij een spoorweg waarvan is bepaald dat een vergunning nodig is.	Bal, art. 9	Het verrichten van activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot een hoofdspoorweg, een bijzondere spoorweg of een lokale spoorweg.	Nee	Nee	Nee	Er is een spoorwegovergang gelegen nabij O2 TL Derhorstlaan Twello. Het beperkingengebied bestaat uit de 'kern-zone', waar altijd een vergunning benodigd is, en daarnaast de 'beschermings-zone', waar of een vergunning, of een melding benodigd is. Zie artikel 9 van het Besluit activiteiten leefomgeving of argumentatie betreffende het vergunninggebied op: https://www.prorail.nl/samenwerken/vergunning-en-aanvragen De afmetingen van het beperkingengebied betreffen: Binnen 11 meter van een spoor op maal-veldniveau (gemeten vanaf het hart van het spoor) De werkzaamheden reiken tot aan de rioolput ten noorden van de spoorwegovergang op de Derhorstlaan. De afstand tot het spoor is ca. 30 - 35 meter. Er is hiermee geen meld- of vergunningplicht bij ProRail	Minister van I en W		Titel 4.1 Awb - 8+6 weken (regulier)	8	6	14
22	Beperkingen water waterschap	Omgevingsvergunning wateractiviteit	Activiteit verrichten waarvan in de waterschapsverordening is bepaald dat een vergunning nodig is.	Decentrale regels: waterschapsverordening (cf. artikel 4.1 lid 1 Omgevingswet)	Zoals: - Activiteiten in of nabij het oppervlaktewater - Activiteiten in, op of nabij waterkeringen - Activiteiten aan, op of nabij waten in het beheer van waterschap	Nee	Nee	Nee	Er vinden geen activiteiten in, op of nabij oppervlaktewateren of waterkeringen plaats.	Waterschap Valei en Veluwe		8 weken art 16.62 Omgevingswet (vergunning eigen dienst) of vrijstelling op basis van de waterschapsverordening	8	6	14
23	Eigen dienst	Vergunning Eigen Dienst	Vergunning eigen dienst	RWS: Bal afd. 6.2 en 7.2 Waterschap: Omgevingswet art. 5.3	In plaats van een projectbesluit kan de waterbeheerder een omgevingsvergunning bij zichzelf aanvragen. Dit wordt ook wel de omgevingsvergunning eigen dienst genoemd. Voor Rijkswaterstaat is dit de omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit bij een waterstaatswerk, (afdeling 6.2 en 7.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). Voor waterschappen is het een omgevingsvergunning op grond van de waterschapsverordening (artikel 5.3, Ow).	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Waterschap Valei en Veluwe / Rijkswaterstaat		Titel 4.1 Awb - 8+6 weken (regulier)	8	6	14
24	Ontgronding (water)bodem	Omgevingsvergunning Ontgrondingsactiviteit	Ontgrondingsactiviteit: ontgrondingen landbodem of waterbodem (regionale wateren)	Omgevingswet, art. 5.1 lid 1 sub c. Bal H16	Er is sprake van ontgronding als het maaiveld of de waterbodem wordt verlaagd. De bodem wordt dan door afgraving ontdaan van een grondlaag zoals klei, veen, zand of grind. Ook een tijdelijke verlaging van het maaiveld is een ontgronding. Geen vergunning nodig als het gaat om (zie Bal art. 16.7): - vijver / poel waarbij niet meer dan 1000m³ wordt ontgraven en de poel niet in verbinding staat met oppervlaktewaterlichaam - natuurvriendelijke oever van ten minste 10m uit in steek van het oppervlaktewaterlichaam - natuurbouwproject, als grondlagen dieper dan 0,5m onder oorspronkelijke maaiveld ongemoeid blijven - opgraving als bedoeld in 1.1 van Erfgoedwet - aanleg, veranderen, verwijderen van buizen, kabels, palen etc. - bouwen, in stand houden of slopen van een bouwwerk - onderhoud van waterstaatswerk door waterbeheerder - treffen van maatregel uit omgevingsplan, projectbesluit of omgevingsvergunning voor BOPA, wanneer (het gaat om): 1) aanleg, veranderen, verwijderen van waterstaatswerk door de waterbeheerder 2) aanleg, veranderen, verwijdering van weg of spoorweg 3) locatie van de ontgronding is opgenomen in dat plan/besluit, de grondlagen dieper dan 3m onder oorspronkelijke maaiveld ongemoeid blijven én niet meer dan 10.000m³ wordt ontgraven. - aanleg, onderhoud of veranderen oppervlaktewaterlichaam door ander dan- of namens waterbeheerder, als grondlagen dieper dan 3m onder oorspronkelijke maaiveld ongemoeid blijven én oppervlaktewaterlichaam bovenbreedte heeft van niet meer dan 6m, bodembreedte van niet meer dan 3m (en diepte van niet meer dan 1m onder het peil, mits er een peilbesluit is vastgesteld).	Nee	Nee	Nee	Ontgronding is niet van toepassing bij de werkzaamheden.	Provincie Gelderland		Titel 4.1 Awb - 8+6 weken (regulier) of art. 3.4 Awb - 26 weken	26	6	32
25	Ontgronding - Rijkswater	Omgevingsvergunning Ontgrondingsactiviteit	Ontgrondingen in rijkswateren	- Noordzee, Bal HF 7 (rijksregels) - Rijkswater, Bal HF 6 - Overig, Bal HF 16	Het winnen van zand, grond, klei en andere materialen uit oppervlaktewateren in beheer bij het Rijk is vergunningsplichtig bij RWS op basis van de Ontgrondingswet. Voor ontgrondingen in de uiterwaarden moet meestal (ook) een vergunning aangevraagd worden bij de provincie. In het Besluit ontgrondingen in Rijkswateren staat in artikel 1 de niet vergunningsplichtige activiteiten.	Nee	Nee	Nee	Ontgronding is niet van toepassing bij de werkzaamheden.	Minister I&W		Titel 4.1 Awb - 8+6 weken (regulier) of art. 3.4 Awb - 26 weken	26	6	32
26	Milieubelastende activiteit	Omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten	Milieubelastende activiteit	Omgevingswet, art 5.1, lid 2, b Bal H3	Onder de Omgevingswet wordt niet meer gewerkt met het begrip 'inrichting' uit de voormalige Wet Milieubeheer. Om te bepalen of milieubelastende activiteiten vergunningsplichtig zijn moet een aantal stappen doorlopen worden.	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg / provincie Gelderland		Titel 4.1 Awb - 8+6 weken (regulier) of art. 3.4 Awb - 26 weken	26	6	32

Uitvoeringsafhankelijke vergunningen

27	Onttrekken grondwater	Omgevingsvergunning wateractiviteit	Wateronttrekkingsactiviteit. Onttrekken van grondwater of infiltreren van water in de bodem. Zoals: bouwputbemaling, sieufbemaling, proefbronnering of grondsanerling	Omgevingswet, art 5.1, lid 2 sub d	Bouwputbemalingen en sieufbemalingen zijn grondwateronttrekkingen ten behoeve van het drooghouden van bouwputten of sleuven. Een proefbronnering is een tijdelijke grondwateronttrekking om de kwaliteit van het grondwater te bepalen of om het effect van een onttrekking op de grondwaterstand en grondwaterstroming te meten. Onder grondsanerling wordt een grondwateronttrekking verstaan die plaatsvindt bij het opruimen van een bodemverontreiniging.	Nee	Nee	Nee	Er zijn geen onttrekkings- of lozingswerkzaamheden voorzien bij de werkzaamheden.	Waterschap Valei en Veluwe		8 weken art 16.62 Omgevingswet (vergunning eigen dienst) of vrijstelling op basis van de waterschapsverordening	8	6	14
28	Onttrekken oppervlaktewater - Rijk	Omgevingsvergunning wateractiviteit	Wateronttrekkingsactiviteit. Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk	Omgevingswet, art 5.1, lid 2 sub d	Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk	Nee	Nee	Nee	Er zijn geen onttrekkings- of lozingswerkzaamheden voorzien bij de werkzaamheden.	Minister I&W			8	6	14
29	Onttrekken oppervlaktewater	Omgevingsvergunning wateractiviteit	Wateronttrekkingsactiviteit. Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap	Omgevingswet, art 5.3	Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap	Nee	Nee	Nee	Er zijn geen onttrekkings- of lozingswerkzaamheden voorzien bij de werkzaamheden.	Minister I&W			8	6	14
30	Lozen op oppervlaktewater	Omgevingsvergunning wateractiviteit	Lozingsactiviteit (stoffen of water) op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap	Omgevingswet, art 5.3	Bijvoorbeeld lozing afkomstig van bronbemaling of van gebruik van oppervlaktewater als koelwater. Het gaat hierbij om de hoeveelheid water (het kwantiteitsaspect). Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.	Nee	Nee	Nee	Er zijn geen onttrekkings- of lozingswerkzaamheden voorzien bij de werkzaamheden.	Waterschap Valei en Veluwe		8 weken art 16.62 Omgevingswet (vergunning eigen dienst) of vrijstelling op basis van de waterschapsverordening	8	6	14
31	Lozen op oppervlaktewater - Rijk	Omgevingsvergunning wateractiviteit	Lozingsactiviteit (stoffen of water) op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk	Omgevingswet, art 5.1, lid 2 sub c	Bijvoorbeeld afkomstig van het gebruik van oppervlaktewater als koelwater. Het gaat hierbij om de hoeveelheid water (het kwantiteitsaspect) Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.	Nee	Nee	Nee	Er zijn geen onttrekkings- of lozingswerkzaamheden voorzien bij de werkzaamheden.	Minister I&W			8	6	14
32	Verkeersbesluit	Verkeersbesluit	Verkeersbesluit wegverkeer (tijdelijke situatie)	Wegenverkeerswet	Het tijdelijk wijzigen van verkeerssituaties (belijning, bebording en aansluitingen en treffen van omleidingsroutes).	Ja	Ja	Ja	Uitgangspunt is dat delen van de weg maximaal 12 uur worden afgesloten voor uitvoering van de werkzaamheden. Hier dienen mogelijk omleidingsroutes te worden ingesteld of bebording te worden geplaatst waar een (tijdelijk) verkeersbesluit voor benodigd is. De definitieve wegindeling wordt niet gewijzigd. Het verkeersplan dient als input bij de gemeente.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg			14	6	20
33	Milieubeschermingsgebied	Vergunning verrichten van activiteiten in een milieubeschermingsgebied.	Zoals werken binnen stiltegebieden, aardkundige monumenten, grondwaterbeschermingsgebieden of boorvrije zones	Provinciale verordening	Wanneer in de omgevingsverordening van de provincie een verbod is opgenomen voor het uitvoeren van activiteiten in milieubeschermingsgebieden, zoals een stiltegebied, aardkundig monument, grondwaterbeschermingsgebied of boorvrijzone.	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Provincie Gelderland		art. 3.4 Awb - 26 weken	26	6	32

Meldingen

34	Activiteiten nabij Rijkswegen	Melding beperkingengebiedactiviteit Rijkswegen	Het bouwen, aanleggen, plaatsen, in stand houden, slopen of verwijderen van kabels of leidingen in de bodem in het beperkingengebied met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk	Omgevingswet, art 5.1 lid 2 onder f Bal, art. 8.19 en 8.20	Activiteiten van de wegbeheerder zelf (zoals aanleg, wijziging, onderhoud of herstel van de weg) zijn geen beperkingengebiedactiviteit bij een weg. De wegbeheerder van rijkswegen is Rijkswaterstaat.	Nee	Nee	Ja	De werkzaamheden bij O3, TL Zuiveringskring Hattem, kruisen de rijkswegen A28 en de A50 onderlangs. Volgens artikel 8.19 van het Besluit activiteiten leefomgeving geldt voor het bouwen, aanleggen, plaatsen, in stand houden, slopen of verwijderen van kabels of leidingen in de bodem in het beperkingengebied met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk een meldplicht . Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.	Minister I&W		4 weken	4	0	4
35	Activiteiten nabij provinciale wegen	Melding beperkingengebied met betrekking tot een provinciale weg	Activiteit verrichten waarvan in de provinciale verordening is bepaald dat een melding nodig is, o.a.: het leggen, plaatsen, in stand houden, slopen of verwijderen van kabels en leidingen met een openbare functie.	Provinciale verordening, artikel 4.69	Activiteiten van de wegbeheerder zelf (zoals aanleg, wijziging, onderhoud of herstel van de weg) zijn geen beperkingengebiedactiviteit bij een weg. De wegbeheerder is de provincie	Ja	Ja	Ja	Volgens artikel 4.69 van de provinciale verordening geldt een meldplicht . Het is verboden genoemde kabels of leidingen te leggen, te plaatsen, in stand te houden, te slopen of te verwijderen, zonder dit ten minste vier weken voor het begin en ten hoogste zes maanden voor het begin ervan te melden aan Gedeputeerde Staten.	Gedeputeerde Staten provincie Gelderland		4 weken	4	0	4
36	Milieubelastende activiteit	Melding milieubelastende activiteit	Graven in verontreinigde bodem. Voorbeelden: • verplaatsen van verontreinigde grond op kleine schaal • kleine ontgravingen van bodemverontreinigingen bij woningen • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en/of rioleringen in verontreinigde grond • verwijdering van mobiele verontreinigingen	Bal, par. 3.2.21 en 3.2.22	Er wordt onderscheid gemaakt in de mate van verontreiniging - bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit - bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit	Nee	Nee	Nee	Er vinden geen graafwerkzaamheden plaats of bodemroerende activiteiten. Daarmee niet van toepassing.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		4 weken	4	0	4
37	Milieubelastende activiteit	Melding milieubelastende activiteit	Saneren van verontreinigde bodem	Bal, par. 3.2.23	Het beperken of ongedaan maken van de blootstelling aan de verontreiniging in de bodem. Dit kan door de bodemverontreiniging weg te nemen door de grond te ontgraven en af te voeren. Of door het wegnemen van de contactmogelijkheden door het aanbrengen van een afdeklaag op de verontreinigde bodemlaag. Het omgevingsplan kan de sanering voorschrijven.	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg			4	0	4

38	Milieubelastende activiteit	Milieubelastende activiteit: toepassen van grond of baggerspecie	Toepassen van grond of baggerspecie	Bal par. 3.2.26	Het op of in de bodem brengen van grond of baggerspecie. Dat kan een landbodem zijn, maar ook een waterbodem (in oppervlaktewater). Dit vindt bijvoorbeeld plaats bij het bouwen van wegen, ophoging, demping, verondiepen van plassen of verspreiden van baggerspecie. Het geldt niet voor het tijdelijk uitnemen van grond en daarna terugbrengen in hetzelfde ontgravingsprofiel (de grond heeft daarbij geen andere bewerking ondergaan dan het uitzeven van bodemvreemd materiaal)	Nee	Nee	Nee	Er vindt geen toepassing van grond of baggerspecie plaats bij de werkzaamheden, daarmee niet van toepassing.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		Tenminste een week van te voren indienen	1	0	1	
39	Milieubelastende activiteit	Melding milieubelastende activiteit	Oprichten of veranderen van een niet vergunningsplichtige inrichting	Omgevingswet, art 5.1, lid 2, b Bal par. 4.3, lid 1, b	Type A inrichtingen zijn meldings- en vergunningsvrij. Type B inrichtingen zijn verplicht om 4 weken voor oprichting of verandering van de inrichting een melding te doen bij het bevoegd gezag.	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		4 weken voor de start van de werkzaamheden	4	0	4	
40	Houtopstand	Melding vellen houtopstand	Vellen van houtopstanden	Bal par. 11.3.2	Het kappen van houtopstand buiten de bebouwingscontour houtkap (in de praktijk zijn dat houtopstanden buiten stedelijk gebied) waarvan de houtopstand groter is dan 10 are (1.000 m2) of wanneer het houtopstand betreft in een rijbeplanting van meer dan 20 bomen (bij dit laatste gaat het om de totaal aantal bomen in rijbeplanting, niet enkel het aantal te vellen bomen). Artikel 11.111 lid 2 heeft aan wanneer er geen meldplicht geldt.	Nee	Nee	Nee	Uitgangspunt hierbij is dat er geen houtopstanden groter dan 10 are of rijbeplanting van meer dan 20 bomen moeten worden geveld bij de werkzaamheden.	Minister voor natuur en stikstof		4 weken voor de start van de werkzaamheden	4	0	4	
41	Sloop	Slopmelding	Slopen en/of asbest verwijderen	Bbl par 7.1.3	Voor slopen waarbij meer dan 10m3 bouwafval of asbest vrij komt	Nee	Nee	Nee	Er is geen sloop voorzien bij de werkzaamheden, niet van toepassing.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		4 weken voor de start van de werkzaamheden	4	0	4	
42	Sloopafval	Melding mobiel breken bouw- en sloopafval		Bbl art 7.27	Bij mobiel breken van bouw- en sloopafval gaat het om breken van steenachtige bedrijfsafvalstoffen van bouwen en slopen met een mobiele puinbreker op of nabij een bouw- of sloopterrein.	Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		4 weken voor de start van de werkzaamheden	4	0	4	
Aandachtspunten / overig																
43	Kabels en leidingen	Overeenstemming netbeheerders (verleggen K+L)	-	-	Rekening gehouden moet worden met de proceduuretijd voor het verleggen van kabels en leidingen van NUTS-bedrijven. Zij vragen zelf de hiervoor benodigde vergunningen aan.	Nee	Nee	Nee	Uitgangspunt is dat er geen graafwerk plaatsvindt en daarmee geen kabels en leidingen verlegd moeten worden.	Netbeheerders		Reguliere K&L: 12 à 16 weken, olopend tot 1 à 2 jaar bij bijzondere K&L.				
44	Explosieven	Goedkeuring projectplan explosieven	-	-	Werken in met van (niet gesprongen) explosieven verdachte gebieden: bevoegd gezag adviseert verplichtend tot doen van onderzoek naar explosieven en dient in te stemmen met het projectplan alvorens onderzoek verricht kan worden.	Nee	Nee	Nee	Gezien er geen bodemroerende werkzaamheden worden verricht is dit niet van toepassing.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		i.o.m. gemeente				
45	Geluidhinder	Ontheffing geluidhinder	Geluidhinder als gevolg van bouw/waai (bouw en/of sloop)	Omgevingsplan of APV		Nee	Nee	Nee	Niet van toepassing.	Gemeenten Voorst, Oldebroek of Elburg		Titel 4.1 Awb - 8+6 weken (regulier)	8	6	14	