

POLISNUMMER : 0159812
 VNAB-NUMMER : 651072804
 RELATIENUMMER : 00L2Q

**AANNEMERSKOPIE 2025
 DOORLOPENDE VERZEKERING VOOR
 (AAN)BOUWRISICO'S (C.A.R.)**

VERZEKERINGNEMER : Waterschap Vallei en Veluwe
 in de hoedanigheid van opdrachtgever van de hierna omschreven werken.

VERZEKERDEN : Waterschap Vallei en Veluwe
 alsmede alle andere bij de bouw betrokken partijen zoals omschreven in
 artikel A.V.1.1. van de Nederlandse Beurspolis voor Bouw- en
 Montagewerken (NBBM 2013)

Verzekerd zijn de navolgende bedragen voor de rubrieken, welke nader
 in de Nederlandse Beurspolis voor Bouw- en Montagewerken (NBBM
 2013) zijn gedefinieerd.

VERZEKERD IS :

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>
I	Het werk
II	Wettelijke aansprakelijkheid
III	Bestaande eigendommen
V	Eigendommen van bouwdirectie en Personeel

VERZEKERDE BEDRAGEN	I	EUR	7.500.000,00	als maximum per gebeurtenis op het werk, inclusief werken door derden.
	II	EUR	1.250.000,00	als maximum te vergoeden bedrag per gebeurtenis
	III	EUR	1.250.000,00	op premier risque basis als maximum
	V	EUR	35.000,00	op premier risque basis als maximum te vergoeden bedrag per gebeurtenis

**OMSCHRIJVING VAN
 HET WERK** : Alle voorkomende werken behorende tot de taak van de
 verzekeringnemer, uitbesteed dan wel in eigen beheer uit te voeren,
 zoals:
 A. Cultuurtechnische werken en waterstaatkundige grondwerken, geen
 deel uitmakend van bouwwerken;
 B. Overige werken,
 waartoe opdracht is verstrekt, inclusief alle bijkomende en hulpwerken,
 niets uitgezonderd.
 Deze polis biedt automatisch, zonder kennisgeving aan verzekeraars,
 dekking voor de werken (waaronder eveneens te verstaan
 cultuurtechnische werken en waterstaatkundige grondwerken, geen deel
 uitmakend van bouwwerken) uitgevoerd door of namens de
 verzekeringnemer en/of behorende tot de taak van de verzekeringnemer
 (uitbesteed dan wel in eigen beheer uit te voeren) in het dekkinggebied
 en binnen de contractstermijn.
 Werken als boven omschreven met een vooraf geschatte:
 - aanneemsom hoger dan EUR 7.500.000,00 en/of;
 - bouwtermijn (inclusief maximaal 1 maand testen en beproeven)
 langer dan 36 maanden,
 dienen zo spoedig mogelijk aan verzekeraars te worden gemeld.
 Deze worden onder deze polis automatisch gedekt gehouden voor een
 maximale periode van 2 maanden na aanvang op het bouwterrein.

POLISNUMMER : **0159812**
VNAB-NUMMER : **651072804**

Voor deze werken hebben verzekeraars het recht aanvullende premie en/of voorwaarden te vragen. Verzekeringnemer hoeft hiermee niet akkoord te gaan. Indien dit het geval is, of indien verzekeringnemer niet binnen een week positief regeert op het aanbod van verzekeraars, dan eindigt de voorlopige dekking onder deze verzekering, zonder dat hiervoor premie is verschuldigd.

CONDITIES : Nederlandse Beurspolis voor Bouw- en Montagewerken (NBBM 2013), waarvan:
 Algemene Voorwaarden en Voorwaarden Rubrieken 1, 2, 3 en 5.
 Nederlandse Beursvoorwaarden voor Bouw- en Montagewerken – aanvullende voorwaarden doorlopende verzekering (NBBM doorlopend 2009).
 Clausuleblad Terrorismedekking (NHT) 2007

DEKKINGSGEBIED : Nederland

**SPECIALE
BEPALINGEN**

- : Boringen en (door)persingen
- 1 Automatische dekking**
 Boringen en/of persingen met een waarde tot EUR 125.000,00 zijn automatisch meeverzekerd.
 - 2 Declaratieplicht**
 Voor boringen en/of persingen met een waarde vanaf EUR 125.000,00 wordt pas dekking gegeven nadat:
 - 2.1 deze ten minste 14 dagen vóór uitvoering zijn gedeclareerd onder overlegging van informatie over de boring waarin in ieder geval is opgenomen de soort, lengte, diameter en waarde van de boring, alsmede het traject en mogelijke risicoverzwarende omstandigheden én
 - 2.2 verzekeraars hebben vastgesteld tegen welke condities en eigen risico's dekking kan worden verleend én
 - 2.3 verzekerde akkoord is gegaan met deze condities en eigen risico's.
 - 3 Uitsluitingen**
 Van de dekking van deze verzekering is uitgesloten:
 - 3.1 mislocatie (het niet op de juiste plaats uittreden van de doorpersing en/of boring -derhalve buiten de toelaatbare tolerantie-);
 - 3.2 vastlopen (het moeten opgeven van een boring/persing vanwege het overschrijden van de maximaal toelaatbare trekkracht/ persdruk);
 - 3.3 het anderszins mislukken of niet uitvoerbaar blijken op de gekozen plaats van de boring/persing uitsluitend als gevolg van obstakels in de bodem en/of grondsamenstelling;
 - 3.4 het verlies van bentoniet en/of gelijksoortige steunvloeistoffen en/of –mortels.
 - 3.5 schade aan of verlies van boorequipment, inclusief de kosten voor het eventueel verwijderen daarvan en de kosten voor weer aansluiting krijgen met losgeraakt/gebroken boorequipment.
 - 4 Maximum schadevergoeding**
 - 4.1 De schadevergoeding wordt gemaximeerd tot de kosten welke gemaakt zijn op het moment van de gedekte schade.

POLISNUMMER : 0159812
VNAB-NUMMER : 651072804

5 Eigen risico

5.1 Voor de onder sub 1 van deze Speciale Bepaling vallende boringen en persingen bedraagt het eigen risico 10% van het schadebedrag met een minimum van het standaard polis eigen risico per schadegeval.

5.2 Voor de onder sub 2 van deze Speciale Bepaling vallende boringen en persingen worden condities en het eigen risico per declaratie vastgesteld.

6 Meeverzekering mislocatie en vastlopen

Verzekerde heeft de vrijheid - mits wordt voldaan aan de in sub 2.1 genoemde voorwaarde - onder deze polis boringen en persingen te declareren met medeverzekering van de sub 3.1 en 3.2 genoemde uitsluitingen tegen bij declaratie nader overeen te komen premies en/of aanvullende voorwaarden en eigen risico's.

Rook/Roet/Blusmiddelen

Onder deze polis is meeverzekerd:

- rook- en/of roetschade;
- schade veroorzaakt door het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen bij het bestrijden van brand in en/of aan het werk.

Asbest

Exclusief schade aan en/of verlies van het verzekerd werk, bestaande eigendommen of aansprakelijkheid voor schade aan derden door het vrijkomen van respectievelijk verontreiniging door asbest.

Deze uitsluiting geldt niet voor schade aan en/of verlies van het verzekerd werk en/of bestaande eigendommen als gevolg van een plotselinge onzekere gebeurtenis welke zich tijdens de bouwtermijn ondanks genomen voorzorgsmaatregelen voordoet én deze gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in-)werkend proces. Verzekerde heeft de plicht om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van dergelijke schaden zulks op straffe van het verval van recht op schadevergoeding terzake van dergelijke schaden.

BTW

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat indien schadepenningen worden uitgekeerd aan verzekeringnemer en voor hem de BTW niet of niet geheel verrekenbaar is, de schadevergoeding op zijn verzoek zal geschieden inclusief de niet verrekenbare BTW. De premie voor het desbetreffende werk zal in dat geval worden vastgesteld op basis van de totale projectsom inclusief BTW. De aanvullende premie, te berekenen over het BTW-gedeelte van de totale projectsom, wordt in overleg in rekening gebracht.

Overheidsmaatregelen

Op Rubriek I Het Werk zijn na een gedekte gebeurtenis meeverzekerd kosten in verband met het moeten voldoen aan een nieuwe ingegane overheidsmaatregel welke maatregel de vervanging of herstel beïnvloed voor maximaal EUR 100.000,00.

Transport

Onder Rubriek I Het Werk is meeverzekerd schade aan en/of verlies van voor de bouw bestemde materialen tijdens transport binnen de Benelux, echter uitsluitend voor zover dit risico niet elders verzekerd is.

POLISNUMMER : 0159812
VNAB-NUMMER : 651072804

Antiquiteiten

Uitdrukkelijk wordt hiermede overeengekomen dat oudheidkundige dan wel antiquarische waarde(n) nimmer voor vergoeding in aanmerking komt. Verzekeraars zullen slechts de herstelkosten vergoeden.

Damwanden/Groutankers (VNAB)

Van deze verzekering zijn uitgesloten kosten van herstel of vervanging van damwandconstructies of delen daarvan in geval van:

- uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;
- mislocatie, scheefstand of verplaatsingen zonder dat er sprake is van bezwijking
- lekkage op naden, sparingen, voegen en aansluitingen;

(Grout)ankers

Ten aanzien van de (grout-)ankers wordt geen vergoeding verleend, indien sprake is van het niet op spanning komen en/of verdwijnen van de spanning tijdens het spannen of daarna indien het (grout-) anker zelf niet is beschadigd en/of vervormd.

Grond- weg- en waterwerken (GWW)-clausule (VNAB)

Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden als gevolg van wegwaaaien, wegspoelen, afkalven, afschuiven, zetten, inklinken, opbarsten, oppersen alsmede slibafzettingen bij de uitvoering van grond-, bagger-, weg- en waterbouwwerken, tenzij sprake is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis waarbij een schade aan het werk en/of omliggende zaken optreedt ten gevolge van een aantasting van de stabiliteit in de bodem, grondlichamen of grond-/waterkerende constructies.

Betonclausule (VNAB)

Van deze verzekering zijn uitgesloten de kosten van herstel of vervanging die betrekking hebben op het herstellen of vervangen van tekortkomingen in beton-(constructies), bestaande uit verkeerde mortelsamenstelling, onvoldoende en/of onjuiste verdichting, ontmenging, grindnesten, krimp- of kruipscheuren, ondichte voegen en aansluitingen.

Deze uitsluiting is niet van toepassing indien verzekerde kan aantonen dat bovengemelde kosten worden gemaakt in verband met een schade die het niet te verwachten gevolg is van het beoogde ontwerp, de gekozen wijze van uitvoering en/of de gebruikte materialen, maar dat er een anderszins onder deze polis gedekte oorzaak aan ten grondslag ligt zonder welke de tekortkoming(en) niet of althans niet in die mate zou(den) zijn ontstaan.

Kabels en leidingen

De verzekerde onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden uitgevoerd, dient tijdig een graafmelding te doen bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster conform het handboek Grondroeders.

Na ontvangst van de op de werkzaamheden betrekking hebbende kaartmateriaal is de verzekerde verplicht de ontvangen informatie vóór aanvang van de werkzaamheden op betrouwbaarheid te controleren door de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen vast te stellen, bijvoorbeeld door het handmatig graven van proefsleuven en/of het gebruik van radiodetectie-apparatuur.

POLISNUMMER : 0159812
VNAB-NUMMER : 651072804

Indien in geval van een kabelschade blijkt dat de bovengenoemde procedure niet werd opgevolgd zal een eigen risico van 10 % met een minimum van het standaard eigen risico van toepassing zijn.

Zoekkosten

Onder deze verzekering zijn eveneens gedekt de kosten/uitgaven van het lokaliseren/opsporen van een materiële schade en de daarmee verband houdende onderzoekskosten voor het vaststellen van de oorzaak van deze schade. Dergelijke kosten zullen worden vergoed tot maximaal EUR 100.000,00, mits een dergelijke schade feitelijk gelokaliseerd opgespoord wordt en de schade onder deze verzekering voor vergoeding in aanmerking komt. Het totaal van dergelijke kosten en uitgaven en de schade tezamen zullen worden vergoed onder aftrek van het toepasselijk zijnde eigen risico.

Inlooprisico

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dat onder deze verzekering zijn medegedekt de werken met een aanneemsom van maximaal het verzekerd bedrag rubriek I waarmee vóór de ingangsdatum van de polis door verzekerde een aanvang werd gemaakt. Werken die al zijn opgeleverd en nog in de onderhoudstermijn zitten vallen buiten het inlooprisico.

De verzekering dekt schaden die zich hebben geopenbaard na de ingangsdatum van deze verzekering en redelijkerwijs niet aan Verzekerde bekend konden zijn, ongeacht of de schade is ontstaan vóór de ingangsdatum van deze verzekering.

Dijkversterkingsprojecten

Dijkversterkingsprojecten zijn pas verzekerd na aanmelding van het project tegen nader overeen te komen premie en condities.

Besmettelijke ziekten - Engineering (VNAB)

1. Deze verzekering biedt geen dekking voor de kosten, uitgaven of enig andere aanspraak op vergoeding rechtstreeks voortvloeiend uit een besmetting met of infectie door de verspreiding van een besmettelijke ziekte, of de angst daarvoor, waaronder wordt verstaan:

1.1. de kosten, uitgaven of aanspraken voor het onderzoeken, schoonmaken, ontgiften, ontsmetten, verwijderen, vernietigen, vervangen, bewaken, beschermen en/of afsluiten van de verzekerde interessen, en/of

1.2. het daardoor niet kunnen beschikken over of stilleggen van de verzekerde interessen, en/of

1.3. de aansprakelijkheid voor door een besmettelijke ziekte veroorzaakte zaak- en personenschade.

2. Indien in verband met een verzekerde schade en/of verlies onder deze verzekering meerkosten ontstaan, welke zijn toe te rekenen aan transport- en/of reisbeperkingen dan wel het gevolg zijn van uitstel of vertraging van reparaties en/of vervangingen, en deze meerkosten vloeien voort uit de verspreiding, besmetting of infectie met een besmettelijke ziekte die aangemerkt wordt als epidemie* of pandemie**, dan vindt de schadevaststelling plaats onder aftrek van die meerkosten.

*Epidemie uitgeroepen, afgekondigd of als zodanig gekarakteriseerd door een regering of het daarvoor bevoegde gezag in een land.

**Pandemie uitgeroepen, afgekondigd of als zodanig gekarakteriseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

POLISNUMMER : **0159812**
VNAB-NUMMER : **651072804**

Uitsluiting elektronische gegevens – Engineering (VNAB)

Deze verzekering geeft geen dekking voor de kosten in verband met het verkrijgen, beschermen, behouden, controleren, reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, beschadigd, gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak of wie daarvoor verantwoordelijk is. Materiële schade, verlies of vernietiging die het gevolg daarvan is, blijft met inachtneming van de overige bepalingen in de polisvoorwaarden gedekt.

In geval van een onder de polis gedekte schade aan elektronische media of apparatuur waarop zich elektronische gegevens bevinden, wordt uitsluitend vergoeding verleend voor het herstel en/of de vervanging van deze elektronische media of elektronische apparatuur, met inbegrip van de kosten voor het kopiëren van de elektronische gegevens van een back-up of van originelen van een vorige generatie indien en voor zover deze nog beschikbaar zijn. Deze kosten omvatten niet de kosten van onderzoek naar of voor het opnieuw creëren, verzamelen, assembleren, behouden of beveiligen van dergelijke elektronische gegevens. Als de elektronische media of apparatuur niet worden gerepareerd of vervangen, dan vindt de schadevergoeding plaats op basis van vervangingswaarde van lege elektronische media of apparatuur.

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties welke inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig zijn aan de beschadigde of verloren gegane zaken.

Onder elektronische gegevens wordt elke vorm van elektronisch en/of digitaal verwerkte en/of opgeslagen informatie verstaan, inclusief de al of niet speciaal voor de apparatuur en/of de verwerking van elektronische gegevens vervaardigde programmatuur (o.a. software).

EIGEN RISICO'S : Rubriek I, II en III EUR 10.000,00
 Rubriek V EUR 1.000,00

per schadegeval of serie van schadegevallen door één en dezelfde oorzaak.

Ten aanzien van rubriek II geldt het eigen risico niet voor letselschade. Indien verzekeraars, als gevolg van een schade door één en dezelfde oorzaak onder Rubriek I, II of III, vergoeding dienen te verlenen uit hoofde van meerdere rubrieken, dan zal slechts eenmaal het (hoogste van toepassing zijnde) eigen risico bedrag op het totale schadebedrag in mindering worden gebracht.

POLISNUMMER : **0159812**
VNAB-NUMMER : 651072804
BOUWTERMIJN : Maximaal 36 maanden per werk, incl maximaal 1 maand testen en beproeven.
ONDERHOUDS-TERMIJN / GARANTIE
MAINTENANCE : 12 maanden, ongeacht bepalingen in bestek.
CONTRACTSTERMIJN : 1 januari 2025 om 00:00 uur tot 1 januari 2026 om 00:00 uur.
REDEN AFGIFTE : Aannemerskopie.


Amsterdam, woensdag 5 februari 2025

Willis Towers Watson
Willis B.V.

Rutger Cosijnse



Remco Voogd



RC/gh