

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst relinen rioolwatertransportleidingen
Aanbestedende Dienst: Waterschap Vallei en Veluwe
Referentie: P7110

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 38
Onderwerp: Vraag n.a.v. antwoord op vraag 3 van de 1e NvI

Vraag:

U geeft de volgende referentiewaarden aan in de NvI:

Voor het doen van een inschrijving op deze aanbesteding kunnen inschrijvers uitgaan van de volgende referentiewaarden:

- GHG tot aan de bovenzijde van de buis
- zandgrond
- verkeersbelasting SLOW60
- Toestandklasse ARZ1

Bij een toestandklasse ARZ1 kan er geen rekening gehouden worden met verkeersbelasting (SLW60) gezien de buis nog voldoende draagkrachtig is en alleen onderhevig is aan grondwaterinfiltratie via de voegen (ARZ1) Kunt u dit bevestigen en wijzigen in de eisen dat dit voor alle nadere uitvragen?

Antwoord:

Bij nader inzien dient u voor uw inschrijving en daarbinnen te bepalen eenheidsprijs uit te gaan van de referentietoestandsklasse ARZ II. In de ontwerpfase wordt van de inschijver verlangd dat de ARZ klasse nader wordt bepaald o.b.v. beoordeling van de actuele inspectiebeelden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

1e NvI, vraag 4

Vraag:

in uw antwoord geeft u aan: uitgaande van een gemiddelde kousdikte van 15mm. Bedoeld u hier dat de maximale wanddikte van de kunststofvoering maximaal 15mm mag bedragen in alle situaties?

Antwoord:

Nee, bedoeld wordt dat u kunt rekenen met een gemiddelde wanddikte van 15 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

NOK 2 Dernhortslaan

Vraag:

In put 237tTAput3012 komt een persleiding in vanuit RG de Hoven. Om de relining werkzaamheden te kunnen uitvoeren dient de aansluiting tijdelijk te worden afgesloten of tijdelijk worden verlegt.

1. wat is de max buffertijd?
2. is het toegestaan de persleiding tijdelijk te verleggen?
3. Wat is de lozingscapaciteit van deze persleiding?

Antwoord:

Voor de maximale buffertijd zie eis PEIS-0008 (ROVK). (Tijdelijk) verleggen van de persleiding is niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht**Beantwoord op:** 12 mei 2025**Ref.nr.**

48

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Volgens uw planning verstuurt u de voorlopige gunning op 24 juni 2025. Dit betekent dat de opschortende termijn van 20 kalenderdagen ingaat op 25 juni 2025 en u de officiële gunning op zijn vroegst op 15 juli 2025 kan versturen. Volgens de planning (uiterste datum indienen) zoals vermeld in Annex II van de Raamovereenkomst dienen wij enkele documenten binnen 7 tot 21 dagen na gunning te versturen. Echter begint vlak na officiële gunning onze bouwvakvakantie waarin wij en vele andere aannemers met ons gesloten zijn. Om deze reden verzoeken wij u de planning (uiterste datum indienen) in Annex III (Het acceptatieplan) en Annex IV (Het toetsingsplan) aan te passen waarbij de gevraagde documenten een x aantal dagen (zoals vermeld in Annex III en Annex IV) na 21 juli 2025 verzonden mogen worden in plaats van een x aantal dagen na gunning.

Antwoord:

Definitieve gunning staat inderdaad gepland op 15 juli 2025. Ondertekening van de Raamovereenkomst en Basisovereenkomst NOK1 en NOK2 zal op maandag 18 augustus plaatsvinden. Voor de Raamovereenkomst en Basisovereenkomst van NOK1 en NOK2 zullen de data voor indienen van documenten (Annex III) als volgt worden gewijzigd:

- Projectmanagementplan (PMP), uiterste datum indienen: 49 dagen ná gunning
- Volmacht vertegenwoordiger Opdrachtnemer, uiterste datum indienen: 35 dagen ná gunning
- Volmacht vervanger vertegenwoordiger Opdrachtnemer, uiterste datum indienen: 35 dagen ná gunning
- V&V-plan, uiterste datum indienen: 49 dagen ná gunning
- Bankgarantie, uiterste datum indienen: binnen 14 dagen na ondertekening NOK
- Betalingsschema, uiterste datum indienen: binnen 14 dagen na ondertekening NOK

- Voor de documenten onder Annex IV is de wijziging als volgt:
- Voortgangsrapportage, uiterste datum indienen: 4-wekelijks vanaf ondertekening Raamovereenkomst en uiterlijk 5 werkdagen vóór voortgangsoverleg
 - Overall planning, uiterste datum indienen: 42 dagen ná gunning
 - Risicoanalyse, uiterste datum indienen: 42 dagen ná gunning
 - Klachtenregister, uiterste datum indienen: 88 dagen ná gunning
 - Vergunningenregister, uiterste datum indienen: 42 dagen ná gunning

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht**Beantwoord op:** 12 mei 2025**Ref.nr.**

49

Onderwerp:

SYS-0021 Voorkomen ongewenste riooloverstortingen

Vraag:

Doelt u hiermee op een situatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of als uiteindelijke resultaat.

Klopt het indien het betreft het uiteindelijke resultaat dat ON daar geen invloed op heeft als ON binnen de eis van max toegestane diameterverkleining blijft?

Antwoord:

Bedoeld wordt de uitvoeringsfase.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. 50
Onderwerp: DOC-0055-Vergunningeninventarisatie

Vraag:

In document DOC-0055 Vergunningeninventarisatie geeft u meerdere malen aan dat bepaalde vergunningen niet van toepassing zijn. Echter dienen deze werkzaamheden wel afgeprijsd te worden in het prijzenblad. U kunt hier denken aan bronbemaling, werken nabij provinciale wegen en het onttrekken van grondwater. Dit correspondeert dus niet met elkaar. Wij verzoeken u de vergunningeninventarisatie aan te passen waar nodig, zodat deze correspondeert met NOK1 en NOK2.

Antwoord:

Voor mogelijke onttrekkings- of lozingswerkzaamheden is inderdaad een melding danwel een vergunning nodig (o.a. afhankelijk van de hoeveelheid water). Dit betreft een omissie in de vergunningeninventarisatie. V.w.b. activiteiten nabij provinciale wegen is in de vergunningeninventarisatie reeds opgenomen dat een vergunning niet nodig is, maar dat er wel sprake is van een meldplicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr. 51
Onderwerp: Correctie op vraag 48

Vraag:

In vraag 48 hebben wij het volgende gesteld:

Vraag:

Volgens uw planning verstuurt u de voorlopige gunning op 24 juni 2025. Dit betekent dat de opschortende termijn van 20 kalenderdagen ingaat op 25 juni

2025 en u de officiële gunning op zijn vroegst op 15 juli 2025 kan versturen. Volgens de planning (uiterste datum indienen) zoals vermeld in Annex II van de Raamovereenkomst dienen wij enkele documenten binnen 7 tot 21 dagen na gunning te versturen. Echter begint vlak na officiële gunning onze bouwvakvakantie waarin wij en vele andere aannemers met ons gesloten zijn. Om deze reden verzoeken wij u de planning (uiterste datum indienen) in Annex III (Het acceptatieplan) en Annex IV (Het toetsingsplan) aan te passen waarbij de gevraagde documenten een x aantal dagen (zoals vermeld in Annex III en Annex IV) na 21 juli 2025 verzonden mogen worden in plaats van een een x aantal dagen na gunning.

De datum van 21 juli 2025 had uiteraard een datum na onze bouwvak moeten zijn. Wij verzoeken u 21 juli 2025 te vervangen voor 18 augustus 2025.

Antwoord:

Zie de beantwoording van vraag 48.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

BLVC-plan

Vraag:

U beschrijft dat het BLVC-plan maximaal zeven (7) A4 (enkelzijdig, incl. afbeeldingen, tabellen, figuren, et cetera), mag bevatten. Worden titelblad, inhoudspagina en inleiding buiten deze pagina's beschouwd?

Antwoord:

Enkel een titelblad en inhoudspagina vallen buiten het aantal toegestane pagina's. Zie ook het antwoord op vraag 16 over de omvang van een BLVC-plan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

ANNEX VII:

Vraag:

Er vindt geen verrekening van lonen, sociale lasten, prijzen en huren plaats over de overeengekomen betaalposten binnen de Ontwerpwerkzaamheden. Indien er ontwerpwerkzaamheden verricht worden na 1 jaar na de datum van aanbesteding, worden deze prijzen dan ook niet verrekend?

Antwoord:

In afwijking op Annex VII (ROVK) komen Ontwerpwerkzaamheden ná de periode van één (1) jaar na de datum van aanbesteding van de Raamovereenkomst in aanmerking voor verrekening van lonen, sociale lasten, prijzen en huren. Bij het opstellen van de definitieve ROVK zal dit worden aangepast op basis van deze Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Annex-VI, Artikel 2

Vraag:

Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van derden, Bouwproject

naast de Aldi.

Welke invloed kunnen deze werkzaamheden hebben op dit project?

Antwoord:

Op dit moment hoeft daar geen rekening mee gehouden te worden omdat de impact van de bouwwerkzaamheden nog niet bepaald kan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

SYS-0046

Vraag:

Het garantiecertificaat kous dient de productiedatum te bevatten.

Betreft dit de daadwerkelijke productiedatum van de liner in de fabriek of de datum van uitharding op locatie?

Antwoord:

Het betreft de productiedatum van de liner in de fabriek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
56

Onderwerp:
sys-0043

Vraag:

De afvoer van de bestaande persleiding vanuit gemaal Posterenk naar de kelder van gemaal Rijkstraatweg dient niet beperkt te worden.

1. Dit is niet de persleiding welke uitmond in 237tITApot3012?

Antwoord:

De persleiding vanuit RG Posterenk loost rechtstreeks op RG Rijksstraatweg en beïnvloed niet het te relinen traject. Deze persleiding mondt niet uit op de put 237tITApot3012.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.
57

Onderwerp:
SYS-0031:

Vraag:

Bestaande rioolaansluitingen dienen functioneel in stand behouden te zijn. Tijdens de werkzaamheden kunnen rioolaansluitingen tijdelijk afgesloten worden.

1. Kunt u per locatie aangeven wat het aanbod van rioolwater is in een droogweer situatie?

2. Of kunt u aangeven met welke pompcapaciteit er gerekend dient te worden in de inschrijvingsfase

Antwoord:

De betreffende rioolaansluitingen betreffen enkel huisaansluitingen. Voor huisaansluitingen wordt standaard met 3 VE gerekend. Dit houdt in: 3 x 120l /dag, in totaal derhalve per aansluiting 360 liter/ dag in een DWA-situatie. Binnen NOK1 en NOK2 hebben we niet met een rioolgemaalaansluiting op de te relinen leiding te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

SYS-0029:

Vraag:

Volgens het prijzenblad dient er één (1) putkopvervanging afgeprijsd te worden.

1. Het betreft deze eis?
2. In welke verharding, asfalt / straatwerk / berm dient er rekening gehouden te worden?
3. indien het in asfaltverharding betreft, kan er als herstel met BSS dichtblokken rekening worden gehouden

Antwoord:

Binnen NOK 1 en 2 is geen spraken van putkopvervangingen. Putkoppen liggen bij NOK 3 in de berm of in bestrating. In die laatste situatie kan herstel met BSS dicht geblokt worden. Dit geldt ook voor mogelijke situaties waarbij putkoppen tegen of in het asfalt liggen. Uiteindelijk asfaltherstel is in die situatie geen onderdeel van de opdracht en zal door Opdrachtgever met de betreffende wegbeheerder worden afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.
59

Onderwerp:
SYS-0027:

Vraag:

De putafdekking dient binnendringing van vervuiling in het rioolstelsel te voorkomen.

Doelt u hier op de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden of bedoeld u het uiteidelijke resultaat.

Indien u het uiteidelijke resultaat bedoeld, van hoeveel putten dienen de putafdekkingen hersteld te worden?

Antwoord:

Wij bedoelen het uiteidelijke resultaat waarbij er enkel putdeksels worden vervangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.
60

Onderwerp:
SYS-0025

Vraag:

De huisaansluiting dient het transport van huishoudelijk rioolwater mogelijk te maken middels een directe verbinding op de riooltransportleiding.

Houd dit in dat er ook werkzaamheden aan inlaten dienen plaats te vinden?

Bijvoorbeeld het herstellen van inlaten van buitenaf (graven) ?

Deze werkzaamheden komen namelijk niet voor in het prijzenblad.

Antwoord:

Dit betreft een functionele eis waaraan moet worden voldaan. Belangrijk is dat de verbinding tussen liner en huisaansluiting waterdicht is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

SYS-0024:

Vraag:

De rioolaansluiting dient het transport van gemeentelijk rioolwater en afvoeren naar een benedenstroomse riooltransportleiding mogelijk te maken via een aansluiting op de inspectieput.

Bedoeld u hier dat de aangebrachte liner ter plaatse van de aansluitingen met de putten, de uiteinden van de liner vloeiend met het stroomprofiel moet worden afgewerkt?

Antwoord:

Dit betreft een functionele eis waaraan moet worden voldaan. Belangrijk is dat de liner het transport zo min mogelijk beperkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

SYS-0023:

Vraag:

De putafdekking dient toegang tot de inspectieput te verhinderen om de veiligheid voor de omgeving te borgen.

Doelt u hier op de veiligheid in de periode waarin de werkzaamheden

plaatsvinden of bedoeld u het uiteidelijke resultaat.
Indien u het uiteidelijke resultaat bedoeld, zijn de bestaande putten van geknevelde deksels voorzien of moeten bestaande putranden vervangen worden voor putranden met geknevelde deksels?

Antwoord:

Eis heeft betrekking op het uiteidelijke resultaat. Echter de veiligheid voor de omgeving dient ook tijdens de uitvoeringsfase te worden geborgd.
Tweede deel van uw vraag: Alleen als een geknevelde put vervangen dient te worden, moet de nieuwe deksel eveneens gekneveld worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

63

Onderwerp:

SYS-0022:

Vraag:

De putafdekking dient stankoverlast vanuit het riool te beperken.
Indien er geen werkzaamheden aan de putafdekking plaatsvinden welke maatregelen dienen er genomen te worden om stankoverlast te voorkomen?

Antwoord:

Geen maatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

SYS-0016:

Vraag:

Op welke wijze dient waterdichtheid aangetoond te worden?
Enkel op het proefstuk van de liner of het gehele systeem van leidingen en putten?

Antwoord:

De waterdichtheidstest op het proefstuk is een methode om de waterdichtheid van het product (de liner) aan te tonen. Voor de waterdichtheid van het systeem is bijvoorbeeld een visuele inspectie een methode. In uw Plan borging kwaliteit van werkzaamheden en producten dient u te beschrijven hoe u de vereiste kwaliteit gaat behalen, waaronder de waterdichtheid bij zowel infiltratie als exfiltratie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

SYS-0015:

Vraag:

Op welke wijze dient waterdichtheid aangetoond te worden?
Enkel op het proefstuk van de liner of het gehele systeem van leidingen en putten?

Antwoord:

Zie de beantwoording op vraag 64.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Perceel: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

SYS-008 garantie kous 10 jaar

Vraag:

Normaliter omvat de garantieverklaring het navolgende en is dit wat u vraagt?:

De garantie heeft betrekking op:

- mechanische sterkte
- chemische resistentie
- waterdichtheid
- slijtvastheid

De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebrachte bekleding inclusief alle bijkomende kosten.

De garantie blijft gehandhaafd bij verkoop of fusie van de onderneming en /of bij verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel.

De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere omstandigheden, en oneigenlijk gebruik, dan die waarop het onderliggende bestek van toepassing mag worden geacht.

Antwoord:

De garantie heeft - zoals in uw vraag al verwoord - betrekking op:

- mechanische sterkte
- chemische resistentie
- waterdichtheid
- slijtvastheid

De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebrachte bekleding inclusief alle bijkomende kosten. De garantie blijft gehandhaafd bij verkoop of fusie van de onderneming en/of bij verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel. De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere omstandigheden, en oneigenlijk gebruik, dan die waarop de onderliggende overeenkomst van toepassing mag worden geacht mits Opdrachtnemer kan bewijzen dat er sprake is van andere omstandigheden of oneigenlijk gebruik door de Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

SYS-0004:

Vraag:

Te vervallen inspectieputten dienen ontoegankelijk te zijn en te worden opgevuld.

Dient er rekening gehouden te worden met de navolgende werkzaamheden?:

- het verwijderen van verhardingen
- het ontgraven/vrijgraven van de put.
- Het verwijderen van de putrand+deksel
- het verwijderen van de afdekplaat met mangat
- het vullen van de put met te leveren zand
- het leveren en aanbrengen van een betonnen afdekplaat
- het aanvullen en verdichten van de werkput
- het aanbrengen van verhardingen of afwerken terrein

Antwoord:

De te vervallen putten dienen alleen te worden gevuld met schoon zand. Daarna kan de bestaande putdeksel weer worden teruggeplaatst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.
68

Onderwerp:
SYS-0003:

Vraag:

De huisaansluitingen direct uitkomend op de riooltransportleiding dienen met een waterdichte verbinding aangesloten te zijn.

Kan gegadigde er vanuit gaan dat er geen werkzaamheden verricht dienen te worden aan de bestaande directe aansluiting op de riooltransportleiding en dat er kan worden volstaan met het heropenen van de door de liner afgedekte inlaat en het waterdicht afwerken van de liner op de bestaande betonbuis?

Antwoord:

Correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
69

Onderwerp:
PEIS-0160:

Vraag:

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van privaat- en publiekrechtelijke toestemmingen te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

De leidingen zijn eigendom van de OG.

Kan ervan worden uitgegaan dat overal waar toegang tot deze leidingen nodig is, er zakelijk recht gevestigd is?

Antwoord:

Volgens paragraaf 3-1 van de UAV-GC 2025 is de Opdrachtgever verplicht het terrein waarop de werkzaamheden moeten worden gerealiseerd aan de Opdrachtnemer tijdig ter beschikking te stellen. De privaatrechtelijke toestemming wordt als gevolg van deze bepaling door Opdrachtgever verzorgd (Overigens zijn op niet alle leidingtrajecten zakelijke rechten

gevestigd). U kunt er dan ook vanuit gaan dat u onbelemmerd uw werkzaamheden kunt uitvoeren. Uw enige verantwoordelijkheid is het nog om de daarvoor benodigde publiekrechtelijke toestemming te regelen zoals bedoeld onder PEIS-0009 "Aanvullende eisen voor werken op/langs provinciale wegen" en PEIS-0033 "Opstellen en voorleggen verkeersplan". Het voldoen aan die eisen bepaalt in die zin of u de publiekrechtelijke toestemming verkrijgt om aan het werk te gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht**Beantwoord op:** 12 mei 2025**Ref.nr.**

70

Onderwerp:

PEIS-0121:

Vraag:

Door te werken buiten het broedseizoen (15 maart tot 15 augustus) worden negatieve effecten voorkomen. Waar dit niet mogelijk is, wordt door Opdrachtnemer en een ter zake kundige ecoloog een locatie-specifiek ecologisch werkprotocol met mitigerende maatregelen opgesteld.

Het is niet van tevoren in te schatten voor hoeveel locaties er een ecologisch werkprotocol moet worden opgesteld.

Kunt u aangeven met hoeveel stuks opstellen ecologisch werkprotocol er rekening gehouden dient te worden?

Antwoord:

Voor Opdrachtgever is het aantal werkprotocollen niet te bepalen omdat de noodzakelijkheid en daarmee het aantal afhangt van de planning en werkwijze van Opdrachtnemer per Nadere Opdracht. Worden werkzaamheden na het broedseizoen uitgevoerd dan zal een EWP waarschijnlijk niet nodig zijn. Daarbij is het in eerste instantie van belang dat u uw werkzaamheden toetst aan de Gedragscode voor bestendig beheer en onderhoud van waterschappen, aangezien het relinen van leidingen als onderhoudsactiviteit is aangemerkt en niet als ruimtelijke ingreep. Deze gedragscode is te downloaden onder: <https://unievandwaterschappen.nl/wp-content/uploads/Gedragscode-soortenbescherming-Unie-van-Waterschappen>.

pdf

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

PEIS-0065:

Vraag:

De opdrachtnemer dient de werkzaamheden zodanig te plannen dat deze niet conflicteren met de avondvierdaagse in mei.

Is er al een data bekend wanneer deze avondvierdaagse plaatsvindt?

Antwoord:

De Avondvierdaagse in Elburg2027 is van 17 tot 20 juni 2025. Voor 2025 hoeft u dus niet meer rekening te houden met deze werkzaamheden. Voor 2026 en verder zijn nog geen datums bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

PEIS-0063:

Vraag:

De Opdrachtnemer dient een omleidingsroute in te stellen voor de afsluiting van de Dernhorstlaan voor verkeer, inclusief fietser.
Is er al een omleidingsroute bekend en kunt u deze met ons delen?

Antwoord:

Nee, een omleidingsroute is nog niet bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

PEIS-0060:

Vraag:

De Opdrachtnemer dient 1x per werkdag een monstername uit te voeren die in het lab geanalyseerd dient te worden. Deze monstername is voor het waarborgen van de kwaliteit van de liner.

U bedoeld 1 x per werkgang (liner)?

Antwoord:

Wij bedoelen 1x per werkdag, ook als u meerdere werkgangen/liners per dag aanbrengt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

PEIS-0049:

Vraag:

De Opdrachtnemer dient wegafsluitingen en omleidingen minimaal twee weken voorafgaand aan de betreffende wegafsluiting/omleiding aan te melden bij wim.jager@elburg.nl op basis van het goedgekeurde verkeersplan.

1. Wanneer dient dit verkeersplan ingediend te worden?
2. Hoeveel dagen heeft OG nodig om het verkeersplan goed te keuren?
3. Komt dit (voortgang??) verkeersplan vanuit het acceptatieplan?

Antwoord:

1. Het verkeersplan maakt conform in Vraagspecificatie Proces (ROVK) opgenomen eis PEIS-0033 onderdeel uit van het BLVC-plan. Het BLVC-plan dient conform Annex III uiterlijk 30 dagen vóór de uitvoering te worden ingediend ter acceptatie.
2. De acceptatietermijn bedraagt conform Annex III 14 dagen.
3. Het verkeersplan is onderdeel van het BLVC-plan en dient hiermee ter acceptatie worden ingediend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

75

Onderwerp:

PEIS-0048:

Vraag:

Beide straten zijn 1 richting verkeer.

Is het mogelijk de 1 richting verkeerssituatie tijdelijk op te heffen (andere richting) als dit wenselijk is voor de uitvoering?

Antwoord:

Dat is ter beoordeling van de wegbeheerder. Dit dient u in samenhang te zien met de nog overeen te komen omleidingsroute waarover u een vraag stelde onder vraagnr. 72

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

76

Onderwerp:

PEIS-0037:

Vraag:

Aangetroffen kneveldeksels dienen geregistreerd te worden in het verslag van de bouwvergadering en gemeld te worden bij de rioolbeheerder van de gemeente en bij de tactisch beheerder van Waterschap Vallei en Veluwe.

Beperkt dit zich tot enkel het vermelden van het betreffende putnummer?

Antwoord:

De locatie van de geregistreerde kneveldeksel dient ook op tekening te worden aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

77

PEIS-0032:

Vraag:

PEIS-0032 geeft aan dat er bewonersbrieven gemaakt en verspreid dienen te worden.

Met hoeveel bewonersbrieven dient er per NOK rekening gehouden te worden?

Antwoord:

Ter indicatie: Voor Elburg uitgaan van 100 adressen en voor Twello uitgaan van 30 adressen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

PEIS-0008:

Vraag:

Een riooltransportleiding mag bij droog weer maximaal 12 uur per etmaal afgesloten zijn.

Wanneer langere afsluiting noodzakelijk is, dient rioolwateropvang / -afvoer te worden voorzien.

Toelichting Dit betreft afsluiting van de afvoer van rioolwater richting de zuivering.

Per Nadere Overeenkomst kan een afwijkende termijn gelden.

Kunnen we t.b.v. de inschrijving uitgaan van de termijn van maximaal 12 uur per etmaal?

Antwoord:

Het gaat hier om een proceseis (uitvoeringseis) en het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen hoe hier aan kan worden voldaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Hoofdopdracht

Beantwoord op:

12 mei 2025