

RAW-RAAMOVEREENKOMST SB-25-017B

Ten behoeve van:

ROK sleufherstel 25-28 Heerlen Noord

Opdrachtgever:
Gemeente Heerlen

Besteknummer:	SB-25-210
Documentnummer:	SB-25-017B
Status:	Definitief

Met:
- 1 tekening;
- 1 inschrijvingsbiljet;
- 1 inschrijvingsstaat.

Heerlen, 10 maart 2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Korting	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 HERSTEL BESTRATING NUTSSLEUF > 5m2 OP AFROEP	8
10 AANBRENGEN BESTRATING T.P.V. EN LANGS NUTSSLEUF > 5M2	8
11 AANBRENGEN KANTOPSLUITING T.P.V. NUTSSLEUF	12
13 T.B.S. ARBEIDERS	14
14 T.B.S. MATERIEEL	14
9 Staartposten	14
3. Bepalingen	15
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	16
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 05 BETALINGSREGELINGEN	16
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	16
01 08 BIJDAGEN	16
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.	17
01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	17
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	17
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	18
01 21 RAW-raamovereenkomst	18
01 25 SOCIAL RETURN	18
83 ELEMENTENVERHARDINGEN	19
83 1 STRAATWERK	19
83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	19

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

De opdrachtgever is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen.

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een medewerker van de team Stadsingenieurs.

03 Locatie

Het werk is gelegen op diverse locaties in Heerlen Noord in de gemeente Heerlen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het aanbrengen van elementenverharding t.p.v. nutssleuven;
- b. herstellen van betonbanden.

05 Tijdsbepaling

De contractperiode voor deze aanbesteding loopt vanaf definitieve gunning tot en met 31 december 2026. Vervolgens kan de overeenkomst maximaal 2x verlengd worden voor de periode van één jaar.

De overeenkomst eindigt, ook zonder opzegging door de gemeente, automatisch na de overeengekomen looptijd.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden en gaat in afzonderlijk bij de oplevering van elke fase c.q. deelopdracht.

07 Korting

Het bedrag van de korting bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt 0,05% van de aanneemsom van de deelopdracht per dag met een minimum van € 400,- per dag.

In afwijking van paragraaf 42 lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt de korting opgelegd voor na de opleveringstermijn verstreken kalenderdagen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekening behoort bij deze raamovereenkomst:

Tekeningnr:	Omschrijving:	Datum:
SB-22-300	verdeling percelen 1 (Heerlen noord) en 2 (Heerlen zuid)	20-05-2022

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Bijlagen

n.v.t.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			HERSTEL BESTRATING NUTSSLEUF > 5m2 OP AFROEP (Urgent) Het herstellen van bestratingen t.p.v. en langs nutssleuven. Betreft in hoofdzaak het verwijderen en aanbrengen van bestratingen en kantopsluitingen t.p.v. en langs nutssleuven (materialen aanwezig langs of bij de sleuven) De werkzaamheden zullen op afroep plaatsvinden. Binnen 24 uur na afroep dient er gestart te zijn met de werkzaamheden. Voor de bestekspostnummers beginnend met 1 geldt dat er per afroep een totaal oppervlak bestratingen groter dan 5 m2 ter plaatse van de nutssleuven zal worden hersteld. Eventueel tekortkomende materialen worden door of namens de opdrachtgever op het werk ter beschikking gesteld. Eventuele onbruikbare materialen worden door of namens de opdrachtgever afgevoerd.			
10			AANBRENGEN BESTRATING T.P.V. EN LANGS NUTSSLEUF > 5M2 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het nodige straatzand wordt geleverd via de gemeente in hopen om de 10 m gemiddeld en dat de aannemer het kruiwerk en zandbaan maken in de onderliggende posten verwerkt heeft.			
101010	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven. Betontegels, diverse maten. .9. Werkwijze ter keuze van de aannemer.1. Materiaal na bewerking verwerken volgens 101020 , 101030 en 1010409 Onbruikbare materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg.	m2	7.500,00 F	
101020	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven. 3. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte 45 mm .9. Breedte variabel2. Onbruikbare tegels en overige vrijkomende materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg.5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: straatzand	m2 st	7.000,00 F	77.770,00 I
101030	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven. 3. Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte > 45 mm .9. Breedte variabel2. Onbruikbare tegels en overige vrijkomende materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg.5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen Zand: straatzand.	m2 st	500,00 F	5.555,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101040	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels	m2	200,00	F	
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
		3.	Betontegels 0,20 x 0,20 m, dikte > 60 mm	st			5.000,00 I
		.9. . . .	Breedte variabel				
		2.	Onbruikbare tegels en overige vrijkomende materialen				
			gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in				
			hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg.				
		5	Afstrooien en invegen met zand en afrillen				
			Zand: straatzand				
							
102010	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.400,00	F	
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
		9.	Betonstraatstenen en straatbakstenen, diverse maten.				
		.9. . . .	Werkwijze ter keuze van de aannemer.				
		1.	Materiaal na bewerking verwerken volgens 102020 ,				
			102030 , 102040 , 102050 , 102060 en 102070 .				
		9	Onbruikbare materialen gescheiden opslaan (niet tegen				
			elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3				
			langs de kant van de weg.				
							
102020	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen	m2	400,00	F	
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
		1.	Betonstraatstenen keiformaat	st			18.000,00 I
		.9. . . .	Breedte variabel				
		2.	Onbruikbare straatstenen en overige vrijkomende				
			materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en				
			verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de				
			kant van de weg.				
		5	Afstrooien en invegen met zand en afrillen				
			Zand: straatzand				
							
102030	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen	m2	200,00	F	
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
		1.	Betonstraatstenen dikformaat	st			13.800,00 I
		.9. . . .	Breedte variabel				
		2.	Onbruikbare straatstenen en overige vrijkomende				
			materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en				
			verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de				
			kant van de weg.				
		5	Afstrooien en invegen met zand en afrillen				
			Zand: straatzand				
							
102040	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen	m2	200,00	F	
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
		1.	Betonstraatstenen waalformaat	st			20.000,00 I
		.9. . . .	Breedte variabel				
		2.	Onbruikbare straatstenen en overige vrijkomende				
			materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en				
			verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de				
			kant van de weg.				
		5	Afstrooien en invegen met zand en afrillen				
			Zand: straatzand				
							
102050	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen	m2	200,00	F	
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
		2.	Straatbakstenen keiformaat	st			9.000,00 I
		.9. . . .	Breedte variabel				
		2.	Onbruikbare straatstenen en overige vrijkomende				
			materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en				
			verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de				
			kant van de weg.				
		5	Afstrooien en invegen met zand en afrillen				
			Zand: straatzand				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102060	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen	m2	200,00	F	
		2.	Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
		.9. . . .	Straatbakstenen dikformaat	st			13.800,00 I
			Breedte variabel				
			2. Onbruikbare straatstenen en overige vrijkomende				
			materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en				
			verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de				
			kant van de weg.				
			5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen				
			Zand: straatzand				
102070	241112		Herstellen sleufbedekking -straatstenen	m2	200,00	F	
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
		2.	Straatbakstenen waalformaat	st			20.000,00 I
		.9. . . .	Breedte variabel				
			2. Onbruikbare straatstenen en overige vrijkomende				
			materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en				
			verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de				
			kant van de weg.				
			5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen				
			Zand: straatzand				
103010	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	500,00	F	
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
		9.	Natuursteenkeien, koperslakkeien, sierbestrating en				
			grauwackekeien, diverse maten.				
		.9. . . .	Werkwijze ter keuze van de aannemer.				
			1. Materiaal na bewerking verwerken volgens 104020 en				
			104030 .				
			9 Onbruikbare materialen gescheiden opslaan (niet tegen				
			elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3				
			langs de kant van de weg.				
103020	241111		Herstellen sleufbedekking -tegels	m2	500,00	F	
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
		3.	Betontegels 0,2 x 0,2 m, dikte 60/80 mm	st			12.500,00 I
		.9. . . .	Breedte variabel				
			2. Onbruikbare tegels en overige vrijkomende materialen				
			gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in				
			hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg.				
			5 Afstrooien en invegen met zand en afrillen				
			Zand: straatzand				
104010	831599		Bestratingsmateriaal ontdoen van beton en/of	m2	350,00	F	
			voegmiddelen.				
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.				
			Natuursteenkeijtjes, koperslakkeien, sierbestrating en				
			grauwackekeien, diverse maten				
			Werkwijze ter keuze van de aannemer.				
			Materiaal na bewerking verwerken volgens 104020 en				
			104030 .				
			Onbruikbare materialen gescheiden opslaan (niet tegen				
			elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3				
			langs de kant van de weg.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
104020	241113	 9.9.2. .9	Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven. Bestrating van natuursteenkeien in diverse maten en straatwerkpatronen. Breedte variabel Onbruikbaar bestratingsmateriaal en overige vrijkomende materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg. Afrillen en invoegen met voegmiddel	m2	100,00	F
104030	241113	 9.9.2. .9	Herstellen sleufbedekking -sierbestrating Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven. Bestrating van koperslakkeien, sierbestrating of grauwackekeien in diverse maten en straatwerkpatronen. Breedte variabel Onbruikbaar bestratingsmateriaal en overige vrijkomende materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg. Afrillen en invoegen met voegmiddel	m2	250,00	F
109010	831501	 1.1.9.9	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 101020 , 101030 , 101040 , 102020 , 102030 , 102040 , 102050 , 102060 , 102070 , 103020 Pasmaken door middel van zagen Dikte variabel Onbruikbare materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg.	m	1.000,00	F
109020	831799	. .	Opbreken, schoonmaken en omstapelen straatmateriaal. Nadere situering: langs de nutssleuven. Betreft: opbreken, schoonmaken en omstapelen straatmateriaal Breedte variabel. Straatmateriaal: betontegels, diverse maten. Onbruikbare tegels en overige vrijkomende materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg.	m2	1.200,00	F
109130	831799	. .	Opbreken, schoonmaken en omstapelen straatmateriaal. Nadere situering: langs de nutssleuven. Betreft: opbreken, schoonmaken en omstapelen straatmateriaal Breedte variabel. Straatmateriaal: betonstraatstenen en straatbakstenen, diverse maten. Onbruikbare stenen en overige vrijkomende materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg.	m2	300,00	F
109140	831799	. .	Opbreken, schoonmaken en omstapelen straatmateriaal. Nadere situering: langs de nutssleuven. Betreft: opbreken, schoonmaken en omstapelen straatmateriaal Breedte variabel. Straatmateriaal: sierbestrating, diverse formaten Onbruikbare stenen en overige vrijkomende materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg.	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
11			AANBRENGEN KANTOPSLUITING T.P.V. NUTSSLEUF					
110010	831599		Betonbanden ontdoen van resten.	m	1.000,00	F		
			Betreft betonbanden welke zijn vrijgekomen.					
			Betonbanden schoonmaken en ontdoen van					
			betonresten voor het aanbrengen volgens bestekspost					
			113010 , 113020 , 113030 , 113040 , 114010 , 114020 ,					
			115010 , 115020 en 115030 .					
			Vrijgekomen materialen gescheiden opslaan (niet tegen					
			elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3					
			langs de kant van de weg.					
111010	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	1.000,00	F		
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.					
		1.1. . . .	Bestaand uit 1 strek laag					
		. .9. . . .	In beton C12/15 aanbrengen op fundering	m3			10,00	L
		4.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			5.000,00	I
111020	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	1.000,00	F		
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.					
		1.2. . . .	Bestaand uit 2 streklagen					
		. .9. . . .	In beton C12/15 aanbrengen op fundering	m3			20,00	L
		4.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			10.000,00	I
112010	831303		Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . . .	In beton C12/15 aanbrengen op fundering	m3			5,00	L
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			2.500,00	I
		3	Afstrooien en invegen met zand					
			Zand: straatzand.					
113010	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	200,00	F		
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.					
		9.	In beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien	m3			7,00	L
			van steunrug van beton C12/15					
		.9.	Profiel 130/150 x var. 200 mm / 250 mm	st			200,00	I
			Rechte banden, bochtbanden en hoekstukken.					
113020	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1.000,00	F		
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.					
		9.	In beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien	m3			40,00	L
			van steunrug van beton C12/15					
		.9.	Profiel 180/200 x var. 200 mm / 250 mm	st			1.000,00	I
			Rechte banden, bochtbanden en hoekstukken.					
113030	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	50,00	F		
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.					
		1.	Banden van natuursteen: diverse soorten	st			50,00	I
		.1.	Afmetingen banden: 130/150 x var. 200/250 mm.					
			Rechte banden, bochtbanden en hoekstukken.					
		. .9. . . .	In beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,75	L
			van steunrug van beton C12/15					
		. . .1. . .	Afstandhouders: n.v.t.					
113040	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	150,00	F		
			Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.					
		1.	Banden van natuursteen: diverse soorten	st			150,00	I
		.1.	Afmetingen banden: 180/200 x var. 200/250 mm.					
			Rechte banden, bochtbanden en hoekstukken.					
		. .9. . . .	In beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien	m3			6,00	L
			van					
			steunrug van beton C12/15					
		. . .1. . .	Afstandhouders: n.v.t.					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
114010	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.	m	200,00	F	
		2.	Op zandbed				
		. .3. . .	Profiel 60 x 200 mm	st			200,00 I
114020	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.	m	100,00	F	
		9.	Stellen met beton C12/15	m3			2,00 L
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm	st			100,00 I
115010	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.	m	100,00	F	
		9.	In beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van beton C12/15	m3			5,00 L
		.2. . . .	Langs de inritbanden 2 streklagen van straatbaksteen in cementspecie aanbrengen	st			200,00 I
			Eind- en tussenstukken.				
		. .2. . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			200,00 I
115020	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.	m	50,00	F	
		9.	In beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van beton C12/15	m3			3,00 L
		.2. . . .	Langs de inritbanden 2 streklagen van straatbaksteen in cementspecie aanbrengen	st			100,00 I
			Eind- en tussenstukken.				
		. .9. . .	Profiel 600 x 200 x 300 mm	st			166,50 I
115030	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Nadere situering: t.p.v. en langs de nutssleuven.	m	50,00	F	
		9.	In beton C12/15 aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van beton C12/15	m3			3,75 L
		.2. . . .	Langs de inritbanden 2 streklagen van straatbaksteen in cementspecie aanbrengen	st			100,00 I
			Eind- en tussenstukken.				
		. .9. . .	Profiel 750 x 200 x 500 mm	st			100,00 I
116010	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Nadere situering: inritten.	m	150,00	F	
			Betreft: inritconstructie bestaande uit 7 strekken betonstraatstenen keiformaat en 1 strek betonstraatsteen dikformaat				
		1.5. . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .9. . .	Op minimaal 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering.	m3			12,00 L
		3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			5.250,00 I
			Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			750,00 I
		9	Voegen afstrooien en invegen met straatzand				
116020	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Nadere situering: inritten.	m	150,00	F	
		9.9. . . .	Bestaand uit 7 streklagen				
		. .9. . .	Op minimaal 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering.	m3			7,50 L
		2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			5.250,00 I
		9	Voegen afstrooien en invegen met straatzand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
116030	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Nadere situering: inritten. 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .9. Op minimaal 10 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering.3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm9 Voegen afstrooien en invegen met straatzand	m	150,00	F	
117010	831502		Pasmaken van betonbanden. T.b.v. besteksposten 113010 , 113020 , 114010 en 114020 . 2. D.m.v. zagen .9.9. . . . Rekening houdend met: - Trottoirband 130/150 x var. 200 mm / 250 mm - Trottoirband 180/200 x var. 200 mm / 250 mm - Trottoirband 230/250 x 200 mm - Opsluitband 60 x 200 mm - Opsluitband 80 x 20 mm - Opsluitband 100 x 200 mm9 Onbruikbare materialen gescheiden opslaan (niet tegen elkaar) en verzamelen in hopen van ten minste 1 m3 langs de kant van de weg.	st	50,00	F	7,50 L 3.750,00 I
117020	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Nadere situering: t.p.v. en langs de nutsseuven. 1. Asfaltverharding .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm tot ten hoogste 150 mm	m	1.000,00	F	
117030	831399		Aanbrengen kantopsluiting van betontegels. Betreft: aanbrengen kantlaag van goottegels Situering: zie tekening Nieuwe situatie Bestaand uit 1 streklaag In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering Betontegels 150 x 300 x 80 mm Goottegel, zonder facet, kleur grijs	m	500,00	F	7,50 L 1.667,00 I
13			T.B.S. ARBEIDERS Kopgaten kleiner dan 5 m2 worden op onderstaande posten afgerekend.				
131020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): stratenmaker .1. Werknemers: stratenmaker	uur	1.000,00	F	
14			T.B.S. MATERIEEL				
140010	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	75,00	F	
9			Staartposten				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.
- 02 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 03 De gemeente Heerlen werkt met de Better Performance methodiek van CROW. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden zal de aannemer beoordeeld worden conform die methodiek. De beoordeling is van invloed op de selectie van genodigde bij toekomstige aanbestedingen van werken. Voor meer informatie over deze methodiek zie www.crow.nl/better-performance, www.heerlen.nl/inkoop-en-aanbesteding-overheidsopdrachten
- 04 In afwijking van paragraaf 27 UAV 2012, stelt de directie geen weekrapporten op.
- 05 Paragraaf 49 lid 1 tot en met 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.
- 06 Bepaling 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard RAW 2020 Bepalingen verval.
- 07 Er geldt een maximale verhoging van 10% op het bedrag van de inkoopfactuur voor het op verzoek van de directie leveren van materialen door de aannemer.

01 05 BETALINGSREGELINGEN**01 05 01 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING CBS**

- 01 Gedurende de looptijd van het contract worden de eenheidsprijzen gedurende de eerste twee jaren niet geïndexeerd. Indien verlenging van het contract plaatsvindt, worden de eenheidsprijzen aan het begin van het jaar van verlenging geïndexeerd op basis van het indexcijfer, van de maand januari, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indexering volgens "Grond, Weg en Waterbouw" (42/43).

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 43a, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door: de aannemer wordt per e-mail in kennis gesteld van het feit dat de opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te roepen.
- 02 Het model bankgarantie zoals vermeld in De Standaard RAW 2020 wordt vervangen door het model bankgarantie dat bij dit bestek is gevoegd.
- 03 Afwijkend van paragraaf 43a lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt dat de zekerheidsstelling niet van kracht blijft tijdens de onderhoudstermijn.
Indien kleine gebreken na de oplevering hersteld zijn wordt de zekerheidsstelling van 5% geretourneerd mits de opdrachtgever een zekerheidsstelling van 0,5% ontvangt voor de onderhoudstermijn. Indien het bedrag van de zekerheidsstelling voor de onderhoudstermijn kleiner is dan 10.000,-- euro hoeft er geen zekerheidsstelling voor de onderhoudstermijn te worden ingediend.
- 04 Afwijkend van paragraaf 43a lid 2 van de U.A.V. 2012 geldt dat, voor werken met een aanneemsom kleiner of gelijk aan 150.000,-- euro, geen zekerheidsstelling bedongen wordt.

01 08 BIJDRAGEN

HFD PAR ART LID

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- per deelopdracht afstemmen met de directie.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid voor hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein.
02 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen voor alle verkeer.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 01 De aannemer dient de nodige voorzieningen te treffen om beschadiging van bomen, lichtmasten en overige voorwerpen in de openbare ruimte te voorkomen
02 Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken, vaste en/of vloeibare afvalstoffen deponeren.
Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of bouwketen en dergelijke te plaatsen.
03 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of bouwketen en dergelijke te plaatsen
04 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen te geschieden.
05 Het werkterrein dient schoon opgeleverd te worden.

01 12 03 OPRUIZEN VERPAKKINGSMATERIAAL

- 01 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden afgevoerd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 De aannemer dient in zijn tijdschema met het volgende rekening te houden:

- In verband met de bereikbaarheid voor de brandweer mag er gemeten vanuit een willekeurig punt nooit verder zijn ontgraven dan 40 meter gemeten vanuit dat punt;
- Eventuele nader met de directie af te stemmen fasering.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 04 SCHADEVERGOEDING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen:
- vijftig euro (€ 50,00) per m2 sierplantsoen en rozen;
- honderd euro (€ 100,--) per m2 vaste planten;
- tien euro (€ 10,--) per m2 gazon/gras
Met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,--) per geval.
02 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen van lid 01.
03 Naast deze schadevergoeding kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast.
04 Deze schadevergoedingen en kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het gestelde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard 2020 eveneens van toepassing is wanneer er sprake is van schade aan de bomen als gevolg van graafwerkzaamheden of andere werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van het werk.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 INFORMATIEVERSTREKKING**

- 01 De aannemer dient de toezichthouder uit te nodigen voor het bijwonen van de voorlichting aan zijn werknemers als bedoeld in artikel 8 van de arbowet en artikel 4.10 van het arbobesluit. (meestal de zgn toolboxmeeting)
- 02 De aannemer verzorgt, voor zover van toepassing, voor aanvang van de werkzaamheden namens de opdrachtgever een melding bouwwerk/kennisgeving bij de arbeidsinspectie. Tevens dient de aannemer eventuele wijzigingen aan de arbeidsinspectie door te geven. De aannemer dient de kennisgeving zichtbaar op de bouwplaats aan te brengen.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie**

- 01 Er is geen omzetgarantie, deze is namelijk afhankelijk van werken nutsbedrijven waar de opdrachtgever geen invloed op heeft. De aannemer kan geen rechten ontlenen aan de hoeveelheden in deze raamovereenkomst.

01 25 SOCIAL RETURN**01 25 01 SOCIAL RETURN REGELING**

- 01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning, minimaal **percentage conform aanbestedingsleidraad* * van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:
- a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
 - b) Participatiewet (PW),
 - c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
 - d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
 - e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
 - f) Werkloosheidwet (WW).
- 02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
- a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en;
 - b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen werkzaam op eengesubsidieerde arbeidsplaats.
- 03 De inzet wordt bewerkstelligd door **percentage conform aanbestedingsleidraad** van de opdrachtwaarde in te zetten in bijvoorbeeld de vorm van:
- a) reguliere werkplekken (direct of indirect);
 - b) opleidingsplekken;
 - c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);
 - d) dagbesteding;
 - e) werkervaringsplekken;
 - f) stageplaatsen;
 - g) participatieplaatsen;
 - h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidendes arrangementen.
- 04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return verplichting - gebaseerd op de contractseis van **percentage conform aanbestedingsleidraad** inzet van de opdrachtwaarde- in de aanloop naar dit resultaat in te zetten.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen. De concrete invulling (wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad van de Parkstad gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
- 06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de

HFD PAR ART LID

uitvoeringsduur
van het werk inclusief onderhoudstermijn.

- 07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende Opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de nakoming

01 25 02 VERANTWOORDING SOCIAL RETURN

- 01 Voor het bepalen van het in artikel 02 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in artikel 0 2 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:
- a) Om controle vanuit het WSP Parkstad Parkstad op nakoming mogelijk te maken, dient Aannemer het na gunning versterkte Toestemmingsformulier kandidaat Social Return door elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en te mailen naar danielle.slangen@wspparkstad.nl en vervolgens de kwartaalrapportage in te vullen en retourneren.
 - b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde loonkosten of vergoedingen.
 - c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door een Erkend Opleidingsbedrijf.
 - d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te worden onderbouwd.
 - e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.
 - f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social Return.

01 25 03 REALISATIE SOCIAL RETURN

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het WSP Parkstad door te bellen met Danielle Slangen via 06-11374774 of te mailen naar danielle.slangen@wspparkstad.nl Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking tot Social Return loopt via het WSP Parkstad.
- 02 De WSP Parkstad kan u adviseren over de invulling van de -% regeling
- 03 De invulling van de **percentage conform aanbestedingsleidraad** regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en WSP Parkstad besproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. Aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behorende kwartaalrapportages verstrekken aan het WSP Parkstad over de nakoming in het kader van de **percentage conform aanbestedingsleidraad** Social Return regeling.
- 04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrapportages Social Return geschiedt door het WSP Parkstad en haar bevindingen zijn daarin leidend.
- 05 Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van controles niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

- 01 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens het op de juiste hoogtestellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en merkstenen incl. het benodigde hak- en knipwerk.

Behoort bij: SB-25-017B

ROK Reparaties nutssleuven Heerlen Noord

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SB-25-017B

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)

	(functie)
B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: SB-25-017B

ROK Reparaties nutssleuven Heerlen Noord

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	HERSTEL BESTRATING NUTSSLEUF > 5m2 OP AFROEP				
10	AANBRENGEN BESTRATING T.P.V. EN LANGS NUTSSLEUF > 5M2				
101010	Betontegels ontdoen van grond.	m2	7.500,00F		
101020	Herstellen sleufbedekking, betontegels, dik 45 mm.	m2	7.000,00F		
101030	Herstellen sleufbedekking, betontegels, dik > 45 mm.	m2	500,00F		
101040	Herstellen sleufbedekking, betontegels, dik > 60 mm.	m2	200,00F		
102010	Betonstraat-, en straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	1.400,00F		
102020	Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen keiformaat.	m2	400,00F		
102030	Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen dikformaat	m2	200,00F		
102040	Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen waalformaat.	m2	200,00F		
102050	Herstellen sleufbedekking, straatbakstenen, keiformaat.	m2	200,00F		
102060	Herstellen sleufbedekking, straatbakstenen, dikformaat.	m2	200,00F		
102070	Herstellen sleufbedekking, straatbakstenen, waalformaat.	m2	200,00F		
103010	Natuursteen-, koperslak-, sierbestr. en grauwaskekeien ontdoen van grond.	m2	500,00F		
103020	Herstellen sleufbedekking, tegels 0,2 x 0,2m, dik 60/80 mm.	m2	500,00F		
104010	Bestratingsmateriaal ontdoen van beton en/of voegmiddelen, natuurst./kopersl./sierbestr./grauwaske.	m2	350,00F		
104020	Herstellen sleufbedekking, natuursteenkeien.	m2	100,00F		
104030	Herstellen sleufbedekking, koperslakkeien, sierbestrading of grauwaskekeien	m2	250,00F		
109010	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	1.000,00F		
109020	Opbreken, schoonmaken en omstapelen betontegels.	m2	1.200,00F		
109130	Opbreken, schoonmaken en omstapelen betonstraat-, en straatbakstenen.	m2	300,00F		
109140	Opbreken, schoonmaken en omstapelen sierbestrading.	m2	100,00F		
11	AANBRENGEN KANTOPSLUITING T.P.V. NUTSSLEUF				
110010	Betonbanden ontdoen van resten.	m	1.000,00F		
111010	Aanbrengen kantopsluiting van bss, 1 strek laag.	m	1.000,00F		
111020	Aanbrengen kantopsluiting van bss, 2 streklagen.	m	1.000,00F		
112010	Aanbrengen molgoot., bss 5 streklagen.	m	100,00F		
113010	Aanbrengen trottoirbanden, 130/150 x var. 200/250 mm.	m	200,00F		
113020	Aanbrengen trottoirbanden, 180/200 x var. 200/250 mm.	m	1.000,00F		
113030	Aanbrengen banden van natuursteen, 130/150 x var. 200/250 mm.	m	50,00F		
113040	Aanbrengen banden van natuursteen, 180/200 x var. 200/250 mm.	m	150,00F		
114010	Aanbrengen opsluitbanden, 60x200 mm.	m	200,00F		
114020	Aanbrengen opsluitbanden, 100x200 mm.	m	100,00F		
115010	Aanbrengen inritbanden, 500x200x500 mm.	m	100,00F		
115020	Aanbrengen inritbanden, 600x200x300 mm.	m	50,00F		
115030	Aanbrengen inritbanden, 750x200x500 mm.	m	50,00F		
116010	Aanbrengen inritconstructie van 7 strekken betonstraatstenen kf en 1 strek dikformaat.	m	150,00F		
116020	Aanbrengen inritconstructie van 7 strekken betonstraatstenen df.	m	150,00F		
116030	Aanbrengen inritconstructie van 5 strekken betonstraatstenen kf.	m	150,00F		
117010	Pasmaken van betonbanden diverse afmetingen.	st	50,00F		
117020	Zagen van bitumineuze verharding Dgem=100mm.	m	1.000,00F		
117030	Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 80 mm.	m	500,00F		
13	T.B.S. ARBEIDERS				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131020	Inzetten werknemer, groep D, stratenmaker	uur	1.000,00	F	
14	T.B.S. MATERIEEL				
140010	Inzetten vrachtauto met kraan.	uur	75,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				