

LEGENDA

- Inzaaien (schraal) gras
- Inzaaien gras t.b.v. extensief gras / bloemrijk grasmengsel
- Inzaaien (schraal) gras t.b.v. wadi
- Inzaaien gras t.b.v. trapveld

Te planten heesters / vaste planten (vakbeplanting)

- a Lageschuur priaria garden Coral
- b Mahonia Bokrfoot
- c Deutzia gracilis
- d Symporicarpus chenautili 'Darhato'
- e Potentilla fruticosa Medicine Wheel Mountain
- f Chaenomeles superba 'Crimson and Gold' (v)
- g Chaenomeles superba 'Jet Trail' (v)
- h Geranium macrorrhizum 'Spessart'
- i Colosteastr. atropurpureus 'Tangstedt'

Te planten bospalstsoen (gemengd)

- Ilex aquifolium 20% maat 80-100
- Elaeagnus angustifolia 10% maat 100-125
- Elaeagnus ebbingei 15% maat 100-125
- Viburnum lentifolium 15% maat 100-125
- Viburnum dentatum 10% maat 100-125
- Amelanchier lamarckii (v) 5% maat 100-125
- Crataegus monogyna 5% maat 100-125
- Prunus spinosa (v) 5% maat 100-125
- Cornus sanguinea 5% maat 100-125
- Cornus mas (v) 5% maat 100-125
- Eunymus europaeus 5% maat 100-125

Plantafstand 1,25 x 1,25 m.

Bestaande heesters / bospalstsoen

- aanvullen met groenblijvende soorten

Te planten solitaire heesters

- 1 Buddlejia davidii 'Border Beauty' maat 40-60
- 2 Buddlejia davidii 'Dart's Ornamental White' maat 40-60
- 3 Syringa 'Meisel' maat 40-80
- 4 Viburnum bodnantense 'Charles Lamoni' maat 60-80
- 5 Viburnum opulus maat 80-100
- 6 Cornus mas (v) maat 80-100
- 7 Aronia melanocarpa 'Hugin' (v) maat 60-80
- 8 Prunus spinosa 'Purpurea' (v) maat 80-100
- 9 Corylus 'Corabelle' (v) maat 80-100
- 10 Rosa rugosa 'Rubra' (v) maat 60-80
- 11 Rubus 'Buckingham' (v) maat 60-80
- 12 Sambucus nigra 'Black Beauty' (v) maat 80-100
- 13 Elaeagnus umbellata 'Sweet 'n Tart' (v) maat 80-100
- 14 Lonicera caerulea 'Aurea' (v) maat 60-80
- 15 Lonicera caerulea 'Duet' (v) maat 60-80
- 16 Ribes 'Dr. Bauer's Justice' (v) maat 60-80
- 17 Prunus 'Carmine Jewel' (v) maat 60-80
- 18 Ribes nigrum 'Den Sarek' (v) maat 60-80
- 19 Rosa rubiginosa (v) maat 60-80

Bestaande bomen

AinL

Nieuw te planten bomen, maat 20-25 met draadkruit

- AcaE: Acer campestre 'Elsrijk'
- AcaRS: Acer campestre 'Red Shine'
- AinA: Alnus incana 'Aurea'
- AinL: Alnus incana 'Laciniata'
- Ala: Amelanchier lamarckii (v)
- Ane: Acer negundo
- ApIEC: Acer platanoides 'Eben's Column'
- ApIFG: Acer platanoides 'Parake's Green'
- AnSV: Acer rubrum 'Sun Valley'
- Cav: Corylus avellana (v)
- Cav: Corylus maxima 'Purpurea' (v)
- CsaV: Castanea sativa 'Variegata' (v)
- GIR R: Gleditsia triacanthos 'Rubyplace'
- GIR S: Gleditsia triacanthos 'Speczan'
- Isc: Ilex aquifolium (boosverval)
- JnL: Juglans regia 'Laciniata' (v)
- JnB: Juglans regia 'Buccaneri' (v)
- Mko: Magnolia kobus
- Msp: Magnolia 'Spectrum'
- Mdo: Malus domestica 'James Grieve' (v)
- MgeBR: Mespilus germanica 'Bredase Reus' (v)
- PavUS: Prunus avium 'Udensse Spaanse' (v)
- Par V2: Prunus avium 'Varieze Zwarte' (v)
- PseBR: Prunus serrulata 'Royal Burgundy'
- PcaC: Pyrus calleryana 'Capitol'
- PcaCh: Pyrus calleryana 'Chanticleer'
- PcoC: Pyrus communis 'Conference' (v)
- Pfr: Phorocarya fraxinifolia (meerstamige klimboom)
- Prunus jadis: Prunus jadis 'Alberici'
- PseB: Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'
- QhP: Quercus x turneri 'Pseudoturneri'
- SantF: Sorbus aria 'Magnifica'
- SauF: Sorbus aucuparia 'Fastigiata'
- TcoR: Tilia cordata 'Rancho'
- The: Tilia henryana

Bestaande fruitbomen

Nieuw te planten fruitbomen, maat 20-25 met draadkruit

- MdoE: Malus domestica 'Elsrijk' (v)
- MdoCP: Malus domestica 'Cox's Orange Pippin' (v)

Te planten haag

- soort: Fagus sylvatica, maat 60-80

Te planten 'buitenste rand' losse haag

- soort: zie legenda 'Te planten losse haag'

Te planten 'losse haag'

- Plantafstand 50 x 50 cm.
- Eerste rij 15 cm uit de kant plantvak planten.
- Levermaat: 50-60

Locatie 1: Houtzaagmolen / Krijtmoen

- 15% Rosa SPINNAKER (in de buitenste rij aanplanten)
- 10% Osmanthus burkwoodii (in middelste rij aanplanten)
- 5% Ribes alpinum 'Schmidt' (in middelste rij aanplanten)
- 15% Symporicarpus doorenbosii 'White Hedge'
- 10% Stephanandra incisa (in middelste rij aanplanten)
- 15% Spiraea fritschiana
- 15% Diervilla sessilifolia
- 15% Ligustrum vulgare 'Lodense'

Waldsteinia ternata aanplanten eerste 50 cm vanuit rand plantvak.

- 10 st/m2, levermaat P9

Locatie 2: Spinnenkop / Stellingmolen

- 15% Chamaelirium jappica
- 10% Spiraea cinerea 'Grefsheim' (in middelste rij aanplanten)
- 5% Rosa rugosa (in middelste rij aanplanten)
- 15% Berberis fructuosa 'Amstelveen'
- 15% Spiraea fritschiana
- 15% Rosa STREET DANCE (in de buitenste rij aanplanten)
- 10% Ligustrum obtusifolium 'Dart's Spreader'
- 15% Lonicera nitida 'Elegant'

Pachysandra terminalis 'Green Sheen' aanplanten eerste 50 cm vanuit rand plantvak.

- 10 st/m2, levermaat P9

Locatie 3: Jasker

- 10% Chaenomeles japonica
- 10% Spiraea cinerea 'Grefsheim' (in middelste rij aanplanten)
- 15% Salix repens var. Nitida
- 15% Rosa RUGBY (in de buitenste rij aanplanten)
- 15% Deutzia rosea 'Venusta'
- 15% Sorbaria sorbifolia 'Sam'
- 10% Lonicera nitida 'Elegant'
- 10% Osmanthus burkwoodii (in middelste rij aanplanten)

Waldsteinia ternata aanplanten eerste 50 cm vanuit rand plantvak.

- 10 st/m2, levermaat P9

Projectnaam: 't Veld Geffen

Omschrijving: Woonrijpmaken

Tekening inhoud: Beplantingsplan en spelen

Afdelingsnaam: IBGR

Projectleider: P. van Erp

Ontwerper: A. Beukhof

Werkvoorbereider: M. Houtdijg

Projecttoezichter: H. Appelhof

Gebiedsregisseur: P. Peters

Tekening datum: 03-04-2025

Tekening status: Bestektekening

GEMEENTE OSS

Raadhuyslaan 2, 5341 GM Oss

Telefoonnummer 14.0412

<https://www.oss.nl/>

Opdrachtgever: Projecten Bureau

Bladnummer: 1 van 1

Besteknummer: BGR 001.24

Papierformaat: A0

Schaaltekening: 1500

Tekeningnummer: 001-24 BEP Aanleg beplanting