
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: IBOR 001-24

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	2
4 Verhardingen	3
40 Funderingslagen	3
401 Uitvullen en profileren menggranulaat	3
4013 <u>Aanbrengen profileerlaag ongebonden menggranulaat</u>	3
402 Aanbrengen ongebonden wegfundering	3
4022 <u>Aanbrengen betongranulaat LEVEREN</u>	3
4025 <u>Aanbrengen menggranulaat</u>	3
6 Bebording, markering en wegmeubilair	5
62 Aanbrengen markering	5
6214 <u>Markering in bestrating van betontegels LEVEREN</u>	5

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			Verhardingen			
40			Funderingslagen			
401			Uitvullen en profileren menggranulaat			
4013			<u>Aanbrengen profileerlaag ongebonden menggranulaat</u>			
401310			B.P. is gewijzigd			
401310	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Situering: rijbaan en parkeervakken Functie: funderingslaag Betreft het profileren en aanvullen van bestaande puinverharding. Gemiddelde aanvullingshoogte ca. 10 cm	ton	2.000,00 V	
		7.	Menggranulaat Vrijkomend volgens bestekspostnummer 150310, 150330, 150350, tekortkomend leveren via bestekspost 409010.	ton		2.000,00 I
		.2.	Sortering 0/31,5			
		.9.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Verdichtingsgraad: artikel 80.17.01 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef, tenminste 3 monsters per 500 m2			
402			Aanbrengen ongebonden wegfundering			
4022			<u>Aanbrengen betongranulaat LEVEREN</u>			
402260			B.P. is gewijzigd			
402260	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: parkeerkoffers, zie tekening 001-24 NST Functie: funderingslaag t b.v. de berging van hemelwater.	m2	2.462,00 V	
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,60 m			
		.8.	Betongranulaat	ton		2.216,00 L
		.3.	Sortering 4/31,5			
		.2.	Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 400110			
		.9	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Verdichtingsgraad: artikel 80.17.01 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef, tenminste 3 monsters per 500 m2			
4025			<u>Aanbrengen menggranulaat</u>			
402500			B.P. is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
402500	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: bovenste laag waterbergende fundering, zie tekeningnummer 001-24_NST Functie: funderingslaag 4. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,15 m .7. Menggranulaat Vrijkomend volgens bestekspostnummer 150310, 150330, 150350, tekortkomend leveren via bestekspost 409010. .2. Sortering 0/31,5 .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnummer 402260 .9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Verdichtingsgraad: artikel 80.17.01 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef, tenminste 3 monsters per 500 m2 B.P. is gewijzigd	m2	2.462,00 V	
402510				ton		664,74 I
402510	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op diverse plaatsen waar huisaansluitingen gemaakt en/ of vervangen moeten worden. Functie: funderingslaag 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0.25 m .7. Menggranulaat Vrijkomend volgens bestekspostnummer: 150210 .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Verdichtingsgraad: artikel 80.17.01 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef. B.P. is gewijzigd	m2	10,00 V	
402540				ton		2,70 I
402540	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: rijbaan, op diverse locaties waar nog geen bouwweg is aangelegd. Functie: funderingslaag 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m .7. Menggranulaat Vrijkomend volgens bestekspostnummer 150310, 150330, 150350, tekortkomend leveren via bestekspost 409010 .2. Sortering 0/31,5 .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 400110 .9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Verdichtingsgraad: artikel 80.17.01 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef, tenminste 3 monsters per 500 m2	m2	230,00 V	
				ton		103,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
6			Bebording, markering en wegmeubilair			
62		Aanbrengen markering			
6214		<u>Markering in bestrating van betontegels LEVEREN</u>			
621400		B.P. is gewijzigd			
621400	831132	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;	m	1,80 V	
		verband aanpassen.			
		Situering: in nieuwe "fietsdoorsteek" Heesterseweg, zie			
		tekeningnummer 001-24_NST, blad 2 van 3 en 3 van 3.			
		Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.			
		9.	Verband bestrating: stroomlagen			
		.1.	Dwarsmarkering: strepen			
		. .2. . . .	Op zandbed	st		6,00 L
		. . .5. . .	Verkeerstegels van beton			
		Afmetingen 300 x 300 x 60 mm			
		kleur: zwart met witte driehoek			
	2. .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
		materialen			
621410		B.P. is gewijzigd			
621410	831132	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;	m	12,00 V	
		verband aanpassen.			
		Situering: in nieuwe toegangswegen vanaf			
		Heesterseweg, zie tekeningnummer 001-24_NST, blad			
		2 van 3 en 3 van 3.			
		Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand.			
		9.	Verband bestrating: stroomlagen			
		.1.	Dwarsmarkering: strepen			
		. .2. . . .	Op zandbed	st		24,00 L
		. . .5. . .	Verkeerstegels van beton			
		Afmetingen 500 x 500 x 90 mm			
		kleur: zwart met witte driehoek			
	2. .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
		materialen			
					
					