

AI 2024-0219 - Perceel 1

RAW-raamovereenkomst voor  
Onderhoud kunstgrasvelden Gemeente Amsterdam

Totstandkoming van de overeenkomst

#### 0.01 Aanbesteder

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

#### 0.02 Procedure

1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europees openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.
3. In afwijking op artikel 2.13.9 lid b en c van het ARW 2016 geldt het tijdstip van indienen.
4. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl).
5. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl).
6. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.37.3 van het ARW 2016 geldt dat inschrijvers na het verstrijken van de termijn van 20 dagen geen rechtsmaatregelen meer kunnen treffen ten aanzien van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De genoemde termijn is een vervaltermijn.
7. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.40.1 van het ARW 2016 wordt na rechter "te Amsterdam" toevoegen.
8. De informatie over verplichtingen ten aanzien van bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 2.7.3. van het ARW 2016, is te verkrijgen op de volgende internetpagina's:
  - Belastingen: [www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen)
  - Milieubescherming: [www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/klimaat-milieu-en-natuur](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/klimaat-milieu-en-natuur)
  - Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: [www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/werk](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/werk)

#### 0.03 Inlichtingen

In aanvulling op artikel 2.22.1 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de vraag- & antwoordmodule op [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl) tot en met dinsdag 25 maart 2025.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf vrijdag 4 april 2025 te downloaden van [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl).

#### 0.04 Inschrijving

##### 0.04.1 Algemeen

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard.
2. De inschrijving dient per perceel waarop wordt ingeschreven te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende (door een vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:
  - Inschrijvingsbiljet;
  - Inschrijvingsstaat;
  - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
  - Verklaring ambitieniveau CO2
  - Formulier percelen
  - Formulier referentiewerk
  - Verklaring milieu-, sociaal- en arbeidsrecht

De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl). De documenten dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en geupload. De inschrijver dient zich daarbij te beperken tot de gevraagde informatie.

Indien van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de versie in pdf-formaat beschouwd te worden als contractdocument. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de aanbesteder en door de inschrijver jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

#### 0.04.2 Eisen aan de inschrijving

1. Eisen perceel 1 & 2:

Referentieproject waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 3 jaren voor minimaal 3 kurk-ingestrooide kunstgras voetbalvelden, KNVB-competitie geschikt, het periodiek onderhoud, op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd (kerncompetentie). Tot de periodieke onderhoudswerkzaamheden dienen te behoren:

- Slepen en borstelen
- Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld op verschillende poolhoogten
- Verwerken infill op kunstgrassportveld

Op het "modelformulier referentiewerken" dient de informatie over het referentiewerk te worden aangegeven.

2. Eisen perceel 1 & 2:

Referentieproject waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 3 jaren voor minimaal 10 water/semi-water kunstgras hockeyvelden, KNHB-competitie geschikt, het dieptereinigen op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd (kerncompetentie). Tot de jaarlijkse werkzaamheden dienen te behoren:

- Verwijderen van algen
- Dieptereiniging kunstgrassportveld (watervelden)
- Verwerking volgens kaderrichtlijn water (KRW) van verontreinigd afvalwater van de kunstgrasvelden.

Op het "modelformulier referentiewerken" dient de informatie over het referentiewerk te worden aangegeven.

3. CO2-ambitieniveau

De aanbesteder heeft ervoor gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering een fictieve korting krijgen op de inschrijvingssom. De ambitieniveaus zijn beschreven in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden uitgegeven door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijvingssom. Hiervoor wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:

Perceel 1:

- Geen Ambitieniveau : € 0,-
- CO2-Ambitieniveau 1: € 3.000,00;
- CO2-Ambitieniveau 2: € 6.000,00;
- CO2-Ambitieniveau 3: € 12.000,00;
- CO2-Ambitieniveau 4: € 15.000,00;
- CO2-Ambitieniveau 5: € 18.000,00;

Perceel 2:

- Geen Ambitieniveau : € 0,-
- CO2-Ambitieniveau 1: € 2.000,00;
- CO2-Ambitieniveau 2: € 3.000,00;
- CO2-Ambitieniveau 3: € 6.000,00;
- CO2-Ambitieniveau 4: € 8.000,00;
- CO2-Ambitieniveau 5: € 11.000,00;

De inschrijver dient, binnen 1 jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Bij kortlopende opdrachten moet bij oplevering aangetoond worden dat voldaan is aan het BPKV-criterium. Dit kan volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau, of
2. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden van de SKAO.

Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver bij inschrijving op de Verklaring ambitieniveau CO2 aan te geven welke certificerende instelling de toetsing gaat uitvoeren.

4. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen gedurende 2 maanden.

#### 0.04.3 Bewijsmiddelen

1. Bewijsstukken moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst.  
De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:
  - a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):
    - een gedragsverklaring aanbesteden;
    - een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst.
  - b. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):
    - ISO-9001 kwaliteitssysteemcertificaat;
    - VCA\*\*- certificaat.

De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

In geval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat ISO-9001 en VCA\*\*- certificaat;

In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.
2. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:
  - een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera. Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.

#### 0.04.4 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard.

#### 0.04.5 Overige bepalingen

1. Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO), Screening op integriteit  
De gemeente Amsterdam gaat zorgvuldig om met de publieke middelen waar zij over beschikt. De gemeente wil daarom alleen zakendoen met integere partijen en voorkomen dat ze niet-integere partijen faciliteert. Voordat de gemeente een overeenkomst sluit of verlengt, screent zij daarom haar potentiële opdrachtnemers. De screening volgt uit het integriteitsbeleid Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO). Zie voor meer informatie over deze BIO en de integriteitsclausule: [www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/](http://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/)  
De BIO is van toepassing op deze aanbesteding en de overeenkomst(en) die hieruit volgt of volgen. Door het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de BIO, akkoord te zijn met de BIO en in te stemmen met een integriteitsscreening. Ook stemt de inschrijver daarmee in met de integriteitsclausule als onderdeel van de overeenkomst. Op grond van die integriteitsclausule kan gedurende de overeenkomst een integriteitsscreening worden verricht indien de gemeente hiervoor aanleiding ziet. Tevens stemt de inschrijver in met en verleent medewerking aan het screenen van onderaannemers als een beroep op hun draagkracht wordt gedaan.  
De eerste fase van screening (een basale toets) wordt uitgevoerd aan de hand van onder andere de bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en op basis van openbare bronnen. Er kunnen aan de inschrijver additionele stukken worden opgevraagd met betrekking tot onder andere eigendoms-/zeggenschapsverhoudingen, jaarrekeningen en andere stukken die de inschrijvende organisatie (en indien van toepassing haar onderaannemers) kunnen verduidelijken. Deze stukken dienen op verzoek zo spoedig mogelijk toegezonden te worden, zodat de screening snel afgerond kan worden. Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de gespecialiseerde Screeningsunit van Bureau Integriteit van de gemeente. In het kader van het onderzoek is het onder omstandigheden mogelijk dat gesloten bronnen geraadpleegd worden of een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de inschrijver hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden. Of kunnen extra bewakingsmaatregelen in de overeenkomst worden opgenomen.
2. In het vijfde EU-sanctiepakket van vrijdag 8 april 2022 hebben de lidstaten afgesproken dat het verboden is

voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om nieuwe opdrachten te gunnen aan Russische partijen gevestigd in de Russische Federatie, met inbegrip van dochters in de Europese Unie gevestigd die

door deze partijen gecontroleerd of aangestuurd worden. Als gevolg hiervan zal de gemeente een Ondernemer van verdere deelname van de aanbestedingsprocedure uitsluiten als:

- a. De onderneming gedreven wordt voor rekening van een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
- b. De onderneming voor meer dan 50% direct of indirect in handen is van een entiteit als bedoeld onder punt a;
- c. De onderneming handelt of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld onder punt a;
- d. De onderneming gebruik maakt van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkenen meer dan 10% van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkenen een van bovenstaande vragen a t/m c met "ja" beantwoord moet worden.

Door het doen van een inschrijving verklaart Ondernemer dat geen van de punten a t/m d op zijn onderneming van toepassing zijn. Mocht uit een screening van de Gemeente blijken dat deze bepalingen wel van toepassing zijn op Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst is de gemeente gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen.

#### 0.05 Indienen van de inschrijving

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op donderdag 28 april 2025 om 14:00 uur. De inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl) worden ingediend. Als zodanig op andere wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan via [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl) en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen.

#### 0.06 Beoordeling inschrijving

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs per perceel. (inschrijvingssom minus CO2-ambitieniveau korting)

Gunningsmethodiek per perceel:

De opdracht is onderverdeeld in twee (2) percelen:

- perceel 1 windrichting Noord & Oost
- perceel 2 windrichting Zuid & West

Inschrijver mag op beide percelen inschrijven. Dit is naar keuze van de inschrijver. Echter, ten aanzien van perceel 1 en perceel 2 geldt dat een Inschrijver maximaal (1) perceel gegund krijgt.

Gunningsvolgorde is perceel 1 en daarna perceel 2, omdat perceel 1 de grootste verwachte omvang heeft. Dit gebeurt op basis van de volgende stappen (voor perceel 1 en 2):

1. Per perceel zal de rangorde van de inschrijvingen worden bepaald op basis van de laagste prijs;
2. De laagste inschrijver op de ranglijst van perceel 1 krijgt dat perceel gegund, tenzij deze inschrijver ook de laagste inschrijver op de ranglijst is bij perceel 2, én dit perceel 2 staat aangegeven als zijn voorkeursperceel. In dat geval krijgt hij het voorkeursperceel (perceel 2) gegund;
3. Stap 2 wordt herhaald voor het overgebleven perceel (perceel 1 of 2), waarbij geldt dat:
  - a. elke inschrijver maar één perceel gegund kan krijgen;
  - b. de rangorde op basis van het gunningscriterium in de gunning voorgaat op de voorkeurs volgorde van de percelen zoals aangegeven door de Inschrijver;
  - c. indien een Inschrijver geen voorkeur aangeeft, de aanbesteder op basis van het gunningscriterium laagste prijs bepaalt op welk perceel de inschrijver recht heeft;
  - d. slechts afgeweken kan worden van de regel dat elke inschrijver maar één perceel gegund kan krijgen indien er niet voldoende inschrijvingen ontvangen zijn.

De motivatie voor gunnen op laagste prijs is als volgt:

Deze RAW-raamovereenkomst laat weinig ruimte over aan inschrijvers om zich te onderscheiden op kwaliteit, omdat de kwaliteitswensen zijn vastgelegd als minimumeisen in de RAW-raamovereenkomst.

De werkzaamheden, bestaande uit regulier onderhoud van kunstgras sportvelden, zijn in de RAW-raamovereenkomst dusdanig gedetailleerd omschreven dat er geen realistische mogelijkheid is om op aspecten als duurzaamheid, innovatie of kwaliteit significante meerwaarde te bieden.

Daarnaast worden de daadwerkelijke werkzaamheden pas vertaald naar concrete deelopdrachten na het sluiten van de raamovereenkomst. Hierdoor is het in de aanbestedingsfase niet mogelijk om specifieke kwaliteitscriteria vast te stellen waarmee inschrijvers zich kunnen onderscheiden.

Op basis van de proportionaliteitsafweging, zoals beschreven in paragraaf 3.5 van de Gids Proportionaliteit, is gunning op laagste prijs hier een passende en doelmatige keuze. Dit draagt bij aan een transparante, objectieve en gelijke beoordeling en voorkomt onnodige administratieve lasten voor inschrijvers.

---

**0.07 Gunning**

Het versturen van de mededeling gunningsbeslissing is gepland op maandag 12 mei 2025.

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>8</b>
01 Opdrachtgever	9
02 Directie	9
03 Locatie	9
04 Algemene beschrijving	9
05 Tijdsbepaling	10
06 Onderhoudstermijn	10
07 Kwaliteitsborging	10
08 Verduurzaming materieel	10
09 Evaluatie	10
<b>2. Beschrijving</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>11</b>
01 Tekeningen	12
02 Peilen en hoofdafmetingen	12
03 Kwaliteitsborging	12
04 Bijlagen	12
06 Werkterrein	12
07 Beheerders/ Locaties	12
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>13</b>
1 <b>PERCEEL 1: WINDRICHTING NOORD</b>	15
15 <b>KUNSTGRASVELD - WATER</b>	15
1502 <u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>	15
2 <b>PERCEEL 1: WINDRICHTING OOST</b>	16
21 <b>KUNSTGRASVELD - NATURAL PERFORMANCE INFILL</b>	16
211 <b>KUNSTGRASVELD - KURK</b>	16
2111 <u>PERIODIEK ONDERHOUD</u>	16
2112 <u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>	16
25 <b>KUNSTGRASVELD - WATER</b>	17
2501 <u>PERIODIEK ONDERHOUD</u>	17
2502 <u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>	18
26 <b>KUNSTGRASVELD - SEMI-WATER</b>	18
2602 <u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>	18
27 <b>KUNSTGRASVELD - NON-WATER</b>	18
2702 <u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>	18
28 <b>KUNSTGRASVELD - ZAND</b>	19
2801 <u>PERIODIEK ONDERHOUD</u>	19
2802 <u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>	20
29 <b>AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN</b>	20
291 <b>REINIGINGSWERKZAAMHEDEN</b>	20
2911 <u>Algemeen</u>	20
2912 <u>Dug-outs</u>	20
292 <b>INSPECTIES</b>	21
293 <b>INFILL</b>	21
298 <b>ADMINISTRATIE / REGISTRATIE</b>	21
9 <b>Staartposten</b>	23
<b>3. Bepalingen</b>	<b>24</b>
01 Algemeen en administratief	25
01 01 Algemene bepalingen	25
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	27
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	27
01 06 Betalingsregelingen: declaraties	27
01 07 Zekerheidstelling	27



---

01 08	Bijdragen	28
01 09	Kabels en leidingen	28
01 11	Verband met andere werken	28
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	28
01 15	Garantie	29
01 16	Verzekeringen	29
01 17	Vrijgekomen materialen	30
01 19	Arbeidsomstandigheden	30
01 21	RAW-raamovereenkomst	31
01 23	Communicatie	33
01 26	Inzet personen in het kader van social return	33
01 27	Wetgeving	36
01 28	Milieueisen	37
01 29	Integriteit en Overeenkomsten	37
71	SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN	40
71 2	Kunstgrassportvelden	40
71 21	Begrippen	40
71 26	Bouwstoffen	40

## **1. A l g e m e e n**

PAR

**01 Opdrachtgever**

RVE Sport & Bos namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam vertegenwoordigd door de directeur van de RvE Sport en Bos, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, Nederland.

**02 Directie**

De personen die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden aangegeven.

**03 Locatie**

Windrichting Noord:

Sportpark Kadoelen	Vikingpad 44	1034 VG Amsterdam
Sportpark de Weeren	Beemsterstraat 656	1027 ED Amsterdam

Windrichting Oost:

Sportpark IJburg	Dick Hilleniuspad 2 (Diemerpark)	1087 BZ Amsterdam
Sportpark Middenmeer Voorland	Radioweg 65	1098 NG Amsterdam
Sportpark Vechtoever	's-Gravelandseweg 3	1381 HH Weesp
Sportpark Zeeburgereiland	Eef Kamerbeekstraat	1095 MP Amsterdam

Windrichting Zuid:

Sportpark 't Loopveld	Aanloop 5	1183 SZ Amstelveen
-----------------------	-----------	--------------------

Windrichting West

Sportpark Sloten	Sloterweg 1045	1066 CD Amsterdam
Sportpark Spieringshoorn	Sportpark Spieringhorn 11	1043 AA Amsterdam

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het borstelen van kunstgrasvelden;
- het wiedeggen van kunstgrasvelden;
- het onkruidvrij maken van randen kunstgrasvelden;
- het lokaal terugvegen en aanvullen infill van kunstgrasvelden;
- het mos- en algenvrij maken van kunstgrasvelden;
- het reinigen en decompacteren infill van kunstgrassportveld;
- het dieptereinigen van kunstgrassportveld (watervelden)
- het verwerken van infill op kunstgrassportveld
- het inspecteren van werking drainage
- het schonen van kunstgrasvelden
- het vervoeren van infill materiaal

Perceel 1 en 2: Toelichting periodiek onderhoud van sportparken

De opdrachtgever verwacht binnen de looptijd van de raamovereenkomst verschillende deelopdrachten te verstrekken voor het uitvoeren van het onderhoud aan de sportvelden. Het periodieke onderhoud van de volgende sportparken wordt in beginsel uitbesteed en weggezet als deelopdracht binnen deze raamovereenkomst:

Perceel 1 (Noord/Oost):

- Sportpark IJburg: 6 hoofdvelden
- Sportpark Zeeburgereiland: 1 hoofdveld

Perceel 2 (Zuid/West):

- Sportpark Goed genoeg: 5 hoofdvelden

Tijdens de looptijd van de raamovereenkomst kan de opdrachtgever besluiten om ook het periodieke onderhoud van andere (complete) sportparken uit te besteden, bijvoorbeeld in het geval de eigen beheerorganisatie onvoldoende capaciteit heeft.

Ten aanzien van perceel 1 en 2 is het mogelijk dat een perceel aannemer werkzaamheden uitvoert in een ander perceel wanneer:

- a. De betreffende aannemer van het andere perceel de betreffende werkzaamheden niet uit kan voeren;
- b. De RAW-raamovereenkomst met de aannemer van een ander perceel voortijdig wordt beëindigd.

In geval dat de RAW-raamovereenkomst met de aannemer van een ander perceel voortijdig wordt beëindigd, dan wordt het werk van dat betreffende perceel gegeven aan de leverancier van het andere perceel. Dit zal in onderling overleg plaatsvinden.

PAR

**05 Tijdsbepaling**

1. De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaren.
2. De opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst eenzijdig met twee jaren te verlengen. De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst schriftelijk kenbaar maken aan de aannemer of gebruik gemaakt wordt van de verlenging.
3. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.  
  
Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor de eerste dag € 1.000,-- (zegge: duizend Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag.

**06 Onderhoudstermijn**  
N.V.T.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

**08 Verduurzaming materieel**

De opdrachtgever wenst gedurende de looptijd van de RAW-raamovereenkomst de mogelijkheden te bespreken om de uitvoering te verduurzamen. Hiertoe mag aannemer indien er duurzamere mogelijkheden voorhanden zijn een voorstel voorleggen aan opdrachtgever over de inzet van duurzamer materieel. Indien door de inzet van duurzamer materieel de ingediende prijzen per eenheid niet meer dekkend zijn kunnen hiervoor besteksposten aan de RAW-raamovereenkomst worden toegevoegd, conform de voorwaarden zoals opgenomen in deel 3 onder 01.21 van deze RAW- raamovereenkomst.

**09 Evaluatie**

De opdrachtgever evalueert de uitvoering en het resultaat van het werk.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Voor een overzicht van de sportvelden per sportpark kan gekeken worden op:

- [www.amsterdam.nl/sport/veldstatus/](http://www.amsterdam.nl/sport/veldstatus/)

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van, in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. De op de tekeningen ontbrekende maten worden in overleg met de directie vastgesteld.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voorafgaand aan het uitvoeren van een dieptereiniging
- Voorafgaand aan het leveren van infill.

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:

- V&G-plan Ontwerpfase d.d. 05-03-2025
- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen
- Formulier percelen
- Formulier referentiewerk
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- Overzicht sportvelden
- Verklaring ambitieniveau CO2
- Verklaring milieu-, sociaal en arbeidsrecht

**06 Werkterrein**

In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de dag van inlichtingen in de RAW-raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

**07 Beheerders/ Locaties**

De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:

- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020
- Havenbedrijf Amsterdam (Westpoort) : 020 - 5234567
- GVB : 0900 - 8011
- Waternet: 0900 - 9394

De in de RAW-raamovereenkomst genoemde onderscheiden locaties waar ter beschikking gestelde materialen kunnen worden verkregen of waarnaar afkomende materialen afgevoerd kunnen worden zijn hieronder nader aangegeven. De aannemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden en voorwaarden van de desbetreffende instanties.

- Stadswerken afdeling logistiek: Theemsweg 28, 1043 BJ, Amsterdam

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			<b>PERCEEL 1: WINDRICHTING NOORD</b> HRV = 1 keer handeling op 1 veld				
15			<b>KUNSTGRASVELD - WATER</b> Aantal velden (hockey): 5 st Gem. oppervlakte per veld: 5.700 m2				
1502			<u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>				
150210	712599		Reinigen kunstgrassportveld. Betreft het reinigen van het kunstgrasveld Gebruik: hockeyveld Infill: water Uitvoering: 1x per jaar Methode: diepreiniging met water Benodigde water voor rekening aannemer.	keer	10,00	F	
150220	712599		Afvoeren vrijgekomen residu. Betreft afvalwater vrijgekomen bij het reinigen van het kunstgrasveld volgens bestekspostnr(s). <a href="#">150210</a> Vrijkomend materiaal: 15 m3 Frequentie: per keer uitvoering Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	keer	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			<b>PERCEEL 1: WINDRICHTING OOST</b> HRV = 1 keer handeling op 1 veld			
21			<b>KUNSTGRASVELD - NATURAL PERFORMANCE INFILL</b>			
211			<b>KUNSTGRASVELD - KURK</b> Sportpark IJburg: 2 st Gem. oppervlakte per veld: 7.900 m2			
2111			<u>PERIODIEK ONDERHOUD</u>			
211120	712499		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft het borstelen inclusief slepen van de kunstgrasvelden Gebruik: voetbal Infill: kurk Uitvoering: 12x per jaar Borstelen: werkrichting tijdens het borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal) - Nooit dwars op de naden borstelen - Slepen na het borstelen Machine altijd schoonmaken voordat veld verlaten wordt Alleen uitvoeren tijdens droge weersomstandigheden	keer	48,00	F
211130	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld. Betreft het wiedeggen van het kunstgrasveld Gebruik: voetbal Infill: kurk Uitvoering: 12x per jaar Bewerkingsdiepte: 30 mm Machine altijd schoonmaken voordat veld verlaten wordt Alleen uitvoeren tijdens droge weersomstandigheden	keer	48,00	F
211150	712499		Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld. Betreft het onkruidvrij maken van de randen rondom de kunstgrasvelden Gebruik: voetbal Infill: kurk Uitvoering: 12x per jaar Locatie: tussen hekwerk en kunstgrassportveld in Methode: kunststof borstel	keer	48,00	F
211160	712499		Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld. Betreft het onkruidvrij maken van de randen rondom de kunstgrasvelden Gebruik: voetbal Infill: kurk Uitvoering: 12x per jaar Locatie: tussen hekwerk en kunstgrassportveld in Methode: heet water - tussen de 80 en 100 graden Machine wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever.	keer	48,00	F
211180	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft het terugvegen en aanvullen van infill ter hoogte van stress zones zoals penalty stippen, hoeken en doelgebieden Gerekend is met 10% van het totale oppervlakte kunstgrasveld Gebruik: voetbal Infill: kurk Dikte: gerekend met 3 mm per jaar Uitvoering: 40x per jaar Infill vervoerd volgens bestekspostnr(s). <a href="#">293010</a>	keer	1.360,00	F
2112			<u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211210	712599		Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft het reinigen van de infill in een kunstgrasveld Gebruik: voetbal Infill: kurk Uitvoering: 2x per jaar Zeefmaat reiniging: 3-4 mm	keer	8,00	F
211220	712599		Verwerken infill op kunstgrassportveld. Betreft het verwerken van infill in een kunstgrasveld Gebruik: voetbal Infill: kurk Uitvoering: 2x per jaar Dikte: gerekend met 1,5 mm per jaar Exacte hoeveelheid in overleg met de opdrachtgever, op basis van de inmeting van de opdrachtgever Infill vervoerd volgens bestekspostnr(s). <a href="#">293010</a>	keer	8,00	F
211240	230199		Inspecteren werking drainage. Betreft het controleren van de werking van de drainageputten en afvoerleiding op stromend water Uitvoering: 2x per jaar Locatie drains: onder kunstgrasveld Locatie doorspuitput: in verharding of gazon naast veld Controleren d.m.v. het openen van de drainageputten. Locatie afvoerleiding: dichtstbijzijnde sloot t.o.v. buitenste doorspuitput Inspectiegegevens ter acceptatie via VISI indienen.	keer	8,00	F
25			<b>KUNSTGRASVELD - WATER</b>			
2501			<u>PERIODIEK ONDERHOUD</u> Sportpark IJburg: 2 st Gem. oppervlakte per veld: 5.700 m2			
250120	712499		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft het borstelen inclusief slepen van de kunstgrasvelden Gebruik: hockey Infill: water Uitvoering: 12x per jaar Borstelen: werkrichting tijdens het borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal) - Nooit dwars op de naden borstelen - Slepen na het borstelen Machine altijd schoonmaken voordat veld verlaten wordt Alleen uitvoeren tijdens droge weersomstandigheden	keer	48,00	F
250150	712499		Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld. Betreft het onkruidvrij maken van de randen rondom de kunstgrasvelden Gebruik: hockey Infill: water Uitvoering: 12x per jaar Locatie: tussen hekwerk en kunstgrassportveld in Methode: kunststof borstel	keer	48,00	F
250160	712499		Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld. Betreft het onkruidvrij maken van de randen rondom de kunstgrasvelden Gebruik: hockey Infill: water Uitvoering: 12x per jaar Locatie: tussen hekwerk en kunstgrassportveld in Methode: heet water - tussen de 80 en 100 graden Machine wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever.	keer	48,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
250170	712499		Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het mos- en algenvrij maken van het kunstgrasveld Gebruik: hockey Infill: water Uitvoering: 6x per jaar Methode: water i.c.m. bestrijdingsmiddel. Middel: natuurlijk bestrijdingsmiddel wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever Machine altijd schoonmaken voordat veld verlaten wordt	keer	24,00	F
2502			<u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>			
250210	712599		Reinigen kunstgrassportveld. Betreft het reinigen van het kunstgrasveld Gebruik: hockey Uitvoering: 2x per jaar Infill: water Methode: diepreiniging met water Benodigde water voor rekening aannemer. Aantal velden (hockey): 7 st Gem. oppervlakte per veld: 5.800 m2	keer	28,00	F
250220	712599		Afvoeren vrijgekomen residu. Betreft afvalwater vrijgekomen bij het reinigen van het kunstgrasveld volgens bestekspostnr(s). <a href="#">250210</a> Vrijkomend materiaal: 15 m3 Frequentie: per keer uitvoering Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	keer	28,00	F
250240	230199		Inspecteren werking drainage. Betreft het controleren van de werking van de drainageputten en afvoerleiding op stromend water Uitvoering: 2x per jaar Locatie drains: onder kunstgrasveld Locatie doorspuitput: in verharding of gazon naast veld Controleren d.m.v. het openen van de drainageputten. Locatie afvoerleiding: dichtstbijzijnde sloot t.o.v. buitenste doorspuitput Aantal velden: 2 st - Sportpark IJburg Inspectiegegevens ter acceptatie via VISI indienen.	keer	8,00	F
26			<b>KUNSTGRASVELD - SEMI-WATER</b> Aantal velden (hockey): 1 st Gem. oppervlakte per veld: 5.700 m2			
2602			<u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>			
260210	712599		Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft het reinigen van de infill in een kunstgrasveld Gebruik: hockeyveld Uitvoering: 2x per jaar Infill: zand-water Methode: diepreiniging met water Benodigde water voor rekening aannemer.	keer	4,00	F
260220	712599		Afvoeren vrijgekomen residu. Betreft afvalwater vrijgekomen bij het reinigen van het kunstgrasveld volgens bestekspostnr(s). <a href="#">260210</a> Vrijkomend materiaal: 15 m3 Frequentie: per keer uitvoering Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	keer	4,00	F
27			<b>KUNSTGRASVELD - NON-WATER</b> Aantal velden (hockey): 1 st Gem. oppervlakte per veld: 5.700 m2			
2702			<u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
270210	712599		Reinigen kunstgrassportveld. Betreft het reinigen van het kunstgrasveld . . . . . Gebruik: hockeyveld . . . . . Uitvoering: 2x per jaar . . . . . Infill: non-water = geen . . . . . Methode: diepreiniging met water . . . . . Benodigde water voor rekening aannemer. . . . . .	keer	4,00	F
270220	712599		Afvoeren vrijgekomen residu. Betreft afvalwater vrijgekomen bij het reinigen van het kunstgrasveld volgens bestekspostnr(s). <a href="#">270210</a> . . . . . Vrijkomend materiaal: 15 m3 . . . . . Frequentie: per keer uitvoering . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . .	keer	4,00	F
28			<b>KUNSTGRASVELD - ZAND</b> . . . . . Sportpark IJburg: 2 st . . . . . Sportpark Zeeburgeiland: 1 st . . . . . Gem. oppervlakte per veld: 6.450 m2 . . . . .			
2801			<b>PERIODIEK ONDERHOUD</b>			
280120	712499		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft het borstelen inclusief slepen van de kunstgrasvelden . . . . . Gebruik: multifunctioneel . . . . . Infill: zand . . . . . Uitvoering: 12x per jaar . . . . . Borstelen: werkrichting tijdens het borstelen regelmatig verwisselen (lengte, breedte en diagonaal) . . . . . - Nooit dwars op de naden borstelen . . . . . - Slepen na het borstelen . . . . . Machine altijd schoonmaken voordat veld verlaten wordt . . . . . Alleen uitvoeren tijdens droge weersomstandigheden . . . . .	keer	72,00	F
280130	712499		Wiedeggen kunstgrassportveld. Betreft het wiedeggen van het kunstgrasveld . . . . . Gebruik: multifunctioneel . . . . . Infill: zand . . . . . Uitvoering: 12x per jaar . . . . . Bewerkingsdiepte: 15 tot 20 mm . . . . . Machine altijd schoonmaken voordat veld verlaten wordt . . . . . Alleen uitvoeren tijdens droge weersomstandigheden . . . . .	keer	72,00	F
280150	712499		Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld. Betreft het onkruidvrij maken van de randen rondom de kunstgrasvelden . . . . . Gebruik: multifunctioneel . . . . . Infill: zand . . . . . Uitvoering: 12x per jaar . . . . . Locatie: tussen hekwerk en kunstgrassportveld in . . . . . Methode: kunststof borstel . . . . .	keer	72,00	F
280160	712499		Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld. Betreft het onkruidvrij maken van de randen rondom de kunstgrasvelden . . . . . Gebruik: multifunctioneel . . . . . Infill: zand . . . . . Uitvoering: 12x per jaar . . . . . Locatie: tussen hekwerk en kunstgrassportveld in . . . . . Methode: heet water - tussen de 80 en 100 graden . . . . . Machine wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever. . . . . .	keer	72,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
280180	712499		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft het terugvegen en aanvullen van infill ter hoogte van stress zones zoals penalty stippen, hoeken en doelgebieden Gerekend is met 10% van het totale oppervlakte kunstgrasveld Gebruik: multifunctioneel Infill: zand Laagdikte: 3 mm per jaar Uitvoering: 40x per jaar Infill vervoerd volgens bestekspostnr(s). <a href="#">293020</a>	keer	240,00	F
2802			<b><u>SPECIALISTISCH ONDERHOUD</u></b>			
280210	712599		Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft het reinigen van de infill in een kunstgrasveld Gebruik: multifunctioneel Uitvoering: 2x per jaar Infill: zand	keer	12,00	F
280220	712599		Verwerken infill op kunstgrassportveld. Betreft het verwerken van infill in een kunstgrasveld Gebruik: multifunctioneel Infill: zand Uitvoering: 2x per jaar Dikte: gerekend met 1 mm per jaar Infill vervoerd volgens bestekspostnr(s). <a href="#">293020</a>	keer	12,00	F
280240	230199		Inspecteren werking drainage. Betreft het controleren van de werking van de drainageputten en afvoerleiding op stromend water Uitvoering: 2x per jaar Locatie drains: onder kunstgrasveld Locatie doorspuitput: in verharding of gazon naast veld Controleren d.m.v. het openen van de drainageputten. Locatie afvoerleiding: dichtstbijzijnde sloot t.o.v. buitenste doorspuitput Inspectiegegevens ter acceptatie via VISI indienen.	keer	12,00	F
29			<b>AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
291			<b>REINIGINGSWERKZAAMHEDEN</b> Sportpark IJburg: 6 st Sportpark Zeeburgeiland: 1 st			
2911			<u>Algemeen</u>			
291120	712499		Schoonlooprooster reinigen. Betreft het reinigen van de schoonlooproosters die rondom de kunstgrasvelden liggen. Uitvoering: 3x per jaar - Uitnemen metalen rooster - Ondergrond ontdoen van zand, blad, vuil - Na reiniging metalen rooster terugplaatsen Looppoort: - ca. 1,50 x 1,00 m - aantal per veld: 2 st Materiaalpoort - ca. 3,00 x 1,00 m - aantal per veld: 1 st	keer	42,00	F
2912			<u>Dug-outs</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
291230	712499		Dug-out schoonmaken. Betreft het schoonmaken van de dug-outs Uitvoering: 1x per maand Gebreken of beschadigingen dienen te worden gemeld bij de beheerder - Zand, blad en vuil uit de dug-outs verwijderen - Aantal dug-outs per veld: 2 st	keer	168,00	F
291240	712499		Dug-out reinigen. Betreft het reinigen van de dug-outs Uitvoering: 1x per jaar Gebreken of beschadigingen dienen te worden gemeld bij de beheerder Methode: hogedrukreiniger - Aantal dug-outs per veld: 2 st	keer	14,00	F
292			<b>INSPECTIES</b>			
292020	712499		Uitvoeren kleine reparaties. Betreft het uitvoeren van kleine reparaties aan de kunstgrasvelden. Uitvoering: 1x per jaar Uitgaande van alle velden - herstellen losse naden - vervangen versleten penaltystip Nieuwe penaltystip wordt ter beschikking gesteld door opdrachtgever. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar locatie beheerkantoor sportpark Middenmeer	keer	14,00	F
293			<b>INFILL</b>			
293010	712599		Vervoeren kurk infill. Betreft vervoeren kurk infill ten behoeve van verwerking volgens bestekspostnr(s). <a href="#">211180</a> en <a href="#">211220</a> Inclusief laden vanuit depot op een van de volgende sportparken: - sportpark Middenmeer - sportpark Drieburg Opgeslagen in depot in Bigbags, uitgaande van 1 m3 op pallet	m3	57,00	F
				m3		57,00 T
293020	712599		Vervoeren zand infill. Betreft vervoeren zand infill ten behoeve van verwerking volgens bestekspostnr(s). <a href="#">280180</a> en <a href="#">280220</a> Inclusief laden vanuit depot op een van de volgende sportparken: - sportpark Middenmeer - sportpark Drieburg Opgeslagen in zakken van 25 kg.	m3	43,00	F
				m3		43,00 T
298			<b>ADMINISTRATIE / REGISTRATIE</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
298010	100199		<p>Bijhouden beheer app</p> <p>Betreft: het verwerken van alle uitgevoerde werkzaamheden per sportveld per sportpark. Inclusief meetgegevens en beeld registratie. Logboek ter registratie wordt verstrekt vanuit opdrachtgever. De aangeleverde tool zal een real-time tool zijn waarin iedereen toegang heeft, bijv. een app. Elke maand dient er een overzicht aangeleverd te worden aan de opdrachtgever via VISI. De registratiegegevens dienen als basis voor de termijnstaat</p> <p>Aan het eind van het jaar dienen alle gegevens als totaalpakket ingediend te worden op VISI. Manier van gegevens aanleveren afstemmen in samenspraak met opdrachtgever. Gegevens ter acceptatie via VISI indienen.</p>	week	104,00	F
298020	102399		<p>Opstellen algemeen tijdschema - jaarplanning.</p> <p>Betreft opstellen van een jaarplanning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De aannemer dient voorafgaand aan het startoverleg een jaarplanning op te stellen van de uit te voeren werkzaamheden.</li> <li>- De aannemer dient rekening te houden met competitieschema's , toernooien en veldrenovaties.</li> <li>- De jaarplanning dient goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever voor start uitvoering van de werkzaamheden.</li> <li>- Updaten jaarplanning</li> </ul> <p>De planning wordt 1 keer per maand besproken met de coördinator van de gemeente Amsterdam en waar nodig aangepast.</p>	keer	2,00	F



PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		. . . . .	Staartposten			

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 13 Overige algemene bepalingen**

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

**01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012**

- 01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstreekte versie dient te worden beschouwd als de RAW-raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:  
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.
- 05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:  
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de RAW-raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-.
- 07 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de deelopdracht, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 15%. Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 15% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
- 08 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het

HFD PAR ART LID

opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.

- 09 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.
- 10 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 11 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 uitdrukkelijk uit.
- 12 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

## 01 01 15 CO2 PRESTATIELADDER

- 01 Opdrachtnemer dient binnen een jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van de (deel)opdracht, aan te tonen dat is voldaan aan het niveau waarmee is ingeschreven  
bij aanbesteding. Bij kortlopende (deel)opdrachten moet bij oplevering van het project aangetoond worden dat hieraan voldaan is. Dit kan worden aangetoond door:
- een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijving bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau; of
  - projectspecifieke bewijsstukken te leveren dat de (deel)opdracht is/wordt uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau.
- 02 Alle maatregelen in het kader van de CO2-prestatieladder worden als projectdossier door opdrachtnemer aan opdrachtgever overhandigd.
- 03 Indien is gekozen voor de projectspecifieke methode dient opdrachtnemer bij opdrachtgever aan te geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren. Daarbij gelden tijdens de realisatie de volgende voorwaarden:
- Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en
  - Het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door opdrachtnemer te gebruiken projectmanagementsysteem; en
  - Op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagementsysteem laat opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau; en
  - Opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau; en
  - In het geval van een raamovereenkomst vindt de toetsing door de CI projectspecifiek plaats, dus per deelopdracht; en
  - Indien opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel projectspecifiek te worden geleverd voor het aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitieniveaus (een gemengde bewijsvoering wordt niet toegestaan).
- 04 Indien het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet binnen de onder lid 1 gestelde termijn kan worden aangetoond, zal opdrachtgever de opdrachtnemer gedurende 26 weken een korting opleggen voor elke week dat het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond. In het geval de (deel)opdracht binnen een jaar na opdrachtverlening wordt opgeleverd en het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond, zal opdrachtgever opdrachtnemer direct de maximale korting opleggen zoals benoemd in lid 5.

HFD PAR ART LID

05 De totale hoogte van de korting, genoemd in lid 4, bedraagt maximaal het verschil in monetaire meerwaarde van het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau en het in de contractfase behaalde (lagere) (ambitie)niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.

06 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**

**01 02 01 Betaling**

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

**01 02 02 Opneming**

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

**01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn**

06 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.

07 De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.

08 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

**01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**

**01 03 05 Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten**

02 In afwijking op artikel 01.03.05 lid 2 van de Standaard geldt:  
Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

**01 06 Betalingsregelingen: declaraties**

**01 06 01 Indienen declaraties**

01 De declaratie dient middels e-facturatie te worden ingediend. Bij de declaratie dient van de in artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde ondertekende termijnstaat en indien van toepassing het ondertekende formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht in pdf-formaat te worden toegevoegd.

04 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".

05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift aan de opdrachtgever.

06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:  
- Tenaamstelling  
- Besteknummer  
- Inkoopordernummer

**01 07 Zekerheidstelling**

HFD PAR ART LID

**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

**01 08 Bijdragen**

**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 Kabels en leidingen**

**01 09 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

**01 11 Verband met andere werken**

**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- regulier onderhoud aan onder andere verhardingen, hekwerken, lichtmasten, groen op de sportparken;
  - onderhoud aan beregeningsinstallaties;
  - aanleg van nieuwe sportvelden.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.
- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**

**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen;
- 02 Op woensdagmiddag van 12:00 tot 18:00 uur, overige werkdagen na 16:00 uur en in het weekend geen transport van en naar het werk i.v.m. activiteiten op het sportpark.

**01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten**

- 01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.
- 02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.
- 03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.
- 04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

**01 15 Garantie**

**01 15 03 Bemiddeling**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

**01 16 Verzekeringen**

**01 16 03 C.A.R. - verzekering Maaiveldpolis**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
- 02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
  - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
  - materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.
- 03 In deze verzekering zijn de keten, loods en machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
- 04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.
- 05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis. De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.
- 06 Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
- 07 De dekking van deze verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van de RAW-raamovereenkomst;
  - welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
- 08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 11 De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

HFD PAR ART LID

- 12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 2.500,- bedragen.

**01 17 Vrijgekomen materialen**

**01 17 01 Vrijgekomen materialen**

- 01 In afwijking van artikel 01.17.01 lid 01 sub b van de Standaard geldt:  
b. inrichting: locatie met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor de inname, de opslag en/of de verwerking van de bij de uitvoering van het werk vrijgekomen materialen.

**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven, behoudens de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van grond.
- 02 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor (verontreinigde) grond voor rekening van de opdrachtgever.

**01 17 08 Bewijs van ontvangst**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer:
- een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer;
  - aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton;
  - aan te tonen dat het afgevoerde asfalt(puin) is ingenomen door een inrichting beschikkend over een BRL 9320 certificaat.

**01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen**

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

**01 19 Arbeidsomstandigheden**



HFD PAR ART LID

**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïdentificeerde en overige optredende risico's.

**01 19 03 Basishygiëne**

- 02 De standaard te nemen maatregelen ten behoeve van werken overeenkomstig niveau basishygiëne zijn minimaal:
- Gezondheidskundige zorg:
- Verbod om binnen het werkterrein te eten drinken en te roken
- Luchtqualiteitsmetingen:
- Meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.
- Arbeidshygiënische voorzieningen:
- Mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes)
  - Schoonmaakvoorziening laarzen/schoenen en overall
  - Afzetting rondom werkterrein conform eisen ZWIA, hoog of laag hekwerk
- Materieel:
- Ramen en deuren van materieel gesloten houden (stof voorkomen)
  - Transport materieel conform eisen acceptant
- Voorkoming stofvorming:
- Terrein bevochtigen
- (Persoonlijke) beschermingsmiddelen:
- Passende werkkleding bv. werkbroek en jas, overall van dicht geweven katoen voor meervoudig gebruik of wegwerp overall
  - Werkhandschoenen: indien de werkzaamheden dit vereisen
  - Veiligheidsschoenen met minimale eis S3
  - Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of stoten hoofd (draaibereik kraan, hijsen en heffen etc.) (EN 397)
  - Gehoorbescherming dragen bij geluidsniveaus van 85 dB(A). Gehoorbescherming aanwezig vanaf 80 dB(A).

**01 21 RAW-raamovereenkomst**

**01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingsom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt: de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

HFD PAR ART LID

**01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht**

- 02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.  
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.
- 03 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.  
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

**01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht**

- 01 In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:  
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting', verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;

**01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht**

- 03 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.  
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

**01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie**

- 01 Ondanks dat de aanbesteder een zo realistisch mogelijke inschatting heeft gemaakt van de fictieve hoeveelheden wordt er geen omzetgarantie afgegeven. Het niet af kunnen geven van een omzetgarantie heeft te maken met de politieke, financiële, organisatorische en economische factoren die gedurende looptijd aan de kant van de aanbesteder kunnen veranderen, waardoor de uit te voeren werkzaamheden afnemen (als gevolg van versobering van het onderhoudsniveau) en/of dat de gemeente meer door de eigen dienst laat uitvoeren.

HFD PAR ART LID

**01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid, worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijnsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:  
Indexeringspercentage =  $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \_\_\%$ , waarin:  
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;  
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.  
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:  
Indexeringspercentage =  $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \_\_\%$ , waarin:  
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;  
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.  
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

**01 21 11 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde**

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst voor perceel 1 is € 800.000,00,- exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.
- De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst voor perceel 2 is € 500.000,00,- exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

**01 23 Communicatie**

**01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek**

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in deze RAW-raamovereenkomst voorgeschreven.
- 04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.

**01 26 Inzet personen in het kader van social return**

**01 26 03 Social return verplichting**

- 01 De aannemer van perceel 1 is verplicht om minimaal €10.000, over de gehele looptijd, exclusief eventuele verlengingen (excl. btw), aan te wenden voor social return. Bij een verlenging is de aannemer verplicht om minimaal €10.000, over de gehele verlengingstermijn (excl. btw), aan te wenden voor social return  
De aannemer van perceel 2 is verplicht om minimaal €5.000, over de gehele looptijd, exclusief eventuele verlengingen (excl. btw), aan te wenden voor social return. Bij een verlenging is de aannemer verplicht om minimaal €5.000, over de gehele verlengingstermijn (excl. btw), aan te wenden voor social return
- De gemeente Amsterdam past social return toe bij opdrachten boven € 221.000,- (excl. btw). De socialreturnverplichting uit art. 01.26.09 lid 1 vervalt wanneer de aanneemsom lager uitvalt dan €221.000,- (excl. btw) en bij akkoord van de opdrachtgever'.

HFD PAR ART LID

**01 26 08 Algemeen**

- 01 De gemeente Amsterdam is een sociaal opdrachtgever en heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook sociale impact opleveren. Social return is een instrument om sociale impact te realiseren bij inkoop en aanbestedingen. Het berust op het principe dat aannemers - naast het uitvoeren van de reguliere opdracht - een bijdrage leveren op maatschappelijk vlak voor de opdrachtgever. Daarom vraagt de gemeente haar aannemers een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het socialreturnbeleid van de gemeente Amsterdam, zie: [www.amsterdam.nl/socialreturn](http://www.amsterdam.nl/socialreturn).
- 02 Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en aannemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van social return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van socialreturnverplichtingen door aannemers. Daarnaast informeert Bureau Social Return de opdrachtgever over de behaalde resultaten.

**01 26 09 Procedure na gunning**

- 01 De aannemer dient uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met het Bureau Social Return om de social returnverplichting aan te melden. Contact opnemen kan via: [social.return@amsterdam.nl](mailto:social.return@amsterdam.nl).
- 02 Na aanmelding bij Bureau Social Return wordt een eerste kennismaking - het startgesprek social return - ingepland. De precieze invulling van de social returnverplichting wordt tijdens het startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de social returndoelgroep en maken deel uit van de onderliggende overeenkomst.

**01 26 10 Doelgroep**

- 01 Iemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van de opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet of onder een WW-, WSW, WIW/ID, BBZ-, WGA/WIA-/WAO- WGA-, Wajong- of NUG-regeling. Ook behoren mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2 tot de doelgroep. Mbo-studenten op niveau 3 en 4 behoren niet tot de doelgroep.
- 02 Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep social return, behalve kandidaten uit het doelgroepregister UWV en mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het doelgroepregister vallen gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder de doelgroep, omdat zij een blijvende arbeidsbeperking hebben. Mbo-studenten BOL en BBL zijn doelgroepkandidaten gedurende de duur van de opleiding op niveau 1 en 2 met een maximum van twee jaar.
- 03 Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep social return, wanneer de aanstelling of het dienstverband bij de aannemer aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en de kandidaten werkzaam zijn op de opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat moet dus werkzaam zijn op de opdracht en tijdens de opdracht. Een uitzondering geldt voor kandidaten uit het doelgroepregister die op de opdracht werkzaam: zij gelden ook als social returnkandidaat als ze al in dienst zijn bij de opdrachtnemer voor aanvang van de opdracht.

**01 26 11 Wizzr**

- 01 De opdrachtnemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online registratiesysteem Wizzr. Bureau Social Return verstrekt na het opstellen van de prestatieafspraken een inlogcode voor het systeem. Bureau Social Return controleert de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens in Wizzr.

HFD PAR ART LID

**01 26 12 Kaders voor verantwoording en bewijsvoering**

- 01 De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social returnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de social returnkandidaten. Dit geldt ook wanneer de aannemer de social returnverplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.
- 02 De bewijslast voor het voldoen aan de social returnverplichting ligt bij de aannemer. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende social returnverplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken.
- 03 De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van social return de werkzaamheden verrichten, daadwerkelijk behoren tot de doelgroep social return. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende instantie, SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. Ook moet de aannemer kunnen aantonen dat de aanstelling of het dienstverband van de kandidaat aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en aantoonbaar maken dat de kandidaat werkzaamheden doet die verband houden met de uitvoering van de opdracht voor de gemeente Amsterdam.
- 04 De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids-, leerwerk- of stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In het geval van een nuluren-, uitzend- en detacheringscontract moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstroom en/of facturen van een detacheringsbureau.
- 05 Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Stichting Pantar Amsterdam of een erkende Amsterdamse sociale firma (zie: [socialezaken.info/gemeente](https://socialezaken.info/gemeente)), dan mag het bedrag (excl. btw) van de factuur als social return worden afgerekend. De factuur dient als bewijsvoering.

**01 26 13 Uitgangspunten voor verrekening**

- 01 Bij verrekening van social returninspanningen wordt uitgegaan van de kosten die de opdrachtnemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten.
  - a) Inschaling van de social returnkandidaat geschiedt conform de geldende cao bij het bedrijf zelf.  
Indien de kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao van de andere werkgever.
  - b) De aannemer brengt eventuele loonkostensubsidie of soortgelijke premies voor een social returnkandidaat in mindering op de loonkosten die in Wizzr worden geregistreerd.
  - c) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten dienen met facturen te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale waarde van de social returnverplichting. Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing dienen vooraf ter goedkeuring aan Bureau Social Return te worden voorgelegd en schriftelijk te worden gemotiveerd en onderbouwd.
  - d) Begeleidingskosten, mits deugdelijk gemotiveerd en onderbouwd, zijn kosten die noodzakelijkwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de social returnkandidaat. Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale waarde van de social returnverplichting.
  - e) Het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, opleidingskosten en facturen van Pantar en erkende Amsterdamse sociale firma's is alleen mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf van Bureau Social Return.
  - f) Wanneer de aannemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan arbeidsparticipatie door middel van een sociaal project, dan is dat altijd op basis van een projectvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Bureau Social Return. Gemaakte kosten gelden alleen als social return als Bureau Social Return hieraan vooraf goedkeuring heeft gegeven.
  - g) Kosten die de aannemer opvoert als social return mogen niet ook als social return worden

HFD PAR ART LID

opgevoerd bij andere instanties.

**01 26 14 Uitzendonderneming**

- 01 De opdrachtnemer kan gebruik maken van een uitzendonderneming om een uitzendkracht uit de social returndoelgroep in te huren. Een uitzendonderneming hanteert daarbij een omrekenfactor om het brutoloon van de uitzendkracht om te rekenen naar het tarief dat in rekening wordt gebracht voor het inhuren van deze uitzendkracht (brutoloon x omrekenfactor = kosten exclusief btw). Voor de in dit kader als social return bij Bureau Social Return te verrekenen kosten geldt een maximale omrekenfactor van 2,6.
- 02 Als aanvullende eis geldt dat alleen de kosten van een uitzendonderneming kunnen worden verrekend die controleerbaar aan de volgende voorwaarden voldoet:
- De uitzendonderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  - De uitzendonderneming past de CAO voor Uitzendkrachten correct toe.
  - De uitzendonderneming voldoet aan de normen NEN 4400-1 of NEN 4400-2.
  - De uitzendonderneming heeft actief beleid om discriminatie te voorkomen.
  - De uitzendonderneming heeft een intern opleidingsbeleid voor vaste medewerkers om de vakbekwaamheid te bevorderen.
  - De uitzendonderneming zorgt ervoor dat de social returnkandidaat tijdens het werken actief begeleid wordt door een jobcoach.
  - De uitzendonderneming stelt voor de social returnkandidaat een persoonlijk ontwikkelplan vast.
  - De uitzendonderneming zorgt dat de social returnkandidaat een door de uitzendonderneming betaald opleidingsbudget van minimaal € 500,- per uitzendperiode heeft dat bijdraagt aan de uitstroom van de kandidaat naar een vaste dienstbetrekking.

**01 26 15 Algemene verordening gegevensbescherming**

- 01 De aannemer heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toestemming van een social returnkandidaat nodig om persoonsgegevens te delen met Bureau Social Return. De persoonsgegevens worden gebruikt om onder meer te controleren of de kandidaat tot de social returndoelgroep behoort.

**01 26 16 Tekortkoming social returnverplichting**

- 01 De aannemer die zijn social returnverplichting niet nakomt, wordt een direct opeisbare boete opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de verplichting, berekend op de einddatum van het contract.

**01 27 Wetgeving**

**01 27 01 Naleven Wet arbeid vreemdelingen**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepalings. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepalings op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepalings controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.

HFD PAR ART LID

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

**01 28 Milieueisen**

**01 28 01 Mobiele machines**

- 01 De in te zetten mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen:
  - 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;
  - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;
  - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B.
- 02 Mobiele machines dienen, indien gebruik makend van een dieselmotor, gebruik te maken van brandstof welke voldoet aan de (N)EN-590 norm of de (N)EN 15940.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eisen.

**01 28 02 Voertuigen**

- 01 Alle voor het werk benodigde voertuigen met een ledig gewicht tot 3.500 kg dienen uitstootvrij te zijn.
- 02 Alle voor transport in te zetten voertuigen moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die gelden in de milieuzones, zie [www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone](http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone).
- 03 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of dagontheffing kunnen overleggen.

**01 28 03 Mobiele werktuigen en handgereedschap**

- 01 Alle voor het werk benodigde kleine mobiele en stationaire werktuigen en handgereedschap tot 19 kW (25 pk) dienen elektrisch te zijn.
- 02 Voor het opladen van het in lid 01 genoemd elektrisch materieel mag uitsluitend 100% groene stroom gebruikt worden, tenzij dit onderbouwd niet mogelijk is.

**01 29 Integriteit en Overeenkomsten**

**01 29 01 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)**

- 01 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op: [www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/](http://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/). De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.
- 02 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:
  - a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;
  - b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolging is ingesteld;
  - c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
- 03 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van Integriteitsrisico's die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer indien zij:

HFD PAR ART LID

- direct of indirect leiding aan de aannemer geven;
  - bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
  - over de aannemer zeggenschap hebben;
  - aan de aannemer vermogen verschaffen;
  - onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
  - of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.
- 04 De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.
- 05 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de aannemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.
- 06 De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij strafvervolgning is ingesteld.
- 07 De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).
- 08 De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking van de aannemer nodig heeft, zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.
- 09 De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.  
De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun medewerking aan de screening verlenen.  
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.
- 10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.
- 11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de aannemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
- de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het tweede bullit van dit lid.
  - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
  - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
  - De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
  - Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.
  - Door de bevoegde autoriteiten strafvervolgning tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij is ingesteld.
  - De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
  - De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.
  - Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de



HFD PAR ART LID

Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

- 12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de aannemer.
- 13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete voor perceel 1 ten bedrage van € 30.000,00,- en voor perceel 2 te bedrage van € 25.000,00,- zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
- 14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

HFD PAR ART LID

**71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN**

**71 2 Kunstgrassportvelden**

**71 21 Begrippen**

**71 21 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 71.21.01 lid 01 d van de Standaard is te verstaan onder:  
Sportvloerenlijst: lijst van NOC\*NSF/ KNVB/ FIFA en de met door overige sportbonden toegelaten sportvloeren.

**71 26 Bouwstoffen**

**71 26 02 Kurk infill**

- 01 Eisen kurk:
- Vingerende NOC\*NSF- M37.g;
  - Volumegewicht droog en los gestort 130 kg/m<sup>3</sup>, afwijking maximaal +/- 10%, incl. 10 tot 14% vocht;
  - Slijtvastheid > 70 %;
  - Korrelgrootte 1-2 mm;
  - Geen kurkhout en geen kurkstof (kurkstof = van 0 tot 0,5 mm);
  - Recent onafhankelijk laboratoriumonderzoek toevoegen waaruit blijkt dat het product voldoet aan REACH norm annex XVII entry 50,51 en 52;
  - Kurk granulaat is aantoonbaar vrij van PAK's, weekmakers en metalen (rapport overleggen).

**71 26 03 Zand infill**

- 01 Eisen zand:
- hergebruik van schoongemaakt zand infillmateriaal uit eerder opgebroken sportvelden is toegestaan
  - Voldoet aan voorschrift NOC\*NSF - M4.a - infill zand;

Behoort bij: AI 2024-0219 Perceel 1

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:
- B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:
- C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2024-0219 Perceel 1

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)
- B) (handtekening)

C)

(naam)  
(functie)  
  
(handtekening)  
  
(naam)  
(functie)

Behoort bij: AI 2024-0219 Perceel 1

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1: WINDRICHTING NOORD				
15	KUNSTGRASVELD - WATER				
1502	SPECIALISTISCH ONDERHOUD				
150210	Reinigen kunstgrassportveld.	keer	10,00F		
150220	Afvoeren vrijgekomen residu.	keer	10,00F		
2	PERCEEL 1: WINDRICHTING OOST				
21	KUNSTGRASVELD - NATURAL PERFORMANCE INFIL				
211	KUNSTGRASVELD - KURK				
2111	PERIODIEK ONDERHOUD				
211120	Borstelen kunstgrassportveld.	keer	48,00F		
211130	Wiedeggen kunstgrassportveld.	keer	48,00F		
211150	Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld.	keer	48,00F		
211160	Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld.	keer	48,00F		
211180	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	keer	1.360,00F		
2112	SPECIALISTISCH ONDERHOUD				
211210	Reinigen infill kunstgrassportveld.	keer	8,00F		
211220	Verwerken infill op kunstgrassportveld.	keer	8,00F		
211240	Inspecteren werking drainage.	keer	8,00F		
25	KUNSTGRASVELD - WATER				
2501	PERIODIEK ONDERHOUD				
250120	Borstelen kunstgrassportveld.	keer	48,00F		
250150	Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld.	keer	48,00F		
250160	Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld.	keer	48,00F		
250170	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	keer	24,00F		
2502	SPECIALISTISCH ONDERHOUD				
250210	Reinigen kunstgrassportveld.	keer	28,00F		
250220	Afvoeren vrijgekomen residu.	keer	28,00F		
250240	Inspecteren werking drainage.	keer	8,00F		
26	KUNSTGRASVELD - SEMI-WATER				
2602	SPECIALISTISCH ONDERHOUD				
260210	Reinigen infill kunstgrassportveld.	keer	4,00F		
260220	Afvoeren vrijgekomen residu.	keer	4,00F		
27	KUNSTGRASVELD - NON-WATER				
2702	SPECIALISTISCH ONDERHOUD				
270210	Reinigen kunstgrassportveld.	keer	4,00F		
270220	Afvoeren vrijgekomen residu.	keer	4,00F		
28	KUNSTGRASVELD - ZAND				
2801	PERIODIEK ONDERHOUD				
280120	Borstelen kunstgrassportveld.	keer	72,00F		
280130	Wiedeggen kunstgrassportveld.	keer	72,00F		
280150	Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld.	keer	72,00F		
280160	Onkruidvrij maken randen kunstgrassportveld.	keer	72,00F		
280180	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	keer	240,00F		
2802	SPECIALISTISCH ONDERHOUD				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
280210	Reinigen infill kunstgrassportveld.	keer	12,00F		
280220	Verwerken infill op kunstgrassportveld.	keer	12,00F		
280240	Inspecteren werking drainage.	keer	12,00F		
29	<b>AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
291	<b>REINIGINGSWERKZAAMHEDEN</b>				
2911	<u>Algemeen</u>				
291120	Schoonlooprooster reinigen.	keer	42,00F		
2912	<u>Dug-outs</u>				
291230	Dug-out schoonmaken.	keer	168,00F		
291240	Dug-out reinigen.	keer	14,00F		
292	<b>INSPECTIES</b>				
292020	Uitvoeren kleine reparaties.	keer	14,00F		
293	<b>INFILL</b>				
293010	Vervoeren kurk infill.	m3	57,00F		
293020	Vervoeren zand infill.	m3	43,00F		
298	<b>ADMINISTRATIE / REGISTRATIE</b>				
298010	Bijhouden beheer app	week	104,00F		
298020	Opstellen algemeen tijdschema - jaarplanning.	keer	2,00F		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				