

Behoort bij: 2025-DIP264-RO-02

Bouw- en woonrijp maken Aan de Vallei

## IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2025-DIP264-RO-02

voor bouw- en woonrijp maken Aan de Vallei

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: 2025-DIP264-RO-02

Bouw- en woonrijp maken Aan de Vallei

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Bouwrijp.</b>				
10	<b>Bijzondere posten.</b>				
102	<b>Ontplobbare oorlogsresten.</b>				
102110	Communicatie onderzoek ontplobbare oorlogsresten.	keer	1,00F		
102120	Stagnatiekosten als gevolg van onderzoek ontplobbare oorlogsresten.	uur	24,00F		
11	<b>Vorbereidende werken.</b>				
110	<b>Verwijderen beplantingen.</b>				
1106	<u>Maaien gewas.</u>				
110610	Maaien grasmat/gewas horizontaal.	are	1.445,00F		
1107	<u>Frezen bestaande grasmat.</u>				
110710	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	1.445,00F		
113	<b>Verwijderen gebonden verhardingen.</b>				
1131	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
113110	Zagen asfaltverharding dik ca. 100 mm.	m	5,00F		
113120	Zagen asfaltverharding dik ca. 110 mm.	m	5,00F		
1132	<u>Frezen asfaltverhardingen t.b.v. aansluitingen.</u>				
113210	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 30 mm.	m2	15,00F		
113220	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 50 mm.	m2	7,50F		
1134	<u>Opbreken teervrij asfalt.</u>				
113410	Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,07 m.	m2	1.235,00F		
113420	Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,09 m.	m2	665,00F		
113430	Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,10 m.	m2	890,00F		
1135	<u>Opbreken teerhoudend asfalt.</u>				
113510	Opbreken teerhoudend asfalt dik gemiddeld 0,8 m.	m2	1.805,00F		
1136	<u>Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. frezen.</u>				
113610	Frezen teerhoudend asfalt, dik 50 mm.	m2	1.235,00F		
114	<b>Verwijderen funderingen en halfverhardingen.</b>				
1142	<u>Verwijderen halfverhardingen.</u>				
114210	Verwijderen halfverharding d=100 mm, afvoeren.	m2	800,00F		
115	<b>Verwijderen terreininrichting e.d.</b>				
1152	<u>Diverse palen en borden.</u>				
115210	Verwijderen fietsroute paal, herplaatsen.	st	2,00F		
115220	Verwijderen wandelroute paal, herplaatsen.	st	1,00F		
115230	Verwijderen informatiebord, hergebruik.	st	1,00F		
116	<b>Verwijderen wegbebakening.</b>				
1161	<u>Verwijderen bebording.</u>				
116110	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren inrichting.	st	2,00F		
116120	Verwijderen verkeersborden, afvoeren inrichting.	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
12	<b>Grondwerken.</b>				
120	<b>Terreinmodellering.</b>				
120010	Terreinmodellering.	m2	140.000,00	F	
121	<b>Grond ontgraven.</b>				
1211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
121110	Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool, grond afvoeren.	m3	12.060,00	F	
121120	Ontgraven sleuf ongestempeld dubbel riool, grond afvoeren.	m3	6.320,00	F	
121130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe HWA-rioolaansluitingen, grond deponeren.	m	140,00	F	
121140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe VWA-rioolaansluitingen, grond deponeren.	m	1.100,00	F	
121150	Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool, grond deponeren.	m3	6.770,00	F	
1212	<u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>				
121240	Grond ontgraven uit cunet, hoogte 0,20 tot 0,50 m.	m3	9.710,00	F	
1213	<u>Grond ontgraven t.b.v. groenaanleg.</u>				
121310	Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,80 tot 1,20 m, bomen in Vallei.	m3	380,00	F	
121320	Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,80 tot 1,20 m, heesters in Vallei.	m3	595,00	F	
121330	Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,80 tot 1,20 m, bomen in groeninrichting.	m3	1.240,00	F	
121340	Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,80 tot 1,20 m, heesters in groeninrichting.	m3	705,00	F	
121350	Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,30 tot 0,70 m, bomen langs Boslaan Noord.	m3	370,00	F	
121360	Grond ontgraven uit groenstroken, dikte 0,30 tot 0,70 m, heesters langs Boslaan Noord.	m3	1.560,00	F	
1214	<u>Grond ontgraven t.b.v. diversen.</u>				
121460	Grond ontgraven uit sloot, hoogte 0,05 tot 0,45, breedte 2,40 m.	m3	120,00	F	
121470	Grond ontgraven uit sloot, hoogte 0,20 tot 0,60 m, breedte 3,30 m.	m3	80,00	F	
121480	Grond ontgraven uit sloot, hoogte 0,05 tot 0,40 m, breedte 1,00 m.	m3	15,00	F	
1215	<u>Vervallen</u>				
121510	Vervallen			F	
121520	Vervallen			F	
121530	Vervallen			F	
122	<b>Grond vervoeren.</b>				
1223	<u>Grond vervoeren naar depot.</u>				
122310	Grond vervoeren naar depot.	m3	59.815,00	F	
122320	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	49.940,00	F	
123	<b>Grond verwerken.</b>				
1231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
123110	Aanbrengen grondverbetering, zand.	m3	470,00	F	
123120	Aanvullen sleuf enkel riool, met uitgekomen grond.	m3	11.400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123130	Aanvullen sleuf dubbel riool, met uitgekomen grond.	m3	4.830,00F		
123140	Aanvullen sleuf nieuwe HWA-rioolaansluitingen, met uitgekomen grond.	m	140,00F		
123150	Aanvullen sleuf nieuwe VWA-rioolaansluitingen, met uitgekomen grond.	m	1.100,00F		
123160	Aanvullen sleuf riolering, met uitgekomen grond.	m3	8.450,00F		
1233	<u>Grond verwerken t.b.v. groenaanleg.</u>				
123310	Grond verwerken in groenstroken, dikte 0,30 tot 0,70 m, vrijgekomen.	m3	1.930,00F		
123320	Grond verwerken in groenstroken, dikte 0,80 tot 1,20 m, vrijgekomen.	m3	2.920,00F		
1234	<u>Grond verwerken t.b.v. diversen.</u>				
123410	Grond verwerken in grondwal, bouwveld F, G en H.	m3	21.040,00F		
1235	<u>Leveren grond.</u>				
123510	Leveren zand in aanvulling.	m3	2.300,00F		
123520	Leveren zand in zandbed.	m3	500,00F		
124	<b>Bemaling.</b>				
1240	<u>Opstellen bemalingsplan.</u>				
124010	Opstellen bemalingsplan door aannemer.	keer	1,00F		
1241	<u>Toepassen open bemaling.</u>				
124110	Aanbrengen open bemaling.	m	4.250,00F		
124120	Instandhouden open bemaling.	dag	100,00F		
124130	Verwijderen open bemaling.	m	4.250,00F		
1242	<u>Toepassen bronbemaling.</u>				
124210	Aanbrengen bronbemaling.	m	2.080,00F		
124220	Instandhouden bronbemaling.	dag	100,00F		
124230	Verwijderen bronbemaling.	m	2.080,00F		
1243	<u>Bijkomende werkzaamheden bemalingsplan.</u>				
124310	Bijkomende werkzaamheden bemaling.	st	1,00F		
125	<b>Proefsleuven.</b>				
125010	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	20,00F		
125020	Graven proefsleuf, diepte 1,00 m en meer.	st	20,00F		
13	<b>Rioleringswerken.</b>				
130	<b>Bijkomend werk rioleringswerken.</b>				
1301	<u>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.</u>				
130110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	1,00F		
1302	<u>Riool reinigen.</u>				
130210	Te verwijderen betonnen rioolleiding 1500 mm reinigen	m	620,00F		
130220	Reinigen kolken.	st	28,00F		
130230	Rioolslib vervoeren.	ton	80,00F		
131	<b>Verwijderen rioleringsgedeelten.</b>				
1311	<u>Verwijderen buizen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131110	Verwijderen betonbuis $\varnothing$ 1500 mm.	m	620,00	F	
1312	<u>Verwijderen putranden, putten en kolken.</u>				
131210	Verwijderen putrand met deksel, afvoeren.	st	10,00	F	
131220	Verwijderen trottoirkolk, afvoeren.	st	1,00	F	
131230	Verwijderen gehele put: opp. 2,00 - 4,00 m <sup>2</sup> .	st	1,00	F	
132	<b>Aanbrengen hoofdriool.</b>				
1320	<u>Aanbrengen RWA betonbuizen en toebehoren, <math>\varnothing</math> 400 en <math>\varnothing</math> 500 mm.</u>				
132010	Aanbrengen RWA betonbuis $\varnothing$ 400 mm.	m	40,80	F	
132020	Aanbrengen RWA betonbuis $\varnothing$ 400 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	4,00	F	
132030	Aanbrengen RWA betonbuis $\varnothing$ 400 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	4,00	F	
132040	Maken passtuk uit betonbuis $\varnothing$ 400 mm.	st	4,00	F	
132050	Aanbrengen vuilrooster $\varnothing$ 400 mm, verzinkt staal.	st	2,00	F	
132060	Aanbrengen RWA betonbuis $\varnothing$ 500 mm.	m	456,00	F	
132070	Aanbrengen RWA betonbuis $\varnothing$ 500 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	10,00	F	
132080	Aanbrengen RWA betonbuis $\varnothing$ 500 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	10,00	F	
132090	Maken passtuk uit betonbuis $\varnothing$ 500 mm.	st	10,00	F	
1321	<u>Aanbrengen RWA betonbuizen en toebehoren, <math>\varnothing</math> 600 mm.</u>				
132110	Aanbrengen RWA betonbuis $\varnothing$ 600 mm.	m	139,20	F	
132120	Aanbrengen RWA betonbuis $\varnothing$ 600 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	3,00	F	
132130	Aanbrengen RWA betonbuis $\varnothing$ 600 mm passtuk 1,00 m (spie).	m	3,00	F	
132140	Maken passtuk uit betonbuis $\varnothing$ 600 mm.	st	3,00	F	
1322	<u>Aanbrengen RWA PVC hoofdriool en toebehoren.</u>				
132210	Aanbrengen RWA riool PVC buis 3-lagen $\varnothing$ 315 mm, grijs.	m	1.210,00	F	
132220	Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 125 mm.	st	60,00	F	
132230	Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 160 mm.	st	2,00	F	
132240	Aanbrengen PVC bocht $\varnothing$ 315 mm 45°, grijs.	st	12,00	F	
132250	Aanbrengen vuilrooster $\varnothing$ 315 mm, verzinkt staal.	st	12,00	F	
1323	<u>Aanbrengen DWA PVC hoofdriool en toebehoren.</u>				
132310	Aanbrengen DWA riool PVC-buis 3-lagen $\varnothing$ 250 mm, bruin.	m	2.095,00	F	
132320	Maken inlaat met knevelinlaat 250 x 125 mm.	st	150,00	F	
1329	<u>Aanbrengen GVK riolering en toebehoren.</u>				
132910	Aanbrengen GVK-buis, $\varnothing$ 1500 mm.	m	708,00	F	
132920	Aanbrengen GVK-buis, $\varnothing$ 1500 mm, passtuk.	m	39,00	F	
132930	Aanbrengen GVK-buis, $\varnothing$ 1500 mm, pendelbuis.	m	6,00	F	
132940	Maken passtuk uit GVK-buis.	st	13,00	F	
132950	Aanbrengen GVK-hulpstuk, $\varnothing$ 1500 mm, segmentbocht 30°.	st	4,00	F	
132960	Aanbrengen GVK-hulpstuk, $\varnothing$ 1500 mm, segmentbocht 45°.	st	6,00	F	
132970	Aanbrengen GVK-hulpstuk, $\varnothing$ 1500 mm, segmentbocht 90°.	st	1,00	F	
132980	Opstellen synoptisch legplan t.b.v. GVK-buizen.	st	1,00	F	
132990	Plan van aanpak, in stand houden afvoercapaciteit.	st	1,00	F	
133	<b>Aanbrengen rioolaansluitingen.</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1331	<b><u>Aanbrengen PVC buizen, rioolaansluitingen.</u></b>				
133120	Aanbrengen DWA rioolaansl. PVC buis $\varnothing$ 125 mm, bruin.	m	1.250,00	F	
133130	Aanbrengen RWA rioolaansl. PVC buis $\varnothing$ 125 mm, grijs.	m	180,00	F	
133150	Aanbrengen DWA rioolaansl. PVC buis $\varnothing$ 160 mm, bruin.	m	30,00	F	
133160	Aanbrengen RWA rioolaansl. PVC buis $\varnothing$ 160 mm, grijs.	m	30,00	F	
1332	<b><u>Aanbrengen PVC hulpstukken, HWA, <math>\varnothing</math> 125 mm.</u></b>				
133210	Aanbrengen PVC bocht $\varnothing$ 125 mm 90°, grijs.	st	130,00	F	
133220	Aanbrengen PVC bocht $\varnothing$ 125 mm 45°, grijs.	st	140,00	F	
133230	Aanbrengen PVC T-stuk $\varnothing$ 125 mm 90°, grijs.	st	50,00	F	
133240	Aanbrengen PVC T-stuk 125 x 160 x 125 mm 90°, grijs.	st	50,00	F	
133260	Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk $\varnothing$ 125 mm, grijs.	st	50,00	F	
133270	Aanbrengen PVC afsluitkap $\varnothing$ 125 mm, grijs.	st	70,00	F	
133290	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	60,00	F	
1333	<b><u>Aanbrengen PVC hulpstukken, DWA, <math>\varnothing</math> 125 mm.</u></b>				
133310	Aanbrengen PVC bocht $\varnothing$ 125 mm 90°, grijs.	st	160,00	F	
133320	Aanbrengen PVC bocht $\varnothing$ 125 mm 45°, grijs.	st	40,00	F	
133330	Aanbrengen PVC T-stuk $\varnothing$ 125 mm 90°, grijs.	st	50,00	F	
133340	Aanbrengen PVC T-stuk 125 x 160 x 125 mm 90°, grijs.	st	50,00	F	
133360	Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk $\varnothing$ 125 mm, grijs.	st	160,00	F	
133370	Aanbrengen PVC afsluitkap $\varnothing$ 125 mm, grijs.	st	160,00	F	
133390	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	160,00	F	
1334	<b><u>Aanbrengen PVC hulpstukken, HWA, <math>\varnothing</math> 160 mm.</u></b>				
133410	Aanbrengen PVC bocht $\varnothing$ 160 mm 90°, grijs.	st	10,00	F	
133420	Aanbrengen PVC bocht $\varnothing$ 160 mm 45°, grijs.	st	10,00	F	
133440	Aanbrengen PVC T-stuk 160 x 160 x 160 mm 90°, grijs.	st	10,00	F	
133450	Aanbrengen PVC verloopstuk 160 x 200 mm, grijs.	st	10,00	F	
133460	Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk $\varnothing$ 160 mm, grijs.	st	10,00	F	
133470	Aanbrengen PVC afsluitkap $\varnothing$ 160 mm, grijs.	st	10,00	F	
133490	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	10,00	F	
1335	<b><u>Aanbrengen PVC hulpstukken, DWA, <math>\varnothing</math> 160 mm.</u></b>				
133510	Aanbrengen PVC bocht $\varnothing$ 160 mm 90°, grijs.	st	10,00	F	
133520	Aanbrengen PVC bocht $\varnothing$ 160 mm 45°, bruin.	st	10,00	F	
133540	Aanbrengen PVC T-stuk 160 x 160 x 160 mm 90°, grijs.	st	10,00	F	
133560	Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk $\varnothing$ 160 mm, grijs.	st	10,00	F	
133570	Aanbrengen PVC afsluitkap $\varnothing$ 160 mm, grijs.	st	10,00	F	
133590	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	10,00	F	
134	<b><u>Aanbrengen persleidingen.</u></b>				
1342	<b><u>PE persleidingen en toebehoren.</u></b>				
134210	Persl. PE-buis $\varnothing$ 110 mm, PN 10, electrolasmof.	m	230,00	F	
134220	Aanbrengen PE persleidingbocht $\varnothing$ 110 mm 45° PN10.	st	10,00	F	
135	<b><u>Aansluitingen op bestaande putten.</u></b>				
1352	<b><u>Aansluitingen d.m.v. hakken.</u></b>				
135210	Maken aansl. op rioolput GVK-buis $\varnothing$ 1500 mm, hakken, putnr. 09258.	st	1,00	F	
135220	Maken aansl. op rioolput GVK-buis $\varnothing$ 1500 mm, hakken, putnr. 09247.	st	1,00	F	
136	<b><u>Aanbrengen putten en toebehoren.</u></b>				
1360	<b><u>Prefab putten en toebehoren, RWA.</u></b>				
136010	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, RWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,00	st	22,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
136020	m. Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, RWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,50 m.	st	8,00F		
136030	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, RWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 3,00 m.	st	5,00F		
136040	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, RWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 3,50 m.	st	1,00F		
1361	<u>Prefab uitstroompotten en toebehoren, RWA.</u>				
136110	Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 1,00 m.	st	4,00F		
136120	Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 1,50 m.	st	11,00F		
136130	Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,00 m.	st	4,00F		
136140	Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,50 m.	st	6,00F		
136150	Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 3,00 m.	st	2,00F		
136160	Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 3,50 m.	st	2,00F		
136170	Aanbrengen betonnen uitstroompotten, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 4,00 m.	st	1,00F		
1362	<u>Prefab putten en toebehoren, DWA.</u>				
136210	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, DWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 1,00 m.	st	2,00F		
136220	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, DWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 1,50 m.	st	22,00F		
136230	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, DWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,00 m.	st	20,00F		
136240	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, DWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,50 m.	st	4,00F		
136250	Aanbrengen stroomprofiel van beton in prefab put.	m3	10,00F		
1363	<u>Instort- en inmetsemoffen.</u>				
136310	Aanbrengen PVC instortmof ø 250 mm in prefab put.	st	26,00F		
136320	Aanbrengen PVC instortmof ø 315 mm in prefab put.	st	24,00F		
1364	<u>Dichtzetten prefab sparingen met beton.</u>				
136410	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø250 mm.	st	26,00F		
136420	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø315 mm.	st	24,00F		
136430	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø400 mm.	st	4,00F		
136440	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø500 mm.	st	10,00F		
136450	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø600 mm.	st	2,00F		
1365	<u>Putranden.</u>				
136510	Aanbrengen putrand met deksel, RWA.	st	36,00F		
136520	Aanbrengen putrand met deksel, DWA.	st	60,00F		
1366	<u>Uitstroombak.</u>				
136610	Aanbrengen uitstroombak.	st	1,00F		
1368	<u>Prefab gemaal en toebehoren.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
136810	Het leveren en aanbrengen van een gemaal. V92.	st	1,00F		
136820	Aanbrengen putrand met deksel, leveren.	st	2,00F		
136830	Leverantie EM-installaties gemaal.	st	1,00F		
136840	Afstemming EM-instalateur ivm levering EM-installaties.	st	1,00F		
136850	Engineering gemaal.	st	1,00F		
137	<b>Aanbrengen kolken.</b>				
137110	Aanbrengen straatkolk met kolkomrandingsplaat, leveren.	st	28,00F		
138	<b>Aanbrengen mantelbuizen.</b>				
1382	<u>Mantelbuizen.</u>				
138210	Aanbrengen PVC mantelbuis ø 125 mm.	m	350,00F		
139	<b>Controle rioolleidingen.</b>				
1391	<u>Reinigen nieuwe riolen, voor inspectie.</u>				
139110	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 200-300 mm.	m	2.060,00F		
139120	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 315 mm.	m	1.210,00F		
139130	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 300-500 mm.	m	90,00F		
139140	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, beton, 500-700 mm.	m	565,00F		
139150	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, GVK, 1500 mm.	m	755,00F		
139160	Rioolslib vervoeren.	ton	180,00F		
1392	<u>Controle vrijvervalriolering.</u>				
139210	Beproeven vrijvervalriolering, kunststof ø 200-300 mm.	m	2.060,00F		
139220	Beproeven vrijvervalriolering, kunststof ø 315 mm.	m	1.210,00F		
139230	Beproeven vrijvervalriolering, beton ø 300-500 mm.	m	90,00F		
139240	Beproeven vrijvervalriolering, beton ø 500-700 mm.	m	565,00F		
139250	Beproeven vrijvervalriolering, GVK ø 1500 mm.	m	755,00F		
1393	<u>Video-opnamen.</u>				
139310	Video-opnamen vanuit kunststof-riool, oplevering, 200-500 mm.	m	3.270,00F		
139320	Video-opnamen vanuit betonnen-riool, oplevering, 300-700 mm.	m	655,00F		
139330	Video-opnamen vanuit GVK riool, oplevering, 1500 mm.	m	755,00F		
1394	<u>Controle persleidingen.</u>				
139410	Beproeven drukleiding.	m	230,00F		
14	<b>Verhardingen.</b>				
140	<b>Funderingen.</b>				
1403	<u>Profileren funderingen.</u>				
140360	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 0/31,5.	ton	400,00F		
140370	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 0/16.	ton	250,00F		
1404	<u>Aanbrengen funderingen.</u>				
140490	Menggranulaat fundering dik 0,30 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	21.565,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1405	<u>Leveren funderingen.</u>				
140520	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	12.369,00	F	
140530	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	250,00	F	
143	<b>Aanbrengen asfaltverhardingen.</b>				
1435	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen.</u>				
143570	Aanbrengen onderlaag asfaltbet, AC 16 base, > 2,50 m.	ton	2.327,00	F	
149	<b>Aanbrengen diversen.</b>				
1492	<u>Aanbrengen bestorting.</u>				
149210	Aanbrengen bestorting.	ton	110,00	F	
15	<b>Groenvoorzieningen.</b>				
151	<b>Grondbewerking.</b>				
1512	<u>Egaliseren t.b.v. inzaaien bermen, terreinen e.d.</u>				
151210	Egaliseren.	are	650,00	F	
156	<b>Inzaaien bermen en percelen.</b>				
156110	Zaaien, bermen en percelen.	are	650,00	F	
157	<b>Onderhoud groenvoorzieningen.</b>				
157110	Maaien bermen en percelen (eerste en tweede beurt na inzaaien).	are	650,00	F	
16	<b>Inrichting.</b>				
166	<b>Kabelwerk en verlichting.</b>				
1661	<u>Tijdelijke verlichting.</u>				
166110	Tijdelijke verlichting.	st	100,00	F	
1663	<u>Aansluitkosten.</u>				
166310	Kosten netwerkbeheerder, aansluiten nieuwe masten.	st	100,00	F	
1664	<u>Coördinatie.</u>				
166410	Coördinatie openbare verlichting, aanbrengen.	st	100,00	F	
2	<b>Woonrijp.</b>				
21	<b>Vorbereidende werken.</b>				
213	<b>Verwijderen gebonden verhardingen.</b>				
2134	<u>Opbreken asfaltverhardingen.</u>				
213410	Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,06 m.	m2	15.515,00	F	
214	<b>Verwijderen funderingen en halfverhardingen.</b>				
2141	<u>Verwijderen funderingen.</u>				
214180	Verwijderen ongebonden funderingslaag d=300 mm, afvoeren.	m2	340,00	F	
215	<b>Verwijderen terreininrichting e.d.</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2153	<u>Verwijderen jumboblokken.</u>				
215310	Verwijderen betonnen jumboblokken, afvoeren inrichting.	st	20,00	F	
216	<b>Verwijderen wegbebakening.</b>				
2161	<u>Verwijderen bebording.</u>				
216110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, afvoeren inrichting.	st	20,00	F	
22	<b>Grondwerken.</b>				
221	<b>Grond ontgraven.</b>				
2211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
221110	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.	st	73,00	F	
221120	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk.	st	28,00	F	
2212	<u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>				
221210	Grond ontgraven uit cunet, 0,30 m, trottoirs en voetpaden.	m3	460,00	F	
221220	Grond ontgraven uit cunet, 0,45 m, parkeren en rijbanen.	m3	1.050,00	F	
221230	Grond ontgraven uit cunet, 0,30 m, halfverhardingen.	m3	190,00	F	
222	<b>Grond vervoeren.</b>				
222310	Grond vervoeren naar depot.	m3	1.700,00	F	
223	<b>Grond verwerken.</b>				
2232	<u>Grond verwerken t.b.v. wegaanleg.</u>				
223220	Zand verwerken en verdichten dik 0,15 m.	m2	160,00	F	
223230	Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.	m2	160,00	F	
23	<b>Rioleringswerken.</b>				
231	<b>Verwijderen rioleringsgedeelten.</b>				
2312	<u>Verwijderen kolken en kolkomrandingsplaten.</u>				
231210	Verwijderen straatkolk, verwerken.	st	28,00	F	
231220	Verwijderen kolkomrandingsplaat.	st	28,00	F	
236	<b>Aanbrengen putten en toebehoren.</b>				
2365	<u>Putranden.</u>				
236510	Aanbrengen RWA putrand met deksel, leveren.	st	36,00	F	
236520	Aanbrengen DWA putrand met deksel, leveren.	st	60,00	F	
237	<b>Aanbrengen kolken.</b>				
2371	<u>Kolken.</u>				
237110	Aanbrengen straatkolk, leveren.	st	45,00	F	
237120	Aanbrengen straatkolk, vrijgekomen.	st	28,00	F	
24	<b>Verhardingen.</b>				
240	<b>Funderingen.</b>				
2403	<u>Profileren funderingen.</u>				
240360	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 0/31,5.	ton	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240370	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 0/16.	ton	250,00F		
2404	<u>Aanbrengen funderingen.</u>				
240410	Menggranulaat fundering 0/31,5 dik 0,15 m, leveren, tot 2,00 m breed.	m2	1.635,00F		
240420	Menggranulaat fundering 0/31,5 dik 0,30 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	2.435,00F		
240430	Menggranulaat fundering 16/31,5 dik 0,15 m, leveren, tot 2,00 m breed.	m2	665,00F		
2405	<u>Leveren funderingen.</u>				
240520	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	2.015,00F		
240530	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	250,00F		
240540	Leveren menggranulaat 16/31,5.	ton	185,00F		
241	<b>Aanbrengen kantopsluitingen.</b>				
2411	<u>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm.</u>				
241110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	58,00F		
241130	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	45,00F		
241150	Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm van beton.	st	21,00F		
241190	Pasmaken trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	10,00F		
2412	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm.</u>				
241210	Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.	m	3.735,00F		
241250	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	3.895,00F		
241260	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.	st	110,00F		
241270	Leveren hoekstuk 90° opsluitband 100 x 200 mm.	st	118,00F		
241280	Leveren hoekstuk 135° opsluitband 100 x 200 mm.	st	156,00F		
241290	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.	st	702,00F		
2413	<u>Opsluitbanden 150 x 250 mm.</u>				
241310	Opsluitband 150 x 250 mm in betonspecie.	m	6.295,00F		
241350	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.	st	6.089,00F		
241360	Leveren gebogen opsluitband 150 x 250 mm.	st	483,00F		
241370	Leveren hoekstuk opsluitband 150 x 250 mm.	st	81,00F		
241390	Pasmaken opsluitband 150 x 250 mm.	st	550,00F		
2414	<u>Inritelementen 650 x 200 x 300 mm.</u>				
241410	Aanbrengen inritelement 650 x 200 x 300 mm.	m	35,00F		
241490	Pasmaken inritband 650 x 200 x 300 mm.	st	6,00F		
2415	<u>Molgoten.</u>				
241510	Aanbrengen molgoot 5 bss kf, leveren, kleur Grauwaart.	m	280,00F		
241520	Aanbrengen molgoot 5 NCB klinker, leveren, kleur grijs.	m	510,00F		
242	<b>Aanbrengen elementenverhardingen.</b>				
2421	<u>Straatlagen.</u>				
242110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	16.980,00F		
2422	<u>Bestratingen van straatbakstenen.</u>				
242210	Straatbakstenen df halfsteensverband, breedte 1,50-3,00 m, leveren.	m2	2.835,00F		
242220	Straatbakstenen df halfsteensverband, breedte > 3,00 m, leveren.	m2	35,00F		
242230	Straatbakstenen df keperverband, breedte 1,50-3,00 m,	m2	160,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	leveren.				
2423	<b><u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u></b>				
242310	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, breedte 1,50 tot 3,00 m, leveren.	m2	100,00F		
242320	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, breedte > 3,00 m, leveren.	m2	7.860,00F		
242390	Aanbrengen betonstraatstenen KF, drempel 30 km/uur, leveren.	m2	40,00F		
2425	<b><u>Bestratingen van grasbetontegels en diversen.</u></b>				
242510	Aanbrengen NCB klinkers, rijbanen, breedte 1,50 - 3,00 m, leveren.	m2	2.795,00F		
242520	Aanbrengen NCB klinkers, parkeervakken, breedte 1,50 - 3,00 m, leveren.	m2	2.075,00F		
242530	Aanbrengen NCB klinkers, inritten, breedte 1,50 - 3,00 m, leveren.	m2	115,00F		
242540	Aanbrengen grasbetontegels, inrit en doorsteken, breedte 3,00 m.	m2	120,00F		
242550	Aanbrengen grasbetontegels, rabatstroken, breedte < 1,50 m.	m2	965,00F		
242560	Aanbrengen haaiantandtegels, 500 x 500 x 95 mm.	st	59,00F		
2426	<b><u>Herstraten.</u></b>				
242610	Herstraten elementenverharding, betonstraatstenen.	m2	200,00F		
242620	Herstraten elementenverharding, straatbakstenen.	m2	200,00F		
242630	Herstraten elementenverharding, betontegels.	m2	200,00F		
243	<b><u>Aanbrengen asfaltverhardingen.</u></b>				
2433	<b><u>Aanbrengen kleeflagen.</u></b>				
243310	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m <sup>2</sup> .	m2	7.660,00F		
2435	<b><u>Aanbrengen asfaltverharding.</u></b>				
243510	Aanbrengen onderlaag asfaltbet, AC 16 base, > 2,50 m.	ton	540,00F		
243520	Aanbrengen deklaag asfaltbeton AC 8, kleur rood, > 2,50 m.	ton	170,00F		
243530	Aanbrengen onderlaag asfaltbet, AC 16 base, > 2,50 m.	ton	340,00F		
243540	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11A, > 2,50 m.	ton	100,00F		
248	<b><u>Aanbrengen halfverhardingen.</u></b>				
2481	<b><u>Stabilizer.</u></b>				
248110	Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.	ton	38,00F		
248120	Aanbrengen natuurlijke halfverharding, Stabilizer.	m2	720,00F		
249	<b><u>Aanbrengen diversen.</u></b>				
2491	<b><u>Aanbrengen stapstenen.</u></b>				
249110	Aanbrengen gresstenen, leveren.	st	68,00F		
25	<b><u>Groenvoorzieningen.</u></b>				
254	<b><u>Aanbrengen bomen.</u></b>				
2544	<b><u>Wortelgeleidingsscherm.</u></b>				
254410	Aanbrengen wortelgeleidingsscherm.	m	2.000,00F		
256	<b><u>Inzaaien grasbetontegels.</u></b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
256110	Handmatig zaaien graszaadmengsel in grasbetontegels.	m2	6.070,00	F	
26	<b>Inrichting.</b>				
261	<b>Wegbebakening.</b>				
2611	<u>Verkeersbordpalen.</u>				
261110	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,30 m, leveren.	st	14,00	F	
261120	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.	st	9,00	F	
261130	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,90 m, leveren.	st	3,00	F	
2612	<u>Verkeersborden.</u>				
261210	Aanbrengen verkeersbord model A01-30-ZB	st	1,00	F	
261220	Aanbrengen verkeersbord model B06	st	6,00	F	
261230	Aanbrengen verkeersbord model C12	st	1,00	F	
261240	Aanbrengen verkeersbord model G07	st	1,00	F	
261250	Aanbrengen verkeersbord model G11	st	3,00	F	
261260	Aanbrengen verkeersbord model G12a	st	2,00	F	
261270	Aanbrengen verkeersbord model G12b	st	2,00	F	
261280	Aanbrengen verkeersbord model G13	st	5,00	F	
261290	Aanbrengen verkeersbord model G14	st	1,00	F	
2613	<u>Verkeersborden, vervolg.</u>				
261310	Aanbrengen verkeersbord model L08	st	2,00	F	
261320	Aanbrengen verkeersbord model L51	st	2,00	F	
261330	Aanbrengen verkeersbord model L51a	st	1,00	F	
261340	Aanbrengen verkeersbord model OB02	st	5,00	F	
261350	Aanbrengen verkeersbord model OB108	st	1,00	F	
261360	Aanbrengen verkeersbord model OB503	st	5,00	F	
261370	Aanbrengen verkeersbord model OB505	st	2,00	F	
261380	Aanbrengen verkeersbord model OB54	st	1,00	F	
261390	Aanbrengen verkeersbord model SB01-1	st	20,00	F	
262	<b>Elektrische voorzieningen.</b>				
262010	Aanbrengen elektrische laadpaal.	st	6,00	F	
263	<b>Aanbrengen afrasteringen.</b>				
2631	<u>Aanbrengen erfafscheiding.</u>				
263110	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	200,00	F	
264	<b>Aanbrengen straatmeubilair e.d.</b>				
2643	<u>Diverse palen en hekken.</u>				
264310	Aanbrengen fietsroute paal, vrijgekomen.	st	2,00	F	
264320	Aanbrengen wandelroute paal, vrijgekomen.	st	1,00	F	
264330	Aanbrengen informatiebord, vrijgekomen.	st	1,00	F	
264340	Aanbrengen afzetpaal MA66.	st	2,00	F	
264350	Aanbrengen afzetpaal MA66S.	st	3,00	F	
2645	<u>Jumboblokken.</u>				
264510	Aanbrengen betonnen jumboblokken.	st	20,00	F	
264520	Leveren betonnen jumboblokken.	st	20,00	F	
266	<b>Kabelwerk en verlichting.</b>				
2661	<u>Vervallen</u>				
266110	Vervallen			F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2662	<u>Aanbrengen lichtmast.</u>				
266210	Leveren en aanbrengen lichtmasten, armaturen en lampen, LED 5305.	st	97,00F		
266220	Leveren en aanbrengen lichtmasten, armaturen en lampen, LED 5393.	st	11,00F		
2663	<u>Aansluitkosten.</u>				
266310	Kosten netwerkbeheerder, aansluiten nieuwe masten.	st	108,00F		
2664	<u>Coördinatie.</u>				
266410	Coördinatie openbare verlichting, aanbrengen.	st	108,00F		
3	<b>Depot.</b>				
30	<b>Inrichten depot(s).</b>				
300010	Aanbrengen gronddepot, grond.	st	1,00F		
300020	Instandhouden gronddepot, grond.	week	104,00F		
300030	Verwijderen gronddepot, grond.	st	1,00F		
300110	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	5,00F		
300140	Uitvoeren van een in-situ partij-keuring.	st	5,00F		
300150	Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van het DSO = > 25 m3.	st	5,00F		
300160	Opstellen rapport/overzicht meldingen bodemactiviteiten.	st	5,00F		
31	<b>Grond verwerken in depot.</b>				
311010	Grond verwerken in depot(s).	m3	63.220,00F		
32	<b>Grond ontgraven uit depot.</b>				
322010	Grond ontgraven uit depot(s).	m3	63.220,00F		
33	<b>Grond vervoeren vanuit depot.</b>				
333010	Grond vervoeren naar elders, landbouw / natuur.	m3	500,00F		
333020	Zand vervoeren op het werk, hergebruik.	m3	63.220,00F		
333030	Grond vervoeren naar elders, industrie.	m3	1.000,00F		
5	<b>Rotonde Heinsbergerweg.</b>				
51	<b>Vorbereidende werken.</b>				
510	<b>Verwijderen beplantingen.</b>				
5102	<u>Verwijderen bomen.</u>				
510210	Verwijderen bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.	st	2,00F		
510220	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m	st	8,00F		
510230	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,50 tot 0,75 m	st	8,00F		
510240	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,75 tot 1,00 m	st	3,00F		
5106	<u>Maaien gewas.</u>				
510610	Maaien grasmat/gewas horizontaal.	are	30,00F		
5107	<u>Frezen bestaande grasmat.</u>				
510710	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	30,00F		
512	<b>Verwijderen elementenverhardingen.</b>				
5121	<u>Verwijderen betonbanden.</u>				
512110	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoeren.	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5124	<b><u>Verwijderen bestratingen.</u></b>				
512410	Opbreken betonstraatstenen kf, afvoeren, 3,00 m en breder.	m2	205,00F		
513	<b><u>Verwijderen gebonden verhardingen.</u></b>				
5131	<b><u>Zagen asfaltverhardingen.</u></b>				
513110	Zagen asfaltverharding dik ca. 120 mm.	m	13,00F		
513120	Zagen asfaltverharding dik ca. 220 mm.	m	17,00F		
5132	<b><u>Frezen asfaltverhardingen t.b.v. aansluitingen.</u></b>				
513210	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 35 mm, weglengte 1,50 m.	m2	26,00F		
513220	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 60 mm, weglengte 1,00 m.	m2	17,00F		
513230	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 60 mm, weglengte 0,50 m.	m2	8,50F		
513240	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 25 mm, weglengte 1,00 m.	m2	9,00F		
513250	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, dik 40 mm, weglengte 0,50 m.	m2	4,50F		
5134	<b><u>Opbreken asfaltverhardingen.</u></b>				
513410	Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,11 - 0,16 m.	m2	800,00F		
513420	Opbreken asfalt dik gemiddeld 0,16 - 0,22 m.	m2	1.830,00F		
5136	<b><u>Opbreken betonverharding.</u></b>				
513610	Zagen betonverharding dik ca. 160 mm.	m	3,00F		
513620	Opbreken ongew. betonverharding, dikte 0,16 m.	m2	175,00F		
513630	Opbreken ongew. betonverharding, dikte 0,25 m.	m2	25,00F		
514	<b><u>Verwijderen funderingen en halfverhardingen.</u></b>				
5141	<b><u>Verwijderen funderingen.</u></b>				
514110	Verwijderen ongebonden funderingslaag d=250 mm, afvoeren.	m2	1.160,00F		
514120	Verwijderen ongebonden funderingslaag d=400 mm, afvoeren.	m2	2.020,00F		
515	<b><u>Verwijderen terreininrichting e.d.</u></b>				
5152	<b><u>Diverse palen en hekken.</u></b>				
515210	Verwijderen kunststof afsluitpaal, afvoeren naar een inrichting.	st	2,00F		
515220	Verwijderen metalen neerklapbare afsluitpaal, afvoeren naar een inrichting.	st	1,00F		
516	<b><u>Verwijderen wegbebakening.</u></b>				
5161	<b><u>Verwijderen bebording.</u></b>				
516110	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren inrichting.	st	3,00F		
516120	Verwijderen verkeersborden, afvoeren inrichting.	st	10,00F		
516130	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, hergebruik.	st	1,00F		
5162	<b><u>Verwijderen markering.</u></b>				
516210	Verwijderen lengtemarkering, afvoeren inrichting.	m2	115,00F		
516220	Verwijderen driehoeksmarkering, afvoeren inrichting.	m2	0,80F		
5163	<b><u>Verwijderen reflectorpalen.</u></b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
516310	Verwijderen reflectorpalen, afvoeren inrichting.	st	3,00	F	
52	<b>Grondwerken.</b>				
520	<b>Bijkomend werk grondwerken.</b>				
5204	<u>Proefsleuven.</u>				
520410	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	5,00	F	
520420	Graven proefsleuf, diepte 1,00 m en meer.	st	5,00	F	
521	<b>Grond ontgraven.</b>				
5211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
521110	Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool, grond afvoeren.	m3	625,00	F	
521130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe HWA-riolaansluitingen, grond deponeren.	m	165,00	F	
521140	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk.	st	21,00	F	
5212	<u>Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.</u>				
521210	Grond ontgraven uit cunet, 0,28 m.	m3	90,00	F	
521220	Grond ontgraven uit cunet, 0,36 m.	m3	195,00	F	
521230	Grond ontgraven uit cunet, 0,38 m.	m3	25,00	F	
521240	Grond ontgraven uit cunet, 0,62 m.	m3	770,00	F	
522	<b>Grond vervoeren.</b>				
5223	<u>Grond vervoeren naar depot.</u>				
522310	Grond vervoeren naar depot.	m3	1.705,00	F	
523	<b>Grond verwerken.</b>				
5231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
523110	Aanbrengen grondverbetering, zand.	m3	20,00	F	
523120	Aanvullen sleuf enkel riool, met uitgekomen grond.	m3	580,00	F	
523140	Aanvullen sleuf nieuwe HWA-riolaansluitingen, met uitgekomen grond.	m	165,00	F	
5234	<u>Grond verwerken t.b.v. diversen.</u>				
523410	Grond verwerken in vervallen cunet rijwielpaden.	m3	30,00	F	
523420	Grond verwerken in vervallen cunet rijbaan.	m3	150,00	F	
53	<b>Rioleringswerken.</b>				
532	<b>Aanbrengen hoofdriool.</b>				
5322	<u>Aanbrengen RWA PVC hoofdriool en toebehoren.</u>				
532210	Aanbrengen RWA riool PVC buis 3-lagen ø 315 mm, grijs.	m	210,00	F	
532220	Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 125 mm.	st	14,00	F	
533	<b>Aanbrengen riolaansluitingen.</b>				
5331	<u>Aanbrengen PVC buizen, riolaansluitingen.</u>				
533130	Aanbrengen RWA riolaansl. PVC buis ø 125 mm, grijs.	m	160,00	F	
533160	Aanbrengen RWA riolaansl. PVC buis ø 160 mm, grijs.	m	25,00	F	
5332	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken, HWA, ø 125 mm.</u>				
533210	Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 90°, grijs.	st	21,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533220	Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 45°, grijs.	st	60,00F		
533230	Aanbrengen PVC T-stuk ø 125 mm 90°, grijs.	st	6,00F		
533240	Aanbrengen PVC T-stuk 125 x 160 x 125 mm 90°, grijs.	st	2,00F		
533290	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90°, grijs.	st	6,00F		
5334	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken, RWA, ø 160 mm.</u>				
533410	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90°, grijs.	st	4,00F		
533420	Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45°, grijs.	st	4,00F		
536	<b>Aanbrengen putten en toebehoren.</b>				
5360	<u>Prefab putten en toebehoren, RWA.</u>				
536010	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen, RWA, afm. 1,00 x 1,00 m, hoogte 2,00 m.	st	3,00F		
5365	<u>Putranden.</u>				
536510	Aanbrengen RWA putrand met deksel, leveren.	st	3,00F		
537	<b>Aanbrengen kolken.</b>				
5371	<u>Kolken.</u>				
537110	Aanbrengen straatkolk, leveren.	st	9,00F		
537120	Aanbrengen combikolk, leveren.	st	12,00F		
538	<b>Aanbrengen mantelbuizen.</b>				
5382	<u>Mantelbuizen.</u>				
538210	Aanbrengen PVC mantelbuis ø 125 mm.	m	200,00F		
539	<b>Controle rioolleidingen.</b>				
5391	<u>Reinigen nieuwe riolen, voor inspectie.</u>				
539120	Nieuw aan te brengen riool reinigen, voor de inspectie, kunststof, 315 mm.	m	204,00F		
539160	Rioolslib vervoeren.	ton	4,75F		
5392	<u>Controle vrijvervalriolering.</u>				
539210	Beproeven vrijvervalriolering.	keer	1,00F		
5393	<u>Video-opnamen.</u>				
539310	Video-opnamen vanuit kunststof-riool, oplevering, 315 mm.	m	204,00F		
54	<b>Verhardingen.</b>				
540	<b>Funderingen.</b>				
5404	<u>Aanbrengen funderingen.</u>				
540410	Menggranulaat fundering dik 0,15 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	315,00F		
540420	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	950,00F		
540430	Menggranulaat fundering dik 0,30 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	60,00F		
540440	Menggranulaat fundering dik 0,40 m, leveren, 2,00 m en breder.	m2	3.070,00F		
5405	<u>Leveren funderingsmaterialen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540520	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	2.831,00	F	
541	<b>Aanbrengen kantopsluitingen.</b>				
5410	<u>Rijwielpadband 30/120 x 200 mm.</u>				
541030	Rijwielpadband 30/120 x 200 mm in betonspecie.	m	110,00	F	
541050	Leveren rechte rijwielpadband 30/120 x 200 mm.	st	65,00	F	
541060	Leveren gebogen rijwielpadband 30/120 x 200 mm.	st	67,00	F	
541070	Leveren eindband rijwielpadband 30/120 x 200 mm.	st	14,00	F	
541090	Pasmaken rijwielpadband 30/120 x 200 mm.	st	36,00	F	
5411	<u>TB RWS 110/220 x 250 mm - in het werk gestort.</u>				
541110	Aanbrengen gestorte betonstrook, profiel trottoirband RWS 110/220 x 250 mm.	m	350,00	F	
5412	<u>TB RWS 190/220 x 160 mm - in het werk gestort.</u>				
541210	Aanbrengen gestorte betonstrook, profiel trottoirband RWS 190/220 x 160 mm.	m	70,00	F	
5413	<u>Opsluitband 100 x 200 mm</u>				
541330	Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.	m	170,00	F	
541350	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	180,00	F	
541370	Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm.	st	4,00	F	
541390	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.	st	36,00	F	
5414	<u>HOV-band 250/300 x 400 mm.</u>				
541410	Aanbrengen HOV-band 250/300 x 400 mm.	m	24,00	F	
541430	Leveren rechte HOV-band 250/300 x 400 mm.	st	20,00	F	
541470	Leveren verloopband HOV-band 250/300 x 400 mm.	st	4,00	F	
541490	Pasmaken HOV-band 250/300 x 400 mm.	st	5,00	F	
5415	<u>Rotondeband 320/400 x 450 mm - in het werk gestort.</u>				
541510	Aanbrengen gestorte betonstrook, profiel rotondeband 320/400 x 450 mm.	m	52,00	F	
5416	<u>Reflectorband 180/200 x 350 mm - in het werk gestort.</u>				
541610	Aanbrengen gestorte betonstrook, profiel reflectorband 180/200 x 350 mm.	m	40,00	F	
5417	<u>Molgoten.</u>				
541710	Aanbrengen molgoot 5 BSS KF, leveren, kleur grijs.	m	110,00	F	
542	<b>Aanbrengen elementenverhardingen.</b>				
5421	<u>Straatlagen.</u>				
542110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	375,00	F	
5422	<u>Bestratingen van straatbakstenen.</u>				
542210	Straatbakstenen df halfsteensverband, breedte 1,50-3,00 m, leveren.	m2	315,00	F	
5423	<u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
542310	Aanbrengen betonstraatstenen kf halfsteensverband, 1,50-3,00 m, leveren.	m2	55,00	F	
543	<b>Aanbrengen asfaltverhardingen.</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5434	<u>Aanbrengen kleeflagen.</u>				
543410	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m <sup>2</sup> .	m2	9.155,00F		
5435	<u>Aanbrengen onderlagen.</u>				
543510	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 3 lagen.	ton	1.065,00F		
543520	Aanbrengen onderlaag asfaltbet in 2 lagen AC16, >2,5m.	ton	206,00F		
5437	<u>Aanbrengen deklagen.</u>				
543710	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11A, > 2,50 m.	ton	207,00F		
543720	Aanbrengen deklaag asfaltbeton AC 8, kleur rood, > 2,50 m.	ton	65,00F		
545	<b>Betonverharding.</b>				
5451	<u>Aanbrengen betonverharding.</u>				
545130	Machinaal aanbrengen verhardingslaag van beton	m2	205,00F		
5453	<u>Aanbrengen voegen in betonverharding.</u>				
545310	Aanbrengen dwarsvoegen (schijnvoeg).	m	80,00F		
545330	Aanbrengen dwarsvoegen (niet verdeuvelde uitzetvoeg).	m	80,00F		
545340	Aanbrengen langsvoeg.	m	110,00F		
5454	<u>Aanbrengen wapening t.b.v. betonverharding.</u>				
545420	Betonstaal t.b.v. betonverharding overhoeken etc.	kg	2.050,00F		
5457	<u>Aanbrengen betonverharding met figuratie.</u>				
545710	Aanbrengen figuratielaag van beton overrijdbare strook	m2	110,00F		
545720	Aanbrengen verhardingslaag van beton met figuratie	m2	70,00F		
5458	<u>Aanbrengen voegen in betonverharding met figuratie.</u>				
545810	Aanbrengen omtrekvoegen.	m	170,00F		
545820	Aanbrengen zettingsvoegen.	m	40,00F		
56	<b>Inrichting.</b>				
561	<b>Wegbebakening.</b>				
5611	<u>Verkeersbordpalen.</u>				
561110	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, vrijgekomen.	st	1,00F		
561120	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,30 m, leveren.	st	6,00F		
561130	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m, leveren.	st	5,00F		
561140	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,90 m, leveren.	st	7,00F		
561150	Aanbrengen vluchtheuvelbaken BB21.	st	6,00F		
5612	<u>Verkeersborden.</u>				
561210	Aanbrengen verkeersbord model A01-30-ZB	st	2,00F		
561220	Aanbrengen verkeersbord model A01-30-ZE	st	2,00F		
561230	Aanbrengen verkeersbord model BW03-RO	st	2,00F		
561240	Aanbrengen verkeersbord model B06-F + OB02 + OB503	st	6,00F		
561250	Aanbrengen verkeersbord model D01 + BB12-R + portaal	st	3,00F		
561260	Aanbrengen verkeersbord model D02-RO + BB22	st	6,00F		
561270	Aanbrengen verkeersbord model G11	st	6,00F		
561280	Aanbrengen verkeersbord model G12a	st	1,00F		
561290	Aanbrengen verkeersbord model L02-F	st	6,00F		
5613	<u>Verkeersborden, vervolg.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561320	Aanbrengen verkeersbord model OB505	st	5,00F		
561330	Aanbrengen verkeersbord model OB52	st	3,00F		
562	<b>Wegmarkeringen.</b>				
5622	<u>Thermoplastisch materiaal, lengtemarkering.</u>				
562210	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, ononderbroken, 0,15 m, wit.	m	35,00F		
562220	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 1-1 streep, 0,15 m, wit.	m	100,00F		
562230	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 0,50-0,50 streep, 0,15 m, wit.	m	40,00F		
562240	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m, 0,30-2,70 streep, 0,15 m, wit.	m	275,00F		
5623	<u>Thermoplastisch materiaal, vlakmarkeringen.</u>				
562310	Dwarsmarkering, driehoeksmarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	8,00F		
562320	Blokstreep van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	12,00F		
562330	Pijlen van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	3,50F		
562340	Puntstuk/witte vlakken van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	145,00F		
562350	Taludmarkering van thermoplastisch materiaal, wit.	m2	12,00F		
57	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
571	<b>Verkeersplan en afzettingen.</b>				
5710	<u>Verkeersplan incl. tekeningen.</u>				
571010	Opstellen verkeersplan.	keer	1,00F		
571020	Opstellen verkeerstekening(en).	keer	1,00F		
5711	<u>Materiaal t.b.v. afzetting.</u>				
571110	Toepassen verkeerskegel.	st	20,00F		
571120	Toepassen geleidebaken.	st	10,00F		
571130	Toepassen waarschuwingshek.	st	10,00F		
5712	<u>Borden t.b.v. afzetting.</u>				
571210	Toepassen verkeersbord F05 en F06, voorrang.	st	5,00F		
571230	Toepassen verkeersbord J16, werk in uitvoering.	st	5,00F		
571240	Toepassen verkeersbord C01, afgesloten.	st	5,00F		
571250	Toepassen verkeersbord A01, maximumsnelheid.	st	5,00F		
571260	Toepassen verkeersbord D02ro, passeerpijl.	st	5,00F		
571270	Toepassen verkeersbord F08, einde verboden.	st	5,00F		
572	<b>Omleidingsroutes.</b>				
5722	<u>Omleidingsroutes bestaande uit 10 tot 20 borden.</u>				
572210	Aanbrengen omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.	keer	1,00F		
572220	Instandhouden omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.	week	8,00F		
572230	Verwijderen omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.	keer	1,00F		
573	<b>Houten / kunststof schotten.</b>				
573110	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00F		
573120	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	5.600,00F		
573130	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	2,00F		
573140	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00F		
574	<b>Rijplatenbaan.</b>				
574010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
574020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	5.600,00F		
574030	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	2,00F		
574040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00F		
575	<b>Bouwhekken.</b>				
575110	Aanbrengen tijdelijke afrastering, bouwhek, werkterrein.	m	600,00F		
575120	In stand houden tijdelijke afrastering, bouwhek, werkterrein.	dag	365,00F		
575130	Verwijderen tijdelijke afrastering, bouwhek, werkterrein.	m	600,00F		
576	<b>Waarschuwingsborden.</b>				
576110	Toepassen waarschuwingsborden, verboden toegang gevaarlijk werkterrein.	st	5,00F		
576120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00F		
577	<b>Bijkomende werkzaamheden.</b>				
577010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	56,00F		
577020	Melden verkeersmaatregelen in MELVIN.	keer	1,00F		
58	<b>Beschikbaarstelling</b>				
581	<b>Inzetten personeel en materieel.</b>				
581110	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	24,00F		
585	<b>Diversen.</b>				
585010	Kosten coördinatie openbare verlichting.	st	1,00F		
6	<b>Verkeersmaatregelen.</b>				
61	<b>Verkeersmaatregelen.</b>				
611	<b>Verkeersplan en afzettingen.</b>				
6110	<u>Verkeersplan incl. tekeningen.</u>				
611010	Opstellen verkeersplan.	keer	12,00F		
611020	Opstellen verkeerstekening(en).	keer	12,00F		
6111	<u>Materiaal t.b.v. afzetting.</u>				
611110	Toepassen verkeerskegel.	st	50,00F		
611120	Toepassen geleidebaken.	st	50,00F		
611130	Toepassen waarschuwingshek.	st	20,00F		
6112	<u>Borden t.b.v. afzetting.</u>				
611210	Toepassen verkeersbord F05 en F06, voorrang.	st	20,00F		
611230	Toepassen verkeersbord J16, werk in uitvoering.	st	20,00F		
611240	Toepassen verkeersbord C01, afgesloten.	st	20,00F		
611250	Toepassen verkeersbord A01, maximumsnelheid.	st	20,00F		
611260	Toepassen verkeersbord D02ro, passeerpijl.	st	20,00F		
611270	Toepassen verkeersbord F08, einde verboden.	st	20,00F		
612	<b>Omleidingsroutes.</b>				
6121	<u>Omleidingsroutes bestaande uit max. 10 borden.</u>				
612110	Aanbrengen omleidingsroutes, max. 10 borden.	keer	2,00F		
612120	Instandhouden omleidingsroutes, max. 10 borden.	week	26,00F		
612130	Verwijderen omleidingsroutes, max. 10 borden.	keer	2,00F		
6122	<u>Omleidingsroutes bestaande uit 10 tot 20 borden.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612210	Aanbrengen omlleidingsroutes, 10 tot 20 borden.	keer	5,00F		
612220	Instandhouden omlleidingsroutes, 10 tot 20 borden.	week	26,00F		
612230	Verwijderen omlleidingsroutes, 10 tot 20 borden.	keer	5,00F		
6123	<u>Omlleidingsroutes bestaande uit 20 tot 30 borden.</u>				
612310	Aanbrengen omlleidingsroutes, 20 tot 30 borden.	keer	5,00F		
612320	Instandhouden omlleidingsroutes, 20 tot 30 borden.	week	26,00F		
612330	Verwijderen omlleidingsroutes, 20 tot 30 borden.	keer	5,00F		
613	<b>Houten / kunststof schotten.</b>				
613110	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	750,00F		
613120	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	273.750,00F		
613130	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	2,00F		
613140	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	750,00F		
614	<b>Rijplatenbaan.</b>				
614010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	500,00F		
614020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100.000,00F		
614030	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	10,00F		
614040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	500,00F		
615	<b>Bouwhekken.</b>				
615110	Toepassen tijdelijke afrastering, bouwhek, werkterrein.	m	4.000,00F		
616	<b>Waarschuwingsborden.</b>				
616110	Toepassen waarschuwingsborden, verboden toegang gevaarlijk werkterrein.	st	20,00F		
616120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	20,00F		
616130	Toepassen waarschuwingsborden, verboden toegang bouwverkeer.	st	5,00F		
617	<b>Bijkomende werkzaamheden.</b>				
617010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	365,00F		
617020	Melden verkeersmaatregelen in MELVIN.	keer	1,00F		
7	<b>Algemene werkzaamheden.</b>				
72	<b>Werk algemene aard.</b>				
720010	Inrichten werkterrein.	keer	6,00F		
720020	Opruimen werkterrein.	keer	6,00F		
8	<b>Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.</b>				
80	<b>RAW-Raamovereenkomst.</b>				
801110	Opstellen van een deelopdracht.	keer	6,00F		
801120	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	6,00F		
801130	Aanvoeren van materieel.	keer	6,00F		
801140	Afvoeren van materieel.	keer	6,00F		
81	<b>Inzetten personeel en materieel.</b>				
811110	Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw.	uur	100,00F		
811130	Inzetten werknemer, groep B, straatmaker II.	uur	100,00F		
811210	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	100,00F		
812210	Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m <sup>3</sup> .	uur	100,00F		
812220	Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 2 m <sup>3</sup> .	uur	100,00F		
812230	Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.	uur	100,00F		
812240	Inzetten hydraulische graafm. midi-graver 6-8 ton.	uur	24,00F		
812250	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine bakinhoud 2 m <sup>3</sup> .	uur	100,00F		
812320	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812330	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	100,00F		
812410	Inzetten wiellader, ten minste 1 m <sup>3</sup> .	uur	24,00F		
813120	Inzetten motorkettingzaag excl. bediening.	uur	20,00F		
813220	Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.	uur	20,00F		
816610	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	160,00F		
82	<b>Directiebehoeften.</b>				
821110	Gebruik directieverblijf.	week	104,00F		
85	<b>Diversen.</b>				
851000	In kennis stellen aanwonenden.	keer	12,00F		
851010	Maatregelen i.v.m. toegang percelen.	week	52,00F		
851020	Kosten t.b.v. schoonhouden van de openbare wegen.	week	52,00F		
851030	Maatregelen i.v.m. afvalcontainers.	week	52,00F		
851040	Uitzetten van het werk en controle hoogtes.	keer	12,00F		
851050	Zorgdragen bouwkundige vooropname.	st	50,00F		
851060	Kosten coördinatie e.d. mbt nutsbedrijven.	keer	10,00F		
851070	Zorgvuldig ontgraven t.b.v. boomwortels.	keer	10,00F		
851080	Zorgvuldig ontgraven t.b.v. kabels en leidingen.	keer	10,00F		
851090	Klachtenregistratie.	week	52,00F		
851110	Communicatie m.b.t. aansluiten rioolaansluitingen.	keer	10,00F		
851130	Kosten coördinatie plaatsen laadpaal.	keer	1,00F		
851160	Toepassen tijdelijke afrastering (bouwhekken).	m	1.000,00F		
851170	In stand houden tijdelijke afrastering.	m*d	1.000,00F		
851180	Uitzetten werkgrenzen.	st	30,00F		
851190	Uitzetten kadastrale grenzen	st	6,00F		
851200	Kosten coördinatie WBL.	st	1,00F		
851210	Kosten coördinatie openbaar vervoer	st	1,00F		
851220	Kosten coördinatie veiligheidsregio.	st	1,00F		
851230	Zorgdragen voor bewonersavond.	keer	2,00F		
851240	Uitzetten nutstracé.	st	6,00F		
851250	Uitvoeren AERIUS berekening	keer	6,00F		
851260	Zorgdragen beginopname openbare verharding.	keer	6,00F		
851270	Markeren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten.	st	50,00F		
86	<b>CAR-verzekering</b>				
860010	Afsluiten CAR-verzekering aannemer.	keer	6,00F		
87	<b>Revisie.</b>				
870010	Inmeten en verwerken revisiegegevens, bovengronds	st	6,00F		
870020	Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds	st	6,00F		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Korting</b>				
919990	Korting	%			
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	%			
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	%			
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				