



OIII-NR	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	PARTIJ	KLEUR/CODE		
DRAAGSTRUCTUUR		Paalfundering met prefab betonpalen			Afmetingen volgens opgave constructeur	
		Dragende kalkzandsteenwanden en staalskelet v.v. stalen liggers, waar nodig afgetimmerd met Promatec			Afmetingen en staalgewicht per m2 volgens opgave constructeur	
		Kanaalplaatvloer geïsoleerd. v.v. zwevende dekvloer			De begane grondvloer. Rc Conform uitgangspunten Bouwfysica	
		Kanaalplaatvloer, v.v. zwevende dekvloer, zonder druklaag			De verdiepingvloeren en dakvloer, uitgezonderd de "brug"	
		Kanaalplaatvloer v.v. druklaag en aangestorte vloervelden t.p.v. ronde vorm "brug"			De vloer en het dak van de "brug"	
		Stalen dakplaten, trapezium profiel			Het dak boven de gymzaal	
EXTERIEUR						
	Terrein					
	Bestrating op zand	Hydro Lineo betonklinker 40	Struyk Verwo Infra	Standaard rood		Toe te passen in de strook van de erfafscheiding, ter plaatse van fietsparkeren. Conform terreintekening B00-02
	Bestrating op zand	Hydro Lineo betonklinker gesloten	Struyk Verwo Infra	Standaard rood		Toe te passen in de strook van de erfafscheiding, ter plaatse van de metalen poorten en ter plaatse van parkeerplaats onder de gymzaal. Conform terreintekening B00-02
	Het parcours conform ontwerp speelplein, met twee lussen 2 meter breed,	Gekleurd asfalt		Rood	Asfalt opgesloten in metalen randen	Verbinder van beide schoolplein, belijning en belettering meerekenen. Conform terreintekening B00-02
	Betontegels					Conform terreintekening B00-02
	Schoonloopzone buiten	Metalen schraaprooster		Gegalvaniseerd		Verdiept in bestrating op schoolplein, ter plaatse van de buitendeuren. Conform terreintekening B00-02
	Terreinafsluiting	Beukenhaag, Fagus Sylvatica, hoog 1200mm, 3 stuks per strekkende meter per rij stammen. dubbele rij stammen (6 stuks per stekkende meter haag)				Conform terreintekening B00-02

project	OSBS De Kameleon	datum	01-05-2024		
betreft	Materiaal- en afwerkstaat TO	kenmerk	32101-alg-afw-TO	Danzigerkade 3E, 1013 AP Amsterdam	
opdrachtgever	Stichting BOOR	pagina	2 van 7	T 020 627 71 40, E info@o-drie.nl	

OIII-NR	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	PARTIJ	KLEUR/CODE		
	Terreinafsluiting	Metalen hekwerk, dubbelstaafmatten 6/5/6, thermisch verzinkt, v.v. balusters				De afsluiting langs de beukenhaag Conform terreintekening B00-02
	Terreinafsluiting, toegangspoorten	Stalen toegangspoort, voorzien van metalen cassettes met uitgesneden openingen (laser cut)	N.t.b.		Patroon conform details OIII	De toegangshekken ter plaatse van het schoolterrein Conform terreintekening B00-02
	Buitengevels					
	Gevelmetselwerk	Handvormsteen dikformaat, klamp-metselwerk <u>horizontaal</u> tegelverband	Aberson	Rood v.v. frog Code 39B14DF	Metselwerk buitengevels conform details en geveltekeningen, v.v. Solidan Briksy Carbon 50 wapening	Het metselwerk van de rechthoekige bouwvolumes van de school en gymzaal, links en rechts van de "poort"
	Gevelmetselwerk	Handvormsteen dikformaat, klamp-metselwerk <u>vertikaal</u> tegelverband	Aberson	Rood v.v. frog Code 39B14DF	Metselwerk buitengevels conform details en geveltekeningen, v.v. Solidan Briksy Carbon 50 wapening	Het metselwerk van de gebogen wanden op de begane grond, onder de "brug"
	Gevelsysteem op basis van mechanisch bevestigde baksteen-strips	Steenstrips, circa 213x65x23mm, mechanisch bevestigd middels het Aberson S-Brick montagesysteem, <u>vertikaal</u> tegelverband	Aberson	Rood Conform Code 39B14DF	Gevelbekleding ter plaatse van brug	De metselwerk bekleding van de onder- en bovenrand en de zijanten van de "brug"
	<u>Voegwerk</u>	<u>Voegmortel</u>		<u>Middengrijs</u>	<u>Platvol gevoegd</u>	
	Binnenspouwbladen	Kalkzandsteen	N.t.b.			
	Tegelwerk in diverse kleuren	Dubbelhard gebakken Winckelmans In diverse kleuren 10x20 cm		Blue uni Vert Jaune Vert Australian Caramel		Gekleurde verticale stroken in ronde wand onder brug
	Lichtgewicht gevel	Metalen binnendozen met steenwol-vulling, gemonteerd op staalskelet,				De buitengevels van de gymzaal
	Kozijnen + lekdorpel + kader	Aluminium kozijnprofielen en zetwerk	Kawneer o.g.	RT72 Reflex o.g. Kleur geanodiseerd donkerbruin/brons Alumet alubronze 04 o.g.	$U_{pui} \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$	Thermisch onderbroken, v.v. dubbele kierdichting. Te openen ramen met meerdere fixeerstand en danwel traploos instelbaar. Deuren incl. deurvanger en deurvastzetter. H&S-werk, niet zichtbare scharnieren, $\geq 110^\circ$ te openen. Lekdorpels v.v. anti-dreunfolie.
	Vliesgevel	Aluminium	Kawneer o.g.	AA100 o.g. Kleur geanodiseerd donkerbruin/brons Alumet alubronze 04 o.g.	$U_{pui} \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$	T.p.v. gebogen geveldelen "brug".
	Glas in kozijnen alg.	Isolatieglas, HR++	N.t.b.		$LTA_{glas} \geq 0.72$ (t.p.v. zuid, oost en westgevels), ≥ 0.8 (overig) $ZTA_{glas} \leq 0.35$ (t.p.v. zuid, oost en	Letselwerend glas conform NEN3569.



OIII-NR	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	PARTIJ	KLEUR/CODE		
					westgevels), ≤ 0.6 (overig) $U_{glas} \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
	Vensterbank	Kunststeen	Holonite	Lichtgrijs 6		
	Metalen sier-hekwerk	Zetwerk metaalplaat, v.v. variabele perforatie, laser snijwerk conform ontwerp architect 3mm cortenstaal	N.t.b.	Corten staal		De hekwerken onder de gymzaal en het "scherm" rond de installaties op de daken.
	Gemotoriseerde schuifpoort	Zetwerk en perforatie bekleding conform sierhekwerk		Corten staal		De afsluiting van de parkeerplaats aan de straat. Toeganghek parkeerplaatsen aansluiten op GBS Sport i.v.m. gebruik door huurders gymzaal.
	Buitenzonwering 'screens'	Aluminium omkasting bevestigd op geleiderail	N.t.b.	Kleur geanodiseerd donkerbruin/brons Alumat alubronze 04 o.g.	elektrisch bedienbaar per ruimte (niet op sensor)	Voor locaties zie gevelaanzichten.
		Doek screen	N.t.b.	Kleur donker grijs glansgraad 70%		
	Buitenzonwering 'uitvalschermen'	Aluminium omkasting	N.t.b.	Kleur geanodiseerd donkerbruin/brons Alumat alubronze 04 o.g.	elektrisch bedienbaar per ruimte (niet op sensor)	Voor locaties zie gevelaanzichten.
		Doek uitvalscherf	N.t.b.	Kleur donkergrijs glansgraad 70%		
	Zichtwering	N.t.b.				Niet doorschijnende raamdecoratie aan de binnenzijde buitenkozijn toepassen.
	Daktrim	Aluminium	N.t.b.	Gemoffeld in kleur Kleur RAL 8019		T.p.v. de dakranden.
	Buitenplafond					
	Stroken cementgebonden vezelplaat op houten regels	Cembrit Patina, stroken 100 mm breed, h.o.h. 120 mm		P323 rood		De buitenplafonds Zie plafondafwerkingstekeningen B08-03
	Dak					
	Dakafwerking gymzaal	Bitumineus	Derbigum	Derbigum SP FR		Afschot d.m.v. dakconstructie
	Dakafwerking school	EPDM dakbedekking op steenwol dakisolatie	Resitrix		T.p.v. de dakterrassen PIR dakisolatie	Afschot d.m.v. variabele smeeraag of afschotplaten
	Dakterrassen	Betontegels 30x30 op tegel dragers	N.t.b.			
	Trappen					
	Stalen buitentrap	Kolommen, trapbomen uit staalprofielen. Bordessen en treden	N.t.b.	Verzinkt en gepoedercoat Kleur n.t.b.		De stalen buitentrap Conform traptekening B05-01

OIII-NR	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	PARTIJ	KLEUR/CODE		
		uit prefab profielen.				
	Stalen perfortreden (griptreden)	3mm dik staal, v.v. antislip perforatie	Dejo			Treden en bordessen stalen buiten trappen
	Balustrades					
	Metalen balustrades	Metalen lamellenhekwerk, balusters van stripstaal, boven- en onder regel stalen kokerprofielen, vulling metalen kokerprofiel. Type LA 440 D v.v. poedercoating	VMG o.g.	RAL 8019	Hoogte 1200+vl.	De hekken rond de dakterrassen e.d.
	Metalen poorten, gevels en hekken					
	Metalen schaarhekwerk, breed ca. 8,8 meter hoog ca 3 meter	Staal, verzinkt v.v. poedercoating Type Etrusco C4 v.v. verdiepte ondergeleidingsrail	De Leeuw protection systems o.g.	RAL 8019		e.e.a. conform principedetails OIII architecten De afsluiting onder de brug
	Stalen schuifdeur v.v. elektrische aandrijving	Stalen kokerprofielen en hoeklijnen, verzinkt bekleed met Corten stalen gevelcassettes. V.v. toebehoren als - Passend schuifdeur beslag (HELM o.g.) - Electrische aandrijving Bedieningsapparatuur met transponders etc.	Beslag HELM o.g.	RAL 8019		e.e.a. conform principedetails OIII architecten de toegangspoort parkeergarage
	Metalen toegangspoort, dubbele uitvoering	Stalen kokerprofielen en strippen, verzinkt bekleed met Corten stalen gevelcassettes		RAL 8019		e.e.a. conform principedetails OIII architecten de toegangspoort in erfafscheiding schoolplein
	Metalen loopdeur in afscherming parkeergarage	Stalen kokerprofielen en strippen, verzinkt bekleed met Corten stalen gevelcassettes		RAL 8019		e.e.a. conform principedetails OIII architecten de toegangspoort in erfafscheiding schoolplein
	Luchtdoorlatende gevelelementen,	Metalen gevelcassettes v.v. laser uitgesneden patroon in 5 typen Uitvoering in Cortenstaal,	N.t.b	Cortenstaal		e.e.a. conform principedetails OIII architecten - de afsluiting van de parkeerplaats onder gymzaal - bekleding schuifpoort parkeerplaats
	Ophangconstructie open gevelcassettes	Staal verzinkt		RAL 8019		e.e.a. conform principedetails OIII architecten - de afscherming van de parkeergarage
INTERIEUR						
	Binnenwanden					
	Lichte niet-dragende scheidingswanden	Metal stud GF 100 ECO DGS/-2.50.2.A o.g.	Gyproc /Knauf o.g.		Buitenste platen Diamond / Rigidur o.g	.Algemene wandtype
	Lichte niet-dragende scheidingswanden	Metal stud GF 125 ECO DGS/2.75.2.A o.g.	Gyproc /Knauf o.g.		Buitenste platen Diamond / Rigidur o.g.	T.p.v. wanden met tweezijdig achterhout

OIII-NR	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	PARTIJ	KLEUR/CODE		
	Lichte niet-dragende scheidingswanden	Metal stud GF 155 HT/2.50*50.2.AA o.g.	Gyproc /Knauf o.g.		Buitenste platen Diamond / Rigidur o.g.	Tussen het technieklokaal en de naastgelegen groepsruimten
	Vloerafwerkingen					
	Schoonloopmat	Schoonloopmat	Storax	Forza Dimension, grijs 4938	Vlak met de overige vloerafwerking	V.v. rvs-profielen rondom, in verstekhoeken. ter plaatse van de 3 entrees.
	Vloerafwerking marmoleum	Marmoleum	Forbo	Basiskleur Concrete Fossil, strook met verschillende kleuren ter plaatse van overgang gang-groepsruimte		Zie vloerafwerkingstekeningen B08-01
	Vloerafwerking	Gietvloer	Duracryl	Durapure, antislip Kleur n.t.b.		Zie vloerafwerkingstekeningen B08-01
	Vloerafwerking sportzaal	Rubber dempingsmat, PU coating en belijning. Pulastic Ecco Classic 110 C2C	Sika	Dusty Grey 506	Conform EN 14904, reflectiewaarde 0,19. Punt elastische sportvloer, opgebouwd uit rubber dempingsmat afgewerkt met PU coating en belijning. Naadloos, stroef, veerkrachtig, volgens norm NOC*NSF: minimaal NSF-US1-15 klasse 3. Leverancier en applicateur dienen ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd te zijn.	Vloerafwerking gymzaal conform PVE Sportbedrijf
	Vloerafwerking speellokaal	Rubber dempingsmat en PU coating Pulastic Ecco Classic 110 C2C	Sika	Dusty Grey 506		Vloerafwerking speellokaal
	Vloerafwerking PU Coating	Slijtvaste PU Coating met randafwerking	Sika		Antislip, klasse B/R11	Vloerafwerking kleedruimten en natte cellen gymzaal
	Plinten	Kunststof	Storax	Cube Flex Life, kleur als wand	h=80mm	
	Wandafwerkingen					
	Wandafwerking binnenwanden	Sauswerk + Vuilwerende coating	N.t.b. Mavro	Wit, RAL 9010 WB 2C Transparant		Tot 1400+vl.
	Wandafwerking binnenwanden	Sauswerk	N.t.b.	Wit, RAL 9010		
	Wandafwerking binnenwanden	Keramische wandtegels	Mosa	Global Collection 15100 150x150mm		Doorzetten tot boven het plafond (plafond tegen het tegelwerk)
	Wandafwerking akoestisch sportzaal	Akoestische wandbekleding	Trenomat	Solid, kleur n.t.b.	d=60	De wandafwerking tot 2400+vl in de gymzaal

OIII-NR	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	PARTIJ	KLEUR/CODE		
	Wandafwerking	Multiplex stroken met open naden cf details architect, Vuren Radiplex	N.t.b.		Onbehandeld	De wandafwerking vanaf 2400+vl in de gymzaal
	Sanitaire wanden	Volkernplaat	Kupan-Essence	Fundermax 0085 FH White		In de toiletgroepen
	Plafond afwerkingen					
	Verlaagd systeemplafond	Plafondpanelen minerale wol	OWA	Brillianto A95, inleg T24, wit	Afmeting 600x600mm, 2800+vl	Algemeen Zie plafondafwerkingstekeningen B08-03
	Verlaagd systeemplafond	Verlaagd systeemplafond, vochtbestendig	Knauf	Danoline Danotile, inleg, T24, wit	Afmeting 600x600mm, 2800+vl	Ter plaatse van toiletruimten school Zie plafondafwerkingstekeningen B08-03
	Verlaagd systeemplafond	Plafondpanelen stootbestendig	OWA	Type n.t.b., inleg T24, wit	Afmeting 600x600mm, 3200+vl	Ter plaatse van speellokaal Zie plafondafwerkingstekeningen B08-03
	Plafondafwerking sportzaal	Multiplex stroken met open naden cf details architect, Vuren Radiplex	N.t.b.		Onbehandeld Balvast uitvoeren	Zie plafondafwerkingstekeningen B08-03
	Plafondafwerking kleedruimten, toestellenberging etc. gymzaal	Heraklith houtwoltegels	Heraklith		2800+vl	Zie plafondafwerkingstekeningen B08-03
	Plafondafwerking natte ruimten gymzaal	Watervaste gipsvezelplaat v.v. spuitwerk	Fermacell o.g.	wit	2800+vl	Zie plafondafwerkingstekeningen B08-03
	Binnenwandopeningen					
	Binnenkozijnen	Grenenhout gevingerlast, met en zonder zijlicht		Blank gelakt	Afmetingen conform kozijnstaat	Afmetingen conform kozijnstaat
	- deuren	Stompe deuren met glasvlak, v.v. HPL	N.t.b.	N.t.b.	Deurmaat conform kozijnstaat	Afmetingen conform kozijnstaat
	- schuifdeur brandwerend open op kleefmagneet, zelfsluitend	Stompe deuren zonder glasvlak, v.v. HPL	N.t.b.	N.t.b.	Deurmaat conform kozijnstaat	De deur tussen trappenhuis en gang richting dakterras
	- vlakvulling	Glas, gelaagd		Helder		Letselwerend glas conform NEN3569.
	- h&s-werk	U-line F1 aluminium o.g.	Buva			
	- dorpels	Kunststeen	Holonite	Donkergrijs 20		
	Trappen					
	Binnentrappen	Prefab betontrap en bordessen, zonder trappomen, met schrobranden, v.v. marmoleum trapafwerking en rubber trapneuzen		Kleur n.t.b.		De centrale trap in de school De trap tussen kleedruimten en voorruimte gymzaal
	Binnentrappen	Prefab betontrap en bordessen		Transparante coating		De noodtrap tussen begane grond en 1 ^e verdieping

OIII-NR	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	PARTIJ	KLEUR/CODE		
						Treden v.v. antislip-strip.
	Balustrades/leuning					
	Metalen balustrade	Metalen lamellenhekwerk, balusters van stripstaal, boven- en onder regel stalen kokerprofielen, vulling metalen kokerprofiel. Type LA 440 D o.g., v.v. poedercoating	VMG o.g.	Gepoedercoat, wit	Hoogte 1200+vl.	De balustrade rond de trap bij de gymzaal op de 1 ^e verdieping
	Leuning	Dubbele stalen leuning		Gepoedercoat, wit		De dubbele leuning op 700+ en 900+ langs de trappen
	Sanitair					
	Sanitair peuters				max. hoogte peutertoiletten 390mm en wastafels op aangepaste hoogte	In de (toilet)ruimten t.b.v. peuters
	Lift					
	Lift school	Platformlift	Aesy Liften	A-5000	V.v. de standaard afwerkingen	In de school
	Lift gymzaal	Platformlift	Aesy Liften	A-5000	V.v. de standaard afwerkingen	Bij de gymzaal Buiten werking te stellen middels sleutelschakelaar.
	Maatwerk					
	Pantry's, keuken, garderobemeubels, balie e.d.					Zie meubeltekeningen B10-XX